

registru smluv a  
smlouvu/objekt

List obsahuje: [1\) Rekapitulace stavby](#) [2\) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací](#)

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

KSO:  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

### Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	777 128,71
	snížená	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1  
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Místo: Litvínov  
Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč:

Datum: 13.  
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

### Náklady stavby celkem

**777 128,71**

2.	MŠ Soukenická čp. 981	69 937,51
3.	MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085	9 553,52
5.	MŠ Gorkého čp. 1614	14 453,41
8.	Družina 3. ZŠ	103 607,80
9.	MŠ Ladova	120 079,00
10.	ZŠ Hamr	72 206,20
11.	ZŠ Janov, Přátelství čp. 160	39 637,98
12.	ZŠS Gluckova čp.101	107 677,56
15.	Schola Humanitas, Ukrajinská 379	98 793,56
16.	ZŠS Šafaříkova čp. 991	141 182,17



KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny			
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981			
KSO:	Litvínov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.10.2016
Zadavatel:	Město Litvínov	IC:	
Uchazeč:		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:		DIČ:	
<b>Cena bez DPH</b>			<b>69 937,51</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	69 937,51	21,00%	14 686,88
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>84 624,39</b>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny	
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981	
Místo:	Litvínov
Datum:	13.10.2016
Zadavatel:	Město Litvínov
Projektant:	
Uchazeč:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>69 937,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 845,00
997 - Přesun sutě	1 845,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 092,51
776 - Podlahy povlakové	68 092,51

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny								
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981								
Místo: Litvínov								
Datum: 13.10.2016								
Zadavatel: Město Litvínov								
Projektant:								
Uchazeč:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>69 937,51</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 845,00	
D	997		Přesun sutě				1 845,00	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,369	1 200,00	442,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	3,690	240,00	885,60	CS ÚRS 2016 02
vv			0,369*10 Přepočtené koeficientem množství		3,690			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,369	1 400,00	516,60	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 092,51	
D	776		Podlahy povlakové				68 092,51	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m <sup>2</sup>	137,229	2,00	274,46	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savy podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m <sup>2</sup>	137,229	6,00	823,37	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevností 70 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	137,229	80,00	10 978,32	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených různě bez podložky	m <sup>2</sup>	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m <sup>2</sup>	137,229	70,00	9 606,03	CS ÚRS 2016 02
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			<b>Součet</b>		<b>137,229</b>			
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. náložné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, hofkovost Cfi S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a třídění. Spřílúčící požadavky na protiskliznost	m <sup>2</sup>	150,952	270,00	40 757,64	
vv			137,229*1,1 Přepočtené koeficientem množství		150,952			
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	54,000	3,00	162,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	85,000	1,00	85,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	85,000	5,00	425,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	Lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm roře 50 m	m	86,700	50,00	4 325,00	
vv			85*1,02 Přepočtené koeficientem množství		86,700			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin pro pokládku čištění základní	m <sup>2</sup>	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,173	100,00	117,30	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,173	100,00	117,30	CS ÚRS 2016 02

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

**3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085**

KSO:

Litvínov

CC-CZ:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****9 553,52**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

9 553,52

21,00

2 006,24

0,00

15,00

0,00

**Cena s DPH****v CZK****11 559,76****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

**3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085**

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****9 553,52****HSV - Práce a dodávky HSV****250,00****997 - Přesun sutě****250,00****PSV - Práce a dodávky PSV****9 303,52****776 - Podlahy povlakové****9 303,52****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

**3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085**

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 553,52</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>250,00</b>	
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>250,00</b>	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,050	1 200,00	60,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	0,500	240,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,05*10 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,050	1 400,00	70,00	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 303,52</b>	
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>9 303,52</b>	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	17,940	2,00	35,88	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (výlečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	17,940	6,00	107,64	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,940	80,00	1 435,20	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních. v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	17,940	70,00	1 255,80	CS ÚRS 2016 02
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. nábojné vrstvy 0,7 mm, třída zážehu 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a tření. Spilující požadovky na protisklizuvnost	m2	19,734	270,00	5 328,18	
	vv		17,94*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,734			
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	18,000	1,00	18,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	Lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	18,360	50,00	918,00	
	vv		18*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,360			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce žitění základní	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,155	100,00	15,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,155	100,00	15,50	CS ÚRS 2016 02

### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

Místo: Litvínov CC-CZ: Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov IC: DIČ:  
 Uchazeč: IC: DIČ:  
 Projektant: IC: DIČ:  
 Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 453,41</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	14 453,41	21,00	3 035,22	
	0,00	15,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>17 488,63</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>14 453,41</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>387,60</b>
997 - Přesun sutě	387,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>14 065,81</b>
776 - Podlahy povlakové	14 065,81

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 453,41</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>387,60</b>	
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>387,60</b>	
1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,076	1 200,00	91,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	0,760	250,00	190,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,076*10 Přepočtené koeficientem množství				0,760	
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,076	1 400,00	106,40	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>14 065,81</b>	
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>14 065,81</b>	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	26,811	2,00	53,62	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) řešená v poměru 1:3 podlah	m2	26,811	6,00	160,87	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	26,811	80,00	2 144,88	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	26,811	70,00	1 876,77	CS ÚRS 2016 02
	vv		3,45*2,34				8,073	
	vv		5,4*3,47				18,738	
	vv		<b>Součet</b>				<b>26,811</b>	
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. nábíjebné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trhání. Splňuje požadavky na protiskliznost	m2	29,492	270,00	7 962,84	
	vv		26,811*1,1 Přepočtené koeficientem množství				29,492	
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlahováním za studena	m	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm roše 50 m	m	30,600	50,00	1 530,00	
	vv		30*1,02 Přepočtené koeficientem množství				30,600	
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,232	100,00	23,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,232	100,00	23,20	CS ÚRS 2016 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
Objekt:

8. - Družina 3. ZŠ

KSO: Litvínov  
Místo:

CC-CZ: Datum: 13.10.2016

Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč:

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 607,80

DPH základní snížená	Základ daně 103 607,80 0,00	Sazba daně 21,00 15,00	Výše daně 21 757,64 0,00
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 125 365,44

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 8. - Družina 3. ZŠ

Místo: Litvínov  
Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč:

Datum: 13.10.2016  
Projektant:

Kód dílu - Popis v: Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 607,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 784,60

997 - Přesun sutě 2 784,60

PSV - Práce a dodávky PSV 100 823,20

776 - Podlahy povlakové 100 823,20

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 8. - Družina 3. ZŠ

Místo: Litvínov  
Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč:

Datum: 13.10.2016  
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 103 607,80

d HSV Práce a dodávky HSV 2 784,60

d 997 Přesun sutě 2 784,60

1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,546	1 200,00	655,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5,460	250,00	1 365,00	CS ÚRS 2016 02
		vv	0,546*10 Přepočtené koeficientem množství		5,460			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,546	1 400,00	764,40	CS ÚRS 2016 02

d PSV Práce a dodávky PSV 100 823,20

d 776 Podlahy povlakové 100 823,20

4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	210,000	2,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	210,000	6,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	210,000	80,00	16 800,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podloží	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	210,000	70,00	14 700,00	CS ÚRS 2016 02
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	6*5,6		33,600			
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	7,8*5,6		43,680			
		vv	Součet		210,000			
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.náložná vrstva 0,7 mm, třída ztřeše 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světla, odolná proti oděru, otlaču a tření. Splňuje požadavky na protiskluznost	m2	231,000	270,00	62 370,00	
		vv	210*1,1 Přepočtené koeficientem množství		231,000			
10	K	776231112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	80,000	3,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo pryžových nebo plastových	m	71,000	1,00	71,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	71,000	5,00	355,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm rofe 50 m	m	72,420	50,00	3 621,00	
		vv	71*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,420			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,781	100,00	178,10	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace po jakémkoliv výšce objektu	t	1,781	100,00	178,10	CS ÚRS 2016 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

9. - MŠ Ladova

KSO: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 120 079,00

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21,00%	120 079,00	21,00%	25 216,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 145 295,59

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

9. - MŠ Ladova

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 079,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 223,20

997 - Přesun suti 3 223,20

PSV - Práce a dodávky PSV 116 855,80

776 - Podlahy povlakové 116 855,80

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

9. - MŠ Ladova

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 079,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 223,20

D 997 Přesun suti 3 223,20

1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m co 1 km	t	0,632	1 200,00	758,40	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km	t	6,320	250,00	1 580,00	CS ÚRS 2016 02
			0,632*10 Přepočtené koeficientem množství			6,320		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného	t	0,632	1 400,00	884,80	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 116 855,80

D 776 Podlahy povlakové 116 855,80

4	K	776111311	Příprava podkladu vyšší podlah	m <sup>2</sup>	236,400	2,00	472,80	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vážečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m <sup>2</sup>	236,400	6,00	1 418,40	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	236,400	80,00	18 912,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>	236,400	1,00	236,40	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m <sup>2</sup>	236,400	70,00	16 548,00	CS ÚRS 2016 02
			9*6,2			55,800		
			9*6,1			54,900		
			9*6,9			62,100		
			6*5,92			35,520		
			5*4*5,2			28,080		
			Součet			236,400		
9	M	284110200	PVC, tl. 2,5mm, tl.nákladní vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trhání. Splňující požadavky na protiskluznost	m <sup>2</sup>	260,040	270,00	70 210,80	
			236,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství			260,040		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	105,000	3,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	138,000	1,00	138,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	138,000	5,00	690,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	2841100300	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	140,760	50,00	7 038,00	
			138*1,02 Přepočtené koeficientem množství			140,760		
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m <sup>2</sup>	236,400	1,00	236,40	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	236,400	1,00	236,40	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,018	100,00	201,80	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun provádný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,018	100,00	201,80	CS ÚRS 2016 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

10. - ZŠ Hamr

MŠO:

Místo:

Litvínov

CC-CZ:

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 206,20

DPH základní  
sazbaZáklad daně  
72 206,20  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
15 163,30  
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 369,50

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

10. - ZŠ Hamr

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 206,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 938,00

997 - Přesun sutě

1 938,00

PSV - Práce a dodávky PSV

70 268,20

776 - Podlahy povlakové

70 268,20

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

10. - ZŠ Hamr

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>72 206,20</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 938,00	
D	997		Přesun sutě				1 938,00	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,380	1 200,00	456,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	3,800	250,00	950,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,38*10 Přepočtené koeficientem množství			3,800		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného	t	0,380	1 400,00	532,00	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 268,20	
D	776		Podlahy povlakové				70 268,20	
4	K	776113111	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	144,000	2,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	776131511	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savy podklad (válečkováním) Fedéna v poměru 1:3 podlah	m2	144,000	6,00	864,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	776411111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	144,000	80,00	11 520,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	144,000	70,00	10 080,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		8*9			72,000		
	VV		8*9			72,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>144,000</b>		
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nádobné vrstvy 0,7 mm, třído síťové 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otěru a tření. Spojující požadavky na protiskliznost	m2	158,400	270,00	42 768,00	
	VV		144*1,1 Přepočtené koeficientem množství			158,400		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	65,000	3,00	195,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	68,000	1,00	68,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	68,000	5,00	340,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	Lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm roste 30 m	m	69,360	50,00	3 468,00	
	VV		68*1,02 Přepočtené koeficientem množství			69,360		
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,226	100,00	122,60	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,226	100,00	122,60	CS ÚRS 2016 02

### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

KSO: Místo: Litvínov CC-CZ: Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov IC: DIČ:  
 Uchazeč: IC: DIČ:  
 Projektant: IC: DIČ:  
 Poznámka:

---

**39 637,98**

Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	39 637,98	21,00%	8 323,98
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>47 961,96</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>39 637,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 065,90
997 - Přesun sutě	1 065,90
PSV - Práce a dodávky PSV	38 572,08
776 - Podlahy povlakové	38 572,08

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016  
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 637,98</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 065,90	
D	997		Přesun sutě				1 065,90	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,209	1 200,00	250,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 km	t	2,090	250,00	522,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,209*10 Přepočtené koeficientem množství			2,090		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,209	1 400,00	292,60	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 572,08	
D	776		Podlahy povlakové				38 572,08	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m <sup>2</sup>	78,960	2,00	157,92	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m <sup>2</sup>	78,960	6,00	473,76	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	78,960	80,00	6 316,80	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m <sup>2</sup>	78,960	70,00	5 527,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		12*6,58			78,960		
	vv		Součet			78,960		
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nádlapné vrstvy 0,7 mm, třída zátřeže 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňuje požadavky na protiskliznost	m <sup>2</sup>	86,856	270,00	23 451,12	
	vv		78,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství		86,856			
10	K	77623112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	36,000	3,00	108,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	38,000	1,00	38,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	38,000	5,00	190,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklové PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	38,760	50,00	1 938,00	
	vv		38*1,02 Přepočtené koeficientem množství		38,760			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čistění základní	m <sup>2</sup>	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,672	100,00	67,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,672	100,00	67,20	CS ÚRS 2016 02



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

KSO:

Místo:

Litvínov

CC-CZ:

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 677,56

DPH základní sružena	Základ daně 107 677,56 0,00	Sazba daně 21,00 15,00	Výše daně 22 612,29 0,00
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

130 289,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

107 677,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 896,80

997 - Přesun sutě

2 896,80

PSV - Práce a dodávky PSV

104 780,76

776 - Podlahy povlakové

104 780,76

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

107 677,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 896,80

D 997

Přesun sutě

2 896,80

1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,568	1 200,00	681,60	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další 1 započaty 1 km	t	5,680	250,00	1 420,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,568*10 Přepočtené koeficientem množství			5,680		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,568	1 400,00	795,20	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

104 780,76

D 776

Podlahy povlakové

104 780,76

4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	218,420	2,00	436,84	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředitelná v poměru 1:3 podlah	m2	218,420	6,00	1 310,52	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	218,420	80,00	17 473,60	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním tepidtem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	218,420	70,00	15 289,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,3*5,9			37,170		
	vv		6,7*3,7			24,790		
	vv		8,1*6,2			50,220		
	vv		8,1*6			48,600		
	vv		6,4*3,1			19,840		
	vv		6,3*6			37,800		
	vv		Součet			218,420		
9	M	284110200	PVC, tl. 2,5mm, tl.nátlapné vrstvy 0,7 mm, třída zářezé 34/43, hořlavost Cfl 51, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňující požadavky na protiskluznost	m2	240,262	270,00	64 870,74	
	vv		218,42*1,1 Přepočtené koeficientem množství			240,262		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	90,000	3,00	270,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,000	1,00	72,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových tepených	m	72,000	5,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	2841100300	lišta speciální sasklové PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	73,440	50,00	3 672,00	
	vv		72*1,02 Přepočtené koeficientem množství			73,440		
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čistění základní	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,852	100,00	185,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,852	100,00	185,20	CS ÚRS 2016 02

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>98 793,56</b>
DPH základní	98 793,56	Základ daně	21,00	Výše daně
snížená	0,00		15,00	20 746,65
				0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>119 540,21</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

Místo:

Litvínov

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>98 793,56</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 657,10</b>
<b>997 - Přesun sutě</b>	<b>2 657,10</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>96 136,46</b>
<b>776 - Podlahy povlakové</b>	<b>96 136,46</b>

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

Místo:

Litvínov

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 793,56</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 657,10</b>	
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 657,10</b>	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,521	1 200,00	625,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	5,210	250,00	1 302,50	CS ÚRS 2016 02
			0,521*10 Přepočtené koeficientem množství		5,210			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,521	1 400,00	729,40	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>96 136,46</b>	
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>96 136,46</b>	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	201,470	2,00	402,94	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (větševodným) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	201,470	6,00	1 208,82	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	201,470	80,00	16 117,60	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podlahy	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	201,470	70,00	14 102,90	CS ÚRS 2016 02
						25,920		
						29,640		
						40,800		
						35,840		
						23,690		
						24,080		
						21,500		
						<b>201,470</b>		
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nákladné vrstvy 0,7 mm, třída sítě 34143, hořlavost Cfl S1, oprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňuje požadavky na protiskluznost	m2	221,617	270,00	59 836,59	
						221,617		
			201,47*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	72,000	3,00	216,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	58,000	1,00	58,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	58,000	5,00	290,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	59,160	50,00	2 958,00	
						59,160		
			58*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce číštění základní	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,706	100,00	170,60	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,706	100,00	170,60	CS ÚRS 2016 02

### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov

CC-CZ: Datum: 13.10.2016

Zadavatel: Město Litvínov

IC: DIČ:

Uchazeč:

IC: DIČ:

Projektant:

IC: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 141 182,17**

DPH základní snížená	Základ daně 141 182,17	Sazba daně 21,00	Výše daně 29 648,26
	0,00	15,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 170 830,43**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

**Cena celkem [CZK] 141 182,17**

**Náklady soupisu celkem 3 794,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 794,40

997 - Přesun sutě 3 794,40

PSV - Práce a dodávky PSV 137 387,77

776 - Podlahy povlakové 137 387,77

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny  
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

**Náklady soupisu celkem 141 182,17**











**3 794,40**

**137 387,77**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem 141 182,17</b>								
<b>3 794,40</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>3 794,40</b>	
D	997		Přesun sutě				<b>3 794,40</b>	
1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,744	1 200,00	892,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	7,440	250,00	1 860,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,744*10 Přepočtené koeficientem množství			7,440		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,744	1 400,00	1 041,60	CS ÚRS 2016 02
<b>137 387,77</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>137 387,77</b>	
D	776		Podlahy povlakové				<b>137 387,77</b>	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m <sup>2</sup>	289,074	2,00	578,15	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředění v poměru 1:3 podlah	m <sup>2</sup>	289,074	6,00	1 734,44	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	289,074	80,00	23 125,92	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin tepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m <sup>2</sup>	289,074	70,00	20 235,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		8,79*6,3			55,377		
	vv		8,79*6,3			37,200		
	vv		6,2*6			35,670		
	vv		6,15*2,8+6,15*3			16,605		
	vv		6,15*2,7			53,505		
	vv		8,7*6,15			35,340		
	vv		6,2*5,7			289,074		
	vv		Součet					
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.něklappné vrstvy 0,7 mm, třída zářezů 34/43, hařlavost CFI 51, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otáku a trhádní. Splňuje požadavky na protiskluznost	m <sup>2</sup>	317,981	270,00	85 854,87	
	vv		289,074*1,1 Přepočtené koeficientem množství			317,981		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	133,000	3,00	399,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,000	1,00	72,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových tepených	m	72,000	5,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	73,440	50,00	3 672,00	
	vv		72*1,02 Přepočtené koeficientem množství			73,440		
14	K	776991121	Ostatní práce udržba nových podlahovin po pokládce číselní základní	m <sup>2</sup>	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,445	100,00	244,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez požití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,445	100,00	244,50	CS ÚRS 2016 02



## Smlouva o dílo: B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	8. 03. 2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	8. 03. 2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	8. 03. 2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	09.03.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		