

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/00000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Datum 28. července 2021

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Dobrá u Frýdku

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000	
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Frýdek-Místek

84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000	
278	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	20,000	
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	144,000	
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	400,000	
671	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	400,000	
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	40,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	10,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Pržno - Baška

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Přejezd P8386 v km 105,261

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,000
90	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	9,000
103	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	9,000
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	9,000
118	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	9,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	40,000
501	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	4,800
524	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	4,800

542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	32,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	16,000
620	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	20,000
626	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	4,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	15,000
680	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	18,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	7,000
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	7,000
769	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	2,000
770	M	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg	2,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	14,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	15,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
799	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	15,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	1,000

Přejezd P8387 v km 105,718

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,000
90	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	25,000
103	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	25,000
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	25,000
118	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	15,000
279	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	50,000

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	70,000
502	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	4,800
524	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	4,800
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	45,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	20,000
620	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	30,000
626	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	4,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,000
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	60,000
680	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	100,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	9,000
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	9,000
708	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	10,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	5,000
769	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	3,000
770	M	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg	2,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	20,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	30,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
799	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	30,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	1,000

Přejezd P8393 v km 109,610

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,000
91	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	40,000
103	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	40,000
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	40,000
118	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	20,000
279	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	80,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	70,000
501	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	4,800
524	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	4,800
535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,000
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	50,000
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	50,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	20,000
620	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	30,000
626	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	4,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	30,000
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	120,000
680	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	80,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	10,000
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	10,000
708	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	20,000
769	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	3,000
770	M	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg	2,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	30,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	30,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,000

793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	30,000	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,000	
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	
799	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	30,000	
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	30,000	
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,200	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	1,000	
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	200,000	

Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000	
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	24,000	
573	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	2,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	€
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	€
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	€

Trať Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	100,000	
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	32,000	
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	2,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Ostrava Bartovice - Havířov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Havířov

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	30,000
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	80,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	68,000
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	2,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	8,000
634	K	5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti	hod	48,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	45,000
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	45,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 593 843,21,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: srpen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem