

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 189/2021-ORMI

„Novostavba separačního stanoviště na náměstí 9. května“

ze dne 29. 4. 2021

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostou: **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: MK izolstav, s. r. o.,

se sídlem: **Crhov 65, 679 74 Olešnice na Moravě**

zastoupený: **Miroslavem Konopáčem**, jednatelem společnosti

IČ: **269 21 995**

DIČ: **CZ269 21 995**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **5nausjg**

ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Jaroslav Vlasák**, stavbyvedoucí

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 189/2021-ORMI „**Novostavba separačního stanoviště na náměstí 9. května**“ ze dne 29. 04. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Článek 1 Smlouvy č. 189/2021-ORMI se mění tak, že namísto parc. č. 112/1 se nově uvádí parc. č. 110/2.

II.

Článek 4 odst. 4.1. Smlouvy č. 189/2021-ORMI se mění tak, že se mění termín dokončení díla z 15. 7. 2021 na 31. 10. 2021.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Novostavba separačního stanoviště na náměstí 9. května“ ze dne 29. 04. 2021 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 – Separační stanoviště Sušilova a zpevněná plocha nám. 9. května. Tato příloha nahrazuje zčásti původní přílohu č. 1, a to v rozsahu, který se týká „Příjezdové komunikace k separačnímu stanovišti“. V ostatním rozsahu zůstává příloha č. 1 původní smlouvy nezměněna a je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 55. schůzi Rady města Boskovice konané dne 28. 6. 2021, usnesením č. 31.2.

V Boskovicích dne: 27.7. 2021

V Boskovicích dne: 02. 08. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HD21002	Separáční stanoviště ul. Sušilova a zpevněná plocha nám. 9. května, Boskovice
Objekt:	01	Zpevněná plocha separáčního stanoviště
Rozpočet:	2	Zpevněná plocha separáčního stanoviště

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			



Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 118 212,84 CZK

v BRNOVĚ dne 18.6.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				15
5	Komunikace	HSV				67
99	Staveništní přesun hmot	HSV				15
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem					97 696,56	

Položkový rozpočet

S:	HD21002	Separáční stanoviště ul. Sušilova a zpevněná plocha nám. 9. května, Boskovice
O:	01	Zpevněná plocha separáčního stanoviště
R:	2	Zpevněná plocha separáčního stanoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	24,79800		
		41,38*0,50			20,69000	
		0,40*(4,93+10,73+4,88)*0,50			4,10800	
Díl: 1 Zemní práce						
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	25,00000		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	25,00000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	25,00000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,00000		
Díl: 5 Komunikace						
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	49,60000		
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	49,60000		
8	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	57,04000		
		57,04			57,04000	
9	564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	50,00000		
		frakce 0-32 mm : 50			50,00000	
10	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	50,00000		
		frakce 0-63 mm : 50			50,00000	
11	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,38000		
12	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	10,00000		
13	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	25,42000		
		4,88+10,73+3,59+4,93+1,29			25,42000	
14	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	28,00000		
15	59248202R	Dlažba betonová Geoston Protect přírodní	m2	43,45000		
		43,45			43,45000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	71,87121		
Díl: ON Ostatní náklady						
17	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		