



MC05X01H6BPC

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/0/OPRI/21
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřejovická 194, 253 43 Průhonice
zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

IČO: 271 95 783
DIČ: CZ27195783
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2021 Smlouvu o dílo č. 0004/0/OPRI/21 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce parčíku Slivenecká**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2.935.317,12,- Kč bez DPH, tj. 3.551.733,72,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, odhalené v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o odstranění pařezů, výměnu odvodňovacího žlabu (původně měl být žlab zachován), změnu materiálu dláždění zálivu autobusové zastávky dle dodatečného požadavku TSK, výměnu držáku na sáčky, změna výměry dlažebních ploch (jedná se o úpravu výměry dle skutečnosti), změnu typu hodin umístěných na zastávce, odstranění početní chyby v položkovém rozpočtu (sadové úpravy), změnu veřejného osvětlení, změnu materiálového řešení zastávky (záměna smrkového dřeva za modřín) Podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, je nutné upravit termín předání díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a úprava termínu pro předání díla.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy, přičemž:
- změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 5, 7, 11 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 164 557,96 Kč bez DPH, tj. 5,61 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 505 542,80 Kč bez DPH, tj. 17,22 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedený tímto dodatkem č. 1 tak činí 144 738,96 Kč bez DPH, tj. 4,93 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:
- „ 7. Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy“
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavce ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu č. této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.3. předání díla nejpozději do 30. 09. 2021, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy.“*
- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádné provedení a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3 147 008,22 Kč

DPH: 660 871,73 Kč

Celková cena vč. DPH: 3 807 879,95 Kč

(Slovy: třímilionystočtyřicetšedtisíc osm korun a dvacet dva haléře bez DPH)

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 05. 2020 a ze dne 21. 07. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvyšší přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu více a méně prací (Příloha č. 7, Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požádávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy“

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 35/919/2021 ze dne 28.7.2021.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy– cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.7. Příloha č.2 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy – Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

**Tomáš
Homola**
Digitálně podepsal
Tomáš Homola
Datum: 2021.08.02
13:35:25 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Lukáš
Novotný**
Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2021.07.29
16:47:40 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Lukáš Novotný
jednatel

REKAPITULACE - vícepráce a méněpráce

Stavba:

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo:

p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

Green Project s.r.o.

Číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH
	Celkem	211 691,10	44 455,13	256 146,23	440 895,93	-229 204,83
ZL č. 1	Chyba ve vzorci v zadávacím rozpočtu, objekt Sadové úpravy	100 074,00	21 015,54	121 089,54	100 074,00	
ZL č. 2	Odstranění pařezů nad VV	5 576,50	1 171,07	6 747,57	5 576,50	
ZL č. 3	Odvodňovací žlab podél rodinného domu, vměna původního žlabu	15 560,00	3 267,60	18 827,60	15 560,00	
ZL č. 4	Změna materiálu záliv pro autobusy	6 685,52	1 403,96	8 089,48	32 819,50	-26 133,98
ZL č. 5	Změna mobiliáře - koše	5 433,62	1 141,06	6 574,68	20 478,55	-15 044,93
ZL č. 6	Změna výměry dlážděných ploch, chyba v rozpočtu	-108 132,75	-22 707,88	-130 840,63		-108 132,75
ZL č. 7	Hodiny na zastávku	47 230,05	9 918,31	57 148,36	49 738,50	-2 508,45
ZL č. 8	VO změna stožárů, výložníku a svítidla	21 258,23	4 464,23	25 722,46	28 210,28	-6 952,05
ZL č. 9	Elektropřípojka pro pohon hodin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 10	Autobusová zastávka	103 717,46	21 780,67	125 498,13	142 900,60	-39 183,14
ZL č. 11	Nápis na zastávku	14 288,47	3 000,58	17 289,05	45 538,00	-31 249,53



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Chyba ve vzorci v zadávacím rozpočtu, objekt Sadové úpravy

Pořadové číslo změnového listu:

1



Změna:


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Sadové úpravy	Část:																												
Popis změny: Oprava chyby v kalkulačních vzorcích ve výkazu výměr ze zadání.																													
Zdůvodnění změny: Narovnání matematické chyby																													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																													
Posouzení změny - technický dozor <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> SOULICANIM HEJHALIČEK <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> </div>																													
Dopady:	<table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>100 074,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>121 089,54</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:				s DPH 21%	100 074,00	Kč			121 089,54	Kč		snížení o:	-	Kč		s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																										
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																										
do ceny: ano	zvýšení o:																												
	s DPH 21%	100 074,00	Kč																										
		121 089,54	Kč																										
	snížení o:	-	Kč																										
	s DPH 21%	-	Kč																										
Navrhovatel změny:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p>GREEN PROJECT <small>Průmyslová 135, 250 43 Pruhonice IČO: 250 80 638, DIČ: CZ25080638 IČO: 250 80 639, DIČ: CZ25080639 IČO: 250 80 637</small></p> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>Podpis: </p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14. 2. 2021</p> </div> </div>																												

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:				
Vyjádření zhotovitele: Podpis:					
Vyjádření objednatele: Podpis: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <i>UŘBÁN</i>  <i>21.7.2021</i> </div>					
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 1:</td> <td style="text-align: right;">100 074,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">121 089,54 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 1:	100 074,00 Kč	s DPH 21%	121 089,54 Kč
Celková cena změnového listu č. 1:	100 074,00 Kč				
s DPH 21%	121 089,54 Kč				

V Praze dne:

Přílohy:

Chyba vzorce rozpočtu

Změnový list č. 1

V excelovém souboru rozpočtu k zakázce byla chyba, kdy nebyly sečteny všechny součty jednotlivých oddílů

Stavba: Chyba ve vzorci v zadávacím rozpočtu, objekt Sadové úpravy
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	kontrolní výpočet
Chyba ve vzorci v zadávacím rozpočtu, objekt Sadové úpravy								100 074,00

přípočty 100 074,00 Kč
 odpočty 0,00 Kč

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	18.1	Soubor 18.1					267 751,55	367 825,55
1	K	183 10-1221	Hloubení jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	609,00	609,00	1 928,57
2	K	R8	Promíchání substrátu se stávající zeminou z výsadbové jámy; v horní části jámy - tl. 40 cm (x 0,4)	m3	0,400	367,50	147,00	1928,57
3	K	184 10-2116	Výsadba dřeviny s bařem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,8 m	ks	1,000	512,40	512,40	
4	K	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; (6x10g)	kg	0,000	2 908,50	0,17	
5	K	184 21-5133	Ukotvení třemi dřevěnými kůly délky do 3 m	ks	1,000	299,25	299,25	
6	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5; v jedné vrstvě (0,3 šíře x1,8 délka) (x 0,54)	m2	0,540	95,24	51,43	
7	K	R2	Odborný řez při výsadbě stromu, ošetření poškozených částí stromu	ks	1,000	72,45	72,45	
8	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	0,100	349,65	34,97	
9	K	185 80-4311	Závlivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	0,100	414,75	41,48	
10	K	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u siltérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o pr. mísy přes 1 m průměr mísy 110 cm; (x 1)	ks	1,000	49,35	49,35	
11	K	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; (x 0,95)	m2	0,950	38,22	36,31	
12	K	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky; (x 0,2)	m3	0,200	37,80	7,56	
13	K	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); (> t		0,32	210	67,20	
D	18.2	Soubor 18.2					544,98	544,98

14	M	S1	Zahradnický substrát; objemová hmotnost 1 m ³ = 580 kg; 50 % výměna do 40 cm hloubky (x 0,2)	m ³	0,200	609,00	121,80	
15	M	KF9	Kůl frézovaný s fazetou a špicí, Ø 90 mm, délka 300 cm; (x 3)	ks	3,000	86,10	258,30	
16	M	PF6	Příčka 50 cm (Ø 90 mm) - frézovaná; (x 3)	ks	3,000	16,80	50,40	
17	M	SF30	Tabletové hnojivo 10g; (x 6)	ks	6,000	2,10	12,60	
18	M	B2	Drcená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; mocnost 100 mm; (x 0,095)	m ³	0,095	624,75	59,35	
19	M	RR180	Rákosová rohož s dutým stéblem, jednovrstevná, výš. 180cm, váz. drát/plast. spona; (délka 30 cm/ks); (x 0,3)	m	0,300	78,75	23,63	
20	M	UV3	UV odolný úvazek pro výsadbu stromů, šíře 3 cm; délka 2 m/ks ; (x m		2	9,45	18,90	
	D	18.3	Soubor 18.3				6 037,50	6037,5
21	M	TPL	Tilia platyphyllos SCOP. (lípa velkolistá)		1	6037,5	6 037,50	
	D	18.4	Soubor 18.4				532,27	532,27
23	K	185 85-1121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin; 100 l/strom; 3 opakování - resp. dle potřeby (x 0,3)	m ³	0,300	349,65	104,90	
24	K	185 80-4311.1	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 3 opakování - resp. dle potřeby (x 0,3)	m ³	0,300	414,75	124,43	
25	K	185 80-4513	Odplevelení výsadeb dřevin soliterních; 3 opakování, 100% plochy, (x 2,85)	m ²	2,850	89,04	253,76	
26	K	185 80-3511	Odstranění přerostlého drnu; odpíchnutí okraje trávníku ; (3,46)	m	3,460	5,26	18,20	
27	K	R3	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene; (x 1)	ks	1,000	26,25	26,25	
28	K	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu u 10% jedinců; (x 0,1)	ks	ks	ks	ks	ks
	D	18.5	Soubor 18.5				0,95	0,95
29	K	UV3	UV odolný úvazek pro výsadbu stromů, šíře 3 cm; (délka 2 m/ks x C m		0,1	9,45	0,95	
	D	18.6	Soubor 18.6				1 983,30	1983,3
30	K	185 80-3511.1	Odstranění přerostlého drnu; odpíchnutí okraje trávníku; 2 opakování (1 x ročně); (x 6,92)	m	6,920	5,26	36,40	
31	K	R3.1	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene; 2 opakování (1 x ročně); (x 2)	ks	2,000	26,25	52,50	
32	K	184 91-1111.1	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu; u 20% jedinců; (x 0,2)	ks	0,200	47,25	9,45	
33	K	184 50-1141.1	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5; u 10 % jedinců; (x 0,1)	m ²	0,100	95,24	9,52	
34	K	185 80-4213	Vypletí dřevin soliterních; 4 opakování (2 x ročně); (x 3,8)	m ²	3,800	42,95	163,19	
35	K	R9	Výchovný řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); 2 opakování (1 x ročně); (x 2)	ks	2,000	174,30	348,60	

36	K	184 91-1421.1	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; 2 opakování (1 x ročně); (x 2)	m2	2,000	38,22	76,44	
37	K	185 85-1121.2	Dovoz vody pro závlivku rostlin; 100 l/strom; 14 opakování (7 x ročně) - resp. dle potřeby (x 1,4)	m3	1,400	349,65	489,51	
38	K	185 80-4311.2	Závlivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 14 opakování (7 x ročně) - resp. dle potřeby (x 1,4)	m3	1,500	414,75	622,13	
39	K	184 50-1181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohožev rovině nebo na svahu do 1:5; po 2-3 letech po výsadbě, v jedné vrstvě (0,3 šíře x1,8 délka) (x 0,54)	m2	0,540	23,73	12,81	
40	K	184 21-5173	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	1	162,75	162,75	
	D	18.7	Soubor 18.7				65,49	65,49
41	M	B2.1	Drcená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; doplnění - mocnost 50mm; (x 0,095)	m3	0,095	624,75	59,35	
42	M	UV3.1	UV odolný úvazek pro výsadbu stromů, šíře 3 cm; (délka 2 m/ks x 0,2); (x 0,4)	m	0,400	9,45	3,78	
43	M	RR180.1	Rákosová rohož s dutým stéblem, jednovrstevná, výš. 180cm, váz.	m	0,03	78,75	2,36	
	D	18.8	Soubor 18.8				1 892,26	1 892,26
44	K	183 10-1221	Hloubení jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	609,00	609,00	
45	K	R8	Promíchání substrátu se stávající zeminou z výsadbové jámy; v horní části jámy - tl. 40 cm (x 0,4)	m2	0,400	367,50	147,00	
46	K	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Ø balu do 0,8 m	m2	1,000	512,40	512,40	
47	K	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; (6x10g) (x 0,00006)	m3	0,000	2 908,50	0,17	
48	K	184 21-5133	Ukotvení třemi dřevěnými kůly délky do 3 m	ks	1,000	299,25	299,25	
49	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5; v jedné vrstvě (0,3 šíře x1,8 délka) (x 0,54)	m3	0,540	95,24	51,43	
50	K	R2	Odborný řez při výsadbě stromu, ošetření poškozených částí stromu	kg	1,000	72,45	72,45	
51	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin; 100 l/strom; (x 0,1)	ks	0,100	349,65	34,97	
52	K	185 80-4311	Závlivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; (x 0,1)	m2	0,100	414,75	41,48	
53	K	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u siltérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o pr. mísy přes 1 m	ks	1,000	49,35	49,35	
54	K	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky; (x 0,2)	ks	0,200	37,80	7,56	
55	K	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); (x m3)		0,32	210	67,20	
	D	18.9	Soubor 18.9				485,63	485,63
57	M	S1	Zahradnický substrát; objemová hmotnost 1 m3 = 580 kg; 50 % výměna do 40 cm hloubky (x 0,2)	m3	0,200	609,00	121,80	

105	M	GT 200.1	Geotextilie 200g/m ² ; mezi substrát typu B a A; (x 2,56)	m ²	5,120	19,95	102,14	
106	M	S-A.1	Substrát typ A; (nutno započítat koeficient slehávání); (x 0,77)	m ³	1,540	714,00	1 099,56	
107	M	GT 200.2	Geotextilie 200g/m ² ; mezi substrát A a štěrkový mulč; (x 2,56)	m ²	5,120	19,95	102,14	
108	M	DK 8-16	Drcené kamenivo, fr. 8-16 mm; mulč pod mříž mocnost 6 cm; (x 0,1536)	m ³	0,307	504,00	154,73	
109	M	RR180	Rákosová rohož s dutým stéblem, jednovrstevná, výš. 180cm, váz. drát/plast. spona; (délka 30 cm/ks); (x 0,3)	m	0,600	78,75	47,25	
110	M	PK 8-20	Set pro podzemní kotvení dřeviny za bal (obvod kmene 8-20)	ks	2,000	1 023,75	2 047,50	
111	M	ZS	Závahová sonda z perforované flexibilní hadice o průměru 10 cm, délky 3,5 m/strom vyplněná kačirkem frakce 8-16 s víčkem	ks	2,000	157,50	315,00	
112	M	SF30	Tabletové hnojivo 10g; (x 6)	ks	12	2,1	25,20	
	D	18.17	Soubor 18.17				8 977,50	8977,5
113	M	APDEB	Acer platanoides 'Deborah' (javor mléčný)		1,000	5 943,00	5 943,00	
114	M	PYE	Prunus x yedoensis (třešeň jedoská)		1	3034,5	3 034,50	
	D	18.18	Soubor 18.18				1 628,14	1628,14
115	K	185 85-1121.3	Dovoz vody pro závluku rostlin; 100 l/strom; 5 opakování - resp. dle potřeby (x 0,5)	m ³	1,000	349,65	349,65	
116	K	185 80-4311.4	Závluka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 5 opakování - resp. dle potřeby (x 0,5)	m ³	1,000	414,75	414,75	
117	K	185 80-4213.1	Vypletí dřevin solitérních; 1 x ročně (x 2,56)	m ²	5,120	42,95	219,88	
118	K	R18	Čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot; 2 x ročně (x 5,12)	m ²	10,240	57,75	591,36	
119	K	R3.2	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	2	26,25	52,50	
	D	18.19	Soubor 18.19				11 861,25	11861,25
120	K	185 85-1121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin; 100 l/strom; 14 opakování (7 x ročně) - resp. dle potřeby (x 1,4)	m ³	2,800	349,65	979,02	
121	K	185 80-4311.2	Závluka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 14 opakování (7 x ročně) - resp. dle potřeby (x 1,4)	m ³	2,800	414,75	1 161,30	
122	K	R3.2	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	2,000	26,25	52,50	
123	K	184 50-1141.3	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5; u 10 % jedinců (0,3 šíře x 1,8 délka) (x 0,054)	m ²	0,108	95,24	10,29	
124	K	185 80-4213.2	Vypletí dřevin solitérních; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m ²	8,000	42,95	343,56	
125	K	184 50-1181.2	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohožev rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2,000	23,73	47,46	
126	K	R18.1	Čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot; 4 opakování (2 x ročně) (x 4)	m ²	8,000	57,75	462,00	
127	K	R9.1	Výchovný řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); výchovný a zlomy	ks	2,000	174,30	348,60	

128	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, postřikem na široko (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 2 opakování po 3 týdnech (x 2)	m2	81,260	2,14	174,06	
129	K	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5; 95 % plochy; 2 opakování (x 1,9)	m2	77,197	1,59	122,40	
130	K	183 40-3131	Obdělání půdy rytím půdy do hl. 200 mm, v hornině 1 až 2; 5 % plochy (x 0,05)	m2	2,032	24,68	50,13	
131	K	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5; 5 % plochy (x 0,05)	m2	2,032	16,07	32,64	
132	K	181 11-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu nerovnosti do +/-100 mm, bez doplnění ornice, v hor. 1 až 4	m2	40,630	27,72	1 126,26	
133	K	185 80-4214	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 5 % plochy (x 0,05)	m2	2,032	42,63	86,60	
134	K	183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině objemu přes 0,01 do 0,02 m3; výs. jamka 0,25x0,25x0,25 m	ks	42,000	53,55	2 249,10	
135	K	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,2 m	ks	42,000	51,45	2 160,90	
136	K	185 80-2114.1	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; 1 kus /rostlina	kg	0,000	2 908,50	1,22	
137	K	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na závlivkovou vodu; 40 l/m2 (x 0,04)	m3	1,625	127,05	206,48	
138	K	185 85-1121.4	Dovoz vody pro závlivku rostlin; (x 0,04)	m3	1,625	349,65	568,25	
139	K	184 91-1421.2	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; mocnost mulče 70 mm	m2	40,630	38,22	1 552,88	
140	K	171 20-1201.2	Uložení sypaniny na skládky; (x 0,008)	m3	0,336	37,80	12,70	
141	K	171 20-1211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); (x 0,008 x 1,6)	t	0,5376	210	112,90	
	D	18.20	Soubor 18.20				88 205,66	88205,66
142	M	S1.1	Zahradnický substrát; objemová hmotnost 1 m3 = 580 kg; do výsadbové jamky (x 0,008)	m3	0,336	609,00	204,62	
143	M	HERB	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/m2 (x 0,001)	l	0,041	366,45	14,89	
144	M	SF30.1	Tabletové hnojivo 10g	ks	42,000	2,10	88,20	
145	M	B2.2	Drcená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; mocnost mulče 70 mm (x 0,07)	m3	2,844	624,75	1 776,85	
	M	CALS	Cornus alba 'Sibirica' (svída bílá)	ks	17,000	55,00	935,00	
146	M	KJA	Kerria japonica (zákula japonská) 2L - 40-60	ks	8,000	69,30	554,40	
147	M	RSCA	Rhodotyphos scandens (růžovec zákulavitý) 2L - 40-60	ks	5,000	81,90	409,50	
148	M	VBDA	Viburnum x bodnantense 'Dawn' (kalina bodnanská) 5L - 40-60	ks	12,000	220,50	2 646,00	

149	K	184 80-2613	Chemické odplevelení po založení (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 20 % plochy (x 0,2)	m2	8,126	8,66	70,39
150	K	185 80-3511.2	Odstranění přerostlého drnu; 1 opakování	m	2,032	5,26	10,69
151	K	185 80-4214.1	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 3 opakování (x 3)	m2	121,890	42,63	5 196,17
152	K	185 80-4312.1	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na závlivkovou vodu; 5 opakování; 40 l/m2 (x 0,2)	m3	8,126	127,05	1 032,41
153	K	185 85-1121.5	Dovoz vody pro závlivku rostlin; 5 opakování; (x 0,2)	m3	8,126	349,65	2 841,26
154	M	HERB.1	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/m2	l	0,004	366,45	1,49
155	K	185 80-3511.3	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování	m	4,063	5,26	21,37
156	K	184 91-1421.2	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; mocnost mulče 70 mm	m2	40,630	38,22	1 552,88
157	K	185 80-4214.2	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m2	243,780	42,63	10 392,34
158	K	185 80-4312.2	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na závlivkovou vodu; 10 opakování; 40 l/m2 (x 0,4)	m3	16,252	127,05	2 064,82
159	K	185 85-1121.6	Dovoz vody pro závlivku rostlin; 10 opakování; (x 0,4)	m3	16,252	349,650	5 682,51
160	M	B2.2	Drčená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; mocnost mulče 70 mm (x 0,07)	m3	2,844	624,750	1 776,85
161	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, postřikem na široko (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 2 opakování po 3 týdnech (x 2)	m2	58,760	2,14	125,86
162	K	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5; 95 % plochy; 2 opakování (x 1,9)	m2	55,822	1,59	88,51
163	K	183 40-3131	Obdělání půdy rytím půdy do hl. 200 mm, v hornině 1 až 2; 5 % plochy (x 0,05)	m2	1,469	24,68	36,25
164	K	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5; 5 % plochy (x 0,05)	m2	1,469	16,07	23,60
165	K	181 11-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu nerovnosti do +/-100 mm , bez doplnění ornice, v hor. 1 až 4	m2	29,380	27,72	814,41
166	K	185 80-4214	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 5 % plochy (x 0,05)	m2	1,469	42,63	62,62
167	K	183 11-1214.1	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	145,000	53,55	7 764,75
168	K	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,2 m	ks	145,000	51,45	7 460,25
169	K	185 80-2114.1	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; 1 kus /rostlina	kg	0,001	2 908,50	4,22

170	K	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na zálivkovou vodu; 40 l/m ² (x 0,04)	m ³	1,175	127,05	149,31	
171	K	184 91-1421.2	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; mocnost mulče 70 mm	m ²	29,380	38,22	1 122,90	
172	K	171 20-1201.3	Uložení sypaniny na skládky; (x 0,005)	m ³	0,725	37,80	27,41	
173	K	171 20-1211.3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); (x 0,005 x 1,6)	t	11,600	210,00	2 436,00	
174	M	S1.2	Zahradnický substrát; objemová hmotnost 1 m ³ = 580 kg; do výsadbové jamky (x 0,005)	m ³	3,625	609,00	2 207,63	
175	M	HERB	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/m ² (x 0,001)	l	0,029	366,45	10,77	
176	M	SF30.1	Tabletové hnojivo 10g	ks	145,000	2,10	304,50	
177	M	B2.3	Drčená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm mocnost mulče 70 mm (x 0,07)	m ³	2,057	624,75	1 284,86	
178	M	HYAR	Hydrangea arborescens (hortenzie stromčekovitá)		18,000	72,45	1 304,10	
179	M	HYI	Hypericum inodorum (třezalka nevonná)		30,000	48,30	1 449,00	
		LNMA	Lonicera nitida 'Maigrün' (zimolez lesklý)		12,000	36,00	432,00	
		PTE	Pachysandra terminatis (tlustonitník klasnatý)		70,000	27,30	1 911,00	
180	M	ROLF	Rosa 'The Fairy' (růže)	ks	15,000	69,30	1 039,50	
181	K	184 80-2613	Chemické odplevelení po založení (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 20 % plochy (x 0,2)	m ²	5,876	8,66	50,90	
182	K	185 80-3511.2	Odstranění přerostlého drnu; 1 opakování	m	1,469	5,26	7,73	
183	K	185 80-4214.1	Vypleti s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 3 opakování (x 3)	m ²	88,140	42,63	3 757,41	
184	K	185 80-4312.1	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na zálivkovou vodu; 5 opakování; 40 l/m ² (x 0,2)	m ³	5,876	127,05	746,55	
185	K	185 85-1121.5	Dovoz vody pro zálivku rostlin; 5 opakování; (x 0,2)	m ³	5,876	349,65	2 054,54	
186	M	HERB.1	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/m ²	l	0,003	366,45	1,08	
187	K	185 80-3511.3	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování	m	2,938	5,26	15,46	
188	K	184 91-1421.2	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; mocnost mulče 70 mm	m ²	29,380	38,22	1 122,90	
189	K	185 80-4214.2	Vypleti s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m ²	176,280	42,63	7 514,82	
190	K	185 80-4312.2	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na zálivkovou vodu; 10 opakování; 40 l/m ² (x 0,4)	m ³	11,752	127,05	1 493,09	
191	K	185 85-1121.6	Dovoz vody pro zálivku rostlin; 10 opakování; (x 0,4)	m ³	11,752	349,65	4 109,09	
	D	18.21	Soubor 18.21				1 284,86	1284,86
192	M	B2.3	Drčená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm mocnost mulče 70 mm	m ³	2,0566	624,75	1 284,86	
	D	18.22	Soubor 18.22				1 051,24	1051,24

193	K	183 10-1214	Hloubení jamek s 50% výměnou půdy, o objemu 0,05-0,125 m ³ , (0,5x0,5x0,5 m) v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	236,25	236,25	
194	K	R8.1	Promíchání substrátu se stávající zemínou z výsadbové jámy; (x 0,125)	m ³	0,125	367,50	45,94	
195	K	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,5 m	ks	1,000	414,75	414,75	
196	K	185 80-2114.2	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; 3 kus /rostlina	t	0,000	29 085,00	0,87	
197	K	185 85-1121.7	Dovoz vody pro závluku rostlin; 70 l/ keř (x 0,07)	m ³	0,070	349,65	24,48	
198	K	185 80-4311.5	Závluka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu; 70 l/ keř (x 0,07)	m ³	0,070	414,75	29,03	
199	K	184 91-1421.3	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; tl. mulče 70 mm; průměr výsadb. jámy 1 m (x 0,78)	m ²	0,780	38,22	29,81	
200	K	184 21-5413.1	Zhotovení závlahové mísy u siltérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o pr. mísy přes 1 m; průměr 110 cm	ks	1,000	49,35	49,35	
201	K	184 21-5122	Ukotvení dřeviny dvěma kůly délky do 2 m	ks	1,000	197,40	197,40	
202	K	171 20-1201.4	Uložení sypaniny na skládky; (x 0,0625)	m ³	0,063	37,80	2,36	
203	K	171 20-1211.4	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); (x t		0,1	210	21,00	
	D	18.23	Soubor 18.23				157,42	157,42
204	M	UV3.3	UV odolný úvazek pro výsadbu stromů, šíře 3 cm; (x 0,5)	m	0,500	9,45	4,73	
205	M	S-B.2	Substrát typ B; (x 0,0625)	m ³	0,063	687,75	42,98	
206	M	SF30.2	Tabletové hnojivo 10g; 3 ks/rostlina; (x 3)	ks	3,000	2,10	6,30	
207	M	BZ.4	Drcená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; tl. mulče 70 mm při 0,78 m ² /ks (x 0,0546)	m ³	0,055	624,75	34,11	
208	M	KF7	Kůl frézovaný s fazetou a špicí, Ø 70 mm, délka 200 cm	ks	1	69,3	69,30	
	D	18.24	Soubor 18.24				273,00	273
209	M	CAV	Corylus avellana (líška obecná)	ks	1	273	273,00	
	D	18.25	Soubor 18.25				351,05	351,05
210	K	185 80-3511.4	Odstranění přerostlého drnu; 1 opakování (x 3,14)	m	3,140	5,26	16,52	
211	K	185 80-4213.3	Vypletí dřevin solitérních; 2 opakování (x 1,56)	m ²	1,560	42,95	66,99	
212	K	185 85-1121.8	Dovoz vody pro závluku rostlin; 5 opakování, 70 l/ keř (x 0,35)	m ³	0,350	349,65	122,38	
213	K	185 80-4311.6	Závluka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů	m ³	0,35	414,75	145,16	
	D	18.26	Soubor 18.26				898,67	898,67
214	K	185 80-3511.5	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (x 6,28)	m	6,280	5,26	33,04	
215	K	184 91-1421.4	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; tl mulče 70 mm (x 0,78)	m ²	0,780	38,22	29,81	

216	K	185 80-4213.4	Vypletí dřevin solitérních; 100 % plochy 6 opakování (x 4,68)	m2	4,680	42,95	200,98	
217	K	185 80-4311.7	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 10 opakování; 70 l/m2 (x 0,7)	m3	0,700	414,75	290,33	
218	K	185 85-1121.9	Dovoz vody pro zálivku rostlin; 10 opakování; (x 0,7)	m3	0,700	349,65	244,76	
219	K	184 21-5162	Odstranění ukotvení dřeviny dvěma kůly délky do 2 m	ks	1	99,75	99,75	
	D	18.27	Soubor 18.27					34,36
220	M	B2.4	Drcená mulčovací kůra, zrnitost 20-80 mm; tl. mulče 70 mm při 0, m3		0,055	624,75	34,36	34,36
	D	18.28	Soubor 18.28					40 245,24
221	K	184 80-2111.1	Chemické odplevelení před založením, postřikem na široko (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 2x 3 týdny (x 2)	m2	190,500	2,14	408,05	40245,24
222	K	185 80-2112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 kompostem; plošně, vrstva 5 cm (0,05 m3 x 0,5 t) - (x 0,025)	t	2,381	494,55	1 177,65	
223	K	183 40-3113.1	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5; 2x 90% plochy; (zapravení kompostu a půdního kondicionéru); (x 1,8)	m2	171,450	1,59	271,83	
224	K	183 40-3131.1	Obdělání půdy rytím půdy do hl. 200 mm, v hornině 1 až 2; 10% plochy; (zapravení kompostu a půdního kondicionéru); (x 0,10)	m2	9,525	24,68	235,03	
225	K	183 40-3111.1	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5; 10% plochy; (zapravení kompostu a půdního kondicionéru); (x 0,10)	m2	9,525	16,07	153,02	
226	K	181 11-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu nerovnosti do +/-100 mm , bez doplnění ornice, v hor. 1 až 4	m2	95,250	27,72	2 640,33	
227	K	185 80-4214.3	Vypletí s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 5% plochy (x 0,05)	m2	4,763	42,63	203,03	
228	K	R21	Vytýčení záhonu a rozmístnění trvalek; 1 m2 = 3 min - (x 0,05)	hod	4,763	273,00	1 300,16	
229	K	183 11-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině objemu do 0,01 m3	ks	484,000	33,60	16 262,40	
230	K	185 80-2114.3	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; 1 ks/ rostlina	t	0,048	29 085,00	1 407,71	
231	K	183 21-1312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	484,000	14,70	7 114,80	
232	K	R24	Urovnání plochy záhonu po výsadbě před mulčováním	m2	95,250	12,60	1 200,15	
233	K	184 91-1421.5	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; tl. mulče 50 mm	m2	95,250	38,22	3 640,46	
234	K	R5	Řez trvalek po výsadbě	ks	484,000	8,40	4 065,60	
235	K	184 80-2613	Chemické odplevelení po založení (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); m2		19,05	8,6625	165,02	
	D	18.29	Soubor 18.29					10 590,98
236	M	HERB.2	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/1 m2 (2 opakování 100%, 1 opakování 20%) (x 0,0011)	l	0,105	366,45	38,39	10590,98

237	M	KO	Zahradnický kompost, objemová hmotnost 1m3 = 580 kg; 0,05 m3/m2 (x 0,05)	m3	4,763	609,00	2 900,36	
238	M	SF30.3	Tabletové hnojivo 10g; 1 ks/rostlina (x 1)	ks	484,000	2,10	1 016,40	
239	M	B1	Drčená mulčovací kůra, zrnitost 0-20 mm; mocnost 5 cm (x 0,05)	m3	4,763	624,75	2 975,37	
240	M	TCU	Půdní kondicionér, univerzální; 100g/m2 (x 0,1)	kg	9,525	384,3	3 660,46	
	D	18.30	Soubor 18.30				14 212,25	14212,25
241	M	AQV	<i>Aquilegia vulgaris</i> (orlíček obecný)		15,000	27,30	409,50	
242	M	ATAM	<i>Aster amellus</i> (hvězdnice chlumní)		32,000	27,30	873,60	
243	M	ATEB	<i>Aster ericoides</i> 'Blue Star' (hvězdnice vřesovcová)		10,000	27,30	273,00	
244	M	ATSE	<i>Aster sedifolius</i> 'Nanus' (hvězdnice)	ks	25,000	27,30	682,50	
245	M	CAPE	<i>Campanula persicifolia</i> (zvoněk broskvotistý)		25,000	27,30	682,50	
246	M	CRUC	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus' (mavuň červená)		27,000	68,25	1 842,75	
247	M	EPVS	<i>Epimedium x versicolor</i> 'Sulphureum' (škornice pestrobarevná)	ks	20,000	34,65	693,00	
248	M	GECO	<i>Geum coccineum</i> 'Borisi' (kulčík)	ks	12,000	27,30	327,60	
249	M	GRMA	<i>Geranium macrorrhizum</i> (kakost oddenkatý)		20,000	27,30	546,00	
250	M	GRSA	<i>Geranium sanguineum</i> (kakost krvavý)		25,000	27,30	682,50	
251	M	HLO	<i>Helleborus orientalis</i> (čemeřice východní)		20,000	39,90	798,00	
252	M	HMAR	<i>Hemerocallis</i> 'Autumn Red' (denívka)		25,000	44,10	1 102,50	
253	M	LVAN	<i>Lavandula angustifolia</i> (levandule lékařská)	ks	18,000	33,60	604,80	
254	M	NARC	<i>Narcissus</i> (narcís)		60,000	8,40	504,00	
		NEF	<i>Nepeta x faassenii</i> (šanta kočičí)		25,000	22,00	550,00	
		OMV	<i>Omphalodes verna</i> (pupkovec jarní)		20,000	24,00	480,00	
		POLA	<i>Polystichum aculeatum</i> (kapradina laločnatá)		25,000	26,00	650,00	
		SANC	<i>Santolina chamaecyparissus</i> (svatolína cypřiškovitá)		28,000	26,00	728,00	
		SANO	<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland' (šalvěj hajní)		12,000	26,00	312,00	
255	M	SEH	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude' (rozchodník)		20,000	27,30	546,00	
256	M	STG	<i>Stipa gigantea</i> (kavyl obrovský)		20	46,2	924,00	
	D	18.31	Soubor 18.31				19 309,03	19309,03
257	K	185 80-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek; 3 opakování (x 3)	m2	285,750	17,33	4 950,62	
258	K	183 21-1412	Dosadba květin se zalitím jednotlivých trvalek; 10 % (x0,1)	ks	48,400	47,25	2 286,90	
259	K	185 80-3511.6	Odstranění přerostlého drnu	m	95,250	23,10	2 200,28	
260	K	185 80-4211	Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 3 opakování (: m2		285,75	34,545	9 871,23	
	D	18.32	Soubor 18.32				30 645,84	30645,84
261	K	185 80-4252.1	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	571,500	17,33	9 901,24	
262	K	185 80-3511.7	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	190,500	5,26	1 002,13	
263	K	185 80-4211.1	Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (m2		571,5	34,545	19 742,47	
	D	18.33	Soubor 18.33				27 268,50	27268,5

264	K	183 11-1113.1	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině objemu do 0,01 m ³ ; 1 (x 1)	ks	530,000	43,05	22 816,50	
265	K	183 21-1313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím cibulí nebo hlíz; 1 (x ks		530	8,4	4 452,00	
	D	18.34	Soubor 18.34				6 844,50	6844,5
266	M	ALAF	Allium aflatanense (česnek aflatanunský)		60,000	16,80	1 008,00	
267	M	CROC	Crocus sp. (šafrán)		100,000	11,55	1 155,00	
324	M	EHY	Eranthis hyemalis (L.) Salisb. (talovín zimní)	ks	100,000	27,30	2 730,00	
268	M	GALN	Galanthus nivalis (sněžěnka podsněžník)		100,000	6,30	630,00	
		NARC	Narcissus (narcis)		100,000	6,60	660,00	
269	M	TUL	Tulipa (tulipán)		70	9,45	661,50	
	D	18.35	Soubor 18.35				15 009,86	15009,86
270	K	184 80-2111.2	Chemické odplevelení před založením, postřikem na široko (herbicid s glyfosátem 5 l / ha); 100 % plochy, (opakování 20% plochy); (x 1,2)	m ²	146,400	2,14	313,59	
271	K	181 11-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu nerovnosti do +/-100 mm, bez doplnění ornice, v hor. 1 až 4	m ²	122,000	27,72	3 381,84	
272	K	181 11-4711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg; (x 0,001)	m ³	0,122	352,80	43,04	
273	K	183 40-3113.2	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5; 95 % plochy; 2 opakování; (x 1,9)	m ²	231,800	1,59	367,52	
274	K	183 40-3131.2	Obdělání půdy rytím půdy do hl. 200 mm, v hornině 1 až 2; 5% plochy	m ²	6,100	24,68	150,52	
275	K	183 40-3111.2	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5; 5% plochy	m ²	6,100	16,07	98,00	
276	K	183 40-3151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5; 95% plochy (x 2)	m ²	231,800	0,70	163,07	
277	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5; (x 2)	m ²	244,000	4,04	986,37	
278	K	R25	Překrytí vrstvou travníkového hlinitopísčitého substrátu o vrstvě 5 cm s následnou jemnou modelací terénu	m ²	122,000	57,75	7 045,50	
279	K	183 40-3161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	122,000	0,45	55,08	
280	K	185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávniku umělým hnojivem naširoko v rovině nebo na svahu do 1:5; 20g/m ²	kg	0,002	4 042,50	9,86	
281	K	181 41-1131	Založení trávniku plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkm ²		122	19,635	2 395,47	
	D	18.36	Soubor 18.36				4 605,77	4605,77
282	M	HERB.3	Herbicid s glyfosátem; 0,0005 l/m ²	l	0,061	366,45	22,35	
283	M	NPK-tr	Travníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m ² (x 0,02)	kg	2,440	67,20	163,97	
284	M	STR	Substrát travníkový; mocnost 5 cm	m ³	6,1	724,5	4 419,45	
	D	18.40	Soubor 18.40				343,35	343,35
285	M	VV-4/1	Travník rekreační 'universální směs' (technologie setí)	kg	3	114,45	343,35	
	D	18.37	Soubor 18.37				2 090,59	2090,59
286	K	111 15-1121	Pokosení trávniku při souvislé ploše do 1000 m ² , parkového, v rovín m ²		732	2,856	2 090,59	
	D	18.38	Soubor 18.38				4 200,91	4200,91

287	K	185 80-2113.1	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem naširoko v rovině nebo na svahu do 1:5; 20g/m2; 1 ročně (x 0,00004);	kg	0,005	4 042,50	19,73	
288	K	111 15-1121.1	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2, parkového, v rovíně		1464	2,856	4 181,18	
	D	18.39	Soubor 18.39				327,94	327,94
289	M	NPK-tr.1	Trávníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m2 (x 0,04)	kg	4,88	67,2	327,94	
306	M	NPK-tr.1	Trávníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m2 (x 0,04)	kg	0		0,00	
	D	18.47	Soubor 18.47				1 235,81	1235,81
307	K	183 11-1214.1	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	10,000	53,55	535,50	
308	K	R8.2	Promíchání substrátu se stávající zeminou z výsadbové jámy; (x 0,008)	m3	0,080	367,50	29,40	
309	K	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem, se zalitím, od 200 do 300 mm v rovině a svahu do 1:5	ks	10,000	44,10	441,00	
310	K	185 80-2114.4	Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám; 2 kusy /rostlina (x 0,00002)	kg	0,000	2 908,50	0,58	
311	K	185 85-1121.10	Dovoz vody pro závluku rostlin; 30 l/ rostlina (x 0,003)	m3	0,300	349,65	104,90	
312	K	185 80-4311.8	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů	m3	0,3	414,75	124,43	
	D	18.48	Soubor 18.48				385,88	385,88
313	M	S-B.3	Substrát typ B	m3	0,500	687,75	343,88	
314	M	SF30.1	Tabletové hnojivo 10g	ks	20	2,1	42,00	
	D	18.49	Soubor 18.49				430,50	430,50
316	M	EFCO	<i>Euonymus fortunei 'Coloratus'</i> (brslen Fortuneův) 0,5L - 15-20	ks	6,000	30,45	182,70	
318	M	PTGS	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (loubinec trojhratý) 0,5L - 40-60	ks	4	61,95	247,80	
	D	18.50	Soubor 18.50				1 837,59	1837,59
319	K	185 80-3511.8	Odstranění přerostlého drnu; 1 opakování (x 0,4)	m	4,000	5,26	21,04	
320	K	185 80-4213.3	Vypletí dřevin solitérních; 2 opakování (x 1,56)	m2	15,600	42,95	669,94	
321	K	185 85-1121.11	Dovoz vody pro závluku rostlin; 5 opakování, 30 l/ rostlina (x 0,15)	m3	1,500	349,65	524,48	
322	K	185 80-4311.9	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladů	m3	1,5	414,75	622,13	
	D	18.51	Soubor 18.51				42,08	42,08
323	K	185 80-3511.9	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (x 0,8)	m	8	5,2605	42,08	
	D	998	Přesun hmot				2 708,16	2708,16
325	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,48	1092	2708,16	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Odstranění pařezů nad VV

Pořadové číslo změnového listu:

2




Změna:


x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Bourání konstrukcí a kácení dřevin																																								
<p>Popis změny: V prostoru stavby zůstaly pařezy po kácení stromů v nějaké dřívější době. V době zahájení prací nebyly pařezy nijak zetlené. Jejich umístění bylo v kolizi se stavebními pracemi, bylo nutné je odstranit a zlikvidovat.</p>																																									
<p>Zdůvodnění změny: Příprava staveniště, chybějící položka ve VV</p>																																									
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p>																																									
<p>Posouzení změny - technický dozor</p> <p style="text-align: center;">   </p>																																									
<p>Dopady:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">5 576,50</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6 747,57</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:					s DPH 21%	5 576,50	Kč				6 747,57	Kč			snížení o:					s DPH 21%	-	Kč				-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																						
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																						
do ceny: ano		zvýšení o:																																							
		s DPH 21%	5 576,50	Kč																																					
			6 747,57	Kč																																					
		snížení o:																																							
		s DPH 21%	-	Kč																																					
			-	Kč																																					
<p>Navrhovatel změny:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">GREEN PROJECT</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Dobřejovská 104 252 1 Chrástovice IČO: 21957833, DIČ: CZ 229135783 Tel: 711 501 123, MOBILE: 737 961 670 www.greenproject.cz</p> </div>	<p>Podpis:</p> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;"><i>11.9.2021</i></p> </div>																																								

Věcná kontrola:		Genová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:		
Vyjádření objednatele:	21.5.2021	URBAN	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1:	5 576,50 Kč	
	s DPH 21%	6 747,57 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.2

Pařezy nebyly z dřívě vykáčených stromů nebyly zahrnuty do PD

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Odstranění pařezů nad VV

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odstranění pařezů nad VV							5 576,50
	K	112201101R0 0	Odstranění pařezu do 30cm	kus	10,000	467,25	4 672,50
	K		Vodorovné přemístění pařezů, křovin a stromů do 5000m	t	1,000	504,00	504,00
	K		Poplatek za kompostárnu	t	1,000	400,00	400,00

přípočty odpočty

5 576,50 Kč 0,00 Kč

4 672,50

504,00

400,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Odvodňovací žlab podél č.p. 1206/41, výměna původního žlabu

Pořadové číslo změnového listu:

3





Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část:																																																
<p>Popis změny: V současném stavu je podél domu č.p.35 ulice Hlubočepská položen odvodňovací žlab pro odvedení povrchové vody z přílehlého chodníku od soukromé nemovitosti. Žlab je spojen s asfaltovým povrchem chodníku. Pro zajištění odtoku povrchových vod od nemovitosti bude instalován nový žlab, založen do dlážděné plochy. Spádovitost ploch nelze upravit tak, aby veškerá voda odtékala od nemovitosti.</p>																																																	
<p>Zdůvodnění změny: Ochrana přílehlé soukromé nemovitosti. Současný žlab není možné při provádění bouracích prací zachovat. Zjištěno při realizaci.</p>																																																	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p>																																																	
<p>Posouzení změny - technický dozor</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SOUHLASÍM HUBEROVÁ</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">   </div>																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 20%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 560,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">18 827,60 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:						s DPH 21%			15 560,00 Kč						18 827,60 Kč			snížení o:						s DPH 21%			- Kč						- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ne																																													
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																													
	do ceny: ano	zvýšení o:																																															
		s DPH 21%			15 560,00 Kč																																												
					18 827,60 Kč																																												
		snížení o:																																															
		s DPH 21%			- Kč																																												
					- Kč																																												
<p>Navrhovatel změny:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">GREEN PROJECT</p> <p style="font-size: 0.8em;">Dobřejovická 194, 252 41 Píseňany IČO: 27195283, DIČ: CZ 27195783 tel: 014 501 120, Mobil: 731 901 620 www.green-project.cz</p> </div>	<p>Podpis:</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">   </div> <p style="text-align: right; font-size: 1.1em;">21.8.2021</p>																																																

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1:	15 560,00 Kč
		s DPH 21%	18 827,60 Kč

21.7.2021

URBAN



V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.3

Vyplynulo ze situace na stavbě, nebylo součástí PD

Stavba:

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Odvodňovací žlab podél č.p. 1206/41, výměna původního žlabu

Místo:

p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Odvodňovací žlab podél č.p. 1206/41, výměna původního žlabu							15 560,00	15 560,00 Kč	0,00 Kč
							15 560,00		
		935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mříž m		7	1 950,00	13650,00	13650,00	
			Demontáž stávajícího odvodňovacího žlabu	kpl	1	680	680	680,00	
			Štěrkový vsak u vyústění žlabu do terénu	kpl	1	1230	1230	1230,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změna materiálu záliv pro autobusy

Pořadové číslo změnového listu:

4




Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Stání autobusu, žulové kostky																								
<p>Popis změny: Záliv byl dlážděn dlažební kostkou, která velikostně neodpovídala požadavkům TSK. Stávající kostky byly odvezeny na sklad DAP a ze stejného skladu budou použity nové kostky, odpovídající požadavkům TSK. Ze stejného skladu budou použity i žulové obrubníky. Projekt předpokládal, že jsou krajníky podél zastávky autobusu žulové, mělo dojít k jejich sejmutí, očištění a vrácení zpět, s případným doplněním poškozených kusů. Po sejmutí bylo zjištěno, že se jedná o duté betonové tvarovky.</p>																									
<p>Zdůvodnění změny: Požadavek TSK na materiálové sjednocení a provedení dle potřeb a standardů</p>																									
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p>																									
<p>Posouzení změny - technický dozor</p> <p style="text-align: center;">SOUHLASÍ MEJPAVŮEK </p>																									
Dopady:	<table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>32 819,50 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>39 711,60 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- 26 133,98 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- 31 622,12 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ano	zapracovány	ano	do ceny: ano	zvýšení o:		32 819,50 Kč		s DPH 21%		39 711,60 Kč		snížení o:		- 26 133,98 Kč		s DPH 21%		- 31 622,12 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ano	zapracovány	ano																						
do ceny: ano	zvýšení o:		32 819,50 Kč																						
	s DPH 21%		39 711,60 Kč																						
	snížení o:		- 26 133,98 Kč																						
	s DPH 21%		- 31 622,12 Kč																						
Navrhovatel změny:	Podpis:																								
 <p>GREEN PROJECT Dobřejskova 194, 252 31 (Příhořice) IČO: 22195283, DIČ: CZ22195283 tel: +420 31 020 0000, Mobil: +420 731 503 620 www.greenproject.cz</p>	 <p style="text-align: right;">21.4.2021</p>																								

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:	21.4.2021	Podpis:	VRB, A. [Redacted]
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1: s DPH 21%	6 685,52 Kč 8 089,48 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.4

Změna upřesněna panem Kalibou, TSK, 10.6.2021

Stavba: Změna materiálu záliv pro autobusy
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změna materiálu záliv pro autobusy							6 685,52
							-26 133,98
13	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 - doplnění za odstraněné obrubníky poškozené nebo zvětřalé	m	-10,000	1 512,00	-15 120,00
4	M	58380160	kostka dlažební žula velká - doplnění za odstraněné kostky poškozené nebo zvětřalé	t	-3,330	3 307,50	-11 013,98
							32 819,50
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,500	172,20	11 623,50
	W		nakládka kostek 8/10 na stavbě 23,5t		23,500		0,00
	W		nakládka velkých kostek 15/17 ve firmě DAP, 44 t		44,000		0,00
			Nakládání žulových obrub, jednotlivý výběr	t	11,550	320,00	3 696,00
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů bez naložení ale se složením, do 1 km	t	79,050	44,84	3 544,20
20	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (6x14km=84)	t	1 054,860	13,23	13 955,80

přípočty	odpočty
32 819,50 Kč	-26 133,98 Kč
	-15 120,00
	-11 013,98
11 623,50	
0,00	
0,00	
3 696,00	
3 544,20	
13 955,80	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změna mobiliáře - koše

Pořadové číslo změnového listu:

5




Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Mobiliář	Část: Městská a zahradní architektura, mobiliář
Popis změny: Výměna samostatného držáku na sáčky na psí exkrementy a odpadkového koše za koš s držákem	
Zdůvodnění změny: Požadavek ADS	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
Posouzení změny - technický dozor SOUHLASÍM MĚNOVATELE 	
Dopady: do projektové dokumentace: ne zapracovány ne do časového plánu: ne zapracovány ne do ceny: ano	zvýšení o: 20 478,55 Kč s DPH 21% 24 779,05 Kč snížení o: - 15 044,93 Kč s DPH 21% - 18 204,37 Kč
Navrhovatel změny:  GREEN PROJECT Dobřevická 101, 250 01 Hlubočepy IČO: 274 221 216, DIČ: CZ274221216 Tel: 44 123 45 67	Podpis:  21.2.2021

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1:	5 433,62 Kč
		s DPH 21%	6 574,68 Kč

21.4.2021

URBAN

[Redacted Signature]

V Praze dne:

Přílohy:

**Cenová nabídka - vícepráce
Změnový list č.5**

Mobiliář, včetně změn, odsouhlasen 1.6.2021, dodací lhůta do 4 týdnů

Stavba: **Změna mobiliáře - koše**
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změna mobiliáře - koše							5 433,62
							-15 044,93
11	K	936104212	Montáž nosiče sáčků na psí exkrementy	kus	-1,000	92,93	-92,93
12	M	74910130	nosič na sáčky k uložení psích exkrementů (ocel, nerez), 140 x 140 x 1060 mm	kus	-1,000	5 313,00	-5 313,00
14	M	74910133	koš odpadkový (ocel, dřevo), 350 x 250 x 930 mm, obsah 45 l	kus	-1,000	9 639,00	-9 639,00
							20 478,55
koš odpadkový s nosičem sáčků na psí exkrementy				ks	1,000	20 110,00	20 110,00
13	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	368,55	368,55

přípočty	odpočty
20 478,55 Kč	-15 044,93 Kč
	-92,93
	-5 313,00
	-9 639,00
20 110,00	
368,55	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změna výměry dlážděných ploch, chyba v rozpočtu

Pořadové číslo změnového listu: 6

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Chodník - žulová mozaika																																								
Popis změny: Narovnání výměry ploch.																																									
Zdůvodnění změny: Doplnění ADS																																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																									
Posouzení změny - technický dozor SOUHLASÍM K VYKALOVÉMU [redacted] 																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zapracovány</td> <td style="width: 20%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 108 132,75</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 130 840,63</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:					s DPH 21%	-	Kč				-	Kč			snížení o:					s DPH 21%	- 108 132,75	Kč				- 130 840,63	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																					
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																					
	do ceny: ano	zvýšení o:																																							
		s DPH 21%	-	Kč																																					
			-	Kč																																					
		snížení o:																																							
		s DPH 21%	- 108 132,75	Kč																																					
			- 130 840,63	Kč																																					
Navrhovatel změny :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> GREEN PROJECT <small>Dobřeprnická 194, 257 02 Příbram IČO: 27195283, DIČ: CZ27195283 Tel: 316 501 120, Mail: www@green.cz</small> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> Podpis:  21. 8. 2021 </div>																																								

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
21.7.2021		URBAN	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1:	-108 132,75 Kč	
	s DPH 21%	-130 840,63 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č.6

Informace od pí Ing Špičákové 20.6.2021

Stavba: Změna výměry dlážděných ploch, chyba v rozpočtu
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změna výměry dlážděných ploch, chyba v rozpočtu							-108 132,75
							-108 132,75
21	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-102,000	567,00	-57 834,00
22	M	58380013	mozaika dlažební, žula 6/6 cm 1,tř.	t	-12,750	3 945,00	-50 298,75
W		"1t = 8,0 m2"			12,750		

přípočty

0,00 Kč

odpočty

-108 132,75 Kč

-57 834,00

-50 298,75

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Hodiny na zastávku

Pořadové číslo změnového listu:

7

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: **Čekárna**

Část: **Elektroinstalace - slaboproud**

Popis změny:

Aktualizace projektové dokumentace, doplnění požadavku ADS

Zdůvodnění změny:

Změna vyžádána ADS

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASA MĚZITAVŮČEK

Dopady:

do projektové dokumentace: **ne** zapracovány **ne**

do časového plánu: **ano** zapracovány **ano**

do ceny: **ano**

zvýšení o: **49 738,50 Kč**
s DPH 21% **60 183,59 Kč**

snížení o: **- 2 508,45 Kč**
s DPH 21% **- 3 035,22 Kč**


Navrhovatel změny:



Podpis:



21.8.2021

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:	21.7.2021	Podpis: URBAN	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1: s DPH 21%	47 230,05 Kč 57 148,36 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

VO změna stožárů, výložníku a svítidla

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: **VO - veřejné osvětlení**

Část: **Elektroinstalace - silnoproud**

Popis změny:

Aktualizace projektové dokumentace dle požadavku THMP a doplnění PD dle ADS

Zdůvodnění změny:

Změna vyžádána ADS

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍ HEJMAŘIČEK

Dopady:

do projektové dokumentace: **ano** zapracovány


do časového plánu: **ano** zapracovány **ano**

do ceny: **ano**

zvýšení o: **28 210,28 Kč**
s DPH 21% **34 134,44 Kč**

snížení o: **- 6 952,05 Kč**
s DPH 21% **- 8 411,98 Kč**


Navrhovatel změny:



Podpis:



14. 2. 2021

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:	<i>21.7.2021</i>	Podpis:	<i>URBAN</i> 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1:	21 258,23 Kč	
	s DPH 21%	25 722,46 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.8

29.6.2021 vznesen nový požadavek pí Ing Velkovou na stožár a výložník pro VO. Dodací lhůta stožárů 10 týdnů

Stavba:

VO změna stožárů, výložníku a svítidla

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo:

p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VO změna stožárů a výložníků							21 258,23
9	K	741373003	Montáž sloupku parkového se svítidlem venkovním	kus	-1,000	287,70	- 287,70
10	M	34848112	sloupek a svítidlo venkovní typ pole-top luminaires 35W	kus	-1,000	3 391,50	- 3 391,50
13	K	210 20-4111.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12m - demontáž	kus	-1,000	2 247,00	- 2 247,00
20	K	460050303	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v hornině tř 3	kus	-1,000	1 025,85	- 1 025,85

přípočty
28 210,28 Kč

odpočty
-6 952,05 Kč

1	K	460050223	Hloubení nezapažených jam pro stožáry do 13m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
2	R		patka pro sloup VO do 12m výšky dle požadavků THMP	kus	1	5 482	5 482,00
4	MP	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	301,39	301,39
5			svítidlo STILET STK 60/40/3 Z, stožár bezpaticový	kus	1,000	6 555,29	6 555,29
6	MP	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	2 488,60	2 488,60
7		SKL000128126	Výložník UZB 1-2500 Z obloukový http://www.kooperativa-vod.cz/ocelove-stozary/vylozniky/uzb/	kus	1,000	2 269,88	2 269,88
8	MP	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 033,18	1 033,18
9		SKL000371588	svítidlo SAFÍR 1/50W/SON-T/rovné sklo/KP/AL	kus	1	6 187,95	6 187,95
10		SKL000023102	výbojka - světelný zdroj pro svítidlo Safír	kus	1	222,00	222,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Autobusová zastávka

Pořadové číslo změnového listu:

10

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Čekárna	Část: Elektroinstalace - slaboproud
--------------------------------	--

Popis změny:

Aktualizace projektové dokumentace. Změna materiálového provedení ze smrku na modřín, nátěr dřevěné konstrukce a zasklení otvorů bezpečnostním sklem. Původně bez povrchové úpravy a bez zasklení

Zdůvodnění změny:

Změna vyžádána ADS

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLASÍM MĚNAMI DOK



Dopady:

do projektové dokumentace: **ano** zapracovány **ne**

do časového plánu: **ano** zapracovány **ano**

do ceny: **ano**

zvýšení o: **142 900,60 Kč**
s DPH 21% **172 909,73 Kč**

snížení o: **- 39 183,14 Kč**
s DPH 21% **- 47 411,60 Kč**

Navrhovatel změny:


GREEN PROJECT

Diakonický útěk 198, 257 43 Příhonice
200 02 19 - 05 130 1 222195783
Tel. 412 01 70 22004 731 503 620

Podpis:



21.4.2021

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:	21.4. 2021	Podpis: VESAN	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1: s DPH 21%		103 717,46 Kč 125 498,13 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.10

1.7.2021 potvrzeny materiálové změny provedení zastávky - materiál modřín, nátěr, pros

Stavba: **Autobusová zastávka**
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: **Městská část Praha 5**
 Uchazeč: **Green Project s.r.o.**

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Autobusová zastávka							103 717,46		
D		762	Konstrukce tesařské						
25	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismatické (středové) tl. 50mm	m3	-0,854	6 468,00	-5 523,67	142 900,60 Kč	-39 183,14 Kč
	VV		"sloupky" +(8*1,65+16*2,65)*0,20*0,05*1,1		0,612				-5 523,67 Kč
	VV		"parapety" +2*1,90*0,20*0,05*1,1		0,042				
	VV		"police" +2*2,15*0,20*0,05*1,1		0,047				
	VV		"lavice" +(3*1,85+1,40)*0,40*0,05*1,1		0,153				
	VV		Součet		0,854				
27	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismatické (středové) tl. 50mm	m3	-3,625	6 468,00	-23 446,50		-23 446,50 Kč
	VV		"pohled uliční (severní)" +(2,05*2,00+1/2*2,10*1,10-1,35*1,60)*0,05*1,1		0,170				
	VV		"pohled čelní (západní)" +6,20*1,15*0,05*1,1		0,392				
	VV		"pohled boční (jižní)" +(2,05*23,00+1/2*2,10*1,10-0,40*0,40)*0,05*1,1		2,648				
	VV		"pohled zadní (východní)" +(6,10*1,60-2*1,85*0,60)*0,05*1,1		0,415				
	VV		Součet		3,625				
30	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismatické (středové) tl. 50mm	m3	-0,556	6 468,00	-3 596,21		-3 596,21 Kč
	VV		"pozednice" +4*6,10*0,20*0,05*1,1		0,268				
	VV		"krokve" +9*2,90*0,20*0,05*1,1		0,287				
	VV		Součet		0,556				
32	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismatické (středové) tl. 50mm	m3	-1,023	6 468,00	-6 616,76		-6 616,76 Kč
	VV		"střešní bednění" +18,60*0,05*1,1		1,023				
D		762	Konstrukce tesařské						
25	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismatické (středové) tl. 50mm	m3	0,854	15 200,00	12 980,80	12 980,80	
	VV		"sloupky" +(8*1,65+16*2,65)*0,20*0,05*1,1		0,612				
	VV		"parapety" +2*1,90*0,20*0,05*1,1		0,042				

	VV		"police" +2*2,15*0,20*0,05*1,1			0,047			
	VV		"lavice" +(3*1,85+1,40)*0,40*0,05*1,1			0,153			
	VV		Součet			0,8536			
27	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismované (středové) tl. 50mm	m3		3,625	15 200,00	55 100,00	55 100,00
	VV		"pohled uliční (severní)" +(2,05*2,00+1/2*2,10*1,10-1,35*1,60)*0,05*1,1			0,170			
	VV		"pohled čelní (západní)" +6,20*1,15*0,05*1,1			0,392			
	VV		"pohled boční (jižní)" +(2,05*23,00+1/2*2,10*1,10-0,40*0,40)*0,05*1,1			2,648			
	VV		"pohled zadní (východní)" +(6,10*1,60-2*1,85*0,60)*0,05*1,1			0,4147			
	VV		Součet			3,625			
30	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismované (středové) tl. 50mm	m3		0,556	15200	8 451,20	8 451,20
	VV		"pozednice" +4*6,10*0,20*0,05*1,1			0,2684			
	VV		"krokve" +9*2,90*0,20*0,05*1,1			0,2871			
	VV		Součet			0,5555			
	VV		+3,00*6,20			18,6			
32	M	60511130	řezivo jehličnaté fošny prismované (středové) tl. 50mm	m3		1,023	15200	15 549,60	15 549,60
	VV		"střešní bednění" +18,60*0,05*1,1			1,023			
	VV		+0,556+1,023			1,579			
		783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2		116,25	76,6	8 904,75	8 904,75
		783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		116,25	5,04	585,90	585,90
		783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		116,25	8,88	1 032,30	1 032,30
	materiál		OSMO pro exteriér, bezbarvý, mat, s ochranou proti UV (19l)	l		19	1436,22	27 288,18	27 288,18
	materiál		Kalené sklo, tloušťka 8mm	m2		2,4	5420	13 008,00	13 008,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Nápis na zastávku

Pořadové číslo změnového listu:

11




Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Čekárna		Část: Zámečnické konstrukce	
Popis změny: Aktualizace projektové dokumentace, nový požadavek ADS.			
Zdůvodnění změny: Změna vyžádána ADS			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor SOUMĚRNÍM MEJMLUČEK 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány ano
	do časového plánu:	ano	zapracovány ano
	do ceny: ano	zvýšení o:	
		s DPH 21%	45 538,00 Kč 55 100,98 Kč
		snížení o:	
		s DPH 21%	- 31 249,53 Kč - 37 811,93 Kč
Navrhovatel změny:	 Datsoepovka 190, 257 03 Praha 5 IČO: 27159703, DIČ: CZ 27159703 TEL: +420 220 25040 / 220 250420 WWW: greenproject.cz		Podpis:  14. 2021

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
21.8.2021		URBAN	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1:	14 288,47 Kč	
	s DPH 21%	17 289,05 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

**Rekonstrukce parčíku
Slivenecká, Praha 5**

Zadavatel: **Návrh časového harmonogramu
Městská část Praha 5**

Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**

Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín dokončení:

30.9.2021

Objekty		2021								
rok	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9
měsíc										
týden										
Zahájení prací										
Čekárna										
Komunikace										
Trubní vedení										
Veřejné osvětlení										
Sadové úpravy										
Mobiliář										
Vedlejší rozpočtové náklady										

nutno vyřešit materiálové provedení, bude řešeno 30.6.2021

29.6.2021 finálně odsouhlasena kamenná dlažba, nutnost rozdělení prací z důvodu požadavku zachování průchodu chodců

plná moc dodána 27.6.2021

vhledem k agrotechnickým podmínkám a pravidlům pro výsadbu stromů a cibulovin, nebudou k 30.9.2021 výsadby cibulovin a stromů dokončeny. Termín výsadeb stromů se odvíjí od klimatických podmínek v daném období. Termín výsadby stromů může být prodloužen až do konce listopadu 2021

odvíjí se od dodací lhůty od schválení

