

Krycí list slepého rozpočtu z1

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a kanalizace, demontáž rozvodu plynu	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Borovského 814/12,	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Karviná-Ráj	Zhotovitel:	Dubau Stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	.02850214
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	133
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	7.7.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	100 903,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	267 516,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 533 261,58	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 319 253,02				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	20 810,98				Ostatní		0,00
	Montáž	31 989,02				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		20 285,26						
ZRN celkem		4 294 019,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	4 294 019,90	DPH 15%	644 102,99	Celkem bez DPH	4 294 019,90
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	4 938 122,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Přirážka za provozní vlivy je volena s ohledem na logisticky náročnou demontáž a montáž rozvodů v instalačních šachtách za provozu, kdy je třeba zajistit vzájemnou koordinaci všech zúčastněných s minimálními prostoji při realizaci.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a kanalizace, demontáž rozvodu plynu	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
Druh stavby:	Borovského 814/12,	Projektant:	0
Lokalita:	Karviná-Ráj	Zhotovitel:	
Zpracoval:	0	Zpracováno d	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	34	Stěny a příčky	38 374,18	85 925,82	124 300,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	62 529,52	121 790,48	184 320,00
	713	Izolace tepelné	57 980,00	35 190,00	93 170,00
	721	Vnitřní kanalizace	451 810,95	384 056,65	835 867,60
	722	Vnitřní vodovod	932 654,45	1 040 854,63	1 973 509,08
	723	Vnitřní plynovod	61 025,18	50 602,54	111 627,72
	725	Zařizovací předměty	28 673,09	103 376,91	132 050,00
	726	Instalační prefabrikáty	0,00	704 000,00	704 000,00
	784	Malby	1 117,90	6 442,10	7 560,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	27 300,00	27 300,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	32 500,00	32 500,00
	M21	Elektromontáže	20 810,98	31 989,02	52 800,00
	S	Přesuny sutí	0,00	15 015,46	15 015,46
				Celkem:	4 294 019,90

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a kanalizace, demontáž rozvodu plynu	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Borovského 814/12,	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Karviná-Ráj	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	133
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet z1

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a kanalizace, demontáž rozvodu plynu	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná				
Druh stavby:	Borovského 814/12,	Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	Karviná-Ráj	Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne:	03.05.2021	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	34	Stěny a příčky				38 374,18	85 925,82	124 300,00
1	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	80,00	230,00	0,00	18 400,00	18 400,00
2	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles	kus	15,00	110,00	0,00	1 650,00	1 650,00
3	767585111R00	Montáž zářivkových těles bez prostupu	kus	15,00	230,00	309,58	3 140,42	3 450,00
4	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	80,00	800,00	20 243,34	43 756,66	64 000,00
5	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	16,00	900,00	165,83	14 234,17	14 400,00
6	725ST001VD	Revizní dvířka do SDK s pantem 600x600mm GKB US	ks	16,00	900,00	14 400,00	0,00	14 400,00
7	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	4,00	80,00	45,97	274,03	320,00
8	342280110RA0	Obklad stěn z desek sádrokartonových, na rošt	m2	4,00	920,00	1 513,11	2 166,89	3 680,00
9	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,00	200,00	1 696,34	2 303,66	4 000,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				62 529,52	121 790,48	184 320,00
10	411200021RA0	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2	m2	57,60	3 200,00	62 529,52	121 790,48	184 320,00
	713	Izolace tepelné				57 980,00	35 190,00	93 170,00
11	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	191,00	90,00	0,00	17 190,00	17 190,00
12	71341001VD	Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d42mm, tl.40mm	m	62,00	220,00	13 640,00	0,00	13 640,00
13	71341002VD	Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d48mm, tl.50mm	m	21,00	350,00	7 350,00	0,00	7 350,00
14	71341003VD	Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d64mm, tl.50mm	m	41,00	390,00	15 990,00	0,00	15 990,00
15	71341004VD	Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d76mm, tl.50mm	m	16,00	750,00	12 000,00	0,00	12 000,00
16	71341005VD	Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d89mm, tl.60mm	m	10,00	900,00	9 000,00	0,00	9 000,00
17	713IZ001VD	Montáž tepelné izolace pouzdry z MV s Al folií	m	150,00	120,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	721	Vnitřní kanalizace				451 810,95	384 056,65	835 867,60
18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	16,00	180,00	0,00	2 880,00	2 880,00
19	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	16,00	680,00	8 743,69	2 136,31	10 880,00
20	721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	464,00	80,00	0,00	37 120,00	37 120,00
21	721160935R00	Oprava - přechod z plastových trub na AZC, DN 100	kus	16,00	680,00	8 809,58	2 070,42	10 880,00
22	721171219R00	Trubka pro připojení WC, flexibilní, D 110 mm, 280-550mm	kus	139,00	450,00	46 938,62	15 611,38	62 550,00
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	80,00	260,00	6 876,22	13 923,78	20 800,00
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	480,00	720,00	140 929,76	204 670,24	345 600,00
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	189,00	90,00	0,00	17 010,00	17 010,00
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	160,00	130,00	0,00	20 800,00	20 800,00
27	721KAN001VD	Trojodbočka HTEP110/110/50/50/67,5	kus	139,00	420,00	58 380,00	0,00	58 380,00
28	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	160,00	1 400,00	180 738,59	43 261,41	224 000,00
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	560,00	26,00	394,50	14 165,50	14 560,00
30	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,40	2 000,00	0,00	2 808,00	2 808,00
31	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,40	2 300,00	0,00	3 229,20	3 229,20
32	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	1,40	2 600,00	0,00	3 650,40	3 650,40
33	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,80	900,00	0,00	720,00	720,00
	722	Vnitřní vodovod				932 654,45	1 040 854,63	1 973 509,08
34	28654296	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	32,00	70,00	2 240,00	0,00	2 240,00

35	28654299	Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR	kus	8,00	170,00	1 360,00	0,00	1 360,00
36	28654300	Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR	kus	64,00	470,00	30 080,00	0,00	30 080,00
37	28654301	Přechodka dGK kovový závit vnější d 50x6/4" PPR	kus	2,00	590,00	1 180,00	0,00	1 180,00
38	28654302	Přechodka dGK kovový závit vnější d 63x2" PPR	kus	6,00	830,00	4 980,00	0,00	4 980,00
39	286543041	Přechodka dGK kovový závit vnější d 90x3" PPR	kus	4,00	2 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00
40	72217PO006VD	Podpurný žlab MERKUR M2 - 500/50 vč.spojovacích prvků	m	33,00	480,00	15 840,00	0,00	15 840,00
41	72217PO007VD	Podpurný žlab MERKUR M2 - 300/50 vč.spojovacích prvků	m	50,00	370,00	18 500,00	0,00	18 500,00
42	722AR001VD	Regul.ventil Taco Setter Inline 100, 2-8 l/min, G 1/2"	kus	16,00	570,00	9 120,00	0,00	9 120,00
43	722002VD	Protipožární prostup potrubí-chránička+izolace MV+pružný tmel promastop	ks	480,00	270,00	51 840,00	77 760,00	129 600,00
44	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	32,00	720,00	9 552,64	13 487,36	23 040,00
45	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	40,00	80,00	0,00	3 200,00	3 200,00
46	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	95,00	80,00	0,00	7 600,00	7 600,00
47	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	8,00	80,00	0,00	640,00	640,00
48	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	35,00	80,00	0,00	2 800,00	2 800,00
49	72217001VD	Demontáž plechových krytů potrubí na chodbách	m	90,00	80,00	0,00	7 200,00	7 200,00
50	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	8,00	1 100,00	2 516,61	6 283,39	8 800,00
51	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	1 969,00	30,00	0,00	59 070,00	59 070,00
52	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	122,00	30,00	0,00	3 660,00	3 660,00
53	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	37,00	30,00	0,00	1 110,00	1 110,00
54	722172361R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	48,00	250,00	3 325,57	8 674,43	12 000,00
55	722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	16,00	300,00	1 649,78	3 150,22	4 800,00
56	722172364R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20	kus	32,00	530,00	7 953,40	9 006,60	16 960,00
57	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	320,00	100,00	0,00	32 000,00	32 000,00
58	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	11,00	110,00	0,00	1 210,00	1 210,00
59	722178711R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20, D 20x2,8 mm	m	677,00	250,00	65 904,48	103 345,52	169 250,00
60	722178712R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 25x3,5 mm	m	223,00	290,00	29 203,61	35 466,39	64 670,00
61	722178713R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 32x4,4 mm	m	183,00	380,00	36 907,68	32 632,32	69 540,00
62	722178714R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 40x5,5 mm	m	684,00	570,00	248 097,15	141 782,85	389 880,00
63	722178715R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 50x6,9 mm	m	36,00	700,00	15 941,51	9 258,49	25 200,00
64	722178716R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 63x8,6 mm	m	62,00	990,00	42 639,02	18 740,98	61 380,00
65	722178717R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 75x10,3 mm	m	27,00	1 300,00	26 404,20	8 695,80	35 100,00
66	722178718R00	Potrubí PP-RCT Hot, PN20,D 90x12,3mm	m	23,00	1 550,00	29 040,98	6 609,02	35 650,00
67	722181211RT7	Izolace návleková d22mm MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	80,00	80,00	1 329,64	5 070,36	6 400,00
68	722181211RT8	Izolace návleková d25mm MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	95,00	80,00	1 769,60	5 830,40	7 600,00
69	722181211RU1	Izolace návleková d32mm MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	146,00	90,00	3 136,05	10 003,95	13 140,00
70	722181211RV9	Izolace návleková d40mm MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	289,00	90,00	6 006,51	20 003,49	26 010,00
71	722181213RV9	Izolace návleková d40mm MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	49,00	120,00	2 271,90	3 608,10	5 880,00
72	722181213RW6	Izolace návleková d50mm MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	14,00	130,00	751,79	1 068,21	1 820,00
73	722181214RT7	Izolace návleková d22mm MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	577,00	110,00	27 512,05	35 957,95	63 470,00
74	722181214RT8	Izolace návleková d25mm MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	96,00	110,00	4 912,87	5 647,13	10 560,00
75	722181214RY3	Izolace návleková d63mm MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	18,00	180,00	1 578,24	1 661,76	3 240,00
76	722181215RT8	Izolace návleková d25mm MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	25,00	130,00	1 819,50	1 430,50	3 250,00
77	722181215RU1	Izolace návleková d32mm MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	96,00	150,00	8 100,41	6 299,59	14 400,00
78	722181215RV9	Izolace návleková d40mm MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	264,00	170,00	25 221,86	19 658,14	44 880,00
79	722181215RY5	Izolace návleková d76mm MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	12,00	330,00	2 797,83	1 162,17	3 960,00
80	722181215RY7	Izolace návleková d89mm MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	12,00	410,00	3 695,28	1 224,72	4 920,00
81	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	320,00	230,00	0,00	73 600,00	73 600,00
82	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	320,00	350,00	75 899,28	36 100,72	112 000,00
83	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00
84	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4	kus	32,00	50,00	0,00	1 600,00	1 600,00
85	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	16,00	50,00	0,00	800,00	800,00
86	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	48,00	200,00	6 285,13	3 314,87	9 600,00
87	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	3,00	200,00	415,58	184,42	600,00
88	722237221R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 15	kus	16,00	300,00	3 423,41	1 376,59	4 800,00
89	722237223R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 25	kus	8,00	600,00	3 874,60	925,40	4 800,00

90	722237224R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 32	kus	32,00	800,00	21 373,65	4 226,35	25 600,00
91	722237226R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 50	kus	1,00	1 800,00	1 585,30	214,70	1 800,00
92	722237228R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 80	kus	2,00	6 000,00	11 347,78	652,22	12 000,00
93	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	320,00	40,00	0,00	12 800,00	12 800,00
94	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. vč.šroubení a plomby G1/2"	kus	320,00	380,00	48 336,51	73 263,49	121 600,00
95	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	1 083,00	16,00	254,64	17 073,36	17 328,00
96	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	684,00	16,00	177,78	10 766,22	10 944,00
97	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	36,00	22,00	14,47	777,53	792,00
98	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	62,00	30,00	31,69	1 828,31	1 860,00
99	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100	m	50,00	120,00	1 141,80	4 858,20	6 000,00
100	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50	m	32,00	80,00	520,73	2 039,27	2 560,00
101	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 947,00	40,00	3 991,96	73 888,04	77 880,00
102	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,49	1 700,00	0,00	829,26	829,26
103	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,49	1 800,00	0,00	878,04	878,04
104	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,49	2 300,00	0,00	1 121,94	1 121,94
105	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,49	2 800,00	0,00	1 365,84	1 365,84
106	722VD	Rozbor vody na certifikovaném pracovišti	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
723 Vnitřní plynovod						61 025,18	50 602,54	111 627,72
107	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 3/4	kus	160,00	30,00	0,00	4 800,00	4 800,00
108	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 6/4	kus	16,00	40,00	0,00	640,00	640,00
109	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	416,00	50,00	15 230,95	5 569,05	20 800,00
110	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	400,00	120,00	41 451,71	6 548,29	48 000,00
111	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	19,00	130,00	2 081,66	388,34	2 470,00
112	723150804R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108	m	23,00	120,00	2 260,86	499,14	2 760,00
113	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	160,00	120,00	0,00	19 200,00	19 200,00
114	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,40	1 800,00	0,00	717,12	717,12
115	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	1,13	1 800,00	0,00	2 035,80	2 035,80
116	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	1,13	2 500,00	0,00	2 827,50	2 827,50
117	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	1,13	2 500,00	0,00	2 827,50	2 827,50
118	998723194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km	t	3,79	200,00	0,00	758,30	758,30
119	998723199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitř. plynovod další 1km, 5km	t	18,96	200,00	0,00	3 791,50	3 791,50
725 Zařizovací předměty						28 673,09	103 376,91	132 050,00
120	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	139,00	250,00	0,00	34 750,00	34 750,00
121	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy	kus	139,00	700,00	28 673,09	68 626,91	97 300,00
726 Instalační prefabrikáty						0,00	704 000,00	704 000,00
122	726IP003VD	Demont. a zpět.montáž stěny b.j.za WC-standardní jádro	soubor	110,00	3 500,00	0,00	385 000,00	385 000,00
123	726IP004VD	Demont.a zpět.montáž stěny b.j.za WC-zděné nebo SKT jádro	soubor	29,00	11 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00
784 Malby						1 117,90	6 442,10	7 560,00
124	784424271R00	Malba váp.2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn.do 3,8 m	m2	84,00	90,00	1 117,90	6 442,10	7 560,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	27 300,00	27 300,00
125	900 R01	HZS - zednické výpomocce staveb. dělník tarif.tř.4	h	65,00	420,00	0,00	27 300,00	27 300,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	32 500,00	32 500,00
126	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 300,00	25,00	0,00	32 500,00	32 500,00
M21 Elektromontáže						20 810,98	31 989,02	52 800,00
127	210220452RT2	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	480,00	110,00	20 810,98	31 989,02	52 800,00
S Přesuny sutí						0,00	15 015,46	15 015,46
128	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC a litiny na skládku do 5 km	t	4,21	500,00	0,00	2 106,50	2 106,50
129	979087027R00	Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	1,95	500,00	0,00	975,65	975,65
130	979087007R00	Odvoz SKT konstrukcí na skládku do 5 km	m3	1,05	800,00	0,00	840,00	840,00
131	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	1,00	1 300,00	0,00	1 306,11	1 306,11
132	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	3,98	2 200,00	0,00	8 747,20	8 747,20
133	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t	0,80	1 300,00	0,00	1 040,00	1 040,00

Celkem: 4 294 019,90

Poznámka:

Přirážka za provozní vlivy je volena s ohledem na logisticky náročnou demontáž a montáž rozvodů v instalačních šachtách za provozu, kdy je třeba zajistit vzájemnou koordinaci všech zúčastněných s minimálními prostoji při realizaci.