

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 017 300 20

Číslo objednávky: 23

[illegible]

Snesení výhybek č. 5, 6, 7

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A	kus	10,00	
5908005440	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. A	styk	42,00	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	36,09	
5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	0,01	
5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	126,72	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	36,09	
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,05	
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,03	
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	208,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	172,57	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	172,57	
5906130350	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c"	km	0,05	
5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03	
5908005540	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. A	styk	6,00	
5914150010	Montáž zarážedla zemního	kus	1,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,15	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,15	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	75,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	93,84	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	5,00	
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvisle	m3	10,40	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00	
5910020320	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	2,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	300,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	300,00	
7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	3,00	
7591307012	Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	3,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení + vytyčení ing. sítí	hod	16,00	
Kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení	kpl.	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	197,68	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	19,24	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	216,92	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				1 491 489,39

Snesení výhybek č. 1 a 3

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	455,60	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 - T	kus	12,00	
5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 - T	styk	4,00	
5908005440	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. A	styk	28,00	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	31,06	
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	2,00	
5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části	m	4,00	
5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	0,01	
5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	48,20	
5911655060	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A	m	44,56	
5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c"	km	0,18	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	76,39	
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,03	
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	686,00	
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	100,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	138,42	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	138,42	
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03	
5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového	kus	1,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,15	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,15	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	75,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	51,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	5,00	
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	5,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	130,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	130,00	
7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	2,00	
7591307012	Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení + vytyčení ing. sítí	hod	16,00	
Kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení	kpl.	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	112,00	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	9,25	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	121,25	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				1 226 462,08

Oprava koleje

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5905085010	Souvislé čištění KL koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,30	
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	390,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	395,55	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	200,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,15	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	181,20	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	362,40	
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	362,40	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	150,00	
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	1 840,00	
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	60,00	
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	1 700,00	
5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružiny	kus	1 700,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	2 200,00	
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	2 730,00	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	86,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	10,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 040,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 040,00	
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	60,00	
5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	60,00	
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00	
5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m	500,00	
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	40,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	4,32	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	75,00	
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	9,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	126,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,00	
5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	5,00	
28611235	trubka kanalizační PVC-U DN 500x3000mm SN12	m	5,00	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	3,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	6,60	
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,65	
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	3,65	
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	3,20	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,45	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	7,20	
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	8,00	
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	14,00	
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	14,00	
5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	8,00	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	4,00	
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm	m2	48,00	
Kalkulace	Živičný recyklát - frézovanka	t	15,84	
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	4,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	15,84	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00	
Celkem				3 428 435,38

Oprava kolej, GPK, výměna kolejnic

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	20,00	
5907025605	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	962,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	57,72	
5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	10,80	
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	20,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	8,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 390,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 390,00	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	8,00	
5907030605	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1 448,00	
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	8,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 514,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 514,00	
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	1 850,00	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	29,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	29,00	
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	2,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	4 018,00	
5958155000	Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus	5 959,00	
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	kus	3,64	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	58,83	
9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	58,83	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
013002000	KSÚ a TP	kpl.	1,00	
Celkem				2 988 959,66

Oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,00	
5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,00	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	4,00	
5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"	km	0,01	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,04	
5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	62,32	
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	12,12	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	133,99	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	135,00	
5906130230	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km	0,01	
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	4,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	756,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	756,00	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,69	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	393,36	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	786,72	
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	786,72	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	49,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	49,00	
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,00	
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	10,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	10,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
5913035210	Demontáž celopryžvové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,40	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	4,00	
5907015605	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	26,40	
5913040210	Montáž celopryžvové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,40	
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	4,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	268,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	268,00	
5963101050	Přejezd celopryžvový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	4,00	
5963101085	Přejezd celopryžvový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	24,00	
9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 350 km	kus	1,00	
9901009100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t příplatek za každý další 1 km	kus	110,00	
5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	44,00	
5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	60,00	
5958155000	Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus	88,00	
9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00	
Celkem				2 798 093,98

Oprava kolej, GPK, výměna kolejnic

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	6,00	
5911045010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	78,43	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,00	
5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	81,32	
5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	81,32	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				83 593,65

Svařování - srpen

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	25,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	19,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,00	
5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	4,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	
5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00	
5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	1,00	
Celkem				505 600,00

Plán výluk na svařování - srpen

Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TU Zámorsk - Uhersko	noční	9.-10.8.	6 hod
žst. Zámorsk	noční	10.-11.8.	6 hod
žst. Pardubice	denní	8.8.	7 hod
žst. Česká Třebová	denní	2.,4.a 16. 8.	3 x 7 hod
žst. Přelouč	denní	1. a 19. 8.	2 x 9 hod
žst. Dl. Třebová	noční	12.-13.8.	6 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1890816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0ab9b53-fd45-4a13-82e9-fdb9734aa5b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.08.2021 11:22:01



9df97ac4-a1b3-46d1-ad6c-8d5855483296