

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Úprava přístřešku pro chladírenské zařízení

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Náměšť nad Oslavou

IČO

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

06.05.2021


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 16 622,76	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 6 173,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 11 847,90	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 32 336,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 66 981,36	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 8 768,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 75 749,36

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	75 749,36	15 907,37

Cena s DPH 91 656,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava přístřešku pro chladírenské zařízení

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky

Zhotovitel:

Místo: Náměšť nad Oslavou

Zpracoval:

Datum: 6. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	764	764001892	Demontáž oplechování (úžlabí)styčná plocha zed/střecha k dalšímu použití	m	19,000	67,90	1 290,10
2	R	R01	Demontáž krytiny - ethernit (nebezpečný odpad)	m2	32,000	239,00	7 648,00
3	R	R02	Fixace + balení krytiny ethernit (nebezpečný odpad)	m2	32,000	35,00	1 120,00
4	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,480	143,00	68,64
5	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,400	12,30	177,12
6	R	R03	Příplatek za převoz nebezpečného odpadu	kpl	1,000	750,00	750,00
7	013	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,380	6 900,00	2 622,00
8	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	36,000	58,80	2 116,80
9	R	R04	Demontáž dřevěných vrat	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
10	R	R05	Usazení chladírenského boxu, vč. přemístění do 20 m	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
11	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	83,90	2 684,80
12	762	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	55,000	201,00	11 055,00
			"pozednice"16		16,000		
			"krokve"39		39,000		
			"suma" 16+39		55,000		
13	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,000	6 760,00	6 760,00
14	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	32,000	51,40	1 644,80
15	JTA	JTA.JD150P	JUTADACH 150 2 A.P. (75m2/bal.)	m2	35,200	46,73	1 644,90
			32 * 1,1		35,200		
16	762	762342441	Montáž kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	72,000	12,60	907,20
17	605	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,550	6 260,00	3 443,00
18	762	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	32,000	92,50	2 960,00
19	011	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	32,000	442,00	14 144,00
20	R	R06	Spojovací materiál - vruty, vruty s těsněním, hřebíky	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
21	764	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm (kontakt střecha - zed')	m	19,000	207,00	3 933,00
22	R	R07	Stěna z palubek tl. 15, vč. nosného rastru, vč. nátěru (jedná se o zvýšení stěny nad vraty		4,500	500,00	2 250,00
23	R	R08	Demontáž a opětovná montáž rýny, držáků rýny	m	4,000	220,00	880,00

Celkem

75 749,36