

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

LC Hraniční, inv.č. 609517

Místo: k.ú.Bojanovice u Znojma, parc.č. 481

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 08.07.2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | 44 930,00 |
| 1 | 221 | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez žlvičného pojíva 20*1+15*1,5+50*2+75*1+20*2+25*1,5+25*1+30*1,5+30*1,5 5 | m2 | 410,000 | 22,00 | 9 020,00 |
| | | | | | 410,000 | | |
| 2 | 001 | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 3,5*570 | m2 | 1 995,000 | 18,00 | 35 910,00 |
| | | | | | 1 995,000 | | |
| 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 83 015,00 |
| 3 | 221 | 584831111 | Podklad ze šlěrkodrtě ŠD II 100 mm 20*1+15*1,5+50*2+75*1+20*2+25*1,5+25*1+30*1,5+30*1,5+50*1+30*1,5 | m2 | 505,000 | 97,00 | 48 985,00 |
| | | | | | 505,000 | | |
| 4 | 221 | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 20*1+15*1,5+50*2+75*1+20*2+25*1,5+25*1+30*1,5+30*1,5 | m2 | 410,000 | 83,00 | 34 030,00 |
| | | | | | 410,000 | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 11 025,00 |
| 5 | 221 | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích II do 100 mm 150*0,5*2+275*0,5*2+100*0,5*2 | m2 | 525,000 | 21,00 | 11 025,00 |
| | | | | | 525,000 | | |
| 998 | | | Přesun hmot | | | | 5 220,00 |
| 6 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žlvičným | t | 90,000 | 58,00 | 5 220,00 |

Celkem

144 190,00



