

## Návrh výkazu výměr

### Věžnice Plzeň - oprava odvětrání kanalizace

Rozpis položek	Jedn.	Počet	Cena/jedn.	Celkem
<b>Bourání a likvidace sutí</b>				
Demontáž azbetocementové stoupačky v půdním prostoru, uložení dílů vcelku do pytlů	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
snesení z půdního prostoru na dvory (3 podlaží)				
likvidace odpadu obsahujícího azbest 50 kg (1 stoupačka)	t	0,05	4 400,00 Kč	220,00 Kč
<b>montáže</b>				
potrubí kanalizační GG SN 4 Js 100, včetně přikotvení cca 6 m vč. tvarovek	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
napojení potrubí na litinu Js 125 vč redukce a utěsnění	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč
napojení potrubí na ventilační hlavici(plech 90-110 mm) pružná spojka těsnicí	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč
<b>ostatní</b>				
režie zhotovitele kompletní	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>#ODKAZ!</b>
<b>Sazba DPH + DPH v Kč</b>			21%	<b>#ODKAZ!</b>
<b>Celková cena za jedno kompletní osazení lapače činí celkem vč. DPH</b>				<b>#ODKAZ!</b>
<b>Celková cena nabízeného díla za provedení 20 ks opravy stoupaček tedy činí (vyplňte)</b>				<b>174 724</b>
<b>Zhotovitel započítá do ceny veškeré náklady a režie potřebné k provedení díla</b>				