



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část, SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní		Změnový list č.  <b>12</b>
OZNÁMENÍ ZMĚNY Popis: Změna opěrné stěny OP.2		PŘÍKAZ Č.: 8
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna opěrné stěny OP.2 DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. _____ v. „D.1.1.2.23 Výkres opěrné stěny OP.2 – revize 01“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 12 méněpráce, ZL 12 vícepráce, ZL 12 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě požadavku investora bude změněna opěrná stěna OP.2. Důvodem změny je nutnost minimalizovat zásahy při výstavbě do prostoru sousedního pozemku. Ponechává se původní dřevěné oplocení vč. vjezdové brány do garáže souseda. Původně navržená monolitická stěna bude nahrazená za prefabrikovanou, vč. úpravy rozměrů plotových dílců. Docílí se tak podstatného zkrácení času, kdy bude sousední pozemek dotčen výstavbou. Tímto ZL se nahrazuje celá původní opěrná stěna OP.2, včetně příslušné části oplocení. Práce na zhotovení opěrné stěny OP.2 má dopad do termínu výstavby. Přesný termín realizace bude stanoven po odsouhlasení změnového listu a potvrzení termínu dodávky od výrobce prefabrikovaných prvků.		
NAVRHL: _____		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_mén ěpráce** ZL12 Méněpráce - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-244 220,44
PSV	-51 037,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-295 257,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-295 257,72 CZK
Základní DPH	21 %	-62 004,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -357 261,84 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	-295 257,72	-62 004,12	-357 261,84	100
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-72 094,87	-15 139,92	-87 234,79	24
SO 01-1	Stavební část	0,00	-72 094,87	-15 139,92	-87 234,79	24
SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné	0,00	-223 162,85	-46 864,20	-270 027,05	76
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	-223 162,85	-46 864,20	-270 027,05	76
Celkem za stavbu		0,00	-295 257,72	-62 004,12	-357 261,84	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 081,25	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-11 070,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-176 685,49	60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-2 604,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-26 779,00	9
711	Izolace proti vodě	PSV			-13 670,34	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-33 943,62	11
783	Nátěry	PSV			-3 423,32	1
Cena celkem					-295 257,72	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_méněpráce** ZL12 Méněpráce - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-244 220,44
PSV	-51 037,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-295 257,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-295 257,72 CZK
Základní DPH	21 %	-62 004,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-357 261,84 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	-295 257,72	-62 004,12	-357 261,84	100
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 094,87</b>	<b>-15 139,92</b>	<b>-87 234,79</b>	<b>24</b>
SO 01-1	Stavební část	0,00	-72 094,87	-15 139,92	-87 234,79	24
<b>SO02</b>	<b>Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné</b>	<b>0,00</b>	<b>-223 162,85</b>	<b>-46 864,20</b>	<b>-270 027,05</b>	<b>76</b>
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	-223 162,85	-46 864,20	-270 027,05	76
Celkem za stavbu		0,00	-295 257,72	-62 004,12	-357 261,84	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 081,25	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-11 070,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-176 685,49	60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-2 604,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-26 779,00	9
711	Izolace proti vodě	PSV			-13 670,34	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-33 943,62	11
783	Nátěry	PSV			-3 423,32	1
Cena celkem					-295 257,72	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO01 ZL12 Méněpráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1 ZL12 Méněpráce - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-27 081,25</b>
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	-62,50000	109,50	-6 843,75
odpočet SoD odkopávky pro OP.2:						
-1*5*25/2				-62,50000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-62,50000	9,50	-593,75
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-125,00000	52,50	-6 562,50
odkopávky celkem na mezdeponii - pol.1:				-62,50000		
odkopávky pro zpětný zásyp:						
zásyp zeminou stěny OP.2:				-62,50000		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-62,50000	52,50	-3 281,25
pol.1				-62,50000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-62,50000	33,30	-2 081,25
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-62,50000	123,50	-7 718,75
odpočet SoD odkopávky pro OP.2:						
-1*5*25/2				-62,50000		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-11 070,00</b>
32	212850003RAA	Dranáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm bet lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz. šachta, včetně napojení na kanalizaci	m	-27,00000	410,00	-11 070,00
Odpočet původní OP.2						
-5-22				-27,00000		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-33 943,62</b>
362	767-Z12	D+M Z12 Venkovní oplocení Pz a poplast. 2D drátěný plot, kompletní provedení dle výpisu prvků	bm	-44,15000	765,00	-33 774,75
Odpočet na původní OP.2: -(19,85+5,00)				-24,85000		
Odpočet části oplocení mimo původní OP.2, ale v prostoru budoucí OP.2: -(2,95+1,50+0,50+0,50+11,5+0,50+1,85)				-19,30000		
361	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-337,74750	0,50	-168,87
<b>Celkem</b>						<b>-72 094,87</b>

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21	
O:	SO02	ZL12 Méněpráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 02-1	ZL12 Méněpráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-176 685,49</b>
1	327313215R00	Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 12/15 podkladní beton OP.2: -0,1*0,7*(4,8+20,55)	m3	-1,77450	2 600,00	-4 613,70
2	327321625R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30 OP.2: základ: -0,5*0,6*(4,8+20,55) stěny: - (0,3*1,75*5,4+0,3*1,45*7,45+0,3*1,75*5+0,3*1,8*5+0,3*1,75*2,5)	m3	-20,36350	2 940,00	-59 927,49
3	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení OP.2: -(1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5)*2 -0,5*(5,4*2+20,55*2+0,3+0,3)	m2	-112,01500	610,00	-68 329,15
4	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	-112,01500	210,00	-23 523,15
5	327361015R00	Výztuž zdí a valů z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm OP.2: -0,712	t	-0,71200	28 500,00	-20 292,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-2 604,70</b>
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	-37,21000	70,00	-2 604,70
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-26 779,00</b>
7	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	-61,00000	439,00	-26 779,00
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>-13 670,34</b>
8	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-7,78500	27,50	-214,09
9	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-42,88250	35,00	-1 500,89
10	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci odpočet původní OP.2: -0,3*(5,4+20,55)	m2	-7,78500	100,00	-778,50
11	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci odpočet původní OP.2: -(1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5)	m2	-42,88250	145,00	-6 217,96
12	62832278R	Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit Profi V60S40 (-7,785-42,8825)*1,12	m2	-56,74760	85,00	-4 823,55
13	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-135,34990	1,00	-135,35
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>-3 423,32</b>
14	783-01	Nátěr betonových pohledových povrchů hydrofobizační bezbarvý OP.2: -(5*1,8+20,15*1,4)	m2	-37,21000	92,00	-3 423,32
<b>Celkem</b>						<b>-223 162,85</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_vícepráce** ZL12 Vícepráce - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	611 585,36
PSV	102 271,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>713 857,33</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	713 857,33 CZK
Základní DPH	21 %	149 910,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **863 767,37 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 / Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	160 829,48	33 774,19	194 603,67	23
SO 01-1	Stavební část	0,00	160 829,48	33 774,19	194 603,67	23
SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné	0,00	553 027,85	116 135,85	669 163,70	77
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	553 027,85	116 135,85	669 163,70	77
Celkem za stavbu		0,00	713 857,33	149 910,04	863 767,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 817,14	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 330,27	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			490 437,40	69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 000,55	5
711	Izolace proti vodě	PSV			28 589,90	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			73 682,07	10
Cena celkem					713 857,33	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_vicpráce** ZL12 Vícepráce - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	611 585,36
PSV	102 271,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>713 857,33</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	713 857,33 CZK
Základní DPH	21 %	149 910,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **863 767,37 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>160 829,48</b>	<b>33 774,19</b>	<b>194 603,67</b>	<b>23</b>
SO 01-1	Stavební část	0,00	160 829,48	33 774,19	194 603,67	23
<b>SO02</b>	<b>Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné</b>	<b>0,00</b>	<b>553 027,85</b>	<b>116 135,85</b>	<b>669 163,70</b>	<b>77</b>
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	553 027,85	116 135,85	669 163,70	77
Celkem za stavbu		0,00	713 857,33	149 910,04	863 767,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 817,14	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 330,27	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			490 437,40	69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 000,55	5
711	Izolace proti vodě	PSV			28 589,90	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			73 682,07	10
Cena celkem					713 857,33	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12	ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO01	ZL12 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL12 Vícepráce - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>45 817,14</b>
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	105,74000	109,50	11 578,53
		OP.2:				
		pohled O1				
		2*1,2*16,8		40,32000		
		2*1,6*6,1		19,52000		
		pohled O2				
		2*1,5*15,3		45,90000		
		mezisoučet navýšení OP.2		105,74000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	105,74000	9,50	1 004,53
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	211,48000	52,50	11 102,70
		odkopávky celkem na meziděponii - pol.1:		105,74000		
		odkopávky pro zpětný zásyp:				
		zásyp zeminou stěny OP.2:		105,74000		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	105,74000	52,50	5 551,38
		pol.1		105,74000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	105,74000	33,30	3 521,14
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	105,74000	123,50	13 058,89
		OP.2:				
		pohled O1				
		2*1,2*16,8		40,32000		
		2*1,6*6,1		19,52000		
		pohled O2				
		2*1,5*15,3		45,90000		
		mezisoučet navýšení OP.2		105,74000		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>41 330,27</b>
32	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz.šachta, včetně naplnění na kanalizaci	m	38,25000	410,00	15 682,50
		Připočet nové OP.2				
		22,95+15,30		38,25000		
V23	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm	m3	17,78625	1 442,00	25 647,77
		pod opěrné stěny.				
		OP.2:				
		0,3*1,55*(22,95+15,3)		17,78625		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>73 682,07</b>
V24		D+M Oplození 2D panel, PZ a poplastovaný, pozinkované sloupky kotvené na OP.2 na ocelové plotny osazené v hlavě opěrné stěny	kpř	1,00000	63 794,00	63 794,00
		vzhledem k rozměrům OP.2 bude každý panel zkrácen na šířku 1500 mm (značný profez) a zvýší se počet sloupků				
		vyměry nové OP.2: 22,95+15,30				
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobc:				
		PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.			63 794,00	
		Beřalence s.r.o.			64 253,00	
		DIRICKX BOHEMIA s.r.o.			90 068,00	
V25		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	63 794,00	9 569,10
361	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	637,94000	0,50	318,97
<b>Celkem</b>						<b>160 829,48</b>

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12	ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO02	ZL12 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 02-1	ZL12 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>490 437,40</b>
V28	OP.2	D+M opěrné stěny OP.2 (prvky ST1 a ST2) bez tmelení spár dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: LOBSTAV spol. s r.o. + Prefa Roudná s.r.o. 425 524,00 LOBSTAV spol. s r.o. (termín až 10/2021) 408 520,00 A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021) 443 500,00	kpl	1,00000	425 524,00	425 524,00
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	425 524,00	63 828,60
V29	62745 2145RT2	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými panely spárovací maltou Cemix OP.2: 48,0	m	48,00000	22,60	1 084,80
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>34 000,55</b>
7	998153131R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m	t	77,45000	439,00	34 000,55
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>28 589,90</b>
8	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	40,16250	27,50	1 104,47
9	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	68,85000	35,00	2 409,75
10	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci nová OP.2: 1,05*(15,3+22,95)	m2	40,16250	100,00	4 016,25
11	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci nová OP.2: 1,8*(15,3+22,95)	m2	68,85000	145,00	9 983,25
V30	62833159R	Pás asfaltový těžký Sklobit 40 mineral G200 S40 (40,1625+68,85)*1,12	m2	122,09400	88,40	10 793,11
13	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	283,06830	1,00	283,07
<b>Celkem</b>						<b>553 027,85</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_rozdi** ZL12 Rozdílový - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	367 364,92
PSV	51 234,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>418 599,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 599,61 CZK
Základní DPH	21 %	87 905,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 506 505,53 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 / Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>88 734,61</b>	<b>18 634,27</b>	<b>107 368,88</b>	<b>21</b>
SO 01-1	Stavební část	0,00	88 734,61	18 634,27	107 368,88	21
<b>SO02</b>	<b>Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné</b>	<b>0,00</b>	<b>329 865,00</b>	<b>69 271,65</b>	<b>399 136,65</b>	<b>79</b>
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	329 865,00	69 271,65	399 136,65	79
Celkem za stavbu		0,00	418 599,61	87 905,92	506 505,53	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 735,89	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 260,27	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			313 751,91	75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-2 604,70	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 221,55	2
711	Izolace proti vodě	PSV			14 919,56	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 738,45	9
783	Nátěry	PSV			-3 423,32	-1
Cena celkem					418 599,61	100



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 12** ZL12\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL12\_rozdi** ZL12 Rozdílový - Změna opěrné stěny OP.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	367 364,92
PSV	51 234,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>418 599,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 599,61 CZK
Základní DPH	21 %	87 905,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **506 505,53 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	0,00	88 734,61	18 634,27	107 368,88	21
SO 01-1	Stavební část	0,00	88 734,61	18 634,27	107 368,88	21
<b>SO02</b>	<b>Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné</b>	0,00	329 865,00	69 271,65	399 136,65	79
SO 02-1	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní	0,00	329 865,00	69 271,65	399 136,65	79
Celkem za stavbu		0,00	418 599,61	87 905,92	506 505,53	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 735,89	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 260,27	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			313 751,91	75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-2 604,70	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 221,55	2
711	Izolace proti vodě	PSV			14 919,56	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 738,45	9
783	Nátěry	PSV			-3 423,32	-1
Cena celkem					418 599,61	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12	ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO01	ZL12 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL12 Rozdílový - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>18 735,89</b>
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	43,24000	109,50	4 734,78
		OP.2:				
		pohled O1				
		2*1,2*16,8		40,32000		
		2*1,6*6,1		19,52000		
		pohled O2				
		2*1,5*15,3		45,90000		
		odpočet SoD odkopávky pro OP.2:				
		-1*5*25/2		-62,50000		
		mezisoučet navýšení OP.2		43,24000		
2	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	43,24000	9,50	410,78
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	86,48000	52,50	4 540,20
		odkopávky celkem na mezideponii - pol.1:		43,24000		
		odkopávky pro zpětný zásyp:				
		zásyp zeminou stěny OP.2:		43,24000		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	43,24000	52,50	2 270,10
		pol.1		43,24000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,24000	33,30	1 439,89
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	43,24000	123,50	5 340,14
		OP.2:				
		pohled O1				
		2*1,2*16,8		40,32000		
		2*1,6*6,1		19,52000		
		pohled O2				
		2*1,5*15,3		45,90000		
		odpočet SoD odkopávky pro OP.2:				
		-1*5*25/2		-62,50000		
		mezisoučet navýšení OP.2		43,24000		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>30 260,27</b>
32	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz. šachta, včetně napojení na kanalizaci	m	11,25000	410,00	4 612,50
		Odpočet původní OP.2				
		-5-22		-27,00000		
		Připočet nové OP.2				
		22,95+15,30		38,25000		
V23	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm	m3	17,78625	1 442,00	25 647,77
		pod opěrné stěny:				
		OP.2:				
		0,3*1,55*(22,95+15,3)		17,78625		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>39 738,45</b>
352	767-Z12	D+M Z12 Venkovní oplocení Pz a poplast. 2D drátěný plot, kompletní provedení dle výpisu prvků	bm	-44,15000	765,00	-33 774,75
		Odpočet na původní OP.2: -(19,85+5,00)		-24,85000		
		Odpočet části oplocení mimo původní OP.2, ale v prostoru budoucí OP.2: -(2,95+1,50+0,50+0,50+11,5+0,50+1,85)		-19,30000		

### Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21	
O:	SO01	ZL12 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL12 Rozdílový - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
V24		D+M Oplocení 2D panel, PZ a poplastovaný, pozinkované sloupky kotvené na OP.2 na ocelové plošny osazené v hlávě opěrné stěny vzhledem k rozměrům OP.2 bude každý panel zkrácen na šířku 1500 mm (značný prořez) a zvýší se počet sloupků  výměry nové OP.2: 22,95x15,30 dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o. 63 794,00 Betafence s.r.o. 64 253,00 DIRICKX BOHEMIA s.r.o. 90 068,08	kpl	1,00000	63 794,00	63 794,00
V25		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	63 794,00	9 569,10
361	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	300,19250	0,50	150,10
<b>Celkem</b>						<b>88 734,61</b>

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12	ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO02	ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 02-1	ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce</b>						<b>313 751,91</b>
1	327313215R00	Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 12/15 podkladní beton OP.2: -0,1*0,7*(4,8+20,55)	m3	-1,77450	2 600,00	-4 613,70
2	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30 OP.2: základ: -0,5*0,8*(4,8+20,55) stěny: - (0,3*1,75*5,4+0,3*1,45*7,6+0,3*1,75*5+0,3*1,8*5+0,3*1,75*2,5)	m3	-20,38350	2 940,00	-59 927,49
3	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení OP.2: -(1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5)*2 -0,5*(5,4*2+20,55*2+0,3+0,3)	m2	-112,01500	610,00	-68 329,15
4	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	-112,01500	210,00	-23 523,15
5	327361015R00	Výztuž zdi a valů z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm OP.2: -0,712	t	-0,71200	28 600,00	-20 292,00
V26	OP.2	D+M opěrné stěny OP.2 (prvky ST1 a ST2) bez tmelení spár dle SoD, čl. 6.1 V.3; konzultace se 3 výrobci: LOBSTAV spol. s r.o. + Prefa Roudná s.r.o. LOBSTAV spol. s r.o. (termín až 10/2021) A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021)	kpl	1,00000	425 524,00	425 524,00
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	425 524,00	63 828,60
V29	62745 2145RT2	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými panely spárovací maltou Cemix OP.2: 48,0	m	48,00000	22,60	1 084,80
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-2 604,70</b>
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	-37,21000	70,00	-2 604,70
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 221,55</b>
7	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	16,45000	439,00	7 221,55
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>14 919,56</b>
8	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	32,37750	27,50	890,38
9	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,96750	35,00	908,86
10	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci odpočet původní OP.2: -0,3*(5,4+20,55) nová OP.2: 1,05*(16,3+22,95)	m2	32,37750	100,00	3 237,75
						-7,78500
						40,16250

### Položkový rozpočet

S:	200741_ZL12	ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO02	ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 02-1	ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	711142559RT1	izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci odpočet původní OP.2: -(1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5) nová OP.2: 1,8*(15,3+22,95)	m2	25,96750  -42,88250  68,85000	145,00	3 765,29
12	62832278R	Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit Profil V60S40 (-7,785-42,8825)*1,12	m2	-56,74760 -56,74760	85,00	-4 823,55
V30	62833159R	Pás asfaltový těžký Sklobit 40 mineral G200 S40 (40,1625+68,85)*1,12	m2	122,09400 122,09400	88,40	10 793,11
13	999711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	147,71840	1,00	147,72
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-3 423,32</b>
14	783-01	Nátěr betonových pohledových povrchů hydrofobizační, bezbarvý OP.2: -(5*1,8+20,15*1,4)	m2	-37,21000 -37,21000	92,00	-3 423,32
<b>Celkem</b>						<b>329 865,00</b>



**LOBSTAV, spol. s r.o.**  
Rostislavovo nám. 11/13  
612 00 Brno

Naše zn.: CN 044/21-5

Vyřizuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

Zakázka:

V Brně dne: 18.5.2021

PS BRNO, s.r.o.

Videňská 153/119b

619 00 Brno

**Věc: Novostavba mateřské školy Brno-Soběšice - prefa opěrné stěny OP.2 a OP.3  
Cenová nabídka na dodávku, dopravu a montáž prefa dílců**

Dodávka typových dílců z výroby Prefa Roudná:

Stěna	Rozsah	Cena Kč
OP.2	celkem 25 ks prefa dílců, celková délka 22,95 + 15,3 bm	425 524,-
OP.3	celkem 16 ks prefa dílců, celková délka 21,72 + 2,33 bm	479 100,-
Celkem (bez DPH)		904 624,-

Doplňující údaje:

- Podklad pro zpracování cenové nabídky: DPS, Výkresy opěrných stěn OP.2 a OP.3, vyprac. [REDACTED] 3/2021.
- V ceně jsou typové výrobky dle projektu, výroba Prefa Roudná s.r.o.
- V ceně není žádná úprava spar mezi jednotlivými stěnami. Spáry nejsou vodotěsné.
- Cena vychází z cenové nabídky pronájmu autojeřábu GMK4070 (včetně jeřábníka) od firmy Autojeřáby Beneš s.r.o. poskytnuté PS Brno spol. s r.o. a předpokládá montáž obou stěn současně.
- Termín montáže: **srpen 2021**.
- Platební podmínky: měsíční fakturace - splatnost faktur do 14 dnů, bez pozastávek.
- Záruka na dodávku 5 let.
- Platnost cenové nabídky do 24.5.2021.

S pozdravem

obchodní oddělení

Přílohy: Stavební připravenost pro montáž - 1xA4

Bankovní spojení:  
KB Brno-město, č.ú. 985247-621/0100  
ČSOB, č.ú. 219647386/0300

IČO: 41603010  
DIČ: CZ41603010  
Zapsán v OR u KS Brno, sp. zn. C2474

**Podmínky převzetí staveniště - stavební připravenost pro montáž železobetonového skeletu**

Objednatel předá staveniště s touto stavební připraveností:

- **Hutněný podklad dle projektu.**
- **Zajištění výkopu.**
- **Prostor pro zaparkování autojeřábu.**
- **Přijezdová komunikace pro silniční návěsovou dopravu.** Pokud při výjezdu dopravních prostředků vlivem povrchu staveniště dojde ke znečišťování okolních komunikací, jejich uvedení do původního stavu není věcí zhotovitele.
- **Vytýčení směrových os a nejméně jeden výškový bod** uvnitř obvodu staveniště.
- Místo pro odběr elektrické energie uvnitř nebo v blízkém okolí (do 20m) objektu pro běžnou malou stavební mechanizaci a svařečky. Tato přípojná místa, jejich provedení a zásuvky budou odpovídat ČSN-EN 60204-1 část 5 čl. 5.1 v platném znění.
- Plochu pro skládku prefabrikátů a minimální zařízení staveniště zhotovitele cca 50 m2 uvnitř objektu nebo v jeho blízkém okolí (do 50m).
- Vytýčení všech tras podzemních i nadzemních vedení, které se vyskytují uvnitř objektu a do 20m od jeho obvodu.
- Objednatel zabezpečí zabránění vstupu třetích osob na staveniště a ponese veškeré následky vzniklé v souvislosti s porušením či nesplněním této podmínky.
- Zhotovitel hradí pouze odebrané energie dle skutečné spotřeby ve výši odsouhlasené při předání hotového díla.



obchodní oddělení





**LOBSTAV, spol. s r.o.**  
Rostislavovo nám. 11/13  
612 00 Brno

Naše zn.: CN 044/21-4

Vyřizuje:

tel.:

mobíl:

e-mail:

Zakázka:

V Brně dne: 17.5.2021

PS BRNO, s.r.o.

Videňská 153/119b

619 00 Brno

**Věc: Novostavba mateřské školy Brno-Soběšice - prefa opěrné stěny OP.2 a OP.3  
Cenová nabídka na dodávku, dopravu a montáž prefa dílců LOB**

Stěna	Rozsah	Cena Kč
OP.2	celková délka 22,95 + 15,3 bm	408 520,-
OP.3	celková délka 21,72 + 2,33 bm	525 800,-
Celkem (bez DPH)		934 320,-

Doplňující údaje:

- Podklad pro zpracování cenové nabídky: DPS, Výkresy opěrných stěn OP.2 a OP.3, vyprac.
- **Konstrukce byla částečně upravena dle zvyklostí a statického výpočtu firmy LOBSTAV, spol. s r.o. Stěny jsou tvaru L, svislá část prebrikovaná, vodorovná pata dobetonovaná na místě. Pata opěrné stěny OP.2 bude mít šířku 1300 mm pod terén za opěrnou stěnou, u stěny OP.3 1750 mm pod terén za stěnou.**
- V ceně není žádná úprava spar mezi jednotlivými stěnami. Spáry nejsou vodotěsné.
- Termín montáže: nejdříve říjen 2021.
- Platební podmínky: měsíční fakturace - splatnost faktur do 14 dnů, bez pozastávek.
- Záruka na dodávku 5 let.
- Platnost cenové nabídky do 24.5.2021.

S pozdravem

obchodní oddělení

Přílohy: Stavební připravenost pro montáž - 1xA4

Bankovní spojení:  
KB Brno-město, č.ú. 985247-621/0100  
ČSOB, č.ú. 219647386/0300

IČO: 41603010  
DIČ: CZ41603010  
Zapsán v OR u KS Brno, sp. zn. C2474



**LOBSTAV, spol. s r.o.**  
Rosslavovo nám. 11/13  
612 00 Brno

**Podmínky převzetí staveniště - stavební připravenost pro montáž železobetonového skeletu**

Objednatel předá staveniště s touto stavební připraveností:

- **Podkladní beton pod opěrné stěny.**
- **Zajištění výkopu.**
- **Prostor pro zaparkování autojeřábu.**
- **Příjezdová komunikace pro silniční návěsovou dopravu.** Pokud při výjezdu dopravních prostředků vlivem povrchu staveniště dojde ke znečišťování okolních komunikací, jejich uvedení do původního stavu není věcí zhotovitele.
- **Vytýčení směrových os a nejméně jeden výškový bod uvnitř obvodu staveniště.**
- **Místo pro odběr elektrické energie uvnitř nebo v blízkém okolí (do 20m) objektu pro běžnou malou stavební mechanizaci a svařečky.** Tato přípojná místa, jejich provedení a zásuvky budou odpovídat ČSN-EN 60204-1 část 5 čl. 5.1 v platném znění.
- **Plochu pro skládku prefabrikátů a minimální zařízení staveniště zhotovitele cca 50 m<sup>2</sup> uvnitř objektu nebo v jeho blízkém okolí (do 50m).**
- **Vytýčení všech tras podzemních i nadzemních vedení, které se vyskytují uvnitř objektu a do 20m od jeho obvodu.**
- **Objednatel zabezpečí zabránění vstupu třetích osob na staveniště a ponese veškeré následky vzniklé v souvislosti s porušením či nesplněním této podmínky.**
- **Zhotovitel hradí pouze odebrané energie dle skutečné spotřeby ve výši odsouhlasené při předání hotového díla.**

obchodní oddělení

Bankovní spojení:  
KB Brno-město, č.ú. 985247-621/0100  
ČSOB, č.ú. 219647388/0300

IČO: 41603010  
DIČ: CZ41603010  
Zapsán v OR u KS Brno, sp. zn. C2474

**PS BRNO, s.r.o.**

Videňská 153/119b  
619 00 Brno

em:  
tel.

## **Cenová nabídka č. 298A/21 na provedení železobetonové prefabrikované konstrukce**

**Akce: Opěrné stěny – Brno-Soběšice – OP.2**


***Cenovou nabídku předkládá:***

**A-Z PREZIP, a. s.  
Pardubická 326  
537 01 CHRUDIM**

předseda představenstva

**TEL:  
FAX:  
e-ma**

Nabídku zpracoval:



**1. Podklady pro zpracování nabídky**

PD poskytnutá zadavatelem.

**2. Předmět plnění**

Výroba, doprava a montáž žel. bet. prefabrikované konstrukce včetně zpracování výrobní dokumentace.

- Do předmětu díla zahrnujeme též náklady spojené se zařízením staveniště, energie spojené s realizací díla a zaměření skutečného provedení.
- Do předmětu díla **nezahrnujeme** náklady spojené s úpravou pláně, zpevnění a čištění příjezdových komunikací, provedení hrubých terénních úprav, hloubení rýh pro základové prahy, uložení případné vytěžené zeminy na skládku, odstranění všech nadzemních i podzemních překážek, **dobře povrchové úpravy prefa konstrukce (např. nátěry), monolitické konstrukce, ocelové konstrukce (např. zavětrování prefa konstrukce, ocelové výměny ve střeše atd).** V případě napojení prefabrikované konstrukce na stávající konstrukce, v ceně nejsou práce spojené s rozkrytím a zpětnou úpravou stávajících konstrukcí. V ceně nejsou podkladní betony.
- Prefabrikáty nabízíme v pohledové kvalitě PB2-C1-H1-T1 dle technických pravidel ČBS 03 (2018).

**3. Cena žel. bet. konstrukce ( bez DPH)****OP.2**

	ks	CENA bez DPH
ST1	6	115 910 Kč
ST2	19	327 590 Kč
<b>CENA CELKEM</b>		<b>443 500 Kč</b>

- **Cena vychází z našeho optimalizovaného řešení (průřezy prvků, detaily atd.).**
- Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných příslušných právních úprav k datu provedení díla.
- Cena díla nezahrnuje náklad na příp. bankovní garanci po dobu výstavby a po dobu záruční doby.

**4. Termín realizace díla**

Dle dohody mezi uchazečem a zadavatelem. Vzhledem ke kapacitním možnostem je nutné o přesném termínu realizace jednat. Kapacitní možnosti realizace – listopad 2021.

### **5. Součinnost zadavatele**

- Zajištění zpevněných ploch a příjezdových komunikací.
- Geodetické vytyčení pro realizaci předmětu díla včetně poskytnutí výškových bodů, hlavních a podružných os včetně jejich zajištění předané formou protokolu o vytyčení
- Vytyčení event. přeložení nebo odstranění podzemních sítí včetně vyjádření jejich správců.
- poskytnutí napájecího bodu vody a elektro s příkonem cca 35 kW v prostoru staveniště

### **6. Platnost cenové nabídky**

Platnost cenové nabídky je **60 kalendářních dnů** ode dne převzetí nabídky zadavatelem.

### **7. Délka doby záruky**

- **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

### **8. Platební podmínky**

- Uchazeč nepožaduje na provedení díla zálohu.
- Uchazeč navrhuje, aby úhrada za provedené dílo byla prováděna na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací 1 x měsíčně fakturou se splatností 35 kalendářních dnů. Takto bude prováděna úhrada až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla, resp. po odstranění veškerých vad a nedodělků z přejímacího řízení. Pokud nedojde k jiné dohodě mezi zadavatelem a uchazečem.

**Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle §1731 a následujících zákona č. 89/2012Sb. V případě realizace díla dle této cenové nabídky budou ostatní náležitosti a podmínky realizace díla řešeny řádnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi uchazečem a zadavatelem.**

  
předseda představenstva

V Chrudimi dne: 19. května 2021

## Nabídka č. OV21-PM-0100191

 <p><b>PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.</b>          Stará pošta 67          66461 Rajhrad          IČ: 25510908          DIČ: CZ25510908</p>	<p>Nabídka č.: <span style="float: right;">OV21-PM-0100191</span></p> <p>Vystavena dne: <span style="float: right;">07.04.2021</span></p> <p>Platnost nabídky do: <span style="float: right;">30.04.2021</span></p> <hr/> <p>Odběratel:  <b>PS BRNO, s.r.o.</b>          Vídeňská 153/119          61900 Brno-Jih, Dolní Heršpice          IČ: 25506820 <span style="float: right;">DIČ: CZ25506820</span></p>
<p>Způsob platby: Bankovní převod</p> <p>Doprava: Plotové centrum Kopeček</p>	<p>Kontaktní osoba:</p> <p>Email: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> <p>Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p>

AKCE: Novostavba mateřské školy Brno - Soběšice

Termín realizace: dle zaměření, klimatických podmínek a domluvy s technikem

Před případnou montáží zaměří náš technik skutečný stav s tím, že následně upraví soupis materiálu do objednávky a domluví termín realizace.

poznámka:

\_ceněna montáž 39 metrů 2D panelů výšky 1430 mm na opěrnou stěnu

Kód	Název	Množství	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH
32205	Panel 2D RAL 6005 1430/2500mm _každý panel bude zkrácen na šířku 1500 mm (osové rozteč 1530 mm)	25,000	ks	1 012,00	25 300,00
	Sloupek ATYP s navařenou patkou 1480/60/60mm RAL 6005 _sila stěny sloupku 2 mm _navařená patka 150x150 mm _u krajových sloupků budou sloupky navařené na kraj patky, u průběžných sloupků budou sloupky navařené na střed _zakázková výroba 4 - 6 týdnů	20,000	ks	480,00	9 600,00
	Sloupek ATYP s navařenou patkou 1960/60/60mm RAL 6005 _sila stěny sloupku 2 mm _navařená patka 150x150 mm _u odsokových sloupků budou sloupky navařené na kraj patky _zakázková výroba 4 - 6 týdnů	4,000	ks	597,00	2 388,00
	Sloupek ATYP s navařenou patkou 1860/60/60mm RAL 6005 _sila stěny sloupku 2 mm _navařená patka 150x150 mm _u odsokových sloupků budou sloupky navařené na kraj patky _zakázková výroba 4 - 6 týdnů	2,000	ks	585,00	1 170,00
38101	Příchytka PVC 2D zelená	87,000	ks	11,00	957,00
38108	Šroub TEX N2D se šestihrannou hlavou 6,3x32mm	87,000	ks	2,00	174,00
68220	Kotva průvlaková + matka M10x120	104,000	ks	12,00	1 248,00
68803	Sprej RAL 6005 zelená	3,000	ks	119,00	357,00
311	Montáž oplocení včetně kotvení na betonovou podezdívku	1,000		18 850,00	18 850,00
362	Montáž oplocení - vícepráce _zkraování panelů, ošetření povrchové úpravy	25,000		150,00	3 750,00

Montážní práce provedené pro plátce DPH, spadají dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti, povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel.

**Celkem bez DPH: 63 794,00Kč**

Záruku Vám garantujeme 2 roky, tzn. 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a mechanické poškození.

Po objednání realizace je objednatel povinen před zahájením prací předat nám staveniště, vytyčit přesnou linii oplocení a popř. písemně upozornit na všechny známé okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit průběh díla (např. inženýrské sítě). V případě nepříznivých klimatických podmínek na stavbě, které neumožní bezpečné a kvalitní provádění díla, budou práce po dobu nezbytně nutnou zastaveny. O tuto dobu bude prodloužena doba realizace díla. Pokud nastanou vícepráce, bude ze strany objednavatele vystaven dodatek k SOD, který bude odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami.

V nabídce není ceněno:

- odvoz přebytečné zeminy na skládku + poplatek za skládku
- demontáž stávajícího oplocení
- dílenská, technická a projektová dokumentace
- vytyčení inženýrských sítí
- stavební povolení
- veškeré stavební práce - opravy podezdívky apod.
- geodetické zaměření

Popis zemních prací:

- vyvrtáme otvory průměr 20 cm do hloubky 70 cm, zalijeme betonem, rozteč sloupků po 2,5 m

Nabídka je vypracována bez znalosti terénu, proto je před objednáním samotné realizace nutné, aby pozemek viděl náš stavební technik, který v případě potřeby provede finální úpravu cenové nabídky, dle skutečnosti. Konečné vyúčtování proběhne na základě skutečně zabudovaného materiálu a jednotkových cen dle nabídky po prohlídce technikem.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Cenová nabídka má informativní charakter a vychází z podkladů, které byly zaslány/předány pro vytvoření nabídky. Obsah cenové nabídky se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, není-li výslovně uvedeno jinak.

Betafence s.r.o.

NABÍDKA č. 21NA00051

<b>Dodavatel:</b> <b>Betafence s.r.o.</b> <b>Zvonařka 408/16</b> <b>617 00 Brno</b>  IČ: 29197112 DIČ: CZ29197112 Telefon: E-mail: www.b		<b>Provozovna:</b> <b>Betafence s.r.o.</b> <b>Zvonařka 408/16</b> <b>617 00 Brno 17</b>	<b>Odběratel:</b> <b>IČ: 25506820</b> <b>DIČ: CZ25506820</b>  <b>PS BRNO, s.r.o.</b>  <b>Videňská 163/119b</b> <b>619 00 Brno 19</b>  Tel.:
<b>Nabídka č.:</b> 21NA00051 <b>Datum zápisu:</b> 09.04.2021 <b>Platno do:</b> 23.04.2021	<b>Konečný příjemce:</b>		

Opěrná zeď mateřské školy Brno-Soběšice

A

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
7071628:PANEL NYLOFOR® 2D - ZELENÝ, 1430 X 2500/ 200 X 50/ 5.0 mm	25 ks	1 214,00		30 350,00 21%	6 373,50	36 723,50
7038012:OBJÍMKA NYL3D - OBDÉLNÍKOVÉ SLOUPKY, ČERNÁ, TRMĚN	90 ks	45,00		4 050,00 21%	850,50	4 900,50
MONTÁŽ OPLOCEŇÍ	39 m	390,00		15 210,00 21%	3 194,10	18 404,10
7081849:SLOUPEK U-LOX 60X40X1500MM RAL 6005	18 ks	209,00		3 762,00 21%	790,02	4 552,02
7081831:SLOUPEK U-LOX 60X40X2000MM RAL 6005	9 ks	249,00		2 241,00 21%	470,61	2 711,61
KOTEVNÍ PATKA NA BETON PRO SLOUPEK 60X40MM ZN	27 ks	320,00		8 640,00 21%	1 814,40	10 454,40
Součet položek <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				64 253,00	13 493,13	77 746,13

Vystavil:





## CENOVÁ NABÍDKA - č. M03001021

<b>NÁZEV STAVBY :</b>	Novostavba MŠ Brno-Soběšlice - opěrná stěna - nový stav		
<b>MÍSTO STAVBY :</b>			
<b>Zhotovitel :</b>	<b>DIRICKX BOHEMIA - Ploty na celý život</b>	OR: Krajský soud HKřálové, oddě - C, vlnžka 4652	
	U Panských 1447	CERTIFIKÁT: ČSN EN ISO 9001 : 2009	
	580 01 Havlíčkův Brod	CERTIFIKÁT: ČOS 051626(AQAP 2120)	
	fax:	CERTIFIKÁT: NBÚ / stupeň utajení-vyhraz/L. 000216	
	obchod: tel:		
	IČO: 49810090		
	DIČ: CZ49810090		
<b>Objednavatel :</b>	<b>PS BRNO, s.r.o.</b>	<b>Jméno :</b>	
	Vídeňská 153/119b		
	619 00 Brno, CZ		
	Česko		
	IČO: 25506820.		
ID: T04529	DIČ: CZ 255 06 820		
<b>Rozpočet :</b>	<b>Obchodní kontakt :</b>		
<b>Jméno :</b>	<b>Jméno :</b>		
<b>Datum :</b>	<b>Mobil :</b>		
<b>Mobil :</b>	<b>Tel. :</b>		
<b>Tel. :</b>	<b>e-mail :</b>		
<b>e-mail :</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>			
Základ pro DPH			<b>90 068,06 Kč</b>
DPH	21 %		<b>18 914,30 Kč</b>
<b>CENA CELKEM s DPH</b>			<b>108 982,40 Kč</b>

Děkujeme Vám za Váš zájem o produkty a služby DIRICKX BOHEMIA, lídra v oblasti perimetrické ochrany. [www.dirickx.cz](http://www.dirickx.cz)  
 Najdete u nás ucelenou nabídku oplocení, bran, závor, turniketů... jakož i nabídku elektronické bezpečnosti - detekční, kamerové, přístupové systémy atd.  
 Náš nový katalog : <http://www.dirickx.fr/catalogue>

**Poznámka :****Touto nabídkou se cítíme být zavázáni 1 měsíc**

Cenová nabídka byla zpracována na základě Vámi poskytnutých podkladů.  
V případě objednávky je potřebné upřesnit množství na základě obhlídky podle skutečnosti.  
Cenová nabídka na oplocení je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení.  
Cenová nabídka na branku, bránu, závoru je zpracována pro rovný terén bez svahového převýšení.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné vytýčení trasy oplocení, inženýrských sítí + zaměření a zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla.  
Cenová nabídka neobsahuje cenu za případný odvoz vytěžené zeminy.  
Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné parkové úpravy.

Cena je stanovena pro standardní podmínky, pro zeminu max. těžitelnosti tř. 1 - 4.  
Firma nezodpovídá za cenové rozdíly z důvodu nesprávně uvedených rozměrů, nebo úpravy ze strany zákazníka.  
Zhotovitel si vyhrazuje právo povýšení ceny na základě územních vlivů a stanovištních podmínek koeficientem až 1,15.  
V případě že bude nutné pro zdárné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkresová dokumentace - doměrky/, bude tento materiál doúčtován /po odsouhlasení objednatelem/.

Termín dodání materiálu oplocení je cca 3 - 5 týdnů po závazné objednávce.  
Termín dodání materiálu branka, brána, závoru je cca 4 - 6 týdnů po upřesnění a odsouhlasení rozměrů.

Montáž bude upřesněna ve smlouvě o dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabídky.  
**Standardně požadujeme zálohovou platbu ve výši 50 %.**

Na zakázky v souladu s ustanovením §48 a §49 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. se uplatní snížená sazba daně (15%).

**Uplatnění snížené sazby DPH - 15% musí objednavatel doložit písemným prohlášením.**

*Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. V případě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil.*

## CENOVÁ NABÍDKA - č. M03001021

Číslo strany: 3 /

ID položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Celková cena
	Plát pro sloupek AXIS ZN 135x145x5mm před výrobou přenit pláty boční a sifedové	26,00	ks	557,00	14 482,00
PM602067	Kotva 12 průvlačná	104,00	ks	30,40	3 161,60
GP759206	AXIS D 1,40/2,50m - RAL 9005	25,00	ks	1 336,80	33 420,00
PP602010	SLOUPEK AXIS v. 2,00 m - RAL 9005 sloupek upravit na potřebnou délku do plátu na podezdívce	26,00	ks	870,40	22 630,40
PM800124	Sprej MOTIP - 400 ml 9005	6,00	ks	268,00	1 608,00
12.5	Osazení sloupku s plátem: vrtání, osazení pomocí kotev do betonu	26,00	ks	147,25	3 828,50
13.1	Panelové oplocení - osazení: Axis, Avit, panel Zn	38,25	m	204,25	7 812,56
	Úprava oplocení - panelů	25,00	ks	125,00	3 125,00
<b>Suma celkem :</b>					<b>90 068,06</b>