



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 02-3 Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>16</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Doplnění venkovní ZTI</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 11</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava venkovní kanalizace a vodovodu.</b> DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. _____ č.v. „1. Technická zpráva – revize 1“, č.v. „2. Situace - revize 1“, č.v. „19. Podélný profil dešťové kanalizace areálové – revize 1“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 16 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě předané změnové dokumentace ze dne 22.4.2021 došlo v areálových rozvodech pitné vody k doplnění o závlahu záhonu a dopojení sprchy.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna _____



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200741\_ZL 16 ZL16\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
 03/ZL16\_vícepráce ZL16 Vícepráce - Doplnění venkovní ZTI

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno



**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 463,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 940,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>27 403,69</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 403,69 CZK
Základní DPH	21 %		5 754,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 33 158,45 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné	0,00	27 403,69	5 754,77	33 158,46	100
SO 02-3	Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody	0,00	27 403,69	5 754,77	33 158,46	100
Celkem za stavbu		0,00	27 403,69	5 754,77	33 158,46	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 042,23	48
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			987,45	4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 617,66	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			8 987,10	33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			829,25	3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 940,00	7
Cena celkem					27 403,69	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 16** ZL16\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL16\_vícepráce** ZL16 Vícepráce - Doplnění venkovní ZTI

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské nám. 196/1  
 602 00 Brno

IČO: 44992784  
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**  
**Vídeňská 153/119b**  
**61900 Brno**

IČO: 25506820  
 DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 463,69
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 940,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27 403,69</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 403,69 CZK
Základní DPH	21 %	5 754,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **33 158,45 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO02</b>	<b>Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné</b>	<b>0,00</b>	<b>27 403,69</b>	<b>5 754,77</b>	<b>33 158,46</b>	<b>100</b>
SO 02-3	Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody	0,00	27 403,69	5 754,77	33 158,46	100
Celkem za stavbu		0,00	27 403,69	5 754,77	33 158,46	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 042,23	48
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			987,45	4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 617,66	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			8 987,10	33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			829,25	3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 940,00	7
Cena celkem					27 403,69	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL16	ZL16_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO02	ZL16 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 02-3	ZL16 Vícepráce - Připojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>13 042,23</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ vodovod: 0,8*18,0*1,2	m3	17,28000	160,00	2 764,80
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 50%: 17,28*0,5	m3	8,64000	14,60	126,14
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m vodovod: 2*18,0*1,2	m2	43,20000	29,10	1 257,12
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	43,20000	14,60	630,72
5	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	17,28000	9,70	167,62
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,28000	14,60	252,29
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 9: 5,76000	m3	5,76000	242,50	1 396,80
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5km: 5,76*5	m3	28,80000	27,20	783,36
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vyhloubeno: 17,28 zpět. zásypy, obsypy: -11,52	m3	5,76000	53,50	308,16
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,76000	4,85	27,94
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovod: 0,8*18,0*(1,2-0,1-0,3)	m3	11,52000	126,00	1 451,52
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm vodovod: 0,8*18,0*0,3	m3	4,32000	664,50	2 870,64
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,76000	174,50	1 005,12
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>987,45</b>
14	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	0,30000	567,50	170,25
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm vodovod: 0,8*18,0*0,1	m3	1,44000	567,50	817,20
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						<b>1 617,66</b>
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	18,00000	31,00	558,00
18	286136743R	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá +1,5%: 18,0*1,015	m	18,27000	58,00	1 059,66
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>8 987,10</b>
20	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	18,00000	34,00	612,00
21	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	18,00000	27,20	489,60
22	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000	727,50	727,50
23	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	436,50	436,50
26	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	1,00000	106,50	106,50
27	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,00000	150,50	150,50
28	2869715312	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1200 mm	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00
29	28697159R	Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T s těsněním	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00
30	5511001772R	Uzávěr kulový zahradní FIV.08003 3/4"-1"	kus	1,00000	543,00	543,00
31	55111360R	KE-271 kulový kohout vypouštěcí DN15	kus	1,00000	271,50	271,50
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>829,25</b>
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,70000	77,50	829,25

### Položkový rozpočet

S:	200741_ZL16 ZL16_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO02	ZL16 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 02-3	ZL16 Vícepráce - Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 940,00</b>
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	970,00	970,00
36	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	970,00	970,00
<b>Celkem</b>						<b>27 403,69</b>