



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 03 Zpevněné plochy	Změnový list č.  <b>17</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Změny ve zpevněných plochách</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 12</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny nášlapné vrstvy komunikací.</b> DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. _____ číslo výkresu „C.3 Koordinační situační výkres – revize 1“, č.v. „D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí - revize 1“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce, ZL 17 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě předané změnové dokumentace ze dne 22.4.2021 došlo ke změně hospodaření s dešťovými vodami na pozemku nahrazením vsakovacího zařízení č.1 drenážní vrstvou v komunikaci a distanční dlažbou. Areálová komunikace byla rozšířena v oblouku napojení na ulici Metatín.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, I _____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 03 Zpevněné plochy		17	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Změny ve zpevněných plochách		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
	FAX: _____	Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny nášlapné vrstvy komunikací. DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. _____ číslo výkresu „C.3 Koordinační situační výkres – revize 1“, č.v. „D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí - revize 1“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce, ZL 17 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	741 849,27 Kč	155 788,35 Kč	897 637,62 Kč
Méněpráce:	-390 736,46 Kč	-82 054,66 Kč	-472 791,12 Kč
Rozdíl:	351 112,81 Kč	73 733,69 Kč	424 846,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: _____
VYJÁDŘENÍ: OD: _____			PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	OI Magistrát města Brna _____	
BKOM: _____			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **200741\_ZL 17** **ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21**  
**03/ZL17\_mén ěpráce** **ZL17 Méněpráce - Změny ve zpevněných plochách**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

**Zhotovitel:** **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Videňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-390 736,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-390 736,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-390 736,46 CZK
Základní DPH	21 %	-82 054,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -472 791,12 CZK**

v


\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO03</b>	<b>Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 736,46</b>	<b>-82 054,66</b>	<b>-472 791,12</b>	<b>100</b>
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	-390 736,46	-82 054,66	-472 791,12	100
Celkem za stavbu		0,00	-390 736,46	-82 054,66	-472 791,12	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-371 942,16	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-18 794,30	5
Cena celkem					-390 736,46	100

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **200741\_ZL 17** **ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21**  
**03/ZL17\_mén ěpráce** **ZL17 Méněpráce - Změny ve zpevněných plochách**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

**Zhotovitel:** **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Videňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-390 736,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-390 736,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-390 736,46 CZK
Základní DPH	21 %		-82 054,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -472 791,12 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO03	<b>Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 736,46</b>	<b>-82 054,66</b>	<b>-472 791,12</b>	<b>100</b>
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	-390 736,46	-82 054,66	-472 791,12	100
Celkem za stavbu		0,00	-390 736,46	-82 054,66	-472 791,12	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-371 942,16	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-18 794,30	5
Cena celkem					-390 736,46	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO03	ZL17 Méněpráce - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 03	ZL17 Méněpráce - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-371 942,16</b>
8	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	-497,90000	23,60	-11 750,44
		P5:				
		-317		-317,00000		
		P6:				
		-180,9		-180,90000		
9	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	-497,90000	106,50	-53 026,35
		P5:				
		-317		-317,00000		
		P6:				
		-180,9		-180,90000		
10	564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	-497,90000	109,50	-54 520,05
		P5:				
		-317		-317,00000		
		P6:				
		-180,9		-180,90000		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-317,00000	215,00	-68 155,00
		P5:				
		-317		-317,00000		
13	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	-180,90000	215,00	-38 893,50
		P6 - odpočet původní výměry: -180,9		-180,90000		
14	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	-7,23600	1 160,00	-8 393,76
		P6 - odpočet původní výměry: 0,08*0,5*(-180,90)		-7,23600		
19	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-332,85000	243,00	-80 882,56
		P5:				
		(-317)*1,05		-332,85000		
20	592452590R	Dlažba BEST VEGA šedá 60x40x8	kus	-791,43750	68,20	-53 976,04
		P6:				
		1/(0,6*0,4)*(-180,9)*1,05		-791,43750		
21	59691018.AR	Stabilizační zemina (odhlinění)	t	-13,02480	180,00	-2 344,46
		výplň vegetačních tvánic:				
		P6:				
		0,08*0,5*(-180,9)*1,8		-13,02480		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-18 794,30</b>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	-536,98000	35,00	-18 794,30
<b>Celkem</b>						<b>-390 736,46</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 17** ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL17\_vícepráce** ZL17 Vícepráce - Změny ve zpevněných plochách

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	741 849,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>741 849,27</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	741 849,27 CZK
Základní DPH	21 %	155 788,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 897 637,62 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO03	Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	741 849,27	155 788,35	897 637,62	100
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	741 849,27	155 788,35	897 637,62	100
Celkem za stavbu		0,00	741 849,27	155 788,35	897 637,62	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 224,44	5
5	Komunikace	HSV			664 691,48	90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 584,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 349,35	6
Cena celkem					741 849,27	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 17** ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL17\_vícepráce** ZL17 Vícepráce - Změny ve zpevněných plochách

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			741 849,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>741 849,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		741 849,27 CZK
Základní DPH	21 %		155 788,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 897 637,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO03</b>	<b>Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>741 849,27</b>	<b>155 788,35</b>	<b>897 637,62</b>	<b>100</b>
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	741 849,27	155 788,35	897 637,62	100
Celkem za stavbu		0,00	741 849,27	155 788,35	897 637,62	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 224,44	5
5	Komunikace	HSV			664 691,48	90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 584,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 349,35	6
Cena celkem					741 849,27	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL17	ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21
O:	SO03	ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy-způsobitelné uznatelné náklady
R:	SO 03	ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>34 224,44</b>
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	50,12000	115,00	5 763,80
v Revizi 1 přibyla drenážní vrstva						
P5:						
50,7*0,10						
5,07000						
P6:						
446,5*0,10						
44,65000						
P6: rozšíření vjezdu 4,00*0,10						
0,40000						
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	50,12000	10,00	501,20
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,12000	242,50	12 154,10
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	250,60000	27,20	6 816,32
+5km: 50,12*5						
250,60000						
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,12000	4,85	243,08
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,12000	174,50	8 745,94
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>664 691,48</b>
8	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	501,20000	23,60	11 828,32
P5:						
50,7						
50,70000						
P6:						
446,5						
446,50000						
P6: rozšíření vjezdu						
4,00000						
9	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	501,20000	106,50	53 377,80
P5:						
50,7						
50,70000						
P6:						
446,5						
446,50000						
P6: rozšíření vjezdu						
4,00000						
10	564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	501,20000	109,50	54 881,40
P5:						
50,7						
50,70000						
P6:						
446,5						
446,50000						
P6: rozšíření vjezdu						
4,00000						
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,70000	215,00	10 900,50
P5:						
50,7						
50,70000						
13	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	450,50000	215,00	96 857,50
P6 - nová výměra: 446,5+4,0						
450,50000						
14	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	10,81200	1 160,00	12 541,92
P6 - nová výměra: 0,08*(446,5+4,0)*0,30						
10,81200						
19	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	53,23500	243,00	12 936,11
P5:						
50,7*1,05						
53,23500						

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO03	ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy-způsobitelné uznatelné náklady	
R:	SO 03	ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
V33	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 8-32 mm	m2	501,20000	149,50	74 929,40
		P5:				
		50,7		50,70000		
		P6:				
		446,5		446,50000		
		P6: rozšíření vjezdu		4,00000		
V34	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	501,20000	38,70	19 396,44
		P5:				
		50,7		50,70000		
		P6:				
		446,5		446,50000		
		P6: rozšíření vjezdu		4,00000		
V35	59248130R	Dlažba vegetační tl.8cm	kus	11 825,62500	24,60	290 910,38
		P6:				
		(446,5+4,0)*1,05*25		11 825,62500		
V36	58341005.A.R	Drť hraněná Z fr. 4-8 tř. B kamenolom Želešice	t	21,02123	545,00	11 456,57
		P6 - výplň spár distanční dlažby:				
		0,08*(446,5+4,0)*0,30*1,75*1,1*1,01		21,02123		
V37	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	601,44000	24,40	14 675,14
		P5:				
		50,7*1,2		60,84000		
		P6:				
		446,5*1,2		535,80000		
		P6: rozšíření vjezdu 4,00*1,2		4,80000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 584,00</b>
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,00000	396,00	1 584,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>41 349,35</b>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 181,41000	35,00	41 349,35
<b>Celkem</b>						<b>741 849,27</b>

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO03	ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy-způsobitelné uznatelné náklady	
R:	SO 03	ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	592452590R	Dlažba BEST VEGA šedá 60x40x8	kus	-791,43750	68,20	-53 976,04
		P6: 1/(0,6*0,4)*(-180,9)*1,05		-791,43750		
21	59691018.AR	Stabilizační zemina (odhlinění)	t	-13,02480	180,00	-2 344,46
		výplň vegetačních tvárníc: P6: 0,08*0,5*(-180,9)*1,8		-13,02480		
V33	564831111RT3	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkdrt' frakce 8-32 mm	m2	501,20000	149,50	74 929,40
		P5: 50,7		50,70000		
		P6: 446,5		446,50000		
		P6: rozšíření vjezdu		4,00000		
V34	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	501,20000	38,70	19 396,44
		P5: 50,7		50,70000		
		P6: 446,5		446,50000		
		P6: rozšíření vjezdu		4,00000		
V35	59248130R	Dlažba vegetační tl.8cm	kus	11 825,62500	24,60	290 910,38
		P6: (446,5+4,0)*1,05*25		11 825,62500		
V36	58341005.A.R	Drť hraněná Z fr. 4-8 tř. B kamenolom Želešice	t	21,02123	545,00	11 456,57
		P6 - výplň spár distanční dlažby: 0,08*(446,5+4,0)*0,30*1,75*1,1*1,01		21,02123		
V37	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	601,44000	24,40	14 675,14
		P5: 50,7*1,2		60,84000		
		P6: 446,5*1,2		535,80000		
		P6: rozšíření vjezdu 4,00*1,2		4,80000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 584,00</b>
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,00000	396,00	1 584,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>22 555,05</b>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	644,43000	35,00	22 555,05
<b>Celkem</b>						<b>351 112,81</b>

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO03	ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 03	ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>34 224,44</b>	
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	50,12000	115,00	5 763,80	
v Revizi 1 přibyla drenážní vrstva							
P5:							
50,7*0,10							5,07000
P6:							
446,5*0,10							44,65000
P6: rozšíření vjezdu 4,00*0,10							0,40000
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	50,12000	10,00	501,20	
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,12000	242,50	12 154,10	
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	250,60000	27,20	6 816,32	
+5km: 50,12*5							250,60000
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,12000	4,85	243,08	
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,12000	174,50	8 745,94	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>292 749,32</b>	
8	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	3,30000	23,60	77,88	
P5:							
-317+50,7							-266,30000
P6:							
-180,9+446,5							265,60000
P6: rozšíření vjezdu							4,00000
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3,30000	106,50	351,45	
P5:							
-317+50,7							-266,30000
P6:							
-180,9+446,5							265,60000
P6: rozšíření vjezdu							4,00000
10	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	3,30000	109,50	361,35	
P5:							
-317+50,7							-266,30000
P6:							
-180,9+446,5							265,60000
P6: rozšíření vjezdu							4,00000
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-266,30000	215,00	-57 254,50	
P5:							
-317+50,7							-266,30000
13	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	269,60000	215,00	57 964,00	
P6 - odpočet původní výměry: -180,9							-180,90000
P6 - nová výměra: 446,5+4,0							450,50000
14	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	3,57600	1 160,00	4 148,16	
P6 - odpočet původní výměry: 0,08*0,5*(-180,90)							-7,23600
P6 - nová výměra: 0,08*(446,5+4,0)*0,30							10,81200
19	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-279,61500	243,00	-67 946,45	
P5:							
(-317+50,7)*1,05							-279,61500

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO03</b>	<b>Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>351 112,81</b>	<b>73 733,69</b>	<b>424 846,50</b>	<b>100</b>
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	351 112,81	73 733,69	424 846,50	100
Celkem za stavbu		0,00	351 112,81	73 733,69	424 846,50	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 224,44	10
5	Komunikace	HSV			292 749,32	83
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 584,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 555,05	6
Cena celkem					351 112,81	100



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 17** ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL17\_rozdí** ZL17 Rozdílový - Změny ve zpevněných plochách

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: CZ25506820  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	351 112,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>351 112,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	351 112,81 CZK
Základní DPH	21 %	73 733,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 424 846,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO03</b>	<b>Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>351 112,81</b>	<b>73 733,69</b>	<b>424 846,50</b>	<b>100</b>
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	351 112,81	73 733,69	424 846,50	100
Celkem za stavbu		0,00	351 112,81	73 733,69	424 846,50	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 224,44	10
5	Komunikace	HSV			292 749,32	83
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 584,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 555,05	6
Cena celkem					351 112,81	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 17** ZL17\_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21  
**03/ZL17\_rozdí** ZL17 Rozdílový - Změny ve zpevněných plochách

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Videňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	351 112,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>351 112,81</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>351 112,81 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>73 733,69 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 424 846,50 CZK**

v

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

Za objednatele