

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-7
Stavba: Opravy objektů Psinců č. 012, 013

KSO:
 Místo: Zámek Grabštejn

CC-CZ:
 Datum: 26.1.2021

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 861 965,04	65 732,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	1 861 965,04	391 012,66	13 803,72
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	2 252 977,70	79 535,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-7
Stavba: Opravy objektů Psinců č. 012, 013

Místo: Zámek Grabštejn

Datum: 26.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 861 965,04	2 252 977,70	
1	Psinec - 012, oprava omítek, maleb, podlah a mříží	964 222,61	1 166 709,36	STA
2	Psinec - 013, oprava omítek, maleb, podlah a mříží	897 742,43	1 086 268,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zhodnocení

majetku

Cena celkem

Stavba:

Opravy objektů Psinců č. 012, 013

Objekt:

1 - Psinec - 012, oprava omítek, maleb, podlah a mříží

KSO:

Místo:

Zámek Grabštejn

CC-CZ:

Datum:

26.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

964 222,61

32 930,00

DPH základní
snižena

Základ daně

964 222,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

202 486,75

0,00

6 915,30

Cena s DPH

v CZK

1 166 709,36

39 845,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy objektů Psinců č. 012, 013

Objekt:

1 - Psinec - 012, oprava omítek, maleb, podlah a mříží

Místo:

Zámek Grabštejn

Datum:

26.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							964 222,61			32 930,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				490 087,86			
D	1		Zemní práce				128 939,86			
1	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	170,899					
	WV		11,3/0,15 " Podklad chodníku			75,333				
	WV		8,6/0,09 " Podlahy plotů			95,556				
2	K	113107331	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 60 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	170,889					
	WV		11,3/0,15 " Podklad chodníku			75,333				
	WV		8,6/0,09 " Podlahy plotů			95,556				
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,000					
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,021					
	WV		(170,889*0,1)/0,42			40,021				
5	K	180404111	Založení hřbitovního trávníku výsevem na vrstvě omíčky	m2	25,000					
6	M	00572410	osivo směs trav parková	kg	1,000					
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíčky	t	1,786					
	WV		(25*0,06)/0,7			1,786				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce							
8	K	311.R01	Oprava zdiva - kompletní demontáž a vyzdívání spodního poškozeného zdiva po 0,5m tl. zdiva 150 mm. Z tvárnic - ztraceného bednění 150/190/390 mm včetně betonové omíčky z betonu C16/20	m3	0,300					
9	K	311113142	Nedzákladové žebra z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	10,000				1,50	2 300,00
	WV		1,5/0,15 "oprava zdiva 1,5 m3			10,000				
10	K	31138.R02	D+M kotvěv zdivu do podlahy a stěny, ocel 12/400mm na chem. kotvu	ks	52,000					
11	K	311361821	Výztuž nedzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obíjích z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030					
	WV		Poznámka k položce: D+M Průběh výztuže 8 mm							
D	5		Komunikace pozemní				64 800,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
12	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a sežutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	72,000					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
13	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	10,000					
14	K	622.R04	Potažení tén perlínou	m2	272,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Omítka venkovního zářezu 272 m2							
15	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	272,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Štuk vespisovno zavazovací disperzní přísadou 272 m2							
16	K	631.R05	vyrovnání podkladní podlahy betonem C16/25 do spádu 3-4 % včetně dodání betonu C16/25 3m3	m2	107,160					
17	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 mm tl. C 20/25	m3	7,920					
	VV		(72*0.11) " Podklad chodníku		7,920					
18	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí II. přes 80 mm tl. C 25/30	m3	6,644					
	P		<i>Poznámka k položce</i> D=81 průměrná podkladní vrstva z betonu tl 60 mm přetvářený do tloušťky 86m3 ve spádu 3-4 % (složení betonu K03, XF4, MK2) dovozt dodacím listem z betonárny		6,644					
	VV		107,16*0,062		6,644					
19	K	631362021	Výztuž mazanin zesvařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,548					
	P		<i>Poznámka k položce</i> sít 2000 x 2000 v E m2							
	VV		(12,5*15)/1000 * Výztuž chodníku		0,188					
	VV		(24*15)/1000 " Podlahy koteů		0,360					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zeštěpením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	44,000					
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	44,000					
	D	997	Přesun sutě							
22	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,000					
23	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý kilometr započatý 1 km přes 1 km	t	1 200,000					
	VV		40*90		1 200,000					
24	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,000					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	712	Povlakové krytiny							
25	K	712300832	Ostranění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	112,500					
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přtlavením NAIP v plné ploše	m2	145,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Součet položky č. 25 a 26 = 112,5 m2 a položky č. 29 - (72,5 m2)							
	VV		112,5*32,5		145,000					
27	M	62855001	pás asfaltový nativní modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	160,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Vnější vrstva							
	VV		145*1,1 " koef. 1,1		159,500					
	VV		0,5		0,500					
28	M	62853004	pás asfaltový nativní modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkániny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	160,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Podkladní vrstva							
	VV		145*1,1 " koef. 1,1		159,500					
	VV		0,5		0,500					
29	K	712391687	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce přiblíží pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	145,000					
30	M	31411510	hřebík do krytiny - velkou hlavou 2x20mm	kg	1,450					
	VV		145*0,01		1,450					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud							
31	K	741421841	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti: svorek šroubových s 1 šroubem	kus	35,000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Demontáž stavby hromosvodného vedení, šroub 35m 3ks šroubové, 26 ks poděrný, 10 svorky							
	D	762	Konstrukce tesáříské							
32	K	762.R06	Prodloužení kroků šikmých střešních	m	82,500				50,00	6 500,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> všechny spojovací prvky							
	VV		82,5		82,500					
33	M	60512130	hranol stavební leživo přířezu do 224cm2 do délky 6m	m3	1,208				1,21	8 442,00
	VV		26*0,1*0,2 " Hranol 100 / 200 mm		0,500					
	VV		63*0,08*0,14 " Hranol 80 / 140 mm		0,708					
34	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	25,000					
35	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero	m2	7,200					
	P		<i>Poznámka k položce</i> dřevěná vyplňovací stěna nad mříží a stěnová v kotli 2000/300 mm							
	VV		2*0,3*12		7,200					
36	M	60515111	leživo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,230					
	VV		2*0,3*0,032*12		0,230					
37	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	36,000				32,00	5 888,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> všechny spojovací prvky							
38	M	60515111.1	leživo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,800				0,80	4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
39	K	762345811	Demontáž bednění a latování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střešních rovných, oboustranných z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	25,000			CS ÚRS 2020 02		
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,103			CS ÚRS 2019 02		
D 764			Konstrukce klempířské							
41	K	764.R07	Demontáž krytiny tabule do šrotu	m2	32,500					
42	K	764.R08	Demontáž závětrné listy do šrotu	m	37,000					
43	K	764.R09	Demontáž okapového plechu do šrotu	m	25,000					
44	K	764.R10	Demontáž parapetu do šrotu	m	23,000					
45	K	764.R11	Demontáž žlabu do šrotu	m	25,000					
46	K	764.R12	Demontáž svodu do šrotu	m	4,000					
47	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků šlitu závětrnou listou	m	35,000			CS ÚRS 2020 02		
48	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,200			CS ÚRS 2020 02		
49	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	25,000			CS ÚRS 2019 02		
50	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	25,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce čarvený							
51	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02		
52	M	55344254	kolík závěsný půlkulový Pz 330x120mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce čarvený							
53	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,000			CS ÚRS 2019 02		
54	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	3,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce čarvený							
55	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru koleň výtakových	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02		
56	M	55344385	koleň saklové Pz 100mm odskok 60mm	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce čarvený							
57	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,261			CS ÚRS 2019 02		
58	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,261			CS ÚRS 2019 02		
D 767			Konstrukce zámečnické							
59	K	767.R15	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	95,000					
P			Poznámka k položce 1800x2000 mm 24 ks							
60	K	767.R18	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	44,000					
P			Poznámka k položce 1800x2000 mm 12 ks							
61	K	767220.R05	Oprava dvířek z nerez - průlez pro psi	ks	11,000					
P			Poznámka k položce oprava průlezu pro psa z nerez - výměna vodičů BSI z nerez dva kusy v délce 1m výměna BPA 1,1m zavírání z nerez, oprava dvířek z plechu nerez 100700mm svorník							
62	K	767662.R06	Otryskání mříží, oprava dovošením poškozených míst, výměna poškozených pantů, úprava ukotvení mříží, provedení povrchové úpravy žárový zinek + nástřik komaxit hnědý, 1800x2000mm	ks	12,000					
63	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300			CS ÚRS 2019 02		
64	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,300			CS ÚRS 2019 02		
65	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších započatých	t	6,600			CS ÚRS 2020 02		
P			Poznámka k položce S uáččením v areálu Křištin Liberec							
	VV		0,3*22		6,600					
D 783			Dokončovací práce - nátěry							
66	K	783213021	Napouštěcí nátěry tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	83,333			CS ÚRS 2020 02	20,00	1 000,00
VV			210,024 " řezivo 2 ks, podhledy		83,333					
67	K	783218111	Lazurovací nátěry tesářských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	147,200			CS ÚRS 2020 02	20,00	4 000,00
VV			140 " podhledy		140,000					
VV			7,2 " dřevěná stěna		7,200					
68	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,015			CS ÚRS 2020 02		
VV			0,5*0,07*29		1,015					
69	K	783417101	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,015			CS ÚRS 2020 02		
VV			0,5*0,07*29		1,015					
70	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omíty tlakovou vodou	m2	228,000			CS ÚRS 2020 02		
VV			226		228,000					
71	K	783806811	Odstanění nátěru z omítek oskrábáním	m2	228,000			CS ÚRS 2020 02		
72	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	272,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce Omítky vnější 272 m2							
73	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	342,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce Omítky vnější 70 m2							
VV			Omítek vnější 272 m2							
VV			70 " omítky vnější		70,000					
VV			272 " omítky vnější		272,000					
74	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	70,000			CS ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce Omítky vnější							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
75	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo zleptovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	107,160					
76	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	107,160					
D M			Práce a dodávky M							
D 21-M			Elektromontáže							
77	K	210 R23	Montáž hromosvodů s podpěrami průměru do 10 mm, vč. dodávky zemního drátu	m	35,000					
78	M	35441860	svorka FeZn k jímci - 4 šrouby	kus	10,000					
79	K	210220211	Montáž hromosvodního vedení jímci tyčí délkou do 3m na konstrukci dřevěnou	kus	3,000					
80	M	35441050	tyč jímci s rovným koncem 1000 mm FeZn	kus	3,000					
81	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepankovou krytinu a eternit 100 mm	kus	26,000					
82	K	210220372	Montáž hromosvodního vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	3,000					
83	M	35441630	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	3,000					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení							
84	K	580105011	Hromosvodový kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu do 2	svod	3,000					

Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zhodnocení
majetku

Cena celkem

Stavba:

Opravy objektů Psinců č. 012, 013

Objekt:

2 - Psinec - 013, oprava omítek, maleb, podlah a mříží

KSO:

Místo: Zámek Grabštejn

CC-CZ:

Datum: 26.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		897 742,43	32 802,00
DPH základní snížená	Základ daně 897 742,43 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 188 525,91 0,00 6 888,42
Cena s DPH	v CZK	1 086 268,34	39 690,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy objektů Psinců č. 012, 013

Objekt:

2 - Psinec - 013, oprava omítek, maleb, podlah a mříží

Místo:

Zámek Grabštejn

Datum:

26.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							897 742,43			32 802,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				426 742,76			
D	1		Zemní práce				111 824,76			
1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	146,623					
	W		(6,16/0,15)+10 " Podklad chodníku			51,067				
	W		8,6/0,09 " Podlahy kotců			95,558				
2	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	146,623					
	W		(6,16/0,15)+10 " Podklad chodníku			51,067				
	W		8,6/0,09 " Podlahy kotců			95,558				
3	K	113202111	Vytrhání obrub a vybourání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,000					
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,032					
	W		(136,823*0,1)/0,09			35,032				
5	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	25,000					
6	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	1,000					
7	M	10364101	zemina pro travní úpravy - ornice	t	1,786					
	W		(25*0,05)/0,7			1,786				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce							
8	K	311.R01	Oprava zdiva postupná demontáž a vyzdívání spodního poškozeného zdiva po 0,5m tl. zdiva 150 mm. Z tvárnice - ztraceného bednění 150/190/390 mm včetně betonové závlčky z betonu Č16/20.	m3	0,300					
9	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	10,000				2,50	2 300,00
	W		1,5/0,15 " oprava zdiva 1,5 m3			10,000				
10	K	31136.R02	D+M kotev zdiva do podlahy a stěny, ocel 12/400mm na chem. kotvě	ks	52,000					
11	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSL 500	t	0,030					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
P			Poznámka k položce: D=M Průměr vyzuž. mm							
D	5		Komunikace pozemní							
12	K	577143111	Asfaltový beton s přísadou ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	51,000			ÚRS 2019 02		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
13	K	612315101	Vápenná omítka s hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	10,000			ÚRS 2020 02		
14	K	622.R04	Polažení lén peninkou	m2	272,000					
P			Poznámka k položce: Ohrubky venkovního stěva 272 m2							
15	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	272,000			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: Štuk venkovního zděných disperzní přísadou 272 m2							
16	K	631.R05	vyrovnaní podkladu podlahy betonem C16/25 do spádu 3-4 % včetně dodání betonu C16/25 3m3	m2	107,160					
17	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	5,610			ÚRS 2019 02		
18	K	631311124	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	6,644			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: D=M průměrová podlaha z betonu tl. 60 mm gletovaný do hrubky 6 mm3 ve spádu 3-4% (vlastnosti betonu X00, XF4, X0Q2) doležití dodáním kámen z betonárky							
19	K	631362021	Výztuž mazaniny ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,488			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: sít 3000 x 3000 x 5 mm							
20	K	916231112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	26,000			ÚRS 2019 02		
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x60x250mm	m	26,000			ÚRS 2019 02		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	35,000			ÚRS 2020 02		
23	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km přes 1 km	t	1 050,000			ÚRS 2020 02		
24	K	997002611	Nakládání suti, vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	35,000			ÚRS 2020 02		
D	PSV		Práce a dotávky PSV							
D	712		Povlakové krytiny							
25	K	712300832	Odstranění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	112,500			ÚRS 2019 02		
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přilavení NAIP v piné ploše	m2	145,000			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: Součet položky č. 25 - (112,5 m) a položky č. 26 - (32,5 m)							
27	M	62855001	pás asfaltový nestavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	160,000			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: Vnější vrstva							
28	M	62853004	pás asfaltový nestavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	160,000			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: Podkladní vrstva							
29	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce (přilbití pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	145,000			ÚRS 2019 02		
30	M	31411510	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	1,450			ÚRS 2019 02		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud							
31	K	741421841	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem	kus	35,000			ÚRS 2019 02		
P			Poznámka k položce: Demontáž stávajícího hromosvodu, lana 35m, 3ks žimada, 26 ks podpěry, 10 svorek							
D	762		Konstrukce bosařské							
32	K	762.R06	Produčení křívků šikmých střechy	m	82,500				50,00	6 500,00
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího prostředku							
33	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,206			ÚRS 2018 02	1,21	8 442,00
34	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	25,000			ÚRS 2020 02		
35	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero	m2	2,400			ÚRS 2018 02		
P			Poznámka k položce: střevní výřezové stěny nad níží a stěnou v kole: 2000/190 mm							
36	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2-3cm	m3	0,077					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	Množství	Cena celkem
37	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz II. do 32 mm	m2	35,000			S ÚRS 2019 02	32,00	5 760,00
			<i>Poznámka k položce: včetně spojovacích prostředků</i>							
38	M	80515111.1	řezivo jehličnaté kočičí prkna jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,800				0,80	4 800,00
39	K	762345811	Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, oblokových z prken hrubých, hoblovaných II. do 32 mm	m2	25,000			S ÚRS 2020 02		
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,103			S ÚRS 2019 02		
	D	764	Konstrukce klempířské							
41	K	764.R07	Demontáž krytiny z tabulí do šrotu	m2	32,500					
42	K	764.R08	Demontáž závěsné lišty do šrotu	m	37,000					
43	K	764.R09	Demontáž okapového plechu do šrotu	m	25,000					
44	K	764.R10	Demontáž parapetů do šrotu	m	23,000					
45	K	764.R11	Demontáž žlabu do šrotu	m	25,000					
46	K	764.R12	Demontáž svodu do šrotu	m	4,000					
47	K	764202105	Montáž opechování střešních prvků šlitou závětnou lištou	m	35,000			CS ÚRS 2020 02		
48	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,200			CS ÚRS 2020 02		
49	K	764601103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	25,000			CS ÚRS 2019 02		
50	M	56344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	25,000			CS ÚRS 2019 02		
			<i>Poznámka k položce: čarvený</i>							
51	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02		
52	M	56344264	kotlík závěsný palkulátý Pz 330x120mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02		
			<i>Poznámka k položce: čarvený</i>							
53	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,000			CS ÚRS 2019 02		
54	M	56344204	svod kruhový Pz 100mm	m	3,000			CS ÚRS 2019 02		
			<i>Poznámka k položce: čarvený</i>							
55	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02		
56	M	56344385	koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02		
			<i>Poznámka k položce: čarvené</i>							
57	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,261			CS ÚRS 2019 02		
58	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,261			CS ÚRS 2019 02		
	D	767	Konstrukce zámečnické							
59	K	767.R15	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	95,000					
			<i>Poznámka k položce: 1800x2000 mm 24</i>							
60	K	767.R16	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	44,000					
			<i>Poznámka k položce: 1800x2000 mm 12</i>							
61	K	767220.R05	Oprava dvířek z nerez - průlez pro psi	ks	11,000					
			<i>Poznámka k položce: oprava průlezu pro psa z nerez - výměna vodících klů z nerez dva kusy v délce 1m, výměna sítně 1,1m zavírání z nerez, oprava dvířek z ocelu nerez 400x100mm srovnání</i>							
62	K	767662.R06	Otrýskání mříží, oprava dovezením poškozených míst, výměna poškozených pantů, úprava ukotvení mříží, provedení povrchové úpravy žárový zinek + nástřik isomaxil hnědý 1800x2000mm	ks	12,000					
63	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300			CS ÚRS 2019 02		
64	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,300			CS ÚRS 2019 02		
65	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 400m	t	6,600			CS ÚRS 2020 02		
			<i>Poznámka k položce: S umístěním v areálu kasárna Liberec 0,3*22</i>							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry							
66	K	783213021	Napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	83,333			CS ÚRS 2020 02	20,00	1 000,00
			<i>210,024 " řezivo m3, podhledy</i>			83,333				
67	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	142,400			CS ÚRS 2020 02	20,00	4 000,00
			<i>140 " podhledy</i>			140,000				
			<i>2,4 " dřevěná sítna</i>			2,400				
68	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,015			CS ÚRS 2020 02		
			<i>0,5*0,07*29</i>			1,015				
69	K	783417101	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,015			CS ÚRS 2020 02		
			<i>0,5*0,07*29</i>			1,015				
70	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	228,000			CS ÚRS 2020 02		
			<i>228</i>			228,000				
71	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oskrábáním	m2	228,000			CS ÚRS 2020 02		
72	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	272,000			CS ÚRS 2019 02		
			<i>Poznámka k položce: Omítky vnějš 272,000</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem
73	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	342,000			S ÚRS 2019 02		
	P		Poznámka k položce Omítky vnější 70 m2 Omítky vnitřní 272 m2							
	VV		70." omítky vnější		70,000					
	VV		272." omítky vnitřní		272,000					
74	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	70,000			S ÚRS 2019 02		
	P		Poznámka k položce Omítky vnější							
75	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo glebovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	107,160			S ÚRS 2020 02		
76	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	107,160			S ÚRS 2020 02		
	D	M	Práce a dodávky M							
	D	21-M	Elektromontáže							
77	K	210.R23	Montáž hromosvodu s podpěrami průměru do 10 mm, vč. dodávky zemního drátu	m	35,000					
78	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	10,000			S ÚRS 2019 02		
79	K	210220211	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci dřevěnou	kus	3,000			S ÚRS 2019 02		
80	M	35441060	tyč jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn	kus	3,000			S ÚRS 2019 02		
81	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lapenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	26,000			S ÚRS 2019 02		
82	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	3,000			S ÚRS 2019 02		
83	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	3,000			S ÚRS 2019 02		
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení							
84	K	580105011	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenová soustava jednoho objektu do 2 svodů	svod	3,000			S ÚRS 2019 02		

Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH