

Příloha č. 1 k objednávce 21/63520

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 2. 8. 2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 106/2021/SPS. Jedná se o opravu oken, dodání žaluzií, opravu elektroinstalace dle revizní zprávy a výmalbu prostor na stavědle č. 1.

Český Těšín, stavědlo 1, IC5000244530. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E211HEV00V1S.

Jedná se o ZČ.

Dohodnutá cena: 624 708,57 Kč

Termín: 30. 9. 2021

Příloha: nabídkový list 106/2021/SPS

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	106/2021		
Název majetku	Český Těšín, stavědlo 1	inventurní číslo	IC5000244530
zahájení prací	01.08.2021	ukončení prací	30.09.2021

popis prací

- 1) Výměna 5 ks oken (dvojskla), řádné uchycení i do ocelové konstrukce alespoň dvěma body do sloupů (konzultace návrhu na místě, rozdělení oken kvůli velikosti a váze)
všechna okna otevíravá, způsob otevření upřesněn na místním šetření dle možnosti provedení.
 - 2) Výmalba dle zákresu, barva bílá, celková plocha cca 285 m².
 - 3) Nátěr dveří v místnosti 05 (rozměr otvoru 800 x 1970), nátěr zárubní 4 ks.
 - 4) Oprava elektroinstalace ve 2.NP viz.revizní zpráva, vč.revize.
 - 5) Dodání žaluzií na okna v DK, přelepení loga ČD v nápisu označení stanice modrou folií.
- Místní šetření nutné.
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:
foto, půdorys, revize

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		1,15			

Cena za zakázku celkem

624 708,57

za zhotovitele vyhotovil

dne

28.07.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 106
Stavba: 106 Český Těšín, stavědlo 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: 2.8.2021 _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 106

Stavba: 106 Český Těšín, stavební území 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 výměna oken, žaluzie, malby, nátěr dveří
- 02 elektroinstalace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

106 Český Těšín, stavědlo 1

Objekt:

01 - výměna oken, žaluzie, malby, nátěr dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	100,000)
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	160,000)
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,620)
4	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,536)
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000)
6	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	17,438)
D		93	Různé dokončovací konstrukce				
7	K	HZS1	Přepevní loga ČD v nápisu označení stanice - zaměření, oprava a demontáž stávajícího polepu, očištění, nalepení	hod	8,000)
8	M	M10	<i>přelep - modrá fólie</i>	ks	1,000)
9	K	946112115	Montáž věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000)
10	K	946112215	Příplatek k věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000)
11	K	946112815	Demontáž věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000)
D		998	Přesun hmot				
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,516)
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,976)
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,880)
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,976)
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,160)
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,976)
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
18	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000)
19	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m, do ocelových rámu	m2	17,438)
20	M	M2	<i>Plastové okno 2-dílné 2370x1730 mm</i>	ks	2,000)
21	M	M3	<i>Plastové okno 2-dílné 1780x1730 mm</i>	ks	3,000)
22	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000)
23	M	M5	<i>parapet bílý plastový</i>	m	10,080)
24	M	M4	<i>pomocný materiál, krytky, 1x vnitřní spoj, 2x rohový spoj 45°, vnitřní nalepovací PVC krycí lišta</i>	soubor	1,000)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	963,454		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
26	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,200		
27	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,200		
28	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,200		
29	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,200		
30	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,200		
31	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	3,200		
32	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,160		
33	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,160		
34	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,160		
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,160		
36	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	8,160		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
37	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	406,000		
38	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		
39	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,200		
40	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	406,000		
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	406,000		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
42	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	17,438		
43	M	M1	Žaluzie horizontální	m2	17,438		
44	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	123,810		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

106 Český Těšín, stavědlo 1

Objekt:

02 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000		
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000		
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	50,000		
6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	70,000		

D 998 Přesun hmot

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,326		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,197		
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,985		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,197		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,895		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,197		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

13	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000		
14	M	M1	krabice rozvodná KP	ks	52,000		
15	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000		
16	M	M2	vodič CYA 6 zelenožlutý	m	20,000		
17	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000		
18	M	M3	vodič CYA 25 zelenožlutý	m	10,000		
19	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	450,000		
20	M	M4	kabel CYKY 3Ox1,5	m	25,000		
21	M	M5	kabel CYKY 3Jx1,5	m	195,000		
22	M	M6	kabel CYKY 3Jx2,5	m	230,000		
23	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,000		
24	M	M7	kabel CYKY 5Jx1,5	m	25,000		
25	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000		
26	M	M8	kabel CYKY 5Jx6	m	10,000		
27	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	55,000		
29	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	10,000		
30	M	M9	<i>jednopolový spínač</i>	ks	10,000		
31	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	1,000		
32	M	M10	<i>seriový přepínač</i>	ks	1,000		
33	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	2,000		
34	M	M11	<i>střídavý přepínač</i>	ks	2,000		
35	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	25,000		
36	M	M12	<i>zásuvka 230V/16A dvojí</i>	ks	15,000		
37	M	M13	<i>zásuvka 230V/16A jednonásobná</i>	ks	10,000		
38	K	HZS2231	Montáž svítidel	hod	24,000		
39	M	M14	<i>svídlo A vč.příslušenství</i>	ks	11,000		
40	M	M15	<i>svídlo B vč.příslušenství</i>	ks	7,000		
41	M	M16	<i>svídlo C vč.příslušenství</i>	ks	1,000		
42	M	M17	<i>svídlo D vč.příslušenství</i>	ks	1,000		
43	M	M18	<i>svídlo N vč.příslušenství</i>	ks	4,000		
44	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		
45	M	M19	<i>podružný materiál</i>	soubor	1,000		
46	M	M20	<i>prořez materiálů</i>	soubor	1,000		
47	K	065002000	Doprava materiálů	soubor	1,000		
48	K	HZS1	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,000		

D 749 Elektromontáže - rozvodnice

49	K	HZS2	Demontáž stávajících rozvodnic 3ks	hod	5,000		
50	K	HZS3	Montáž rozvodnic 3 ks	hod	8,000		
51	M	M21	<i>rozvaděč R1 vč usazení, příslušenství a montáže</i>	ks	1,000		
52	M	M22	<i>rozvaděč R2 vč usazení, příslušenství a montáže</i>	ks	1,000		
53	M	M23	<i>rozvaděč KS 20 vč usazení, příslušenství a montáže</i>	ks	1,000		
54	K	0452030001	Kompletační činnost	soubor	1,000		
55	M	M24	<i>podružný materiál</i>	soubor	1,000		
56	M	M25	<i>prořez materiálů</i>	soubor	1,000		
57	K	0650020001	Doprava materiálů	soubor	1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

58	K	049103000	Ostatní náklady zhotovitele uvedené níže	soubor	1,000		
	VV		Kolaudační souhlas (rozhodnutí) a to vč. všech příslušných podkladů jako např. výsledky zkoušek				
	VV		Technické listy výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční listy, atd.				
	VV		Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ)				
	VV		Doklady (osvědčení o bezpečnosti nezávislého pozorovatele) podle prováděcího nařízení komise EU č.402/2013				
	VV		Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické infrastruktury				
	VV		Správní poplatky				
	VV		1		1,000		

59	K	011514000	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předpovídat	soubor	1,000		
60	K	043103000	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou dokumentací, platnými normami, návody k obsluze (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000		
61	K	013244000	Vyhotovení projektové dokumentace	soubor	1,000		
62	K	045303000	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 106

Stavba: 106 Český Těšín, stavědlo 1

Objekt: 01 - výměna oken, žaluzie, malby, nátěr dveří, elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	6,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	6,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách, (2 prac x 1 den x 4 hod)	hod	8,00		
4	071 10-3000	provoz investora (4 dny)	den	4,00		
5						
6						
7						
8						
9						

Vyplní zadavatel a odesle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 106/2021

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	x
Servis	

Kategorie objektu:

A	
B	x
C	

Zakázky:

E211HEV00V1S

Škodní událost ANO/NE:

N

Název objektu:

Český Těšín, stavědlo 1

Inventurní číslo:

IC5000244530

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.7422411N, 18.6228561E

1) výměna 5 ks oken (dvojskla), řádné uchycení I do ocelové konstrukce alespoň dvěma body do sloupů (konzultace návrhu na místě, rozdělení oken kvůli velikosti a váze)
všechna okna otevíravá, způsob otevíření upřesněn na místěm šetření dle možnosti provedení
2) výmalba dle zákresu, barva bílá, celková plocha cca 285 m²
3) nátěr dveří v místnosti 05 (rozměr otvoru 800 x 1970), nátěr zárubní 4 ks
4) oprava elektroinstalace ve 2. NP viz revizní zpráva, vč. revize
5) dodání žaluzií na okna v DK, přelepení loga ČD v nápisu označení stanice modrou folií
místní šetření nutné

Prováděcí rozpočet je součástí nabídky.

Termín zahájení prací: 21.6.2021

Termín ukončení: 31.7.2021

Přílohy:

fotky, půdorys, revize

Vzdálenost v km

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis:

26.05.2021

Požadavek schválil:

datum:

podpis:

26.5.2021

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

tel:

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

26.5.2021

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

9.6.2021

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle vz. úředny v CA

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo 106/2021

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu:

A

B

C

x

Zakázky:

E211HEV00V1S

Škodní událost ANO/NE:

N

Název objektu:

Český Těšín, stavědlo 1

Inventurní číslo:

IC5000244530

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.7422411N, 18.6228561E

1) výměna 5 ks oken (dvojskla), řádné uchycení i do ocelové konstrukce alespoň dvěma body do sloupů (konzultace návrhu na místě, rozdělení oken kvůli velikosti a váze)
všechna okna otevíravá, způsob otevření upřesněn na místním šetření dle možnosti provedení
2) výmalba dle zákresu, barva bílá, celková plocha cca 285 m²
3) nátěr dveří v místnosti 05 (rozměr otvoru 800 x 1970), nátěr zárubní 4 ks
4) oprava elektroinstalace ve 2. NP viz revizní zpráva, vč. revize
5) dodání žaluzií na okna v DK, přelepení loga ČD v nápisu označení stanice modrou folií
místní šetření nutné

Prováděcí rozpočet je součástí nabídky.

Termín zahájení prací: 21.6.2021

Termín ukončení: 31.7.2021

Přílohy:

fotky, půdorys, revize

Vzdálenost v km

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

26.05.2021

Požadavek schválil:

datum:

podpis

26.5.2021

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/