

Stavba: Výstavba depositáře MZK
 Datum: 24.06.2021
 Vypracoval: Ing. Zdeněk Varyš
 Název: ZL č.19 - změna vyztužení betonových potěrů



P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-271 618 Kč

Odpočty

Zrušení svařovaných sítí

159	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm, včetně distančních prvků do podlahového potěru :	t	-24,32	25 775,48	-626 975
		P01*0,00312*2		-5,00		
		P02*0,00312*2		-1,94		
		P03*0,00312*2		-0,36		
		P04*0,00312*2		-0,65		
		P05*0,00312		-1,85		
		P07*0,00312*2		-6,29		
		P08*0,00312		-0,20		
		P09*0,00312		-0,22		
		P10*0,00312		-0,23		
		P11*0,00312		-4,91		
		P12*0,00312		-0,53		
		P13*0,00312		-0,37		
		P15*0,00312		-1,17		
		P16*0,00312		-0,60		

Připočty

Náhrada sítí polypropylenovými vlákny

NP1	63.01.NP	Vyztužení betonových mazanin podlah PP vláknem	m3	412,01	862,50	355 357
		P01*0,082		65,65		
		P02*0,082		25,47		
		P03*0,082		4,72		
		P04*0,07		7,29		
		P05*0,057		33,87		
		P07*(0,067+0,077)/2		72,63		
		P07*0,05		50,43		
		P08*0,077		4,90		
		P09*0,067		4,74		
		P10*0,087		6,53		
		P11*0,057		89,79		
		P12*0,057		9,70		
		P13*0,045		5,28		
		P15*0,052		19,43		
		P16*0,06		11,60		

Odpočty a připočty celkem v CZK bez DPH

-271 618 Kč