


most km 5,747 (ul.Starodejvická)

0101 Praha-Bubny Chomutov-záp.zhlaví

ÚRS 2021/I	ver. 170221	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022			Cena v Kč	
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		Cena s DPH				85 577,62
		DPH 21,00%				14 852,31
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				70 725,30
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>57 349,10</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>25 161,50</b>
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	95,000	41,70	3 961,50
10	111251120.R	Velkoobjemový kontejner	kus	3,000	2 700,00	8 100,00
13	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	4,000	1 390,00	5 560,00
15	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	85,000	19,80	1 683,00
22	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	5,000	982,00	4 910,00
29	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,000	90,80	454,00
30	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,000	98,60	493,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>31 162,00</b>
184	938111111	Čištění zdíva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	25,000	146,00	3 650,00
185	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	55,000	146,00	8 030,00
186	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	4,000	10,50	42,00
188	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	120,000	3,50	420,00
189	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdíva a křídel ručně	m3	2,000	2 480,00	4 960,00
190	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů u okolí říms a křídel	m2	4,000	1 180,00	4 720,00
209	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	1 830,00	3 660,00
210	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000	270,00	540,00
211	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
222	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000	1 530,00	3 060,00
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 025,60</b>
309	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,600	396,00	633,60
310	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,600	245,00	392,00
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>10 656,00</b>
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	333,00	10 656,00
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 720,20</b>
<b>VRN 0</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 720,20</b>
398	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace a materiálů	%	68 005,100	0,04	2 720,20
<b>Celkem</b>						<b>70 725,30</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího