

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2021-007

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem - ved. odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;
- technikem odd. investic a technické správy,
odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 470; 736 519 022; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

Zastoupen: , předseda představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , předseda představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucí obchodního oddělení

Zastoupený ve věcech technických: vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216

Tel:

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního
díla

RPS Polabiny – stavební úpravy ul. Karla Šípka

Jedná se o stavební úpravy zahrnující rekonstrukci části místní komunikace ul. Karla Šípka v Pardubicích – Polabinách, a to v úseku od napojení na ul. Jiřího Potůčka na západní straně a na ul. Kosmonautů na straně východní v celkové délce 278 m. Součástí stavby je realizace retardérů, přechodů pro pěší, autobusového zálivu, vybudování kolmých parkovacích stání a přístřešků pro kontejnery, rekonstrukce ploch pro pěší a cyklisty, provedení přeložky veřejného osvětlení (dále jen „VO“), stavební úpravy odvodnění a sadové úpravy (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:

SO 101 – Dopravní plochy – komunikace je řešena pro zónu „40“. Rekonstrukce vozovky v délce 278m spočívá v odfrézování 10cm stávajícího povrchu a položení nových asfaltových vrstev. Severní strana zůstává beze změn, jižní strana bude o 1,0m zúžena z šířky 7,0m na šířku 6,0m. V rámci vozovky budou dále provedeny 2 retardéry s povrchem z betonové dlažby, přechody pro pěší, z toho 1x s ochranným středovým ostrůvkem, a autobusová zastávka v jízdním pruhu a úprava stáv. dešťové kanalizace. Na jižní hranu vozovky bude navazovat pás nových parkovacích stání v počtu 63 s povrchem z betonové zatravněvací dlažby, dále zpevněných ploch pro pěší vč. autobusové zastávky a ploch pro umístění nových kontejnerových přístřešků s povrchem ze zámkové dlažby a zatravněných částí. Podél tohoto pásu bude provedena rekonstrukce stávající smíšené komunikace v délce 264m pro pěší a cyklisty s živičným povrchem v šíři 3,2m, na níž bude navazovat propojovací chodník směrem do vnitrobloku v délce 50m, šířky 2,0m s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí komunikací a zpevněných ploch je instalace vodorovného a svislého dopravního značení vč. provedení bezpečnostních prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a zrakovým postižením.

SO 401 – Přeložka kabelu VO – přeložení kabelu VO v trase mimo pás parkovacích stání vč. napojení na stávající sloupy VO.

SO 801 Sadové a terénní úpravy – kácení 3 ks stromů, náhradní výsadba 7 ks nových stromů za pokácené stromy, zatravnění přilehlých a stavbou dotčených zelených ploch.

SO 901 Kontejnerový přístřešek – budou vybudovány 2 shodné přístřešky, každý pro umístění 12 ks kontejnerů - objekt vyzděný z betonových tvarovek se sedlovou střechou z trapézového plechu na kovové konstrukci, délka 12,2m, šířka 3,6m, výška 2,4-2,7m.

Předmět plnění díla je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE“ zpracovanou v 11/2019 společností HIGHWAY DESIGN a.s., IČO: 27513351, se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha zadávací dokumentace č. 1), která je závazným podkladem pro provádění DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Součástí DÍLA „RPS Polabiny – stavební úpravy ul. Karla Šípka“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování ze Státního fondu podpory investic v rámci Programu regenerace sídlišť - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice II);
- b) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;
- d) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a úhrady za odběr;
- f) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
- l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- o) provedení převýšky stavby;
- p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.
- s) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace – Státního fondu podpory investic (dále jen SFPI) v rámci Programu regenerace sídlišť – Regenerace veřejných prostranství na sídlištích (<https://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/>).

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace pro provádění stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE“ zpracované v 11/2019 společností HIGHWAY DESIGN a.s., IČO: 27513351, se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2021.
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábery veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli, a to na základě písemné výzvy objednatele.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA včetně vegetačních úprav a jeho řádného odevzdání:
do 18 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice – Polabiny, ul. Karla Šípka.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který bude vypracován Zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen Objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18. v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu:

Celková cena za DÍLO bez DPH	5.669.992,66 Kč
DPH 21%	1.190.698,46 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	6.860.691,12 Kč

(slovy: šestmilionůsmsetšedesáttisícšestsetdevadesátjedna korun českých dvanáct haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci způsobilých nákladů, resp. položek způsobilých nákladů musí obsahovat registrační číslo projektu a celý název projektu,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,

- nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Na akci nebude uplatňován odpočet daně na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
 12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti (kropením a zametáním), hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a

souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice II o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci, případně o částečné uzavírce účelové komunikace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Společné povolení odboru dopravy MmP č.j. OD 6.3/78177/19/Šv D 37/19 ze dne 7.1.2020 a Společný souhlas stavebního úřadu MmP č.j. SÚ 6888/2020 ze dne 20.1.2020).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí (IS) spolu se záznamem ve stavebním deníku o provedení vytyčení IS. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude

prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
15. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
16. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
23. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel.
25. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
26. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele a na kterých budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz budov a nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
33. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
34. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
36. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy využije.

Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení dopravní situace v souladu s ČSN a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení každé z těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,-- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
39. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
43. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě.
44. Harmonogram provádění prací, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý započatý den prodlení.
45. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.

46. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
47. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFPI, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
48. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace SFPI.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele :	– technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele :	– vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně zástupce Úřadu městského obvodu Pardubice III.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, zejména (nebude-li níže uvedeno jinak):
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
 - zápisy o provedených zkouškách (s kladným výsledkem);
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;

- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, certifikáty;
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků;
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, ...)
 - originál stavebního deníku;
 - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění,
 - zhodnocení jakosti DÍLA,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl,
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel

je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 6.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4. tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy**, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1 ve výši 357.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **357.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dnů ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku

splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“ ve výši 357.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit nejméně **357.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.

- odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
 4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
 5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
 6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
 7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena;
 - c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

VI. Ustanovení závěrečná

1. Poddodavatelé zhotovitele, pomocí nichž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, se prokazatelně musí účastnit na realizaci DÍLA, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém byla jejich

- kvalifikace prokazována. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí nichž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Seznam zúčastněných osob v realizačním týmu zhotovitele vyplývající z nabídky zhotovitele tvoří přílohu č. 2. Jakákoli změna osob v realizačním týmu zhotovitele podléhá předchozímu souhlasu objednatele; k žádosti o udělení tohoto souhlasu je zhotovitel povinen objednateli doložit veškeré kvalifikační doklady, které předkládal v rámci zadávacího řízení ohledně členů realizačního týmu zhotovitele. Objednatel souhlas nebude bez závažných důvodů odpírat.
 3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
 4. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
 5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
 6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
 7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
 9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
 10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 11. Kdykoli smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádosti jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.
 12. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran (tj. podle okolností zástupci objednatele nebo zástupci zhotovitele uvedeným v úvodních ustanovení smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.
 13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 14. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

15. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
16. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
19. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 21.6.2021 č. usnesení R/6125/2021.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : seznam poddodavatelů

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018s11
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

KSO:
Místo

CC-CZ:
Datum 11. 11. 2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IC: 275 23 934
DIČ: CZ27523934

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 669 992,66
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 669 992,66	1 190 698,46
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 860 691,12
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018s11

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 669 992,66	6 860 691,12
SO101	Dopravní plochy	4 111 084,13	4 974 411,80
SO101-b	Dopravní plochy - zvýšení bezpečnosti	304 750,70	368 748,35
SO101-n	Dopravní plochy - neuznatelné náklady	55 662,83	67 352,02
SO401-n	Přeložka kabelu VO - neuznatelné náklady	249 536,95	301 939,71
SO801	Sadové a terénní úpravy	148 195,40	179 316,43
SO901	Kontejnerový přístřešek	709 462,65	858 449,81
VRN-n	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady	91 300,00	110 473,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101 - Dopravní plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

275 23 934

CZ27523934

Cena bez DPH

4 111 084,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 111 084,13	21,00%	863 327,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 974 411,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101 - Dopravní plochy

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 111 084,13

HSV - Práce a dodávky HSV

4 111 084,13

1 - Zemní práce	548 091,99
5.1 - Konstrukce A	855 935,00
5.2 - Konstrukce B	858 840,47
5.3 - Konstrukce C	355 922,10
5.4 - Konstrukce D	163 916,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	672 078,35
8 - Trubní vedení	205 668,32
997 - Přesun sutě	103 798,74
1-1 - Případná výměna podloží	340 838,16
998 - Přesun hmot	5 994,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 111 084,13
D		HSV	Práce a dodávky HSV	4 111 084,13			
D		1	Zemní práce	548 091,99			
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	880,000	25,00	22 000,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		880,000		
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	171,000	27,10	4 634,10
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		171,000		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	171,000	60,64	10 369,44
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		171,000		
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	340,000	103,83	35 302,20
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		340,000		
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	199,500	240,00	47 880,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		199,500		
6	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	920,000	94,60	87 032,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		920,000		
7	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 820,000	94,60	172 172,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		1 820,000		
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	266,000	69,00	18 354,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		266,000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	58,39	583,90
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		10,000		
10	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	521,000	44,00	22 924,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		521,000		
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	985,000	21,00	20 685,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		985,000		
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	305,000	96,28	29 365,40
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		305,000		
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,000	260,25	2 602,50
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		10,000		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	403,000	106,00	42 718,00
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		403,000		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	403,000	4,00	1 612,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	765,700	5,00	3 828,50
	W		Udělenu z výkresu 1:1500-0-00-02 Situace stavby a 1:1500-0-00-02 Územní plán stavby		765,700		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,560	73,72	557,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			14*0,6*0,9		7,560		
18	K	175151101	Obšypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,680	203,56	341,98
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			14*0,6*0,2		1,680		
19	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,360	270,00	907,20
			1,68*2 Přepočtené koeficientem množství		3,360		
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 173,000	20,65	24 222,45
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			880+30+263		1 173,000		
D 5.1			Konstrukce A				855 935,00
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 450,000	238,00	345 100,00
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			1000+450		1 450,000		
22	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 450,000	312,00	452 400,00
23	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 450,000	25,00	36 250,00
24	K	573211109	Postřík živichy spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 450,000	15,30	22 185,00
D 5.2			Konstrukce B				858 840,47
25	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	731,000	220,00	160 820,00
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			25+81+48+194+115+81+70+36+81		731,000		
26	M	59245004-1	dlažba skladebná betonová zatravnovací 200x200x80mm barevná černá	m2	728,210	532,00	387 407,72
			(731-24)*1,03		728,210		
27	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná bílá	m2	25,000	575,00	14 375,00
			(1+6+3+16+9+6+5+2+6)*0,1*4,5+0,7		25,000		
28	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	32,895	320,00	10 526,40
			0,03*0,3*0,08*25*731*2,5		32,895		
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK tl 150 mm	m2	731,000	246,85	180 447,35
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	877,200	120,00	105 264,00
			731,000*1,2		877,200		
D 5.3			Konstrukce C				355 922,10
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	160,00	4 800,00
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			30		30,000		
32	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	30,000	258,35	7 750,50
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			30		30,000		
33	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	897,000	300,00	269 100,00
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			875+8+10+4		897,000		
34	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	897,000	42,50	38 122,50
35	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	897,000	25,00	22 425,00
36	K	573211109	Postřík živichy spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	897,000	15,30	13 724,10
D 5.4			Konstrukce D				163 916,04
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	262,800	220,00	57 816,00
			účetní z výkresu 1:100-0-00-02 situace stavby a 1:100-0-00-02 územní příloha č. 1				
			17+3+5,5+5,5+5,5+7,5+30,5+26+68+54+3+5		230,500		
			0,8+0,9+4,6+1,3+1,3+2,2+2,6+6,8+7,8		28,300		
			4		4,000		
			Součet		262,800		
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	237,415	256,00	60 778,24
			230,5*1,03		237,415		
39	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	28,300	446,00	12 621,80
			28,3		28,300		
40	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná červená	m2	4,000	285,00	1 140,00
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	263,000	120,00	31 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				672 078,35
42	K	91-1-1	ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání	bm	45,000	210,00	9 450,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		5*9		45,000		
43	K	91-1-2	ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do chráničky	bm	45,000	50,00	2 250,00
44	K	91-1-3	ochrana stávajících kabelů - chráničky	bm	45,000	220,00	9 900,00
45	K	91-1-4	ochrana stávajících kabelů - zásyp	bm	45,000	60,00	2 700,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	207,44	829,76
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		2+1+1		4,000		
47	M	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	2,000	780,00	1 560,00
48	M	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	1,000	850,00	850,00
49	M	40445550	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis trojúhelník 900mm	kus	1,000	850,00	850,00
50	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	777,86	3 111,44
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		2+1+1		4,000		
51	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	650,00	2 600,00
52	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	480,00	1 920,00
53	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	75,00	600,00
54	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	12,00	48,00
55	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	45,000	68,00	3 060,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		5*(4+2+1+3)-5		45,000		
56	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	38,000	80,00	3 040,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		38		38,000		
57	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	230,000	75,00	17 250,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		185+45		230,000		
58	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipkv. symboly bílý plast	m2	5,250	550,00	2 887,50
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		1+4,25		5,250		
59	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipkv. symboly retroreflexní žlutý plast	m2	6,000	550,00	3 300,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		6		6,000		
60	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	504,500	187,00	94 341,50
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		181+181+70+72,5		504,500		
61	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	504,500	170,00	85 765,00
62	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	126,125	428,00	53 981,50
	VV		504,500*0,25		126,125		
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	307,000	289,20	88 784,40
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		12+4+4+5+6		31,000		
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		16+160+40+50		266,000		
	VV		Součet		307,000		
64	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	266,000	145,00	38 570,00
65	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	31,000	121,00	3 751,00
66	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,000	377,00	3 770,00
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,000	197,00	108 350,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				
	VV		36+15+25+295+29+100+50		550,000		
68	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	550,000	58,00	31 900,00
69	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	394,00	21 670,00
	VV		Udělenu z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Všeobecná příloha č. 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4+7+44		55,000		
70	M	58380004-1	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm - vybouraný očištěný	m	55,000	150,00	8 250,00
71	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	72,000	95,68	6 888,96
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 13+7+3+4+21+24		72,000		
72	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	48,000	85,00	4 080,00
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 13+7+3+4+21		48,000		
73	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	540,000	85,00	45 900,00
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 2*270		540,000		
74	K	966006131	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupků uklínovanými kameny	kus	5,000	311,37	1 556,85
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 5		5,000		
75	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	51,19	307,14
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 6		6,000		
76	K	966062-1	Bourání stávajících dřevěných přístřešků u kontejnerů	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 2		2,000		
77	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,000	36,46	2 005,30
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 55		55,000		
D 8			Trubní vedení				205 668,32
78	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	14,000	143,44	2 008,16
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 7*1,5+3,5		14,000		
79	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	14,000	269,00	3 766,00
80	K	89-2	napojení vpustí na stávající šachty, potrubí a přípojky	kus	14,000	680,00	9 520,00
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 14		14,000		
81	K	89--4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	13,000	1 200,00	15 600,00
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 13		13,000		
82	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	1 366,84	19 135,76
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 1+2+1+1+3+1+2+3		14,000		
83	M	5922-	vpust' uliční skruž betonová - kompletní: dno, skruže, mříž, koš, rám	kus	14,000	5 603,00	78 442,00
84	K	935932214	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	12,000	3 127,55	37 530,60
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 12		12,000		
85	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	20,000	1 983,29	39 665,80
	W		odečteno z výkresu 11s18-5-D-00-02 Situace stavby a 11s18-5-D-00-03 Všeobecná příloha č. 6+1+1+1+1+10		20,000		
D 997			Přesun sutě				103 798,74
86	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 008,145	22,67	22 854,65
	W		ok+oaf		1 008,145		
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 380,010	4,80	45 024,05
	P		odvoz do 10km				
	W		(ok+oaf)*9+ok		9 380,010		
88	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	270,990	27,95	7 574,17
	W		ob		270,990		
89	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 438,910	9,00	21 950,19
	P		Příplatek k dopravě				
	W		odvoz do 10 km				
	W		(ob)*9		2 438,910		
90	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	270,990	5,00	1 354,95
	W		ob		270,990		
	W		0,392+39,40+2,05+124,688+44,46+60		270,990		
91	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	701,440	5,00	3 507,20
	W		oaf		701,440		
	W		465,92+235,52		701,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	306,705	5,00	1 533,53
	VV	ok	49,59++197,2+59,915		306,705		
D 1-1 Případná výměna podloží							340 838,16
93	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	261,000	106,28	27 739,08
	VV		Uděleno z výkresu 1:1500-3-D-00002 Situace stavby a 1:1500-3-D-00-03 Všeobecná příčná žebra				
	VV		(870)*0,3		261,000		
94	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	261,000	106,00	27 666,00
95	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	261,000	4,00	1 044,00
96	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	495,900	5,00	2 479,50
	VV		261*1,9		495,900		
97	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	870,000	20,65	17 965,50
	VV		Uděleno z výkresu 1:1500-3-D-00002 Situace stavby a 1:1500-3-D-00-03 Všeobecná příčná žebra				
	VV		870		870,000		
98	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	870,000	80,00	69 600,00
99	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	870,000	160,00	139 200,00
100	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 044,000	52,82	55 144,08
	VV		870*1,2		1 044,000		
D 998 Přesun hmot							5 994,96
101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	599,496	10,00	5 994,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-b - Dopravní plochy - zvýšení bezpečnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum

11. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

275 23 934

DIČ:

CZ27523934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 750,70

DPH základní
snížená

Základ daně

304 750,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

63 997,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

368 748,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-b - Dopravní plochy - zvýšení bezpečnosti

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

304 750,70

HSV - Práce a dodávky HSV

304 750,70

1 - Zemní práce	30 613,10
5.4 - Konstrukce D	6 017,30
5.5 - Konstrukce E	153 600,11
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	108 525,80
997 - Přesun sutě	5 122,84
998 - Přesun hmot	871,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ UPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-b - Dopravní plochy - zvýšení bezpečnosti

Místo:

Datum: 11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

304 750,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

304 750,70

D 1

Zemní práce

30 613,10

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	123,83	3 095,75
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			25		25,000		
2	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	25,000	94,60	2 365,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			25		25,000		
3	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	185,000	94,60	17 501,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			25+50+110		185,000		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	35,000	69,00	2 415,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			35		35,000		
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	35,000	44,00	1 540,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			35		35,000		
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	179,000	20,65	3 696,35
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			9+170		179,000		

D 5.4

Konstrukce D

6 017,30

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,000	120,00	1 080,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			9		9,000		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,700	220,00	1 914,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			4,7		4,700		
			4		4,000		
			Součet		8,700		
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	4,841	256,00	1 239,30
			4,7*1,03		4,841		
10	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	4,000	446,00	1 784,00
			4		4,000		

D 5.5

Konstrukce E

153 600,11

11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm	m2	166,600	315,39	52 543,97
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			124+34,5+((8*6+18)*0,15)		166,600		
12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	34,500	330,00	11 385,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			9*1,5+6*1,5+6*2		34,500		
13	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	35,190	666,00	23 436,54
			34,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		35,190		
14	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	124,000	220,00	27 280,00
			Udeleno z výkresu 1:150-0-0-00-02 Situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příloha č. 1				
			84+34+6		124,000		
15	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní	m2	127,720	305,00	38 954,60
			124,000*1,03		127,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				108 525,80
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	207,44	1 244,64
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		2+4		6,000		
17	M	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	4,000	750,00	3 000,00
18	M	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	2,000	850,00	1 700,00
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	777,86	4 667,16
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		4+2		6,000		
20	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	650,00	1 950,00
21	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	480,00	1 440,00
22	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	75,00	450,00
23	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	12,00	36,00
24	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	30,750	550,00	16 912,50
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		0,5*4*6+15*0,5*0,5+(6+5+4+3*5)*0,5		30,750		
25	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	10,000	179,54	1 795,40
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		4+6		10,000		
26	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,500	187,00	3 833,50
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		20,5		20,500		
27	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,500	170,00	3 485,00
28	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	5,125	428,00	2 193,50
	WV		20,500*0,25		5,125		
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,500	394,00	7 289,00
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		1,6+1,6+1,3+8+1+5		18,500		
30	M	592170-1	obrubník betonový 500*300*300/200	ks	28,000	320,00	8 960,00
	WV		14*2		28,000		
31	M	592170-2	obrubník betonový 780*300*300/200 R0,5 vnější	ks	2,000	450,00	900,00
	WV		2		2,000		
32	M	592170-3	obrubník betonový 780*300*300/200 R1 vnější	ks	4,000	450,00	1 800,00
	WV		2*2		4,000		
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	289,20	15 906,00
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		6*6+8+9		53,000		
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		55,000		
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	53,000	145,00	7 685,00
35	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	121,00	242,00
36	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	394,00	13 790,00
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		17+18		35,000		
37	M	58380004-1	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm - vybouraný očištěný	m	35,000	150,00	5 250,00
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	32,000	85,00	2 720,00
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		9+23		32,000		
39	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	35,000	36,46	1 276,10
	WV		Uvedeno z výkresu T1510-0-P-00-02 Situace stavby a T1510-0-P-00-03 Všeobecná příloha žm.				
	WV		35		35,000		
D 997			Přesun sutě				5 122,84
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,285	22,67	1 638,70
	WV		ok+oaf		72,285		
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů	t	650,565	4,80	3 122,71
	P		odvoz do 10km				
	WV		(ok+oaf)*9		650,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	53,760	5,00	268,80
	VV	oaf	6,4+47,36		53,760		
43	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,525	5,00	92,63
	VV	ok	14,5+4,025		18,525		
	D	998	Přesun hmot				871,55
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažběným	t	87,155	10,00	871,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-n - Dopravní plochy - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

275 23 934

CZ27523934

Cena bez DPH

55 662,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 662,83	21,00%	11 689,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 352,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-n - Dopravní plochy - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 662,83

HSV - Práce a dodávky HSV

55 662,83

1 - Zemní práce

7 432,35

5.3 - Konstrukce C

3 828,00

5.4 - Konstrukce D

26 349,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 766,26

997 - Přesun sutě

1 130,24

998 - Přesun hmot

156,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO101-n - Dopravní plochy - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 662,83
D HSV Práce a dodávky HSV							55 662,83
D 1 Zemní práce							7 432,35
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	12,000	27,10	325,20
			12		12,000		
2	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	15,000	180,80	2 712,00
			15		15,000		
3	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	30,000	94,60	2 838,00
			30		30,000		
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,000	21,00	504,00
			11+13		24,000		
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhněním	m2	51,000	20,65	1 053,15
			41+10		51,000		
D 5.3 Konstrukce C							3 828,00
6	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	10,000	42,50	425,00
			10		10,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10,000	25,00	250,00
8	K	573211109	Postřik živичny spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,000	15,30	153,00
9	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	300,00	3 000,00
			10		10,000		
D 5.4 Konstrukce D							26 349,72
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	41,000	120,00	4 920,00
			41		41,000		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,800	220,00	8 976,00
			25+6,5		31,500		
			4,8+4,5		9,300		
			Součet		40,800		
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	32,445	256,00	8 305,92
			31,5*1,03		32,445		
13	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	9,300	446,00	4 147,80
			9,3		9,300		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							16 766,26
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	207,44	207,44
			1		1,000		
15	M	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	1,000	850,00	850,00
16	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	777,86	777,86
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	650,00	650,00
18	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	480,00	480,00
19	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	75,00	150,00
20	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	12,00	12,00
21	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	5,000	68,00	340,00
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		5,000		
22	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	1,000	550,00	550,00
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		1,000		
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	289,20	3 759,60
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		13,000		
24	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	13,000	121,00	1 573,00
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	197,00	4 925,00
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		25,000		
26	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	25,000	58,00	1 450,00
27	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,000	95,68	191,36
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		2,000		
28	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,000	85,00	850,00
	VV		Udělení z výkresu 1:150-0-0-00-02 situace stavby a 1:150-0-0-00-02 Vzorová příčná řez - nosník a š 2074 a 2700145		10,000		
D 997 Přesun sutě							1 130,24
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,060	27,95	420,93
	VV		ob+oa		15,060		
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,445	9,00	634,01
	P		Pozemní a plošné				
	VV		Období do 10 km (ob+oa)*ob+9		70,445		
31	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,080	5,00	20,40
	VV	ob	3,12+0,96		4,080		
32	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	10,980	5,00	54,90
	VV	oa	3,3+7,68		10,980		
D 998 Přesun hmot							156,26
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	15,626	10,00	156,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO401-n - Přeložka kabelu VO - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

275 23 934

DIČ:

CZ27523934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

249 536,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	249 536,95	21,00%	52 402,76
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

301 939,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO401-n - Přeložka kabelu VO - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

249 536,95

HSV - HSV

249 536,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO401-n - Přeložka kabelu VO - neuznatelné náklady

Misto:

Datum: 11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							249 536,95
							249 536,95
1	K	9999-880	Vytýčení sítí a vedení VO v přehledném terénu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	9999-1285	Demontáž stávajících kabelů	m	400,000	25,00	10 000,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			400		400,000		
3	K	9999-1281	Odpojení starého vedení od stávajících stožárů a napojení nového	ks	10,000	450,00	4 500,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			10		10,000		
4	K	1122-176	CYKY 4x16 mm2, volně	m	390,000	196,00	76 440,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			390		390,000		
5	K	1124-22	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	100,000	25,00	2 500,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			100		100,000		
6	K	1124-22.1	SMRŠŤOVACÍ BUŽIRKA ŽZ 20	m	2,000	72,00	144,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			2		2,000		
7	K	1244-2	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	380,000	70,00	26 600,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			380		380,000		
8	K	1244-2.1	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	15,000	62,00	930,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			15		15,000		
9	K	1244-70	Svorka SU univerzální	ks	30,000	25,00	750,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			30		30,000		
10	K	10003	Ukončení do 3x4 mm2	ks	20,000	50,00	1 000,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			20		20,000		
11	K	9999-416	Ukončení do 4x50 mm2	ks	184,000	50,00	9 200,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			184		184,000		
12	K	40205	Výstražná folie 33cm	m	370,000	7,00	2 590,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			370		370,000		
13	K	1123-4563	CHRÁNIČKA KABELU DN 110	m	52,000	75,00	3 900,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			11+15+11+15		52,000		
14	K	Pol1	Podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	Pol7	Kabelové lože z přesáté zeminy nebo písku	m3	19,793	350,00	6 927,55
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			377*0,35*0,15		19,793		
16	K	Pol8	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	377,000	184,00	69 368,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			62+20+295		377,000		
17	K	Pol9	Záhaz rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	377,000	52,00	19 604,00
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			377		377,000		
18	K	Pol14	Zhutnění a finální úprava ostatního terénu v zemina třídy 3	m2	131,950	12,00	1 583,40
			Udělení z výkresu T11ST03-P-401-02 Přeložka kabelu				
			načináka souřadnic				
			377*0,35		131,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	41014	Revizní technik	hod	5,000	450,00	2 250,00
20	K	41014.1	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,000	450,00	2 250,00
21	K	Pol2	Zkusební provoz	hod	2,000	450,00	900,00
22	K	Pol3	Dokumentace skut provedení	hod	5,000	450,00	2 250,00
23	K	Pol4	Geodetické zaměření skutečné trasy vedení	hod	3,000	450,00	1 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO801 - Sadové a terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IC:

DIČ:

IC:

275 23 934

DIČ:

CZ27523934

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

148 195,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 195,40	21,00%	31 121,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 316,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 195,40

HSV - Práce a dodávky HSV

148 195,40

1 - Zemní práce

148 195,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO801 - Sadové a terénní úpravy

Misto:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							148 195,40
D HSV Práce a dodávky HSV							148 195,40
D 1 Zemní práce							148 195,40
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m ² účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	m ²	10,000	31,01	310,10
			10		10,000		
2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	3,000	2 411,00	7 233,00
			3		3,000		
3	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	3,000	4 641,52	13 924,56
			3		3,000		
4	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	3,000	127,87	383,61
			3		3,000		
5	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	3,000	803,10	2 409,30
			3		3,000		
6	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	3,000	607,21	1 821,63
			3		3,000		
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	m ²	10,000	65,79	657,90
			10		10,000		
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	m ²	610,000	26,47	16 146,70
			zel		610,000		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	m ²	610,000	18,76	11 443,60
			zel		610,000		
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná 610*0,015 Přepočtené koeficientem množství	kg	9,150	195,00	1 784,25
					9,150		
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	m ²	610,000	16,00	9 760,00
			zel		610,000		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice 610*0,05*1,9	t	57,950	585,00	33 900,75
					57,950		
13	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m ³ v rovině a svahu do 1:5 účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	7,000	480,00	3 360,00
			7		7,000		
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL 7*2 Přepočtené koeficientem množství	m ³	14,000	680,00	9 520,00
					14,000		
15	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 účeteno z výkresu 1:150-3-D-001-02 Terénní a sadové úpravy	kus	7,000	220,00	1 540,00
			7		7,000		
16	M	02650300-1	Javor mléč /Acer platanoides/ Acer platanoides ok. 14-16	kus	2,000	2 680,00	5 360,00
17	M	026603 -1	Jeřáb duříňský -/Sorbus thunngiaca Fastigiata/ ok 14-16	kus	5,000	3 300,00	16 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 Oúčteno z výkresu 1:1510-3-D-001-02 Terénní a sadové	kus	7,000	340,00	2 380,00
	W				7,000		
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 Oúčteno z výkresu 1:1510-3-D-001-02 Terénní a sadové	m2	610,000	5,00	3 050,00
	W		zel		610,000		
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 Oúčteno z výkresu 1:1510-3-D-001-02 Terénní a sadové	m2	610,000	5,00	3 050,00
	W		zel		610,000		
21	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 Oúčteno z výkresu 1:1510-3-D-001-02 Terénní a sadové	m2	610,000	6,00	3 660,00
	W		zel		610,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO901 - Kontejnerový přístřešek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

275 23 934

DIČ:

CZ27523934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

709 462,65

DPH základní
snížená

Základ daně

709 462,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

148 987,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

858 449,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

SO901 - Kontejnerový přístřešek

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

709 462,65

HSV - Práce a dodávky HSV

709 462,65

1 - Zemní práce

28 436,10

2 - Zakládání

135 402,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

155 678,72

5 - Komunikace

51 494,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

338 200,75

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	592330980-2	tvárnice plotová 20 x 20 x 20 cm, barva přírodní, povrch standard s hladkými pohledovými stranami a fazetami na každé hraně výrobku	kus	160,000	40,00	6 400,00
			80*2		160,000		
	D	5	Komunikace				51 494,40
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,000	160,00	12 800,00
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			80		80,000		
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,000	220,00	17 600,00
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			40+40		80,000		
21	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	82,400	256,00	21 094,40
			80*1,03		82,400		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				250,00
22	K	62-	Stěrka hydroizolační těsnění hmotou proti spodní vlhkosti	m2	10,000	25,00	250,00
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			2,5*2*2		10,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				338 200,75
23	K	76799-1	Montáž krytiny z vlnitého trapézového plechu (vč. spojovacího, montážního materiálu apod.)	m2	104,140	140,00	14 579,60
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			12,7*4,1*2		104,140		
24	M	1548512 -1	plech trapézový TR 40/160 pozink tl.plechu 0,75 mm	m2	120,800	512,00	61 849,60
			60,4*2		120,800		
25	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	2 205,800	28,97	63 902,03
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			(898,3+204,6)*2		2 205,800		
26	M	553990215	zámečnické výrobky - ocelové přístřeškykonstrukce	kg	2 205,800	74,00	163 229,20
27	K	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	133,712	110,00	14 708,32
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			(93,4*0,26+38,1*0,24)*2*2		133,712		
28	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stoiatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	197,00	13 002,00
			odečteno z výkresu 11s18-5-D-901-02 Kontejnerový přístřešek				
			5*6*2+6		66,000		
29	M	592174090	obrubník betonový chodnikový ABC 18-10 100x8x25 cm	kus	66,000	105,00	6 930,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

VRN-n - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

275 23 934

DIČ:

CZ27523934

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 300,00	21,00%	19 173,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 473,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

VRN-n - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Objekt:

VRN-n - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

11. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 300,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				91 300,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 000,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla	soub	1,000	13 500,00	13 500,00
3	K	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD)	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 500,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	039203-1	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				16 000,00
6	K	04290300-1	Dohled autorizované osoby v oboru geologie (hydrogeologie) pro zhodnocení stavu zemní plně včetně vypracování odborného posudku	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	04290300-2	Odborný dozor dendrologa při provádění zemních prací v okolí ochranné zóny kořenového systému stromů	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	043134000	Zkoušky zatezovací, včetně vypracování odborné zprávy	soub	1,000	14 000,00	14 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				35 800,00
9	K	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	60,000	580,00	34 800,00
D	VRN9		Ostatní náklady				11 000,00
11	K	02-1	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	034503-1	D+M informační panel v době realizace díla o velikosti a provedení dle požadavků investora	kus	1,000	500,00	500,00
13	K	051103-1	Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	052203-1	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000	7 000,00	7 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2018s11
 Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. KARLA ŠÍPKA, PARDUBICE

Datum: 11. 11. 2019

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO101	Dopravní plochy		
oaf	odpad asphalt-frézovaný		701,440
oaf	465,92+235,52		701,440
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dlehu kód odpadu 170 202	t	701,440
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 008,145
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 380,010
ob	odpad beton		270,990
ob	0,392+39,40+2,05+124,688+44,46+60		270,990
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 404	t	270,990
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	270,990
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 438,910
ok	odpad kamenivo		306,705
ok	49,59++197,2+59,915		306,705
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	306,705
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 008,145
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 380,010
SO101-b	Dopravní plochy - zvýšení bezpečnosti		
oaf	odpad asphalt-frézovaný		53,760
oaf	6,4+47,36		53,760
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dlehu kód odpadu 170 202	t	53,760
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,285
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	650,565
ok	odpad kamenivo		18,525
ok	14,5+4,025		18,525
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,525
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,285
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	650,565
SO101-n	Dopravní plochy - neuznatelné náklady		
oa	odpad asphalt		10,980
oa	3,3+7,68		10,980
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dlehu kód odpadu 170 202	t	10,980
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,060
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,445
ob	odpad beton		4,080
ob	3,12+0,96		4,080
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 404	t	4,080
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,060
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,445
SO801	Sadové a terénní úpravy		
zel	zeleň		610,000
	odečteno z výkresu 11s18-5-D-801-02 Terénní a sadové úpravy		0,000
zel	16+14+48+6+11+10+6+58+11+34+396		610,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
181111111	Prostá úprava terénu do 500 m2 zemina u 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	610,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	610,000
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na trávníky či plochy do 500 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	610,000
184802111	Účinné odplevelení před založením kultury na 20 m2 posádkou na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	610,000
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	610,000
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	610,000

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašujeme, že společnost MIROS Pardubice a.s. se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 275 23 934 nemá v úmyslu v rámci realizace veřejné zakázky „**RPS Polabiny – stavební úpravy ul. Karla Šípka**“ zadat část této veřejné zakázky jednomu nebo více poddodavatelům stavebních prací. Celé dílo provedeme výhradně vlastními pracovníky, stroji a zařízeními.

Podíl stavebních prací:

Firma	Podíl v %
MIROS Pardubice a.s. Hradecká 545 533 52 Pardubice IČ: 275 23 934 DIČ: CZ 275 23 934	100%

V Pardubicích dne 1.7.2021

Za MIROS Pardubice a.s.

předseda představenstva