

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **C248 PN v Opavě - Demolice skleníků u pavilonu Z**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **MORKUS Morava s.r.o.** IČO: **27848485**  
**Lazníky 163** DIČ: **CZ27848485**  
**75125 Veselíčko**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	419 242,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>424 242,88</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	424 242,88 CZK
Základní DPH	21 %	89 091,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 513 333,88 CZK**

v Lazníkách dne 24.2.2017

\_\_\_\_\_  
**David Morkus**  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Demolice skleníků u pavilonu Z</b>	<b>0</b>	<b>424 243</b>	<b>89 091</b>	<b>513 334</b>	<b>100</b>
01.	Demolice skleníků	0	373 643	78 465	452 108	88
02	Mobiliář k zahradnímu domku	0	50 600	10 626	61 226	12
Celkem za stavbu		0	424 243	89 091	513 334	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 460,00	13
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			45 820,00	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 600,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			269 360,44	63
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,44	0
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
Cena celkem					424 242,88	100

## Položkový rozpočet

S:	C248	PN v Opavě - Demolice skleníků u pavilonu Z
O:	01	Demolice skleníků u pavilonu Z
R:	01.	Demolice skleníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>53 460,00</b>
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>	m3	486,00000	25,00	12 150,00
2	1742101	Pořízení a dovoz zeminy pro zásyp rýh a jam po odstranění skleníků	m3	486,00000	85,00	41 310,00
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>45 820,00</b>
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	720,00000	5,00	3 600,00
4	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	720,00000	9,72	7 000,00
5	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	720,00000	2,22	1 600,00
6	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	720,00000	2,22	1 600,00
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	720,00000	2,22	1 600,00
8	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 440,00000	1,50	2 160,00
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03600	5 000,00	180,00
10	182155	Pořízení ornice vč. dovozu a manipulace	m3	108,00000	210,00	22 680,00
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	18,00000	140,00	2 520,00
12	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	36,00000	80,00	2 880,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>269 360,44</b>
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	109,50000	30,00	3 285,00
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	198,62000	200,00	39 724,00
15	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	98,25000	200,00	19 650,00
16	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	31,05000	200,00	6 210,00
17	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	100,72000	50,00	5 036,00
18	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	20 389,00000	0,10	2 038,90
19	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	75,00000	100,00	7 500,00
20	96019901	Demontáž ,přesuny a likvidace azbestu ze zahradnických stolů - nebezpečný odpad <i>vč.zajištění všech bezpečnostních opatření vč.poplatku za uložení vč.všech manipulací a doprav</i>	kg	10 260,00000	2,50	25 650,00
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	817,68642	60,00	49 061,19
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 359,17777	4,00	29 436,71
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	817,68642	100,00	81 768,64
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2,44</b>
24	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	1,21788	2,00	2,44
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 000,00</b>
25	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
27	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

**Celkem**


**373 642,88**

JKSO:

815.9  
m3

Objekty pozemní různé  
svislá nosná konstrukce monolitická betonová  
plošná  
ostatní stavební akce

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	C248	PN v Opavě - Demolice skleníků u pavilonu Z
O:	01	Demolice skleníků u pavilonu Z
R:	02	Mobiliář k zahradnímu domku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 600,00
1	9501	Kruhový osmimístný stůl s lavicemi Osmiúhelníkový stůl s pevnými lavičkami, materiál – olejem impregnované borovicové dřevo o síle 35 mm včetně ochranného nátěru, průměr stolu 1100 - 1150 mm, s otvorem pro slunečnick	ks	2,00000	13 000,00	26 000,00
2	9502	Parková lavička z masivu s ukotvením k zemi • Hmotnost 47 kg. • Hranolek 60 x 40 mm. • Rozměr d x v x š 1600 x 900 x 840 mm. • Povrchová úprava konstrukce prášková barva.	ks	6,00000	4 100,00	24 600,00

<b>Celkem</b>	<b>50 600,00</b>
---------------	------------------

JKSO:

815.9            Objekty pozemní různé  
m3                svislá nosná konstrukce monolitická betonová  
plošná  
ostatní stavební akce

Poznámky uchazeče k zadání