

Název veřejné zakázky: „Přerov ON - oprava oplocení“

Předmět veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava oplocení v areálu žst. Přerov.

Popis požadovaných prací:

SO 01 - Oprava oplocení

V rámci tohoto SO bude provedena oprava a doplnění oplocení. Stavbou dotčená nevyhovující vjezdová brána bude demontována včetně zděného pilíře a nahrazena samonosnou posuvnou bránou opatřenou motorizací dálkově ovládanou pomocí GSMR technologie – dálkové ovládače, průjezdná šířka brány 4000 mm. Součástí bude i doplnění části 3D oplocení a chybějící branky pro vstup zaměstnanců, taktéž dálkově ovládanou pomocí GSMR technologie - čtečkou služebních nebo režijních průkazů (zaměstnanci SŽ a ČD) a pomocí čipů (policie ČR). Oplocení a výplň brány bude proveden panely 3D – ve shodném provedení s okolním oplocením, dráty 6 mm s garancí vysoké pevnosti, povrchová úprava z pozinkovaného drátu, který je následně ošetřen adhezní vrstvou a poplastován vrstvou přilnavého polyesteru o min. tloušťce 100 mikronů. Zděný pilíř u stávající vjezdové brány bude odstraněn a nahrazen ocelovými sloupky pozinkované zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m²) v souladu s EURO normou 10147. Součástí instalace je i natažení kabelu pro přívod el. energie pro pohon brány.

Na posuvné vjezdové bráně bude obnoven informační systém výměnou, doplněním dopravních a informativních tabulí.

- Elektroinstalace: napětí pohonu brány: 110V DC – toto napětí přivedeno z VB novým kabelem CYKY-O-3x4 - dle typu pohonu, upřesní dodavatel. Dále bude položen nový kabel CYKY-O-7x2,5 pro budoucí komunikační zařízení – ukončen na nové bráně, brance.

SO 02 - Oprava parkovací plochy

V rámci tohoto SO bude provedena oprava a předláždění parkovací plochy pro služební vozidla. Stávající dlažba bude rozebrána včetně podkladní vrstvy společně s odstraněním zbytků betonových ploch. Na tento pozemek bude položena zámková betonová dlažba s podkladní vrstvou kameniva uzpůsobená pro bezpečný vjezd a parkování vozidel.

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správcem technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických

listů výrobců. Veškeré plochy zasažené stavenišťem a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě“.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

Zvláštní technické podmínky

- Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
- Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
- Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
- Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní ani silniční provoz.
- Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku pro případný zábor pozemku výše uvedených prací.

Místo plnění: areál žst. Přerov VB, k. ú. Přerov, p. č. 6868/162, 6868/137

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1894168

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d4f001e-d528-4880-8bc9-d8a4abe16395

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2021 05:51:04



e6b9dae8-4747-46db-a932-d4929bbddc47