

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2020-109

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ing. Luboš Kvapil, vedoucí PS 0715 Hranice – tel.: [REDACTED]

Jakub Slíva, technik PS 0715 Hranice, tel.: [REDACTED]

Roman Kryl., referent OdP Brno, tel. [REDACTED]

- ve věcech BOZP: Ing. Jiří Gruber, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3033

Sídlo: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 681848831/0100

Zastoupená: Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva
Dagmar Přecechtělová, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: K2ncgyc

Adresa pro doručování: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo č.6440-0003-2020-109 ze dne 10.2.2021 na akci: „Stavební opravy na budovách č. 1, 5, 33, 44 a 92 – Kasárna gen. Zahálky Hranice“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a s tím související úprava ceny za dílo a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací pro předání a převzetí díla.

Článek 2 Předmět dodatku

1. V čl. 2.2. Předmětu smlouvy se předmět smlouvy doplňuje o:

- Navýšení rozsahu prací:

Budova č.1

Betonová rampa z boční strany budovy č.1 je zcela rozpadlá a bude nutné ji celou zdemontovat a vystavět znovu.

Po odstranění oplechování říms u oken se římsy rozpadají. Je nutné římsy vystavět znovu a opatřit oplechováním.

V přízemí b.č.1 bude po demontáži betonové mazaniny nutné provést novou tak, aby byla dodržena stejná výška podlahy ve všech prostorech, proto bude potřeba navýšit objem betonu o 3 m³.

V přízemí b.č.1 byla po demontáži podlah zjištěna vlhkost ve větší míře než se počítalo, a proto bude výměra opravy zemní izolace včetně celé skladby podlahy vyšší o 30 m².

Uživatel požaduje 5 ks mříží otevíravých v rámu, tento požadavek nepředložil před zadáním zakázky.

Okna na fasádě byla v původní smlouvě zakrývána folií, z důvodu zabezpečení oken proti pádů cihel z říms budou použity i dřevovláknité desky.

Těleso komínu bylo zjištěno staticky nestabilní a proto byly přidány kotevní šrouby na chemické patrony pro zajištění stability.

Po osekání omítek balkonu bude nutné opravit izolaci balkonu a zajistit tak proti zatékání.

Budova č.44

Nutná výměna podkladních konstrukcí podlah, po odstranění shnilých dřevěných polštářů bude prostor nově podsypán materiálem liapor.

- Snížení rozsahu prací:

Snížení rozsahu opravy hlavních a kordonových říms o 112 m³ a zároveň se nebudou měnit původní podokapní žlaby.

Původně požadovaná demontáž a doplnění soklu není možná, protože sokl je součástí základového zdiva. Proto se nebude odstraňovat, pouze se otryská.

Uživatel nepožaduje dodávku a zpětnou montáž 12 ks mříží.

Dešťové svody budou místo o průměru 120 mm osazeny o průměru 150 mm.

2. V čl. 3. **Cena za dílo** se odstavec 3.1. a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. a 3.2. **Cena za dílo** (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:

P.č.	Dílejší plnění pro účely fakturace	Cena bez DPH	Sazba DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
1.	Stavební opravy na b.č.1	23 856 811,57	5 009 930,43	28 866 742,-
2.	Stavební opravy na b.č.5,33,44.92	4 988 411,-	1 047 566,31	6 035 977,31
	Cena celkem v Kč	28 845 222,57	6 057 496,74	34 902 719,31

Cena dle Dodatku č.1 smlouvy:

	Cena bez DPH	Sazba DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Cena celkem v Kč	1 696 622,80	356 290,79	2 052 913,59

Cena dle SOD a dodatku č.1:

	Cena bez DPH	Sazba DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Cena celkem v Kč	30 541 845,37	6 413 787,53	36 955 632,90

Zvýšení ceny za dílo vícepráce:

	Cena bez DPH	Sazba DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Cena celkem v Kč	3 741 744,10	785 766,26	4 527 510,36

Snížení ceny za dílo méněpráce:

	Cena bez DPH	Sazba DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Cena celkem v Kč	-2 045 121,30	-429 475,47	-2 474 596,77

Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v **příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2020-109**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje

veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

3. Článek 4, se odstavec 4.3. se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 9. 12. 2021.**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má čtyři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 7 listů

2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
Zástupce ředitele Odboru provozu
nemovité infrastruktury

Česká republika – ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ing. Aleš Frídl
místopředseda představenstva
Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.

Dagmar
Přecechtělová

Ing. Aleš
Frídl

Digitálně podepsáno Dagmar Přecechtělová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=PSS
Přerovská stavební a.s., OU=001, CN=Dagmar
Přecechtělová, SN=Přecechtělová, G=Dagmar,
SERIALNUMBER=P100036
Příloha. Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění:
Datum: 2021-08-05 06:55:01
Foxit Reader Verze: 9.3.0

Digitálně podepsáno Ing. Aleš Frídl
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=PSS
Přerovská stavební a.s., OU=191, CN=Ing. Aleš
Frídl, SN=Frídl, G=Aleš, SERIALNUMBER=P100038
Příloha. Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění:
Datum: 2021-08-05 06:55:21
Foxit Reader Verze: 9.3.0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna
gen.Zahálky HraniceNázev objektu Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna
gen.Zahálky Hranice-dodatek č.1

JKSO

EČO

Místo

Hranice

IČO

DIČ

Objednatel Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant

Zhotovitel PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval SoD č.6440-0003-2020-109

60162694

27769585

Rozpočet číslo

Dne

27.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	563 046,18	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	621 959,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	108 928,64	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	402 688,63	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		1 696 622,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 696 622,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 696 622,80	356 290,79

Cena s DPH 2 052 913,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna gen.Zahálky Hranice
 Objekt: Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna gen.Zahálky Hranice-dodatek č.1

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Hranice

Zpracoval: SoD č.6440-0003-2020-109
 Datum: 27. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Celkem		868 186,30	1 976 630,63	2 844 816,93	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna gen.Zahálky Hranice

Objekt: Stavební opravy na budovách číslo 1, 5, 33, 44 a 92 - Kasárna gen.Zahálky Hranice

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Hranice

Zpracoval:

Datum: 27. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	1,024					0,000
	R	275313711	Základové palky z betonu tř. C 20/25	m3	1,024					0,000
	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 685,779					0,000
Zhotovitel původně požadoval jako vícepráce položku 985131111 s jedn.cenou 118,- Kč/m2. Tuto položku požadoval použít nad rámec původní skladby opravy omítek z důvodu technologického postupu pro omítkový systém. Následně bylo kompromisně jednáno o této variantě.										
	R	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	433,675					0,000
Potěr se doplňuje na spodní i vrchní římsy všech oken, kterých je přes 300										
	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na proslídění tř. C 20/25	m3	3,000					0,000
V původním rozpočtu je v části b.c. 1-boční trakt provedení mazaniny na podlahách v množství 30,63 m3. Ve skutečnosti bylo potřeba o 3 m3 více.										
	R	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,000					0,000
	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,000					0,000
	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,133					0,000
	R	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	23,541					0,000
	R	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2	m3	4,390					0,000
	R	965043441	Bourání podkladů betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,756					0,000
Jedná se o bourání rampy, která je v nevyhovujícím stavu										
	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,756					0,000
	R	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	6,552					0,000
	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,400					0,000
	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,513					0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	310,260					0,000
	R	997013631.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 b.č. 1	t	15,513					0,000
	R	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	33,557					0,000
	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,557					0,000
	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	671,140					0,000
	R	997013631.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 boční frakt	t	33,557					0,000
	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,147					0,000
	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,147					0,000
	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,940					0,000
	R	997013631.3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 b.č. 44	t	6,147					0,000
	R	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	650,400					0,000
	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	40,505					0,000
	R	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	109,760					0,000
	R	763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých dalších 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	219,520					0,000
	R	784002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	285,000					0,000
	R	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	1 101,550					0,000
	R	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	142,000					0,000
	R	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	143,100					0,000
	R	764218626	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm	m	436,550					0,000
	R	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	665,000					0,000
	R	764218647	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracovní provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	520,000					0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R	764518624	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	198,000					0,000
	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24	%	11 837,300					0,000
	R	998764294	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	%	11 037,300					0,000
	R	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	3,000					0,000
	553	55331493	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000					0,000
	R	775521810	Demontáž parket, vč. lišt	m2	30,000					0,000
	R	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,600					0,000
	R	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,600					0,000
	R	998775193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,600					0,000
	R	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	30,000					0,000
	R	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před itím stěrky	m2	30,000					0,000
	R	776111311	Vysání podkladu povlakových podlah	m2	30,000					0,000
	R	776121311	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	30,000					0,000
	R	776141122	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	30,000					0,000
	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,000					0,000
	284	28412285	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	36,000					0,000
	R	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	30,000					0,000
	284	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	33,000					0,000
	R	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,346					0,000
	R	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,346					0,000
	R	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,346					0,000

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 202 579,10 202 579,10 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000

16	013	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	6 685,779					0,000
----	-----	-----------	--	----	-----------	--	--	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV -196 211,48 -1 154 561,75 -1 350 773,23 0,470

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	8,000					0,048
11	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živичné emulze	m2	8,000					0,048

782 Konstrukce tesařské

6	762	762191952	Montáž zabetonování otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednodlivě přes 1 do 4 m2	m2	1 746,000					0,122
7	607	607111125	deska dřevovláknitá sololit I II 3,2mm rozměr 2060x2750mm	m2	960,795					0,000

767 Konstrukce zámečnické

3	767	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	6,000					0,059
17	553	55342015	schodiště venkovní přímé	kus	1,000					0,000
2	767	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	16,560					0,048
1	767	767662210	Montáž mříží otevíracích	m2	16,560					0,000
	R	767R005	D mříží otevíracích 1,2 x 2,1 m certifikovaných RC2	kus	2,000					0,001
	R	767R006	D mříží otevíracích 1,2 x 3,2 m certifikovaných RC2	kus	3,000					0,000
8	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	120,000					0,000
9	309	30925000	šroub kotvení žárový Pz pro chemické patrony M8x110mm	kus	24,000					0,008
10	HLT	HLT.2164505	Chemická patrona HVU2 M8x80	kus	24,000					0,001
	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,580					0,000

771 Podlahy z dlaždic

13	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,000					0,241
14	771	771576142	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychleschnoucím lepidlem přes 4 ks/m2	m2	8,000					0,000
15	597	59761420	dlažba keramická svinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 ks/m2	m2	8,800					0,072
	R	317235811	Rozebrání a doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	-112,000					0,169

V cenkové položce 317235811 není definována suť, protože položka nepočítá s rozebráním ale pouze s doplněním zdiva. Je možné že tvůrce rozpočtu stavby počítal se sutf, v tom případě by po výpočtu die hmotnosti konstrukce šlo o odečet 213,75 t.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R	997013501	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-213,750					0,000
	R	997013509	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-4 275,000					0,000
	R	997013631.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 b.č. 1	t	-213,750					0,000
	R	96522R002	Úopinění soklu kamenem včetně demontáže	m3	-70,000					0,000
	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suli	m	-270,000					0,000
	R	764004861	Demontáž svodu do suli	m	-154,000					0,000
	R	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-270,000					0,000
	R	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	-12,000					0,000
Svody byly původně a jsou pr. 150, v zadání bylo chybně uvedeno 120.										
	R	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-362,000					0,000
	R	767R004	Dml, d+m mříž 1,27 x 2,6 m certifikovaných	kus	-12,000					0,000

Celkem

671 974,82 1 024 647,98 1 696 622,80 0,470