

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	05-08-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1326/1E/21

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.  
**Zápis v obchod. rejstříku:** OR, oddíl C, vložka 14420 ze dne 31. 3. 1999  
**Zastoupený:** [redacted], jednatel  
**Sídlo:** Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
**Doručovací adresa:** Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
**IČ:** 25918681  
**DIČ:** CZ25918681  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**Kontaktní osoba:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

**Zápis v obchodním rejstříku:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
**Zastoupený:** [redacted], ředitelem  
**Sídlo:** Na Brně.362, 500 06 Hradec Králové  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]  
**kontaktní osoba:** [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**



## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 5. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to udržovací práce (opravy) na chodnicích a zpevněných plochách v areálu MŠ Kamarád, Hrubínova 1529, Hradec Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 121062 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ KAMARÁD (HRUBÍNOVA) – OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ŠKOLY“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo udržovací práce (opravy) na chodnicích a zpevněných plochách v areálu MŠ Kamarád, Hrubínova 1529, Hradec Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - demontáž stávající betonové dlažby o rozměrech 300 x 300 mm a 500 x 500 mm;
  - výkop podkladní štěrkové vrstvy a sypaniny do určené hloubky -250 mm od urovnaného terénu;
  - odvoz a likvidace suti a sypaniny;
  - hutnění podkladu a položení separační geotextilie;
  - provedení podkladní kladecí vrstvy tl. 40 mm (frakce 4/8) a štěrkové vrstvy 150 mm (frakce 8/16), v určených místech z kameniva zpevněného cementem;
  - položení zahradních obrubníků (50 x 250 x 1000 mm) v přírodní barvě do betonového lože;
  - pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm o rozměru 100 x 200 mm v přírodní barvě (např. Best Klasiko);
  - osetí dotčených navazujících travnatých ploch;
  - přemístění skladovacího boxu na zahradní náčiní po dokončení oprav;
  - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:
  - Odstraňovaná velkoformátová dlažba na rampě byla kladena do betonové mazaniny, která musela být odstraněna (pol. č. 1, 2, 6 - 9).
  - Odstraňované zahradní obrubníky byly kladeny do masivního základu, který bylo nutné odbourat (pol. č. 5, 6 - 9).
  - Nebyly provedeny izolace proti vodě nopovou folií (pol. č. 10,11).
  - Bývalý chladicí box byl odstraněn na náklady zadavatele (pol. č. 12).
  - Byl doplněn kačírek do herního prvku v sousedství dlažby (pol. č. 3, 4).

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 35.787,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 329.697,- Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

-4. 08. 2021

V Hradci Králové dne .....

05. 08. 2021

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:

[Redacted signature]

[Redacted name], jednatel

Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:




[Redacted signature]

[Redacted name], ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

[Redacted address]

[Redacted address]

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	2. 8. 2021	
<b>Předmět změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstraňovaná velkoformátová dlažba na rampě byla kladena do betonové mazaniny, která musela být odstraněna (pol. č. 1, 2, 6 - 9).</li> <li>2. Odstraňované zahradní obrubníky byly kladeny do masivního základu, který bylo nutné odbourat (pol. č. 5, 6 - 9).</li> <li>3. Nebyly provedeny izolace proti vodě nopovou folií (pol. č. 10,11).</li> <li>4. Bývalý chladicí box byl odstraněn na náklady zadavatele (pol. č. 12).</li> <li>5. Byl doplněn kačírek do herního prvku v sousedství dlažby (pol. č. 3, 4).</li> </ol>		
<p>Původní cena díla: 293 910,00 Kč bez DPH</p> <p>Rozdíl v ceně díla po ZL č. 1: 35 787,00 Kč bez DPH</p>		
Nově cena díla (bez DPH):	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>329 697,00 Kč</b>	Zůstává stávající – 13. 8. 2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: - 2. 08. 2021	Datum: 	

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Stavba:

**MŠ Hrubínova - Oprava zpevněných ploch v areálu školky**

Místo:

Datum: 02.08.2021

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**35 787,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	-27,050			CS ÚRS 2021 01
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	27,050			CS ÚRS 2021 02
3	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně	m3	0,500			CS ÚRS 2021 02
4	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	1,000			CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,088			CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě					
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,799			CS ÚRS 2021 01
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	189,588			CS ÚRS 2021 01
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,799			CS ÚRS 2021 02
9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,799			CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
10	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-23,800			SoD
11	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-68,000			SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
12	K	031303000	Přesun a zpětné osazení boxu pro zahradní náčiní těžkou technikou (na rampě)	kpl	-1,000			SoD