

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90220004	Obnova fasády Louckého klášter - c	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0004	okno č.03 - mtz - změna č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9022	Obnova fasády Louckého klášter		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel	TRUHLÁŘSTVÍ-Pavel Pígl		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	2 353	GZS 67
R	PSV celkem	459	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 812	
	HZS	233	
	ZRN+HZS	3 044	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 112	Ostatní náklady celkem 67

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 112 Kč
odpočet nabídka		-2 500 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		612 Kč

Poznámka :

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet :	90220004
Objekt :	0004 okno č.03 - mtz - změna č.1		Obnova fasády Louckého klášter - okno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	600	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	760	0	0	0	233
62 Úpravy povrchů vnější	178	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	49	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	75	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	436	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	233	0	0	0	0
99 PŘESUN HMOT	21	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	51	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	409	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 353	459	0	0	233

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	2,4	2 812	67
CELKEM VRN				67

Položkový rozpočet

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet: 90220004
Objekt :	0004 okno č.03 - mtz - změna č.1	Obnova fasády Louckého klášter - okno č.03 - mtz -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kapsa po býv.kotvení okna 2*4	kus	8,00 8,00	75,00	600,00	0,01469	0,11752		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				600,00		0,11752		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,30*(1,75+3,15*2) 0,30*0,22	m2	2,48 2,42 0,07	124,00	307,64	0,05729	0,14214		
3	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 2,4810/2	m2	1,24 1,24	180,00	223,29				
4	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,2405+0,525	m2	1,77 1,77	130,00	229,52				
5	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3+1 0,65	h	4,65 4,00 0,65	50,00	232,50				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				992,95		0,14214		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
6	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet hydrofobní nátěr vně parapet:0,30*2,20	m2	0,66 0,66	150,00	99,00	0,00062	0,00041		
7	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,75	m2	0,53 0,53	150,00	78,75	0,04593	0,02411		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				177,75		0,02452		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*(1,75+0,22)	m2	0,39 0,39	125,00	49,25	0,07426	0,02926		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				49,25		0,02926		
Díl: 64		Výplně otvorů								
9	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojítych, pl. do 10 m2	kus	1,00	75,00	75,00	0,09520	0,09520		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				75,00		0,09520		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								

Položkový rozpočet

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet: 90220004
Objekt :	0004 okno č.03 - mtz - změna č.1	Obnova fasády Louckého klášter - okno č.03 - mtz -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 4*2	kus	8,00 8,00	20,00	160,00				
11	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 1,75*3,15	m2	5,51 5,51	50,00	275,63	0,00082	0,00452	-0,04700	-0,25909
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				435,63		0,00452		-0,25909
Díl: 97	Prorážení otvorů									
12	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,26	50,00	12,95				
13	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,30	50,00	64,77				
14	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,26	50,00	12,95				
15	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,33	50,00	116,59				
16	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,26	50,00	12,95				
17	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,26	50,00	12,95				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				233,18				
Díl: 99	PŘESUN HMOT									
18	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,41	50,00	20,66				
Celkem za		99 PŘESUN HMOT				20,66				
Díl: 764	Konstrukce klempířské									
19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,80+0,22	m	2,02 2,02	25,00	50,50			-0,00135	-0,00273
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				50,50				-0,00273
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
20	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	25,00	25,00			-0,00500	-0,00500
21	766622277R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.nad 4,10 m2	kus	2,00	50,00	100,00	0,00268	0,00536		
22	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	120,00	120,00	0,00001	0,00001		
23	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,75 cm,tl.3 cm 1,50+0,22	m	1,72 1,72	40,00	68,80	0,01980	0,03406		
24	766-02	dod okno 175/3,15 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 05 (kastlové)	kus	1,00	95,00	95,00				
25	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	4,09						
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				408,80		0,03943		-0,00500
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
26	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,01	100,00	0,77				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,77				