

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90220006	Obnova fasády Louckého klášter - c	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0006	okno č.04 - mtz - změna č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9022	Obnova fasády Louckého klášter		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel	TRUHLÁŘSTVÍ-Pavel Pígl		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 124	GZS	63
R	PSV celkem	489		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 613		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 613	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 675	Ostatní náklady celkem	63

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 675 Kč
odpočet nabídka soutěž		-2 500 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		176 Kč

Poznámka :

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet :	90220006
Objekt :	0006 okno č.04 - mtz - změna č.1		Obnova fasády Louckého klášter - okno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	560	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	622	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	178	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	43	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	69	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	470	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	149	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	448	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 124	489	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	2,4	2 613	63
CELKEM VRN				63

Položkový rozpočet

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet: 90220006
Objekt :	0006 okno č.04 - mtz - změna č.1	Obnova fasády Louckého klášter - okno č.04 - mtz -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kapsa po býv.kotvení okna 2*4	kus	8,00 8,00	70,00	560,00	0,01469	0,11752		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				560,00		0,11752		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,30*(1,35+1,95*2) 0,30*0,22	m2	1,64 1,58 0,07	125,00	205,13	0,05729	0,09401		
3	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	50,00	150,00				
4	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 1,6410/2	m2	0,82 0,82	130,00	106,67				
5	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 0,8205+0,516	m2	1,34 1,34	120,00	160,38				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				622,17		0,09401		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
6	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení vně parapet,hydrofobní nátěr 0,30*(1,50+0,22)	m2	0,52 0,52	175,00	90,30	0,00062	0,00032		
7	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*(1,50+0,22)	m2	0,52 0,52	170,00	87,72	0,04593	0,02370		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				178,02		0,02402		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*(1,50+0,22)	m2	0,34 0,34	125,00	43,00	0,07426	0,02555		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				43,00		0,02555		
Díl: 64		Výplně otvorů								
9	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	69,00	69,00	0,06590	0,06590		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				69,00		0,06590		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	30,00	240,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	9022 Obnova fasády Louckého klášter	Rozpočet: 90220006
Objekt :	0006 okno č.04 - mtz - změna č.1	Obnova fasády Louckého klášter - okno č.04 - mtz -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		4*2		8,00						
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 4 m2 (1,35+0,22)*1,95	m2	3,06 3,06	75,00	229,61	0,00092	0,00282	-0,05400	-0,16532
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				469,61		0,00282		-0,16532
Díl: 97		Prorážení otvorů								
12	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,17	50,00	8,27				
13	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,83	50,00	41,33				
14	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,17	50,00	8,27				
15	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	1,49	50,00	74,39				
16	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,17	50,00	8,27				
17	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,17	50,00	8,27				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				148,79				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
18	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,33	100,00	32,98				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				32,98				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,40+0,22	m	1,62 1,62	25,00	40,50			-0,00135	-0,00219
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				40,50				-0,00219
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
20	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	23,00	23,00			-0,00500	-0,00500
21	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 8 křidel	kus	2,00	75,00	150,00	0,00237	0,00474		
22	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	120,00	120,00	0,00001	0,00001		
23	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,50 cm,tl.3 cm 1,50	m	1,50 1,50	40,00	60,00	0,01980	0,02970		
24	766-02	dod okno 135/1,95 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 04 (kastlové)	kus	1,00	95,00	95,00				
25	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	4,48						
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				448,00		0,03445		-0,00500
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
26	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,01	100,00	0,72				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,72				