

Evidenční číslo Objednatele **DPMO/2021/70/043**

Evidenční číslo Zhotovitele **SOD 00200589**

SMLOUVA O DÍLO



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo: **Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc**
IČ: **476 76 639**
DIČ: **CZ47676639**
Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
Kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Pavel Vychodil, vedoucí technického odboru
Václav Stejskal, vedoucí odboru dopravní cesta
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
číslo účtu: **2006-6127811/0710**
Adresa datové schránky: **mtsdrnx**
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

2. OHL ŽS, a.s.

Sídlo: **Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**
IČ: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**
Zastoupená: **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA**, ředitelem Divize M - Morava
Kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel Oblasti Olomouc
Jiří Sova, manažer technické přípravy, **Petr Jonáš**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
číslo účtu: **1014501513/5500**
Adresa datové schránky: **xbicgdt**
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 1746 a násl., resp. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu tohoto znění:

Preamble

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 25, § 151 odstavec (1), § 153 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem „Odstavy tramvají Jeremenkova“.

I. Účel smlouvy, úvodní prohlášení

- 1.1.** Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné zhotovení stavby s názvem „Odstavy tramvají Jeremenkova“ a poskytnutí výkonů souvisejících, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem „Odstavy tramvají Jeremenkova“. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka Zhotovitele, kterou předložil v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že se s ní před popisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 1.2.** Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že:
- 1.2.1. Má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;
 - 1.2.2. uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoli jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu;
 - 1.2.3. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy a disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - 1.2.4. se detailně seznámil s místem plnění a s Objednatelem požadovaným rozsahem prací, resp. služeb a na základě tohoto seznámení stanovil na základě své odbornosti rozsah stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou pro realizaci požadovaného plnění zapotřebí;
 - 1.2.5. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro tuto realizaci nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
- 1.3.** Ukáže-li se toto prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá Zhotovitel nárok na cenu za část díla provedenou Zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 1.4.** Pro účely této smlouvy se rozumí:
- 1.4.1. Objednatelem – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.2. Zhotovitelem – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.4. Příslušnou dokumentací – projektová dokumentace pro zhotovení stavby s názvem „Olomouc – Odstavy tramvají, ul. Jeremenkova“, zpracovaná v souladu s §§ 89–92 Zákona a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. projektantem SUDOP BRNO, spol. s r.o. se sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno, IČ: 44960417 v 11/2019 pod zakázkovým číslem: 18072-02-1019, se soupisem prací, dodávek a služeb a s podrobným položkovým výkazem výměr (dále rovněž jen „PROJEKT“).
 - 1.4.5. Položkovým rozpočtem – Zhotovitelem oceněný podrobný položkový výkaz výměr z PROJEKTU, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele jako Objednatelem vymezená množství (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“).
- 1.5.** Na realizaci projektu s názvem „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“, registrační číslo CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415, byla schválena dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020. Zhotovitel se zavazuje posupovat podle podmínek uvedených v článku XXI Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace.

Název projektu:
ISPROFOND:
Číslo projektu:

„Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
5713750004
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

II. Předmět smlouvy (dílo)

- 2.1.** Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro Objednatele dílo dále specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.
- 2.2. Dílem podle této Smlouvy je komplexní, úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby s názvem „Odstavy tramvají Jeremenkova“ včetně provádění záručního servisu v rozsahu a podle:**
- 2.2.1. PROJEKTU;
- 2.2.2. ROZPOČTU;
- 2.2.3. nabídky Zhotovitele ze dne 31.5.2021, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- 2.2.4. zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).
- 2.2.5. Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
- 2.3. Součástí předmětu smlouvy dále tvoří:**
- 2.3.1. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a jejich zpětné předání jednotlivým správcům sítí.
- 2.3.2. Odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy a územního rozvoje MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržby, jeho přemísťování a následné odstraňování.
- 2.3.3. Umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před zahájením prací).
- 2.3.4. Zajištění přístupů k nemovitostem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky takovýchto nemovitostí.
- 2.3.5. Vybudování a provozování kompletního zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí; v rámci této části provede Zhotovitel následující plnění a ponese dále uvedené náklady:
- náklady spojené s přípravou a realizací stavby;
 - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště;
 - náklady na staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, na zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození;
 - náklady na zabezpečení kancelářské plochy pro potřeby Zhotovitele a zástupce Objednatele, na sociální zařízení, na zajištění skladovacích ploch a ostatních prostor pro potřeby stavby;
 - náklady na dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.);
 - náklady na komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště;
 - náklady na monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava);
 - náklady a poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení staveniště;
 - náklady a poplatky za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do předání díla;
 - náklady na zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby;
 - náklady na demontáž zařízení staveniště po ukončení výstavby včetně uvedení všech ploch, na kterých bylo zřízeno staveniště vybudováno, do původního stavu.

2.3.6. Vypracování

- Svářečských deníků;
- prohlášení o shodě použitých materiálů v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67, část druhá;
- přehledu výrobců součástí žel. svršku;
- platných OTP;
- TPD;
- vzorových listů

a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla, sjednanému v této Smlouvě, ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu .docx, pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

2.3.7. Vypracování kontrolního a zkušebního plánu TT (KZP) a jeho předání Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni podpisu této Smlouvy ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf., xls. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

2.3.8. Provedení a vyhodnocení měření geometrické polohy koleje a výh. dle ČSN tramvajové tratě ihned po směrové a výškové úpravě kol. rozvětvení a jeho předání k odsouhlasení Objednateli.

2.3.9. Provedení veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.

2.3.10. Předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání povolení k zahájení zkušebního provozu tramvajové tratě s cestujícími a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.

2.3.11. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení předávání díla ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

2.3.12. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

2.3.13. Vypracování dokladů pro provedení TBZ tramvajové trati a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení TBZ tramvajové trati ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu docx., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

2.3.14. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a jeho okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání staveniště a jeho okolí bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.

2.3.15. Účast při kolaudaci, při zahájení zkušebního provozu tramvajové trati a při odevzdání stavby do užívání Objednatel.

2.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 2.1 až 2.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

2.5. PROJEKT je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo I.

2.6. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo II.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnou legislativou a s platnými podmínkami Státního fondu dopravní infrastruktury.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

2.9. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

2.10. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou

součástí smlouvy o dílo, a to:

- 2.10.1. vlastní text této smlouvy o dílo;
- 2.10.2. ROZPOČET;
- 2.10.3. PROJEKT;
- 2.10.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- 2.10.5. NABÍDKA;
- 2.10.6. protokol o předání a převzetí staveniště (nebo každé z jeho částí);
- 2.10.7. protokol o předání a převzetí díla (nebo každé z jeho částí).

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

2.11. ZMĚNY DÍLA

- 2.11.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění.
- 2.11.2. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
 - 2.11.2.1. požaduje-li Objednatel práce, které nejsou v předmětu díla;
 - 2.11.2.2. požaduje-li Objednatel vypustit některé práce předmětu díla;
 - 2.11.2.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - 2.11.2.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a v souladu s příslušnými pravidly a výklady poskytovatele dotace.

Na veškeré změny bude nahlíženo z hlediska dodržení § 100 a 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- 2.11.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 2.11.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především Zákon).

III. Doba plnění

3.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 3.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 3.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení provádění díla podle odstavce 3.2.1. tohoto článku písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.:
 - 3.1.3.1. Dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě, jehož výsledků se tato smlouva uzavírá;
 - 3.1.3.2. dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel předpokládal a v důsledku toho není Objednatel schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla;
 - 3.1.3.3. u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas

uvolnit staveniště díla k realizaci díla.

V takových případech je objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla).

3.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 3.2.1. **Zahájení provádění díla** (předání staveniště nebo jeho první části)
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2.2. **Ukončení prací a předání SO-004 Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu**
nejpozději do 303 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3.2.3. **Ukončení prací a předání SO-701.1,2 Hala odstavů tramvají + zázemí - A - stavební část**
nejpozději do 585 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3.2.4. **Ukončení prací a předání SO-651 Tramvajová trať**
nejpozději do 558 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3.2.5. **Ukončení prací a předání SO-652 Trolejové vedení**
nejpozději do 558 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3.2.6. **Provedení výstupní kontroly kvality díla**
nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci.
- 3.2.7. **Řádné ukončení prací a předání úplného díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání)**
nejpozději do 599 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3.2.8. **Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště**
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v předchozím odstavci.

3.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 3.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavce 3.2. této smlouvy je uveden v příloze číslo III. této smlouvy.
- 3.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín řádného ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
- 3.3.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle předchozích odstavců se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je Objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
- 3.3.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.3.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelům právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram plnění.

- 3.3.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 3.3.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

IV. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory na parcelách parcelních čísel 804/43, 834/8 a 2271 v katastrálním území Hodolany a přilehlých pozemcích.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění, jak je vymezeno PROJEKTEM, až do doby předání díla bezplatně.
- 4.3. Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování místa plnění, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
- 4.4. Zhotovitel je povinen seznámit s riziky na místě plnění Objednatel, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

V. Cena díla

- 5.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.
- 5.2. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
- 5.2.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

279 095 958,60 Kč

- 5.2.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 279 095 958,60 Kč činí částku

58 610 151,31 Kč

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

5.2.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě..... % ze základu,- Kč činí částku

.....,- Kč

5.2.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

337 706 109,91 Kč

(slovy: tři sta třicet sedm miliónů sedm set šest tisíc jedno sto devět korun českých a devadesát jeden haléř

5.3. Cena díla uvedená v předchozím odstavci tohoto článku se sjednává jako cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku (s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání. Cena díla uvedená v předchozím odstavci tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Kalkulace ceny díla byla provedena podle ROZPOČTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

5.4.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

5.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

5.5.1. Nastane-li změna předmětu díla vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

5.5.2. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé z prací dříve, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.

5.5.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

5.6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 5.5. tohoto článku.

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 6.2.** Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – budou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.
- 6.3.** Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- 6.3.1. Počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
 - 6.3.2. počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
 - 6.3.3. počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
 - 6.3.4. počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy číslo II. této smlouvy.
- 6.4.** Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- 6.4.1. číslo smlouvy;
 - 6.4.2. číslo faktury;
 - 6.4.3. den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 6.4.4. den splatnosti faktury;
 - 6.4.5. označení díla;
 - 6.4.6. název projektu „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ a registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415;
 - 6.4.7. Objednatelům potvrzený soupis provedených prací a dodávek.
- 6.5.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 6.3. a 6.4. výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 6.6. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 6.6. níže.
- 6.6.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.
- 6.7.** Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 6.8.** Veškeré úhrady Objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedeným na faktuře.
- 6.9.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 6.10.** Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 6.11.** V případě, že Zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátců podle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet podle § 96 citovaného zákona, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a citovaného zákona.

- 6.12.** Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na financování projektu „Tramvajová trať II. etapa - Nové sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ prostřednictvím Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a v souladu s „Rámcovou smlouvou o financování projektu, uzavřenou mezi statutárním městem Olomouc (jako Příjemcem dotace) a Státním fondem dopravní infrastruktury (jako Poskytovatelem finančních prostředků), která upravuje podmínky, za kterých se uskuteční financování Projektu, budou úhrady faktur zhotoviteli probíhat výhradně z účtu č.: 2006-6127811/0710, zřízeného Příjemcem dotace pro financování Projektu.

VII. Staveniště

7.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu touto smlouvou sjednaném. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
- 7.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

7.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 7.2.1. Správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 7.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

7.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

7.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

7.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 7.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 7.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 7.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 7.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 8.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatel a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

- 8.6.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- 8.6.1. Předmět kontrolního dne;
 - 8.6.2. vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - 8.6.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - 8.6.4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - 8.6.5. soupis změn;
 - 8.6.6. podpisy zúčastněných osob.
- 8.7.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 8.8.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 8.9.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

IX. Provádění díla

- 9.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanoveného v článku VII. této smlouvy (dále jen koordinátor BOZP), kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 9.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 9.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 9.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 9.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 9.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 9.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 9.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 9.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli poddodavatelský systém.
- 9.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 9.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 9.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 9.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 9.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem a za podmínky prokázání splnění kvalifikace minimálně shodné jako osoba měněná. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
- Ing. Marcel Navrátil ve funkci vedoucího realizačního týmu – hlavní stavbyvedoucí;
- Ing. Jiří Calábek, MBA ve funkci člena realizačního týmu – stavbyvedoucí;
- Ing. Tomáš Just ve funkci člena realizačního týmu – specialista geotechnik;
- Ing. Milan Smutný ve funkci člena realizačního týmu – specialista elektrotechnik;
- Jan Buchta ve funkci člena realizačního týmu – specialista na zabezpečovací zařízení;
- Ing. Ľubomír Svoboda ve funkci člena realizačního týmu – specialista na zabezpečovací zařízení.
- 9.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 9.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování případně nařídí jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 9.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Úctované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 10.2.** DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
- 10.2.1. Objednatel pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) obchodní společnost SAFETY PRO s.r.o. se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc.
- 10.2.2. Objednatel pověřuje výkony autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) obchodní společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. se sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno.
- 10.2.3. Objednatel pověřuje výkony funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) obchodní společnost SAFETY PRO s.r.o. se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc.
- Objednatel předá Zhotoviteli seznam oprávněných pracovníků těchto třetích osob spolu s jejich telefonními a emailovými kontakty ke dni zahájení předání staveniště.
- 10.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.4.** Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním

zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 10.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 10.7.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách nebo pokud se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 10.7.7. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 10.7.8. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 10.7.9. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 10.7.10. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.9. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

XI. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dohledu projektanta a koordinátora BOZP.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 11.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 11.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 11.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 11.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činnostmi Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 11.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 11.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 11.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 11.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.

XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

- 12.1.** Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. Pro vznik vlastnického práva k předmětu díla se dále uplatní zákonná úprava, zejm. pak ustanovení §§ 2599 – 2603 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 12.2.** Nebezpečí škody na věci nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 12.3.** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 12.4.** Je-li předmětem díla oprava, úprava či údržba věci, nepřechází na Zhotovitele vlastnické právo k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li Zhotovitel věci do opatrování, odpovídá jako skladovatel.
- 12.5.** Jestliže Zhotovitel zhotovuje věc u Objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, který Objednatel opatřil, nenese Objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím vlastníkem.
- 12.6. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM**
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky ve výši nejméně 1/2 z ceny díla sjednané v odstavci 5.2.1. této smlouvy a zavazuje se udržívat takovéto pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
- 12.7.** Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.
- 12.8. NÁHRADA ŠKODY**
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

XIII. Předání a převzetí díla

- 13.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, AD, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 13.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 13.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
- 13.3.1. Bankovní záruku podle této smlouvy;
 - 13.3.2. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - 13.3.3. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - 13.3.4. zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - 13.3.5. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 13.3.6. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - 13.3.7. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD);
 - 13.3.8. manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 13.4.** Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
- 13.4.1. označení díla;
 - 13.4.2. označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
 - 13.4.3. zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
 - 13.4.4. prohlášení Objednatele o převzetí díla;
 - 13.4.5. datum a místo sepsání protokolu;
 - 13.4.6. jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
 - 13.4.7. seznam předané dokumentace;
 - 13.4.8. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

- 13.4.9. termín vyklizení staveniště;
- 13.4.10. datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- 13.4.11. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
- 13.4.12. název a registrační číslo projektu.

- 13.5.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

XIV. Bankovní záruky

14.1. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy při realizaci díla

- 14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu za řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla sjednané smluvními stranami v odstavci 5.2.1. této smlouvy, tj. 13 954 798, - Kč.
- 14.1.2. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.1.3. Platnost bankovní záruky bude do 30. dne po sjednaném termínu řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání). Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
- 14.1.4. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka by nevyhovovala ujednání uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku, je zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.

14.2. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy z odpovědnosti za vady

- 14.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni zahájení předávání dokončeného díla jako jistotu za řádné plnění svých povinností dle této smlouvy z odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 2 % z ceny díla sjednané smluvními stranami v odstavci 5.2.1. této smlouvy, tj. 5 581 920, - Kč.
- 14.2.2. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.2.3. Platnost bankovní záruky bude do posledního dne záruční doby touto smlouvou sjednané. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

- 14.3.** Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní

pokutou podle této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu podle této smlouvy.

XV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 15.1.** Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
- 15.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli bezvýhradnou záruku na celé dílo v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání, a to za podmínky provádění řádné údržby Objednatelem podle dokumentů uvedených v odstavci 13.3.8. této smlouvy.
- 15.3.** Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
- 15.4.** Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
- 15.5.** Zhotovitel se zavazuje odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
- 15.6.** Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
- 15.6.1. v případě běžné vady nejpozději do 10 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - 15.6.2. v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - 15.6.3. v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,
- nebo-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
- 15.7.** Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady může Objednatel uhradit inkasem z bankovní záruky sjednané v odstavci 14.2. této smlouvy.
- 15.8.** Záruční doba reklamovaných částí díla podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
- 15.9.** O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
- 15.10.** V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.

XVI. Smluvní pokuty

- 16.1.** Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v článku III. odstavec 3.2.7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.2.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v článku III. odstavec 3.2.1. až 3.2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.3.** V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

- 16.4.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v článku III. odstavec 3.2.8. této smlouvy nebo byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 16.5.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách, sjednaných v článku XV. odstavec 15.6. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 16.6.** V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku.
- 16.7.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.8.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 16.9.** Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.
- 16.10.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 16.11.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 16.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 16.13.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 16.14.** Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1.** Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
- 17.2.** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
- 17.2.1.** Zhotovitel bude v prodlení s plněním termínů sjednaných v článku III. odstavec 3.2.1. až 3.2.7. této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů
nebo
- 17.2.2.** Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny Objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoli byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
nebo
- 17.2.3.** Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 10 kalendářních dnů,
nebo
- 17.2.4.** Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělky díla podle této

smlouvy delším než 10 kalendářních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady),
nebo

17.2.5. důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů,

nebo

17.2.6. plnění ze strany Objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem Objednatele,
nebo

17.2.7. na majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání,
nebo

17.2.8. v případech, kde je k jednání Zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas Objednatele a Zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu,
nebo

17.2.9. v případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána či krácena a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
nebo

17.2.10. v případě podstatného porušení této smlouvy,
nebo

17.2.11. v případě neschválení realizace předmětu plnění Evropskou komisí na základě notifikace.

17.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení Objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

17.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

17.5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit místo realizace a opustit všechny další prostory poskytnuté mu Objednatelem.

17.6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se Objednatel k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

17.7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

17.8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který Objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně Zhotovitele.

17.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odstavce 17.7. tohoto článku (sníženou o Objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžitě nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 17.10.** Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 17.11.** Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVIII. Ochrana informací

- 18.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 18.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení předchozího odstavce této smlouvy).
- 18.3.** Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

XIX. Systém řízení kvality a environmentálního managementu

- 19.1.** Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.
- 19.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 19.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 19.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 3.2.14. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- 19.4.1. Soupis vad a nedodělků
- 19.4.2. Soupis všech dokladů (podle odstavce 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.
- 19.5.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Název projektu:
ISPROFOND:
Číslo projektu:

„Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
5713750004
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

XX. Následná nemožnost plnění

- 20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

XXI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

- 21.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.
- 21.2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.
- 21.3. V rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje.
- 21.4. Zápis o předání a převzetí díla, všechny zjišťovací protokoly a změnové listy budou obsahovat název a registrační číslo projektu
- 21.5. Zhotovitel je povinen umožnit subjektům oprávněným k provádění kontrol v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 (Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Orgány finanční správy aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání veškerých dokumentů týkajících se projektu nebo provedení kontrol na místě. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 5 let od ukončení financování projektu.

XXII. Ustanovení společná a závěrečná

- 22.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 22.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 22.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 22.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.5. Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení uzavřena elektronicky.
- 22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------|--------------------|
| příloha číslo I. | PROJEKT |
| příloha číslo II. | ROZPOČET |
| příloha číslo III. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ |
- 22.7. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do Smlouvy jakkoli zasahovat.
- 22.8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Tuto Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 22.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

22.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

22.11. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této Smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem, jak následuje.

V Olomouci dne 2021

V dne 2021

.....
za Objednatele
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

.....
za Objednatele
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.,
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

V Olomouci dne 2021

.....
za Zhotovitele
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.

Název projektu:	„Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND:	5713750004
Číslo projektu:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT

(viz Elektronický nástroj Zadavatele)

Název projektu:
ISPROFOND:
Číslo projektu:

„Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
5713750004
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO ROZPOČET

Název projektu:
ISPROFOND:
Číslo projektu:

„Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
5713750004
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ



Odstavy tramvají Jeremenkova

tabulka číslo 2 s názvem "Krycí list nabídkové ceny"

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

OHL ŽS, a.s.

Údaje účastníka zadávacího řízení k položkám nabídkové ceny

položka			popis	Výše nabídkové ceny za 1.část životního cyklu v Kč		
				bez DPH	DPH	včetně DPH
1	tg část	PS-400.01 Trafostanice	1 263 552,92	265 346,11	1 528 899,03	
2		PS-700.01 Servisní kanál	25 000 353,20	5 250 074,17	30 250 427,37	
3		PS-700.02 Tepelná čerpadla	2 967 281,48	623 129,11	3 590 410,59	
4	stavební část	SO-001.1 Příprava území (kácení)	175 775,00	36 912,75	212 687,75	
5		SO-002 Demolice redukční stanice	187 227,64	39 317,80	226 545,44	
6		SO-003 Demolice opěrné zidky a oplocení	251 200,00	52 752,00	303 952,00	
7		SO-004 Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu	25 276 020,87	5 307 964,38	30 583 985,25	
8		SO-101.1 Pojižděné ploch asfaltové	5 745 112,73	1 206 473,67	6 951 586,40	
9		SO-102 Komunikace na pozemku ČD	1 156 819,19	242 932,03	1 399 751,22	
10		SO-103 Úpravy stávajícího chodníku a komunikace	737 079,55	154 786,71	891 866,26	
11		SO-301 Vodovodní přípojka	575 228,08	120 797,90	696 025,98	
12		SO-302 Kanalizační přípojka spalšková	639 117,69	134 214,71	773 332,40	
13		SO-303 Areálová dešťová kanalizace s akumulací	4 701 979,99	987 415,80	5 689 395,79	
14		SO-304 Úprava vodovodu Moravská vodárenská a.s.	891 019,40	187 114,07	1 078 133,47	
15		SO-401 Venkovní areálové osvětlení	426 072,80	89 475,29	515 548,09	
16		SO-402 Přípojka NN 0,4 kV (a rozvody elektro)	1 470 955,30	308 900,61	1 779 855,91	
17		SO-403.1 Optický kabel DPmO	207 694,07	43 615,75	251 309,82	
18		SO-403.2 Místní rozvody a kabelizace	732 036,45	153 727,65	885 764,10	
19		SO-403.3 Přenosový systém DPmO DPmO	1 108 777,64	232 843,30	1 341 620,94	
20		SO-403.4 Kamerový systém	465 062,20	97 663,06	562 725,26	
21		SO-403.5 Vybavení areálu terminály	254 086,20	53 358,10	307 444,30	
22		SO-404 Přeložka VO	333 159,30	69 963,45	403 122,75	
23		SO-406 Přeložka kabelu NN DPmO pro zastávky MHD	124 841,10	26 216,63	151 057,73	
24		SO-408 Přeložka SEK Nej.cz	195 596,00	41 075,16	236 671,16	
25		SO-409 Přeložka rozvodů NN a osvětlení SŽDC	880 710,80	184 949,27	1 065 660,07	
26		SO-501 Přeložka STL plynovodu	1 089 777,76	228 853,33	1 318 631,09	
27		SO-502 Přeložka parovodu	2 167 489,92	455 172,88	2 622 662,80	
28		SO-503.1 Redukční stanice parovodu - technologie	246 528,71	51 771,03	298 299,74	
29		SO-503.2 Redukční stanice parovodu - stavební část	319 052,17	67 000,96	386 053,13	
30		SO-651 Tramvajová trať	34 200 842,20	7 182 176,86	41 383 019,06	
31		SO-652 Trolejové vedení	5 045 499,20	1 059 554,83	6 105 054,03	
32		SO-653.1 Doplnění a úpravy dálkového ovládání měníren DPmO	442 612,00	92 948,52	535 560,52	
33		SO-653.2 Měření a regulace	1 290 545,12	271 014,48	1 561 559,60	
34		SO-653.3 Monitorování a ovládání haly odstavů vč. rozvodny NN	1 058 374,00	222 258,54	1 280 632,54	
35		SO-653.4 Vstupní a docházkový systém	628 274,70	131 937,69	760 212,39	
36		SO-654 Napájecí kabelové vedení	2 845 347,30	597 522,93	3 442 870,23	
37		SO-655 Zabezpečení a řízení vlakových cest, elektrický ohřev	20 321 358,63	4 267 485,31	24 588 843,94	
38		SO-701.1 Hala odstavů tramvají	92 727 606,46	19 472 797,36	112 200 403,82	
39		SO-701.2 Administrativně technické zázemí	11 001 248,38	2 310 262,16	13 311 510,54	
40		SO-702 Sociální zařízení TRAM (výpravna)	5 201 190,97	1 092 250,10	6 293 441,07	
41		SO-703 Oplocení	2 131 851,48	447 688,81	2 579 540,29	
42		SO-801 Sadové úpravy a úprava mobiliáře objektu drah	181 000,00	38 010,00	219 010,00	
43	Ostatní a vedlejší náklady stavby		21 850 000,00	4 588 500,00	26 438 500,00	
44	Další náklady účastníka, výše neuvedené (účastník podrobně rozepíše ve své nabídce)				0,00	
Celková výše nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení za 1. část životního cyklu realizované stavby			278 515 358,60	58 488 225,31	337 003 583,91	

položka č.	popis	Výše nabídkové ceny za 2.část životního cyklu v Kč		
		bez DPH	DPH	včetně DPH
45	Cena za výměnu těch prvků či součástí stavby, které mají kratší dobu životnosti, než je záruční doba SMLOUVOU sjednaná, a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby SMLOUVOU sjednané vyměnit	395 800,00	83 118,00	478 918,00
46	Cena za zajištění veškerých provozních revizí a revizních zpráv, které bude nutné v průběhu trvání záruční doby SMLOUVOU sjednané pořídit či obnovit k zajištění řádné a bezvadné funkce stavby	56 800,00	11 928,00	68 728,00
47	Cena za dodávky a instalace veškerých náplní a prvků, které jsou určeny k pravidelné výměně a cena za dodávky a instalace veškerých náhradních dílů, které jsou třeba k zajištění řádné a bezvadné funkce stavby	128 000,00	26 880,00	154 880,00
48	Další náklady účastníka, výše neuvedené (účastník podrobně rozepíše ve své nabídce)			0,00
Celková výše nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení za 2. část životního cyklu realizované stavby		580 600,00	121 926,00	702 526,00

Legenda

takto označené buňky vyplní účastník zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízení tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky a jsou pro dodavatele jako účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Olomouci dne 2021
vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Jeremenkova Olomouc

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Pozn.: R-položky s vícečíselným kódem jsou tvořeny s využitím Cenové soustavy OTSKP.

Cena bez DPH	278 515 358,60
---------------------	-----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	278 515 358,60	58 488 225,31
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	337 003 583,91
-------------------	----------	------------	-----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Místo: Olomouc

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		278 515 358,60	337 003 583,91	
001	Jeremenkova Olomouc	0,00	0,00	STA
Objekt0	ON.1	9 750 000,00	11 797 500,00	STA
Objekt1	VRN.1	12 100 000,00	14 641 000,00	STA
PS-400.01	Trafostanice 1	1 263 552,92	1 528 899,03	STA
PS-700.01	Servisní jáma	25 000 353,20	30 250 427,37	STA
PS-700.02	Tepelná čerpadla	2 967 281,48	3 590 410,59	STA
SO 403.1	Optický kabel ...	207 694,07	251 309,82	STA
SO 403.2	Místní rozvody...	732 036,45	885 764,10	STA
SO 403.3	Přenosový syst...	1 108 777,64	1 341 620,94	STA
SO 403.4	Kamerový systém	465 062,20	562 725,26	STA
SO 403.5	Vybavení areál...	254 086,20	307 444,30	STA
SO-001.1	Příprava území...	175 775,00	212 687,75	STA
SO-002	Demolice redukčn...	187 227,64	226 545,44	STA
SO-003	Demolice opěrné ...	251 200,00	303 952,00	STA
SO-004	Zpevnění opěrné ...	25 276 020,87	30 583 985,25	STA
SO-101.1	Pojížděné ploc...	5 745 112,73	6 951 586,40	STA
SO-102	Komunikace na po...	1 156 819,19	1 399 751,22	STA
SO-103	Úpravy stávající...	737 079,55	891 866,26	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO-301	Vodovodní přípojka	575 228,08	696 025,98	STA
SO-302	Kanalizační příp...	639 117,69	773 332,40	STA
SO-303	Areálová dešťová...	4 701 979,99	5 689 395,79	STA
SO-304	Úprava vodovodu ...	891 019,40	1 078 133,47	STA
SO-401	Venkovní areálov...	426 072,80	515 548,09	STA
SO-402	Přípojka NN 0,4 ...	1 470 955,30	1 779 855,91	STA
SO-404	Přeložka VO	333 159,30	403 122,75	STA
SO-406	Přeložka kabelu ...	124 841,10	151 057,73	STA
SO-408	Přeložka SEK Nej.cz	195 596,00	236 671,16	STA
SO-409	Přeložka rozvodů...	880 710,80	1 065 660,07	STA
SO-501	Přeložka STL ply...	1 089 777,76	1 318 631,09	STA
SO-502	Přeložka parovodu	2 167 489,92	2 622 662,80	STA
SO-503.1	Redukční stani...	246 528,71	298 299,74	STA
SO-503.2	Redukční stani...	319 052,17	386 053,13	STA
SO-651	Tramvajová trať	34 200 842,20	41 383 019,06	STA
SO-652	TRAKČNÍ VEDENÍ	5 045 499,20	6 105 054,03	STA
SO-653.1	Doplnění a úpr...	442 612,00	535 560,52	STA
SO-653.2	Měření a regulace	1 290 545,12	1 561 559,60	STA
SO-653.3	Monitorování a...	1 058 374,00	1 280 632,54	STA
SO-653.4	Vstupní a doch...	628 274,70	760 212,39	STA
SO-654	Napájecí kabelov...	2 845 347,30	3 442 870,23	STA
SO-655	Zabezpečení a ří...	20 321 358,63	24 588 843,94	STA
SO-701.1.A	2A Hala odst...	92 727 606,46	112 200 403,82	STA
SO-701.1.B	2B část B El...	4 211 898,00	5 096 396,58	STA
SO-701.1.C	Část C - Hro...	401 840,00	486 226,40	STA
SO-701.1.D	Část D - uze...	251 389,00	304 180,69	STA
SO-701.1.E	2C část E - ZTI	1 208 428,19	1 462 198,11	STA
SO-701.1.F	Hala odstavů...	3 591 033,19	4 345 150,16	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO-701.1.G	část G - Roz...	545 420,00	659 958,20	STA
SO-701.1.H	část H - Ole...	791 240,00	957 400,40	STA
SO-702.A	Sociální zaříz...	4 246 262,79	5 137 977,98	STA
SO-702.B	část B Elektro...	373 619,84	452 080,01	STA
SO-702.C	Sociální zaříz...	21 195,60	25 646,68	STA
SO-702.D	část D - ZTI	256 640,40	310 534,88	STA
SO-702.E	část E-SOCIÁLN...	303 472,34	367 201,53	STA
SO-703	Oplocení	2 131 851,48	2 579 540,29	STA
SO-801	Sadové úpravy a ...	181 000,00	219 010,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pozn.: R-položky s vícečíselným kódem jsou tvořeny s využitím Cenové soustavy OTSKP.

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Místo:

Olomouc

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Místo: Olomouc

Zadavatel: Datum: 9. 12. 2020

Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1	K	283111223	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm	m	0,000	3 980,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

Objekt0 - ON.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 750 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 750 000,00	21,00%	2 047 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 797 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

Objekt0 - ON.1

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 750 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

OST - Ostatní náklady

9 750 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: Objekt0 - ON.1

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 750 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
1	K	224411114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	0,000	2 800,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	283111113	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	0,000	3 980,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

D	8		Trubní vedení				0,00	
3	K	890111811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva kamenného	m3	0,000	4 500,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

D	OST		Ostatní náklady				9 750 000,00	
4	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
5	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	1 300 000,00	1 300 000,00	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením, - vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), - zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

6	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušební provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

7	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	750 000,00	750 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.					
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
8	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	013284001	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	350 000,00	350 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč</i> <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 1000 do 500 tisíc Kč</i> <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem in - příplatek za každý dalších i započatých 500 tis</i> <i>Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti</i> <i>Zkoušky vodičů a kabelů VN zvýšeným napětím do 35 kV</i> <i>Zkoušení vodičů a kabelů VN - provoz měřicího vozu po dobu zkoušek VN kabelů</i> <i>Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg</i> <i>Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení napěťová zkouška rozvodny včetně spinacích prvků přes 6 do 22 kV</i> <i>Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m</i> <i>Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2</i> <i>Zkoušky vodičů a kabelů NN průřezu žily do 5x25 mm2</i> <i>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2</i> <i>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL</i> <i>Vyhotovení protokolu UTZ včetně funkční zkoušky, posouzení a vyhodnocení podkladů, vypracování protokolu, evidence protokolu pro silnoproudá zařízení a zdroje</i> <i>Tlak. zkouška potrubí měděného do DN 40, DN 65</i> <i>Tlak. zkouška potrubí ocelového do DN 65</i> <i>Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 80, DN 100, N 150, DN 200, DN 300, DN 800</i> <i>Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D114</i> <i>Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 125, DN 150 nebo DN 200</i> <i>Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 50, DN 80</i> <i>Zkouška těsnosti systému dle nařízení evropského parlamentu</i> <i>Vyzkoušení otopných hadů</i> <i>Komplexní zkouška a regulování</i> <i>Měření komplexní optického kabelu</i> <i>Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových</i> <i>Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou</i> <i>Měření korozivních účinků bludných proudů v průběhu stavby</i> <i>Měření vlivu bludných proudů při dokončení stavby vč. demontáže</i> <i>Měření korozivních účinků bludných proudů p dokončení stavby</i> <i>Měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby (včetně účasti specializovaného pracoviště při demolici stávající stavby a protokolu pro přejímku)</i> <i>Zeměměřičské práce</i> <i>Posudky, kontroly, revizní zprávy</i> <i>Zkoušky a ostatní měření</i> <i>Měření účinků a nastavení kompenzace</i> <i>Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu daného SO/PS</i> <i>Měření iednosměrná na sdělovacím kabelu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	5 425 000,00	5 425 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	091002101	Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce.	Kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	012303101	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	ks	1,000	250 000,00	250 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty a přístavby, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), - pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	011403001	Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek.	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy (například předpisy ČD apod.).					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	R0101	Energetický štítek budovy	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
20	K	R0102	Publicita	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

Objekt1 - VRN.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 100 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
12 100 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 541 000,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 641 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

Objekt1 - VRN.1

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: Objekt1 - VRN.1

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 100 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		12 100 000,00			
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV - Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací - zřízení, údržba, zrušení, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	4 500 000,00	4 500 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu, nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: přechodné dopravní značení viz. stavební postupy POV						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů	Kč	1,000	4 950 000,00	4 950 000,00	
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce:						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
8	K	062002001	Náklad na zajištění dopravní obsluhy přílehlajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	071002001	Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	079002001	Náklady na vliv ostatních provozních vlivů	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na památkově chráněném objektu, apod.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-400.01 - Trafostanice 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 263 552,92

DPH základní
snížená

Základ daně
1 263 552,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
265 346,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 528 899,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-400.01 - Trafostanice 1

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 263 552,92

1 - Zemní práce	204 223,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
21-M - Elektromontáže	967 306,57
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 225,00
5 - Komunikace pozemní	38 977,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 250,00
997 - Přesun sutě	42 700,00
998 - Přesun hmot	5 870,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: PS-400.01 - Trafostanice 1

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 263 552,92

D 1 Zemní práce 204 223,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	10,000	131,30	1 313,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	111209111	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	10,000	29,77	297,70	CS ÚRS 2020 01
3	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	15,000	163,80	2 457,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	113107011	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	15,000	232,70	3 490,50	CS ÚRS 2020 01
5	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	30,000	72,41	2 172,30	CS ÚRS 2020 01
7	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	30,000	48,10	1 443,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,000	461,00	23 050,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	25,000	60,30	1 507,50	CS ÚRS 2020 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	256,00	12 800,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	500,000	256,00	128 000,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	50,000	18,50	925,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	44,000	133,00	5 852,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	66,30	1 657,50	CS ÚRS 2020 01
16	K	181351107	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	25,000	162,50	4 062,50	CS ÚRS 2020 01
17	K	181951111	OCeníČástKód položkyPopisMJVýrobceOrientační cenaPZNDodávkaFiremní cenaFiremní montážFiremní dodávkaHmotnostSutNhtSKP	m2	25,000	17,80	445,00	CS ÚRS 2020 01

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				967 306,57	
18	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	KUS	10,000	30,70	307,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	210100191	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 150 + 70 mm2	KUS	4,000	718,90	2 875,60	CS ÚRS 2020 01
20	K	210190611-R1	D+M Bloková betonová trafostanice, včetně dopravy, ježábnických prací a osazení dle TOS	KUS	1,000	890 000,00	890 000,00	R - položka
21	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	140,000	75,80	10 612,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	KUS	60,000	189,80	11 388,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	KUS	4,000	786,50	3 146,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	KUS	10,000	153,40	1 534,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000	29,60	1 184,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	29,60	296,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	210902041	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených volně počtu a průřezu žil 3x120+70 mm2	m	20,000	54,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	35436553	koncovka kabelová venkovní, 70-120mm2 dl 650mm	KUS	4,000	6 474,00	25 896,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	KUS	60,000	67,00	4 020,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	140,000	44,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	KUS	4,000	500,50	2 002,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,040	24 810,00	992,40	R - položka
33	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,010	56 587,00	565,87	R - položka
34	M	PKB.713157	1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE	km	0,020	262 385,00	5 247,70	R - položka
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 225,00	
35	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	KUS	10,000	122,50	1 225,00	CS ÚRS 2020 01
D	5		Komunikace pozemní				38 977,55	
36	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	30,000	712,00	21 360,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	73,000	38,35	2 799,55	CS ÚRS 2020 01
39	K	564710111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,000	87,80	878,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10,000	346,00	3 460,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	T	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
42	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	T	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 250,00	
43	K	741128001-R	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů dřevěná konstrukce pro ochranu stávajících kabelů ve výkopu	m	10,000	325,00	3 250,00	R - položka
D	997		Přesun sutě				42 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,000	427,00	42 700,00	CS ÚRS 2020 01

D 998

Přesun hmot

5 870,80

45	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	T	44,042	37,30	1 642,77	CS ÚRS 2020 01
46	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	T	132,126	32,00	4 228,03	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.01 - Servisní jáma

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 000 353,20

DPH základní
snížená

Základ daně
25 000 353,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 250 074,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250 427,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.01 - Servisní jáma

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 000 353,20

767 - Konstrukce zámečnické

25 000 353,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.01 - Servisní jáma

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000 353,20

D		767	Konstrukce zámečnické					25 000 353,20
1	K	767000X1R	D + M servisní jáma (doprava, montáž včetně vnitřní výstroje a vybavení dle specifikace v PD)	KPL	1,000	8 154 353,20	8 154 353,20	R - položka
2	K	767000X2R	D + M servisní jáma (doprava, montáž, stavební příprava, osazení, včetně vnitřní výstroje a vybavení dle specifikace v PD)	KPL	2,000	7 985 000,00	15 970 000,00	R - položka
3	K	767000X3R	D + M kompozitní ochranné zákryty kolejí servisních jam (dle PD)	KPL	3,000	292 000,00	876 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.02 - Tepelná čerpadla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 967 281,48

DPH základní
snížená

Základ daně
2 967 281,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
623 129,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 590 410,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.02 - Tepelná čerpadla

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 967 281,48

713 - Izolace tepelné	6 331,88
713.1 - Izolace tepelné	20 836,15
731 - Kotelny(tepelné čerpadlo)	2 256 085,25
731.1 - Kotelny(tepelné čerpadlo)	411 749,75
732 - Strojovny	98 835,45
733 - Rozvod potrubí	49 245,80
734 - Armatury	124 197,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

PS-700.02 - Tepelná čerpadla

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 967 281,48

D		713	Izolace tepelné						6 331,88
1	K	R6310011392	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 28/40mm	M	12,000	130,00	1 560,00	R - položka	
2	K	R6310011393	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 35/40mm	M	18,000	150,00	2 700,00	R - položka	
3	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	M	12,000	65,00	780,00	R - položka	
4	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	M	18,000	69,00	1 242,00	R - položka	
5	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,010	4 500,00	45,00	R - položka	
6	K	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	T	0,010	488,00	4,88	R - položka	

D		713.1	Izolace tepelné	20 836,15				
7	K	R6310011392	IZ.POTRUBÍ λ=0,035W/m.K 28/40mm	M	12,000	130,00	1 560,00	R - položka
8	K	R6310011393.1	IZ.POTRUBÍ λ=0,035W/m.K 76/50mm	M	20,000	515,00	10 300,00	R - položka
9	K	R6310011398	IZ.POTRUBÍ λ=0,035W/m.K 59/40mm	M	18,000	263,00	4 734,00	R - položka
10	K	722182001R00.1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	M	12,000	65,00	780,00	R - položka
11	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50	M	18,000	86,00	1 548,00	R - položka
12	K	722182008R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65	M	20,000	95,00	1 900,00	R - položka
13	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,010	927,00	9,27	R - položka
14	K	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	T	0,010	488,00	4,88	R - položka

D	731	Kotelny(tepelné čerpadlo)					2 256 085,25		
15	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,750	4 500,00	3 375,00	R - položka	
16	K	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	T	0,750	1 339,00	1 004,25	R - položka	
17	K	R-201	Tepelné čerpadlo Q=40 kW(vnitřní modul)	soubor	2,000	825 550,00	1 651 100,00	R - položka	
18	K	R-202	Venkovní splitová jednotka HPS240	soubor	2,000	65 000,00	130 000,00	R - položka	
19	K	R-203	Hliníkový základový rám	soubor	2,000	43 750,00	87 500,00	R - položka	
20	K	R-204	Dálkové ovládání	soubor	2,000	16 875,00	33 750,00	R - položka	
21	K	R-205	Teplotní čidlo do akumulátoru	soubor	2,000	1 710,00	3 420,00	R - položka	
22	K	R-206	Akumulátor V=750 L	soubor	1,000	36 100,00	36 100,00	R - položka	
23	K	R-207	Zásobník V=286 L	soubor	1,000	52 250,00	52 250,00	R - položka	
24	K	R-208	El.kotel N=12kW-bivalence	soubor	2,000	16 058,00	32 116,00	R - položka	
25	K	R-209	Kompaktní instalační sada pro akumulační zásobník	soubor	1,000	7 418,00	7 418,00	R - položka	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R-210	Modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní	soubor	2,000	8 503,00	17 006,00	R - položka
27	K	R-211	Kompaktní instalační sada pro nesměšovaný okruh	soubor	1,000	10 508,00	10 508,00	R - položka
28	K	R-212	Kompaktní instalační sada pro směřovaný okruh	soubor	1,000	15 038,00	15 038,00	R - položka
29	K	R-213	Spojovací rozdělovač/sběrač pro připojení dvou konstrukčních skupin	soubor	1,000	22 964,00	22 964,00	R - položka
30	K	R-214	DK 4-úpravna vody pro topný systém	soubor	1,000	40 036,00	40 036,00	R - položka
31	K	R-215	Montáž tepelných čerpadel	soubor	2,000	34 500,00	69 000,00	R - položka
32	K	R-217	Cu potrubí kapalina, izolace, tlak.zkouška vč.montáže	soubor	30,000	1 450,00	43 500,00	R - položka

D		731.1	Kotelny(tepelné čerpadlo)					411 749,75
33	K	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	T	0,500	4 500,00	2 250,00	R - položka
34	K	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	T	0,250	1 339,00	334,75	R - položka
35	K	R-101	WPL 13 cool - tepelné čerpadlo vzduch - voda reverzní s aktivním chlazením, venkovní provedení	soubor	1,000	163 483,00	163 483,00	R - položka
36	K	R-102	Opláštění do venkovního provedení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	R - položka
37	K	R-103	SD 32-1-Pružné tlakové hadice	soubor	2,000	1 478,00	2 956,00	R - položka
38	K	R-104	WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy	soubor	1,000	23 160,00	23 160,00	R - položka
39	K	R-105	FET - Pokojový termostat	soubor	1,000	4 013,00	4 013,00	R - položka
40	K	R-106	WPKI 5 - kompaktní instalační sada pro akumulační zásobník	soubor	1,000	7 418,00	7 418,00	R - položka
41	K	R-107	SBP 400 E - Akumulační zásobník topné vody 400 litrů	soubor	1,000	13 245,00	13 245,00	R - položka
42	K	R-108	BBI 5 - hydraulické připojení k zásobníku teplé vody s WPKI 5	soubor	1,000	2 873,00	2 873,00	R - položka
43	K	R-109	SBB 301 WP - smaltovaný zásobník teplé vody stacionární	soubor	1,000	42 848,00	42 848,00	R - položka
44	K	R-110	ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní	soubor	1,000	11 198,00	11 198,00	R - položka
45	K	R-111	WPKI-HK E - kompaktní instalační sada pro nesměšovaný okruh	soubor	1,000	10 508,00	10 508,00	R - položka
46	K	R-112	WPKI-HKM E - kompaktní instalační sada pro směšovaný okruh	soubor	1,000	15 038,00	15 038,00	R - položka
47	K	R-113	WPKI - HKV - Spojovací rozdělovač/sběrač pro připojení dvou konstrukčních skupin	soubor	1,000	5 055,00	5 055,00	R - položka
48	K	R-114	UPZ - oběhové čerpadlo na pitnou vodu s elektronickým termostatem a spínacími hodinami	soubor	1,000	6 930,00	6 930,00	R - položka
49	K	R-115	HZEA-úpravna vody pro topný systém	soubor	1,000	4 440,00	4 440,00	R - položka
50	K	R-116	Doprava a přesuny	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	R - položka
51	K	R-118	Cu potrubí kapalina, izolace, tlak.zkouška vč.montáže	soubor	30,000	1 450,00	43 500,00	R - položka

D		732	Strojovny						98 835,45
52	K	732331517.R0	Exp.nádoba NG 100/6 , V=100L, 6 barů	soubor	1,000	5 061,00	5 061,00	R - položka	
53	K	732429111.R00	Montáž oběhových čerpadel spirálních DN25	soubor	4,000	705,00	2 820,00	R - položka	
54	K	732429112.R01	Montáž oběhových čerpadel spirálních DN40	soubor	1,000	891,00	891,00	R - položka	
55	K	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	T	0,050	1 904,00	95,20	R - položka	
56	K	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	T	0,050	765,00	38,25	R - položka	
57	K	R-218	Oběhové čerpadlo 25/1-6	soubor	1,000	18 031,00	18 031,00	R - položka	
58	K	R-219	Oběhové čerpadlo 30/1-6	soubor	1,000	19 751,00	19 751,00	R - položka	
59	K	R-220	Oběhové čerpadlo 30/1-8	soubor	1,000	20 623,00	20 623,00	R - položka	
60	K	R-221	Oběhové čerpadlo 40/1-8	soubor	1,000	31 525,00	31 525,00	R - položka	

D		733	Rozvod potrubí					49 245,80	
61	K	733121158.R02	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN50	M	18,000	897,00	16 146,00	R - položka	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	733121162.R02	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN65 (76x3,2)	M	20,000	1 059,00	21 180,00	R - položka
63	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby ocel. DN 50	KUS	4,000	698,00	2 792,00	R - položka
64	K	733164015T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	M	12,000	725,00	8 700,00	R - položka
65	K	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m	T	0,220	1 422,00	312,84	R - položka
66	K	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	T	0,240	479,00	114,96	R - položka

D		734	Armatury	124 197,20				
67	K	734109214R02	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 0,6-1,6 DN65	soubor	13,000	1 104,00	14 352,00	R - položka
68	K	734109216R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 0,6-1,6 DN50	soubor	9,000	989,00	8 901,00	R - položka
69	K	734121614.R00	Zpětná závitová klapka DN25	soubor	3,000	242,00	726,00	R - položka
70	K	734121614.R01	Ventil zpětný přírubový DN50	soubor	3,000	1 797,00	5 391,00	R - položka
71	K	734121614.R02	Ventil zpětný přírubový DN65	soubor	3,000	2 347,00	7 041,00	R - položka
72	K	734153412.R00	Filtr závitový 1"	soubor	3,000	355,00	1 065,00	R - položka
73	K	734153414.R00	Filtr s výměnnou vložkou DN50	soubor	3,000	1 442,00	4 326,00	R - položka
74	K	734153414.R01	3-cestný směšovač DN 25 se servopohonem	soubor	1,000	6 253,00	6 253,00	R - položka
75	K	734153414.R02	3-cestný směšovač DN 25 se servopohonem	soubor	1,000	6 253,00	6 253,00	R - položka
76	K	734153415.R00	Filtr s výměnnou vložkou DN65	soubor	1,000	1 940,00	1 940,00	R - položka
77	K	734153424R00	Vyvažovací ventil DN20,kvs=6,3	soubor	1,000	1 910,00	1 910,00	R - položka
78	K	734153428R00	Vyvažovací ventil DN50, kvs=6,3	soubor	1,000	4 049,00	4 049,00	R - položka
79	K	734173214R01	Přírubové spoje PN 0,6-1,6 DN50	soubor	9,000	843,00	7 587,00	R - položka
80	K	734173216R00	Přírubové spoje PN 0,6-1,6 DN65	soubor	13,000	722,00	9 386,00	R - položka
81	K	734192416.R00	Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN65	soubor	8,000	1 261,00	10 088,00	R - položka
82	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	ks	10,000	26,00	260,00	R - položka
83	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	ks	18,000	27,00	486,00	R - položka
84	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	ks	1,000	107,00	107,00	R - položka
85	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	ks	12,000	119,00	1 428,00	R - položka
86	K	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G2	ks	13,000	230,00	2 990,00	R - položka
87	K	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G1	ks	1,000	1 584,00	1 584,00	R - položka
88	K	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil G3/8	ks	10,000	187,00	1 870,00	R - položka
89	K	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	soubor	18,000	115,00	2 070,00	R - položka
90	K	734292652T04	Kulový kohout 1"	soubor	8,000	265,00	2 120,00	R - položka
91	K	734292652T04.1	Kulový kohout 2"	soubor	9,000	929,00	8 361,00	R - položka
92	K	73442-4121.00	Návarky M 20x1,5 do délky 220mm	KUS	4,000	88,00	352,00	R - položka
93	K	73442-4213.00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2"	KUS	4,000	13,00	52,00	R - položka
94	K	73442-9212.00	Montáž návarků M 20x1,5	KUS	4,000	145,00	580,00	R - položka
95	K	73442-9213.00	Montáž návarků s trubkovým závitem G 1/2"	KUS	4,000	145,00	580,00	R - položka
96	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	T	0,050	1 075,00	53,75	R - položka
97	K	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	T	0,050	1 449,00	72,45	R - položka
98	K	R-222	Uzavírací ventil 2-cestný DN50 se servopohonem	KUS	1,000	11 963,00	11 963,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO 403.1 - Optický kabel ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			207 694,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 694,07	21,00%	43 615,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 309,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.1 - Optický kabel ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

207 694,07

0 - Všeobecné konstrukce a práce

150,00

1 - Zemní práce

21 476,60

7 - Přidružená stavební výroba

186 067,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO 403.1 - Optický kabel ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 694,07

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 150,00

1	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,100	1 500,00	150,00	R - položka
---	---	---------	--	---	-------	----------	--------	-------------

D 1 Zemní práce 21 476,60

2	K	R11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	2,000	150,00	300,00	R - položka
3	K	R13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	17,000	1 118,80	19 019,60	R - položka
4	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,000	143,80	2 157,00	R - položka

D 7 Přidružená stavební výroba 186 067,47

5	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	17,000	131,70	2 238,90	R - položka
6	K	R703111	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	m	10,000	441,40	4 414,00	R - položka
7	K	R703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	130,000	218,10	28 353,00	R - položka
8	K	R751812	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN	KMVL ÁKNO	8,880	1 088,60	9 666,77	R - položka
9	K	R75181X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	370,000	31,30	11 581,00	R - položka
10	K	R751841	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	4,000	907,70	3 630,80	R - položka
11	K	R75184X	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	4,000	412,50	1 650,00	R - položka
12	K	R751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	200,000	47,80	9 560,00	R - položka
13	K	R751961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,000	750,00	750,00	R - položka
14	K	R751962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	1,000	1 000,00	1 000,00	R - položka
15	K	R751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	1,000	158,50	158,50	R - položka
16	K	R751A1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	1,000	81,30	81,30	R - položka
17	K	R751A51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000	99,60	398,40	R - položka
18	K	R751A5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000	42,50	170,00	R - položka
19	K	R75IEE2	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN	KUS	3,000	15 335,60	46 006,80	R - položka
20	K	R75IEEX	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000	1 725,00	5 175,00	R - položka
21	K	R75IH62	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	4,000	13 200,00	52 800,00	R - položka
22	K	R75IH72	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA PŘES 40 MM	KUS	4,000	90,40	361,60	R - položka
23	K	R75IH7X	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000	55,00	220,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	R75IH91	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KUS	4,000	3,80	15,20	R - položka
25	K	R75IH9X	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000	8,80	35,20	R - položka
26	K	R75II7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	2 023,40	2 023,40	R - položka
27	K	R75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	4,000	1 419,40	5 677,60	R - položka
28	K	R75J92X	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	4,000	25,00	100,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.2 - Místní rozvody...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

732 036,45

DPH základní
snížená

Základ daně

732 036,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

153 727,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

885 764,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.2 - Místní rozvody...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

732 036,45

0 - Všeobecné konstrukce a práce

150,00

1 - Zemní práce

20 138,40

7 - Přidružená stavební výroba

711 748,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.2 - Místní rozvody...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

732 036,45

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

150,00

1	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,100	1 500,00	150,00	R - položka
---	---	---------	--	---	-------	----------	--------	-------------

D 1

Zemní práce

20 138,40

2	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,000	1 118,80	20 138,40	R - položka
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	-------------

D 7

Přidružená stavební výroba

711 748,05

3	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	120,000	61,90	7 428,00	R - položka
4	K	R702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	50,000	12,40	620,00	R - položka
5	K	R702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	60,000	111,90	6 714,00	R - položka
6	K	R703411	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	320,000	70,70	22 624,00	R - položka
7	K	R703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	110,000	133,40	14 674,00	R - položka
8	K	R703413	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	m	70,000	215,40	15 078,00	R - položka
9	K	R703721	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	400,000	20,30	8 120,00	R - položka
10	K	R703722	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM	KUS	250,000	22,90	5 725,00	R - položka
11	K	704110.R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO DO EI 90 MIN.	m2	1,000	2 783,50	2 783,50	R - položka
12	K	R741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	10,000	268,00	2 680,00	R - položka
13	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	70,000	35,70	2 499,00	R - položka
14	K	R742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	360,000	68,10	24 516,00	R - položka
15	K	R742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	75,00	450,00	R - položka
16	K	R742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	40,00	160,00	R - položka
17	K	R744311	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRAZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	3,000	14 296,30	42 888,90	R - položka
18	K	R744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	15,000	278,30	4 174,50	R - položka
19	K	R744R33	DIN LIŠTA - 0,5 M	KUS	1,000	72,40	72,40	R - položka
20	K	R751111	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN	KMČT YŘKA	0,060	49 569,00	2 974,14	R - položka
21	K	R75111X	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	m	0,060	12 500,00	750,00	R - položka
22	K	R751B11	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM	m	150,000	5,80	870,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R75IB1X	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ	m	150,000	10,00	1 500,00	R - položka
24	K	R75IH81	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	100,000	6,30	630,00	R - položka
25	K	R75IH8X	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	100,000	10,00	1 000,00	R - položka
26	K	R75IH91	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KUS	100,000	3,80	380,00	R - položka
27	K	R75IH9X	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	100,000	8,80	880,00	R - položka
28	K	R75J311	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP	KMPÁ R	4,702	4 551,00	21 398,80	R - položka
29	K	R75J31X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ	KMPÁ R	4,702	2 750,00	12 930,50	R - položka
30	K	R75J321	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	KMPÁ R	3,108	4 551,00	14 144,51	R - položka
31	K	R75J32X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁ R	3,108	2 750,00	8 547,00	R - položka
32	K	R75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	6,000	1 419,40	8 516,40	R - položka
33	K	R75J92X	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	1,000	25,00	25,00	R - položka
34	K	R75J922	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M	KUS	1,000	1 666,70	1 666,70	R - položka
35	K	R75J92X.1	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	6,000	25,00	150,00	R - položka
36	K	R75JA21	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU	KUS	36,000	305,50	10 998,00	R - položka
37	K	R75JA2X	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	36,000	110,00	3 960,00	R - položka
38	K	R75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	240,000	8,90	2 136,00	R - položka
39	K	R75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	240,000	42,50	10 200,00	R - položka
40	K	R75JA51	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	2,000	3 087,30	6 174,60	R - položka
41	K	R75JA53	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA	KUS	1,000	2 355,50	2 355,50	R - položka
42	K	R75JA54	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 48 ZÁSUVK, DODÁVKA	KUS	1,000	4 709,70	4 709,70	R - položka
43	K	75JA54.R	DISTRIBUČNÍ PANEL NAPÁJENÍ 48V, 10 ODJIŠTĚNÝCH VÝVODŮ, DODÁVKA	KUS	2,000	804,40	1 608,80	R - položka
44	K	R75JA55	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU	KUS	72,000	42,50	3 060,00	R - položka
45	K	R75JA5X	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	2,000	50,00	100,00	R - položka
46	K	R75JB43	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	2,000	13 865,80	27 731,60	R - položka
47	K	R75JB4X	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	2,000	2 250,00	4 500,00	R - položka
48	K	75K213.R	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC PŘES 10 A	KUS	2,000	6 270,50	12 541,00	R - položka
49	K	R75K21X	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC - MONTÁŽ	KUS	2,000	850,00	1 700,00	R - položka
50	K	R75K331	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA	KUS	2,000	81 931,50	163 863,00	R - položka
51	K	R75K33X	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ	KUS	2,000	2 250,00	4 500,00	R - položka
52	K	R75K511	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA	m	40,000	41,00	1 640,00	R - položka
53	K	R75K51X	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ	m	40,000	12,50	500,00	R - položka
54	K	R75K641	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 2000 VAH - DODÁVKA	KUS	3,000	39 721,60	119 164,80	R - položka
55	K	R75K64X	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 2000 VAH - MONTÁŽ	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00	R - položka
56	K	75M9.R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN - INJEKTOR POE 12V - modulový	KUS	9,000	3 703,40	33 330,60	R - položka
57	K	75M9.R1	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN - INJEKTOR POE 12V - panelový	KUS	2,000	3 180,30	6 360,60	R - položka
58	K	75M9.R.1	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN - INJEKTOR PoE 48V	KUS	29,000	1 751,50	50 793,50	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.3 - Přenosový syst...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 108 777,64

DPH základní
snížená

Základ daně
1 108 777,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
232 843,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 341 620,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.3 - Přenosový syst...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 108 777,64

0 - Všeobecné konstrukce a práce

150,00

7 - Přidružená stavební výroba

1 108 627,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.3 - Přenosový syst...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 108 777,64

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					150,00	
1	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,100	1 500,00	150,00	R - položka

D	7	Přidružená stavební výroba					1 108 627,64	
2	K	R75I811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVL ÁKNO	1,440	3 099,60	4 463,42	R - položka
3	K	R75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	360,000	17,50	6 300,00	R - položka
4	K	R75IB41	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM	m	360,000	5,20	1 872,00	R - položka
5	K	R75IB4X	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM - MONTÁŽ	m	360,000	11,30	4 068,00	R - položka
6	K	R75IEE1	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	1,000	8 364,00	8 364,00	R - položka
7	K	R75IEEX	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	550,00	550,00	R - položka
8	K	R75IEF1	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000	3 225,10	9 675,30	R - položka
9	K	R75IEFX	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ	KUS	3,000	1 000,00	3 000,00	R - položka
10	K	R75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	6,000	550,00	3 300,00	R - položka
11	K	R75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	24,000	1 419,40	34 065,60	R - položka
12	K	R75J92X	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	24,000	25,00	600,00	R - položka
13	K	R75M816	SWITCH ETHERNET L3 48 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000	190 608,26	190 608,26	R - položka
14	K	R75M866	PŘEVODNÍK - SFP	KUS	9,000	17 463,00	157 167,00	R - položka
15	K	75M9.R	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, WIFI PŘÍSTUPOVÝ BOD, vnitřní	KUS	4,000	7 099,50	28 398,00	R - položka
16	K	75M9.R1	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, WIFI PŘÍSTUPOVÝ BOD, průmyslový	KUS	3,000	12 278,00	36 834,00	R - položka
17	K	R75M923	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLVOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 4X10/100 POE + 2XUPLINK	KUS	3,000	165 644,65	496 933,96	R - položka
18	K	R75M92X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLVOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ	KUS	3,000	2 625,00	7 875,00	R - položka
19	K	R75M932	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 24X10/100/1000 POE + 4XUPLINK	KUS	1,000	114 553,10	114 553,10	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO 403.4 - Kamerový systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			465 062,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 062,20	21,00%	97 663,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			562 725,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.4 - Kamerový systém

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

465 062,20

1 - Zemní práce

5 609,80

2 - Základy

3 687,50

7 - Přidružená stavební výroba

455 764,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO 403.4 - Kamerový systém

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 465 062,20

D 1		Zemní práce				5 609,80		
1	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,500	1 118,80	5 034,60	R - položka
2	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,000	143,80	575,20	R - položka

D 2		Základy				3 687,50		
3	K	R272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,000	3 687,50	3 687,50	R - položka

D 7		Přidružená stavební výroba				455 764,90		
4	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	20,000	61,90	1 238,00	R - položka
5	K	R702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	20,000	12,40	248,00	R - položka
6	K	R702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	20,000	111,90	2 238,00	R - položka
7	K	75L3A8.R	STOŽÁR PRO KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA	KUS	1,000	10 391,00	10 391,00	R - položka
8	K	75L3AX.R	STOŽÁR PRO KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ	KUS	1,000	4 312,50	4 312,50	R - položka
9	K	R75L421	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS	21,000	14 932,20	313 576,20	R - položka
10	K	R75L424	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE	KUS	21,000	2 214,00	46 494,00	R - položka
11	K	R75L42X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ	KUS	21,000	675,00	14 175,00	R - položka
12	K	R75L46W	KLIENSTKÉ PRACOVISTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	2,000	4 000,00	8 000,00	R - položka
13	K	R75L483	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU)	KUS	21,000	671,60	14 103,60	R - položka
14	K	R75L484	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP	KUS	1,000	2 518,50	2 518,50	R - položka
15	K	R75N511	ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA ZEĎ DÉLKY DO 1M	KUS	2,000	866,20	1 732,40	R - položka
16	K	R75N522	ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR DÉLKY DO 1M	KUS	9,000	727,80	6 550,20	R - položka
17	K	R75L491	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY	KUS	21,000	312,50	6 562,50	R - položka
18	K	R75L492	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY	KUS	21,000	250,00	5 250,00	R - položka
19	K	R75L493	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	komple t	1,000	8 375,00	8 375,00	R - položka
20	K	R75L494	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM	HOD	16,000	625,00	10 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.5 - Vybavení areál...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

254 086,20

DPH základní
snížená

Základ daně

254 086,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

53 358,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

307 444,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.5 - Vybavení areál...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

254 086,20

7 - Přidružená stavební výroba

254 086,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO 403.5 - Vybavení areál...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

254 086,20

D		7	Přidružená stavební výroba						254 086,20
1	K	R75L153	STOŽÁR (SLOUP) HOVOROVÉ SOUPRAVY ROZHLASU	KUS	2,000	10 383,50	20 767,00	R - položka	
2	K	R75L15X	STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ	KUS	2,000	3 775,20	7 550,40	R - položka	
3	K	R75L471	MONITOR LCD DO 27"	KUS	3,000	7 078,60	21 235,80	R - položka	
4	K	75M.R	PRACOVNÍ STANICE PC VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	2,000	30 780,00	61 560,00	R - položka	
5	K	75M.R1	MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ - TISKÁRNA - scanner, kopírka, tiskárna	KUS	1,000	18 132,10	18 132,10	R - položka	
6	K	75M.R2	LASEROVÁ TISKÁRNA	KUS	1,000	5 331,10	5 331,10	R - položka	
7	K	R75M321	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ	KUS	8,000	4 603,00	36 824,00	R - položka	
8	K	75M321.R	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ - INTERKOM	KUS	3,000	19 766,10	59 298,30	R - položka	
9	K	R75M32X	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000	475,00	950,00	R - položka	
10	K	75M32X.R	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ - INTERKOM - MONTÁŽ	KUS	3,000	1 437,50	4 312,50	R - položka	
11	K	R75M64W	TELEKOMUNIKAČNÍ SERVER ROZHRAŇÍ ETHERNET - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	1,000	18 125,00	18 125,00	R - položka	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-001.1 - Příprava území...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			175 775,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	175 775,00	21,00%	36 912,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	212 687,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-001.1 - Příprava území...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	175 775,00
1 - Rekultivace	40 950,00
O1 - Kácení dřevin a náhradní výsadby	134 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-001.1 - Příprava území...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 775,00

D		1	Rekultivace						40 950,00
1	K	R13173B	Všeobecné úpravy ostatních ploch	M2	1 500,000	5,00	7 500,00	R - položka	
2	K	R13273	Chemické odplevelení výběrové	M2	1 500,000	1,80	2 700,00	R - položka	
3	K	R13273B	Obdělání půdy mechanicky	M2	1 500,000	3,50	5 250,00	R - položka	
4	K	R17411	Založení trávníku	M2	1 500,000	17,00	25 500,00	R - položka	

D		O1	Kácení dřevin a náhradní výsadby						134 825,00
5	K	R111208	Odvoz křovin do 20 km	M2	620,000	22,50	13 950,00	R - položka	
6	K	R111206	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm	M3	1 550,000	12,50	19 375,00	R - položka	
7	K	R112018	Kácení stromů D kmene do 500 mm s odstraněním pařezů, odvoz do 20 km	KUS	10,000	2 500,00	25 000,00	R - položka	
8	K	R112048	Odstranění pařezů (D 300 mm), odvoz do 20 km	KUS	90,000	600,00	54 000,00	R - položka	
9	K	R111201401	Likvidace dřevní hmoty	SOUB	1,000	22 500,00	22 500,00	R - položka	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-002 - Demolice redukčn...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			187 227,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	187 227,64	21,00%	39 317,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	226 545,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-002 - Demolice redukčn...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 227,64

1 - Zemní práce

5 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 175,00

997 - Přesun sutě

127 332,64

OST - Ostatní

26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-002 - Demolice redukčn...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 227,64

D 1 Zemní práce

5 720,00

1	K	R1000X1	D+M ohumusování a zatravnění (dle PD)	M2	80,000	71,50	5 720,00	R - položka
---	---	---------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------	-------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 175,00

2	K	R9810133X1	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací vč. základů (dle PD)	M3	175,000	161,00	28 175,00	R - položka
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

D 997 Přesun sutě

127 332,64

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	61,250	136,50	8 360,63	CS ÚRS 2020 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	61,250	302,90	18 552,63	CS ÚRS 2020 01
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	306,250	13,30	4 073,13	CS ÚRS 2020 01
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu pod kódem 17 09 04	t	61,250	1 573,00	96 346,25	CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní

26 000,00

7	K	ROST000X1	Odpojení od veškerých sítí a jejich zaslepení (dle PD)	KPL	1,000	26 000,00	26 000,00	R - položka
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-003 - Demolice opěrné ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			251 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 200,00	21,00%	52 752,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			303 952,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-003 - Demolice opěrné ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

251 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

251 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-003 - Demolice opěrné ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 251 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 200,00

1	K	R9000X1	Demolice opěrné zídky se základem vč. likvidace odpadu (dle PD)	M	32,000	4 200,00	134 400,00	R - položka
2	K	R9000X2	Demolice oplocení se základem vč. likvidace odpadu (dle PD)	M	44,000	2 500,00	110 000,00	R - položka
3	K	R9000X3	Demolice vjezdové brány se základem vč. likvidace odpadu (dle PD)	KPL	1,000	6 800,00	6 800,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-004 - Zpevnění opěrné ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 276 020,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 276 020,87	21,00%	5 307 964,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 583 985,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-004 - Zpevnění opěrné ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 276 020,87

0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 460 602,72
1 - Zemní práce	7 557 311,25
2 - Základy	8 491 471,51
3 - Svislé konstrukce	4 649 944,44
4 - Vodorovné konstrukce	139 185,80
5 - Komunikace	1 272 960,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	498 600,00
7 - Přidružená stavební výroba	78 030,75
8 - Potrubí	119 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 008 244,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-004 - Zpevnění opěrné ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 276 020,87

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					1 460 602,72	
1	K	R015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	8 956,267	160,00	1 433 002,72	R - položka
	VV		"Odtěžená zemina ukládaná na skládku					
	VV		"objemová hmotnost = 1900 kg/m3					
	VV		4264,889 "m3 "" 2,1 " t/m3"		8 956,267			
	VV		Součet		8 956,267			
2	K	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	70,000	180,00	12 600,00	R - položka
	VV		"železobetonový odpad z demolice zdí zajišťujících svah a parovod					
	VV		28 "m3 ""2,5" t/m3"		70,000			
	VV		Součet		70,000			
3	K	R03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R - položka
D 1		Zemní práce					7 557 311,25	
4	K	R12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	200,000	34,00	6 800,00	R - položka
	VV		800 "m2" * 0,25" m		200,000			
	VV		Součet		200,000			
5	K	R12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	10 000,000	14,00	140 000,00	R - položka
	VV		"Doprava na vzdálenost 50km					
	VV		200 * 50		10 000,000			
	VV		Součet		10 000,000			
6	K	R12583A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	864,889	184,00	159 139,58	R - položka
	VV		"množství zeminy při provádění zazubení stávajícího svahu					
	VV		500		500,000			
	VV		"množství zeminy z vtů pro piloty D 800mm					
	VV		0,503" m2 "" "116 "m"		58,348			
	VV		"množství zeminy z vtů pro piloty D 1000mm					
	VV		0,785" m2 ""330,48" m"		259,427			
	VV		"množství zeminy z vtů pro kotvení a drenáž a dočasné pažení D 300mm					
	VV		0,071" m2 "" "568,5 "m"		40,364			
	VV		"množství zeminy z vtů pro TI a drenáž D 150mm					
	VV		0,018" m2 "" "375 "m"		6,750			
	VV		"Celkem					
	VV		A3+B3+C3+D3+E3					
	VV		Součet		864,889			
7	K	R12583B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	43 244,450	21,00	908 133,45	R - položka
	VV		"Doprava na vzdálenost 50km					
	VV		864,889" m3 ""50" km		43 244,450			
	VV		Součet		43 244,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R13183A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY	M3	3 600,000	340,00	1 224 000,00	R - položka
	VV		"množství zeminy při provádění zazubení stávajícího svahu					
	VV		400		400,000			
	VV		"množství zeminy vzniklé odtěžením dočasného násypového tělesa					
	VV		3200		3 200,000			
	VV		"Celkem					
	VV		A6+B6					
	VV		Součet		3 600,000			
9	K	R13183B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	160 000,000	21,00	3 360 000,00	R - položka
	VV		"Doprava na vzdálenost 50km					
	VV		"množství zeminy vzniklé odtěžením dočasného násypového tělesa					
	VV		3200" m3 ""50"km		160 000,000			
	VV		Součet		160 000,000			
10	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 264,889	16,00	68 238,22	R - položka
	VV		"množství zeminy při provádění zazubení stávajícího svahu (ze zemníku) + skrvka znečištěné ornice					
	VV		500 + 200		700,000			
	VV		"množství zeminy vzniklé odtěžením dočasného násypového tělesa					
	VV		3200		3 200,000			
	VV		"množství zeminy z vtů pro piloty D 800mm					
	VV		0,503" m2 "" "116 "m"		58,348			
	VV		"množství zeminy z vtů pro piloty D 1000mm					
	VV		0,785" m2 ""330,48" m"		259,427			
	VV		"množství zeminy z vtů pro kotvení a drenáž a dočasné pažení D 300mm					
	VV		0,071" m2 "" "568,5 "m"		40,364			
	VV		"množství zeminy z vtů pro TI a drenáž D 150mm					
	VV		0,018" m2 "" "375 "m"		6,750			
	VV		"Celkem					
	VV		A8+B8+C8+D8+E8+F8					
	VV		Součet		4 264,889			
11	K	R17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 900,000	541,00	1 568 900,00	R - položka
	VV		"realizace dočasného násypového tělesa					
	VV		2900		2 900,000			
	VV		Součet		2 900,000			
12	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,000	625,00	93 750,00	R - položka
	VV		"Zásyp šterkem fr. 8/16 za rubem ŽB říms a přechodové zdi					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
13	K	R18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	m2	1 350,000	21,00	28 350,00	R - položka
	VV		"Úpravou pláně hutněním je zde i přehutnění nově vytvořeného zazubení stávajícího svahu."					
	VV		1350		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
D 2 Základy							8 491 471,51	
14	K	R21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,000	724,00	2 172,00	R - položka
	VV		"Obsyp svislých s vodorvných drenáží za rubem konstrukce (šterk fr.8/16)					
	VV		3 "m3"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	R224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	331,401	5 505,00	1 824 362,51	R - položka
	VV		"Kubatura viz příloha 2.6.1 Výkres tvaru a výztuže pilot					
	VV		"piloty o průměru 1,0m (TYP 1-6)					
	VV		14,14+78,66+48,9+46,56+36,7+34,55=259,51					
	VV		"piloty o průměru 0,8m (TYP" "7-9)					
	VV		20,75+19,35+16,01=56,11					
	VV		(259,51+56,11)*1,05		331,401			
	VV		Součet		331,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	20,804	43 200,00	898 732,80	R - položka
	VV		"Viz příloha 2.6.1 Výkres tvaru a výztuže pilot - tabulka výztuže, celkem pro všechny piloty					
	VV		"Celková hmotnost (+ prostřih/ prořez): "19,813" t" *1,05"		20,804			
	VV		Součet		20,804			
17	K	R22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,355	12 200,00	28 731,00	R - položka
18	K	R22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	m2	10,500	140,00	1 470,00	R - položka
	VV		"výdřeva dočasné pažící konstrukce					
	VV		1,5 * 7		10,500			
	VV		Součet		10,500			
19	K	R26123	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	m	576,000	630,00	362 880,00	R - položka
	VV		"Vrty pro sloupy tryskové injektáže k podchycení stávajících" "konstrukcí					
	VV		100 "ks" * 1,5 "m		150,000			
	VV		"Vrty pro sloupy tryskové injektáže k podchycení nových konstrukcí - přechodové zdi					
	VV		5 "ks" * 2 "m" + 44 "ks" * 4 "m		186,000			
	VV		"Vrty pro lamely tryskové injektáže mezi pilotami - pro dvojici lamel mezi pilotami je uvažováno s jedním vrtem					
	VV		240" m		240,000			
	VV		"Celkem					
	VV		A16+B16+C16					
	VV		Součet		576,000			
20	K	R26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	m	375,000	865,00	324 375,00	R - položka
21	K	R264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	m	111,600	1 830,00	204 228,00	R - položka
	VV		"TYP 7 - dl. 8,25m, 5ks					
	VV		"TYP 8 - dl. 7,70m, 5ks					
	VV		"TYP 9 - dl. 4,55m, 7ks					
	VV		8,25*5 + 7,7*5 + 4,55*7		111,600			
	VV		Součet		111,600			
22	K	R264741	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM	m	330,480	2 550,00	842 724,00	R - položka
	VV		"TYP 1 - dl. 9,00m, 2ks					
	VV		"TYP 2 - dl. 11,13m, 9ks					
	VV		"TYP 3 - dl. 10,38m, 6ks					
	VV		"TYP 4 - dl. 9,88m, 6ks					
	VV		"TYP 5 - dl. 9,35m, 5ks					
	VV		"TYP 6 - dl. 8,80m, 5ks					
	VV		9*2 + 11,13*9 + 10,38*6 + 9,88*6 + 9,35*5 + 8,8*5		330,480			
	VV		Součet		330,480			
23	K	R272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,525	4 000,00	2 100,00	R - položka
	VV		"Základ pro oplocení					
	VV		0,5*1,05		0,525			
	VV		Součet		0,525			
24	K	R272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,039	43 200,00	1 684,80	R - položka
	VV		"Pro základ oplocení					
	VV		37,28*1,05 /1000		0,039			
	VV		Součet		0,039			
25	K	R282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	140,000	10 450,00	1 463 000,00	R - položka
	VV		"Lamely z TI					
	VV		0,5" m3 * 280" m"		140,000			
	VV		Součet		140,000			
26	K	R285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	14,000	104 000,00	1 456 000,00	R - položka
	VV		"Kotvení stěny pomocí zemních tyčových předpínacích kotev dl. 15 m					
	VV		14 "ks"		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	R285379	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	m	70,000	3 160,00	221 200,00	R - položka
	VV		"Kotvení stěny pomocí zemních tyčových předpínacích kotev dl. 15 m					
	VV		14 "ks" * 5 "m"		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			70,000		
28	K	R288211	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	95,088	7 800,00	741 686,40	R - položka
	VV		"Sloupy z TI průměru 0,6m					
	VV		0,283 "m2" * (150 +186) "m			95,088		
	VV		Součet			95,088		
29	K	R 285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	929,000	125,00	116 125,00	R - položka
	VV		"viz příloha 2.6.7" "Výkres vyztužení líce pilotové stěny kari sítěmi					
	VV		461 + 370 + 98			929,000		
	VV		Součet			929,000		
D 3 Svislé konstrukce							4 649 944,44	
30	K	R327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	341,618	11 580,00	3 955 936,44	R - položka
31	K	R327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	13,431	43 200,00	580 219,20	R - položka
32	K	R327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	2,634	43 200,00	113 788,80	R - položka
	VV		"přechodová zed dl. 5,0m (viz příloha 2.6.4)					
	VV		0,297			0,297		
	VV		"Vyztužení líce pilotové stěny kari sítěmi - viz příloha 2.6.7					
	VV		2,337			2,337		
	VV		"Celkem					
	VV		A49+B49					
	VV		Součet			2,634		
D 4 Vodorovné konstrukce							139 185,80	
33	K	R451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	10,600	3 458,00	36 654,80	R - položka
	VV		"betonové lože pod povrchový odvodňovací žlab					
	VV		0,1 "m2" * 106" m"			10,600		
	VV		Součet			10,600		
34	K	R465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,500	6 214,00	102 531,00	R - položka
	VV		55"m2" * 0,3"m"			16,500		
	VV		Součet			16,500		
D 5 Komunikace							1 272 960,00	
35	K	R56326	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 300MM	m2	720,000	364,00	262 080,00	R - položka
	VV		"Vrstva pro uložení silničních panelů					
	VV		120 * 6			720,000		
	VV		Součet			720,000		
36	K	R58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	m2	480,000	2 106,00	1 010 880,00	R - položka
	VV		120 * 4			480,000		
	VV		Součet			480,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							498 600,00	
37	K	R626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	250,000	985,60	246 400,00	R - položka
	VV		250			250,000		
	VV		Součet			250,000		
38	K	R626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	m2	50,000	2 751,50	137 575,00	R - položka
	VV		50			50,000		
	VV		Součet			50,000		
39	K	R62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	250,000	184,50	46 125,00	R - položka
	VV		250			250,000		
	VV		Součet			250,000		
40	K	R62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	250,000	274,00	68 500,00	R - položka
	VV		250			250,000		
	VV		Součet			250,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7			Přidružená stavební výroba	78 030,75				
41	K	R711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	m2	150,000	139,10	20 865,00	R - položka
	VV		"Izolace rubu ŽB říms a předodové zdi dl. 5,0m					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
42	K	R711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	7,500	282,10	2 115,75	R - položka
	VV		"překrytí dilatačních spár z rubu asfaltovými pásy					
	VV		15 * 0,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
43	K	R71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	150,000	367,00	55 050,00	R - položka
	VV		"Geotextílie 500g/m2 jako ochrana izolace rubu ŽB říms a předodové zdi dl. 5,0m					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D 8			Potrubí	119 670,00				
44	K	R87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m	60,000	339,00	20 340,00	R - položka
	VV		"Trubky pro napojení odvodnění rubu na vústění					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
45	K	R875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	m	125,000	322,00	40 250,00	R - položka
	VV		"Svislá a vodorovná drenáž za rubem zdi					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
46	K	R87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	60,000	261,00	15 660,00	R - položka
	VV		"Chráničky pro zhotovení prostupů drenáže zkrz konstrukci opěrné zdi					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
47	K	R897527	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	2,000	21 710,00	43 420,00	R - položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce	1 008 244,40				
48	K	R91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,000	1 391,00	1 391,00	R - položka
49	K	R919157	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 20000MM2	KUS	8,000	187,00	1 496,00	R - položka
	VV		"Odřezání zápor HEB180 dočasného záporového pažení					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	R931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	m2	55,000	190,00	10 450,00	R - položka
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
51	K	R931385	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	m	100,000	255,00	25 500,00	R - položka
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
52	K	R935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	106,000	653,00	69 218,00	R - položka
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
53	K	R936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	kg	1 661,000	315,00	523 215,00	R - položka
	VV		"Smykové dilatační trny (1ks/50kg)					
	VV		"Budou použity 3 díl trny do každé díl. spáry mezi římsami a přechodovými zdmi					
	VV		3 * 11 * 50		1 650,000			
	VV		"Překrytí díl. spáry nerez plechem					
	VV		11 * 1		11,000			
	VV		"Celkem					
	VV		A46+B46					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 661,000			
54	K	R938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	m2	250,000	328,00	82 000,00	R - položka
	VV		"očistění stávajících konstrukcí opěrných stěn - krabicové prefabrikáty a monolitická část zdi					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
55	K	R96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	128,800	1 500,00	193 200,00	R - položka
	VV		"Demolice zdí zajišťujících svah a parovod					
	VV		28		28,000			
	VV		"Demolice (demontáž) silničních panelů					
	VV		480 * 0,21		100,800			
	VV		"Celkem					
	VV		A37+B37					
	VV		Součet		128,800			
56	K	R96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	2 576,000	15,60	40 185,60	R - položka
	VV		"Doprava vyboraných konstrukcí na vzdálenost 20km					
	VV		128,8 "m3 ""20" km		2 576,000			
	VV		Součet		2 576,000			
57	K	R96718A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY	T	0,536	4 238,00	2 271,57	R - položka
	VV		"Demolice zdí zajišťujících svah a parovod					
	VV		"U-profilů 16ks, dl. 2,5 m, 13,4 kg/m					
	VV		(16*2,5*13,4) /1000		0,536			
	VV		Součet		0,536			
58	K	R96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	10,720	15,60	167,23	R - položka
	VV		"Doprava vyboraných konstrukcí na vzdálenost 20km					
	VV		0,536" t ""20" km"		10,720			
	VV		Součet		10,720			
59	K	R02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	13 650,00	13 650,00	R - položka
60	K	R02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R - položka
61	K	R02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	R - položka
62	K	R3	REZERVA PRO TRVALÁ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-101.1 - Pojížděné ploc...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 745 112,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 745 112,73	21,00%	1 206 473,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 951 586,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-101.1 - Pojížděné ploc...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 745 112,73

1 - Zemní práce	859 074,93
2 - Zakládání	127 815,66
4 - Vodorovné konstrukce	193 796,20
5 - Komunikace pozemní	2 562 902,06
8 - Trubní vedení	81 172,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	762 943,69
997 - Přesun sutě	1 140 599,86
998 - Přesun hmot	16 808,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-101.1 - Pojžděné ploc...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 745 112,73

D 1 Zemní práce

859 074,93

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	279,50	20 962,50	CS ÚRS 2020 01
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	KUS	10,000	219,70	2 197,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	KUS	10,000	651,30	6 513,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	171,000	176,80	30 232,80	CS ÚRS 2020 01
VV			171" stávající vjezd do areálu		171,000			
VV			Součet		171,000			
5	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	171,000	49,40	8 447,40	CS ÚRS 2020 01
VV			171" stávající vjezd do areálu		171,000			
VV			Součet		171,000			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1 464,525	145,60	213 234,84	CS ÚRS 2020 01
VV			1627.25*0.5 "konstrukční vrstvy vozovky		813,625			
VV			1627.25*0.40 "dtto, sanace podloží		650,900			
VV			"Celkem: "A6+B6					
VV			Součet		1 464,525			
7	K	132554103	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	36,975	1 171,35	43 310,67	CS ÚRS 2020 01
VV			0.25*147.9" výkop pro trativod		36,975			
VV			Součet		36,975			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15 015,000	19,40	291 291,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(1464.525+36.975)*10		15 015,000			
VV			Součet		15 015,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 501,500	127,78	191 861,67	CS ÚRS 2020 01
VV			1464.525+36.975		1 501,500			
VV			"Celkem: "A9					
VV			Součet		1 501,500			
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 464,525	34,84	51 024,05	CS ÚRS 2020 01
VV			1464.525		1 464,525			
VV			Součet		1 464,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	127 815,66				
11	K	212752101	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z tru	m	147,900	362,70	53 643,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		147.9		147,900			
	VV		Součet		147,900			
12	K	212751135	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	147,900	395,20	58 450,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		147.9		147,900			
	VV		Součet		147,900			
13	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	147,900	33,67	4 979,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		147.9		147,900			
	VV		Součet		147,900			
14	M	58344171	šterkodrtí frakce 0/32	T	42,595	252,20	10 742,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.16*147.9*1.8 "obsyp potrubí trativodu		42,595			
	VV		Součet		42,595			
D 4			Vodorovné konstrukce	193 796,20				
15	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	2 929,050	49,92	146 218,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		1464.525*2		2 929,050			
	VV		Součet		2 929,050			
16	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 537,751	30,94	47 578,02	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Geotextilie po sanační vrstvě					
	VV		1464.525*1.05" 5% rezerva		1 537,751			
	VV		Součet		1 537,751			
D 5			Komunikace pozemní	2 562 902,06				
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 464,525	145,60	213 234,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		1464.525 "sanační vrstva - celk. tl. 100 mm		1 464,525			
	VV		Součet		1 464,525			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 464,525	274,30	401 719,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		1464.525		1 464,525			
	VV		Součet		1 464,525			
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 464,525	408,20	597 819,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		1464.525 "sanační vrstva - celk. tl. 400 mm		1 464,525			
	VV		Součet		1 464,525			
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 464,525	300,30	439 796,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		1464.525		1 464,525			
	VV		Součet		1 464,525			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 284,963	21,00	26 984,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		1284.963		1 284,963			
	VV		Součet		1 284,963			
22	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 284,963	15,00	19 274,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		1284.963		1 284,963			
	VV		Součet		1 284,963			
23	K	R574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	1 284,963	260,45	334 668,61	R - položka
	VV		1284.963		1 284,963			
	VV		Součet		1 284,963			
24	K	577175142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 284,963	412,00	529 404,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		1284.963		1 284,963			
	VV		Součet		1 284,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	81 172,00				
25	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	7,000	1 846,00	12 922,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	M	R1	Kompletní dodávka materiálu pro uliční vpust' UV-50-normální	KUS	7,000	9 750,00	68 250,00	R - položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	762 943,69				
27	M	28436R	žlab štěrbínový betonový čistící 220x250x1000mm	m	11,000	5 850,00	64 350,00	R - položka
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
28	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	269,880	201,50	54 380,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		269.88		269,880			
	VV		Součet		269,880			
29	M	592R	žlab betonový odvodňovací TBZ 50/50/13	KUS	300,000	169,00	50 700,00	R - položka
	VV		150*2		300,000			
	VV		Součet		300,000			
30	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	180,000	34,19	6 154,20	CS ÚRS 2020 01
31	K	916131112R	Osazení silničního betonového krajníku do lože z betonu prostého	m	269,880	321,10	86 658,47	R - položka
	VV		269.88		269,880			
	VV		Součet		269,880			
32	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	150,000	256,10	38 415,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
33	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	11,000	600,60	6 606,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
34	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,400	4 199,00	5 878,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.4"napojení trativodu do vpusti V1		1,400			
	VV		Součet		1,400			
35	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	100,000	4 498,00	449 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D 997			Přesun sutě	1 140 599,86				
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	365,425	789,10	288 356,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		100*2.5+171*0.15*2.1+171*0.2*1.8		365,425			
	VV		Součet		365,425			
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	7 308,500	21,32	155 817,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		365.425*20 "na skládku zhotovitele,předpokládá vzdálenost skládky do 20 km		7 308,500			
	VV		Součet		7 308,500			
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	250,000	210,60	52 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		100*2.5		250,000			
	VV		Součet		250,000			
39	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,865	210,60	11 343,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		171*0.15*2.1		53,865			
	VV		Součet		53,865			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3 003,000	210,60	632 431,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1464.525+36.975)*2		3 003,000			
	VV		Součet		3 003,000			
	D	998	Přesun hmot				16 808,33	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	198,305	84,76	16 808,33	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-102 - Komunikace na po...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 156 819,19

DPH základní
snížená

Základ daně
1 156 819,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
242 932,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 399 751,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-102 - Komunikace na po...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 156 819,19

1 - Zemní práce	110 678,18
2 - Zakládání	4 584,24
4 - Vodorovné konstrukce	27 129,70
5 - Komunikace pozemní	351 114,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	278 005,00
997 - Přesun sutě	382 553,41
998 - Přesun hmot	2 754,22
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-102 - Komunikace na po...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 156 819,19

D		1	Zemní práce		110 678,18			
1	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,000	135,20	676,00	CS ÚRS 2020 01
2	M	10371500	substrát pro trávníky VL	M3	4,434	1 326,00	5 879,48	CS ÚRS 2020 01
VV		44.335*0.1			4,434			
VV		Součet			4,434			
3	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	279,50	13 975,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	125,000	167,70	20 962,50	CS ÚRS 2020 01
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	37,750	145,60	5 496,40	CS ÚRS 2020 01
VV		75.5*0.5			37,750			
VV		Součet			37,750			
6	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	8,867	782,00	6 933,99	CS ÚRS 2020 01
VV		0.2*44.335" výkop pro vsakovací žebro			8,867			
VV		Součet			8,867			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	466,170	81,00	37 759,77	CS ÚRS 2020 01
VV		(8.867+37.75)*10			466,170			
VV		Součet			466,170			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,617	256,00	11 933,95	CS ÚRS 2020 01
VV		(8.867+37.75)			46,617			
VV		"Celkem: "A6			46,617			
VV		Součet			46,617			
9	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	193,350	34,80	6 728,58	CS ÚRS 2020 01
VV		193.35			193,350			
VV		Součet			193,350			
10	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,335	7,50	332,51	CS ÚRS 2020 01
VV		44.335			44,335			
VV		Součet			44,335			
D		2	Zakládání		4 584,24			
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	T	8,867	517,00	4 584,24	CS ÚRS 2020 01
VV		0.2*44.335"pro vaskovací žebro			8,867			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,867			
D	4		Vodorovné konstrukce				27 129,70	
12	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	410,000	50,00	20 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			205" pod konstrukce		205,000			
VV			205" v případě sanace		205,000			
VV			"Celkem: "A12+B12					
VV			Součet		410,000			
13	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	215,250	30,80	6 629,70	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Geotextilie pod konstrukci žel. spodku					
VV			205*1.05" 5% rezerva		215,250			
VV			Součet		215,250			
D	5		Komunikace pozemní				351 114,44	
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	193,350	145,60	28 151,76	CS ÚRS 2020 01
VV			193.350"sanační vrstva - celk. tl. 100 mm		193,350			
VV			Součet		193,350			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	193,350	274,00	52 977,90	CS ÚRS 2020 01
VV			193.350		193,350			
VV			Součet		193,350			
16	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	193,350	408,00	78 886,80	CS ÚRS 2020 01
VV			193.350 "sanační vrstva - celk. tl. 400 mm		193,350			
VV			Součet		193,350			
17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	146,660	300,00	43 998,00	CS ÚRS 2020 01
VV			146.66		146,660			
VV			Součet		146,660			
18	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	146,660	21,00	3 079,86	CS ÚRS 2020 01
VV			146.66		146,660			
VV			Součet		146,660			
19	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	146,660	15,00	2 199,90	CS ÚRS 2020 01
VV			146.66		146,660			
VV			Součet		146,660			
20	K	R574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	146,660	408,00	59 837,28	R - položka
VV			146.66		146,660			
VV			Součet		146,660			
21	K	577175142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	146,660	559,00	81 982,94	CS ÚRS 2020 01
VV			146.66		146,660			
VV			Součet		146,660			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				278 005,00	
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	95,000	226,20	21 489,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	95,000	332,80	31 616,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	50,000	4 498,00	224 900,00	CS ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě				382 553,41	
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	237,500	789,00	187 387,50	CS ÚRS 2020 01
VV			50*2.5+125*0.5*1.8		237,500			
VV			Součet		237,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	4 750,000	21,30	101 175,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		237,5*20 "na skládku zhotovitele,předpokládná vzdálenost skládky do 20 km		4 750,000			
	VV		Součet		4 750,000			
27	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	205,734	328,90	67 665,91	CS ÚRS 2020 01
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	125,000	210,60	26 325,00	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							2 754,22	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	32,479	84,80	2 754,22	CS ÚRS 2020 01
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-103 - Úpravy stávající...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

737 079,55

DPH základní

Základ daně

737 079,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

154 786,71

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

891 866,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-103 - Úpravy stávající...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

737 079,55

1 - Zemní práce

112 329,75

4 - Vodorovné konstrukce

14 840,10

5 - Komunikace pozemní

383 618,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 262,32

997 - Přesun sutě

96 003,88

998 - Přesun hmot

6 024,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-103 - Úpravy stávající...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 737 079,55

D 1 Zemní práce 112 329,75

1	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2020 01
2	M	10371500	substrát pro trávníky VL	M3	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2020 01
VV					5,000			
VV					Součet	5,000		
3	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	36,00	540,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky	m2	32,500	39,50	1 283,75	CS ÚRS 2020 01
VV					32,5	32,500		
VV					Součet	32,500		
5	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	118,500	35,60	4 218,60	CS ÚRS 2020 01
VV					118,5	118,500		
VV					Součet	118,500		
6	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	151,000	65,40	9 875,40	CS ÚRS 2020 01
7	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	20,000	176,80	3 536,00	CS ÚRS 2020 01
VV					20" stávající vjezd do areálu	20,000		
VV					Součet	20,000		
8	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	130,000	77,80	10 114,00	CS ÚRS 2020 01
VV					130	130,000		
VV					Součet	130,000		
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	60,000	112,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	600,000	81,00	48 600,00	CS ÚRS 2020 01
VV					60*10	600,000		
VV					Součet	600,000		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,000	256,00	15 360,00	CS ÚRS 2020 01
VV					60	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"Celkem: "A9					
	VV		Součet		60,000			
12	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	180,000	34,90	6 282,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	7,50	375,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							14 840,10	
14	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		180		180,000			
	VV		"Celkem: "A14					
	VV		Součet		180,000			
15	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	189,000	30,90	5 840,10	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Geotextilie pod konstrukci žel. spodku					
	VV		180*1.05" 5% rezerva		189,000			
	VV		Součet		189,000			
D 5 Komunikace pozemní							383 618,67	
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	180,000	145,60	26 208,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		180"sanační vrstva - celk. tl. 100 mm		180,000			
	VV		Součet		180,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	196,370	210,60	41 355,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		106.37+90		196,370			
	VV		Součet		196,370			
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	274,00	5 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
19	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	180,000	408,00	73 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		180 "sanační vrstva - celk. tl. 400 mm		180,000			
	VV		Součet		180,000			
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	20,000	21,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
22	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	K	R574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	20,000	915,00	18 300,00	R - položka
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
24	K	577175142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	20,000	1 066,00	21 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
25	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	18,000	535,60	9 640,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			18,000			
26	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	90,000	1 017,00	91 530,00	CS ÚRS 2020 01
VV		47+43			90,000			
VV		Součet			90,000			
27	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	8,650	414,70	3 587,16	CS ÚRS 2020 01
VV		8.65			8,650			
VV		Součet			8,650			
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	140,720	351,00	49 392,72	CS ÚRS 2020 01
VV		140.72			140,720			
VV		Součet			140,720			
29	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	106,370	344,50	36 644,47	CS ÚRS 2020 01
VV		97.72+8.65			106,370			
VV		Součet			106,370			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 262,32	
30	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	35,000	477,10	16 698,50	CS ÚRS 2020 01
VV		25" nový			25,000			
VV		10"náhrada za poškozené			10,000			
VV		"Celkem: "A33+B33						
VV		Součet			35,000			
31	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	70,500	167,70	11 822,85	CS ÚRS 2020 01
VV		70.5			70,500			
VV		Součet			70,500			
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,500	284,70	20 071,35	CS ÚRS 2020 01
VV		70.5			70,500			
VV		Součet			70,500			
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,000	297,70	19 350,50	CS ÚRS 2020 01
VV		65			65,000			
VV		Součet			65,000			
34	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	65,000	49,66	3 227,90	CS ÚRS 2020 01
VV		65			65,000			
VV		Součet			65,000			
35	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	111,000	46,02	5 108,22	CS ÚRS 2020 01
VV		111			111,000			
VV		Součet			111,000			
36	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	75,000	40,04	3 003,00	CS ÚRS 2020 01
VV		75			75,000			
VV		Součet			75,000			
37	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	10,000	4 498,00	44 980,00	CS ÚRS 2020 01
D		997	Přesun sutě				96 003,88	
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	62,760	789,10	49 523,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8.4+54.36		62,760			
	VV		Součet		62,760			
39	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	1 255,200	21,32	26 760,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		62.76*20 "na skládku zhotovitele,předpokládná vzdálenost skládky do 20 km		1 255,200			
	VV		Součet		1 255,200			
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,000	210,60	5 265,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10*2.5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
41	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,400	656,50	5 514,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*2.1		8,400			
	VV		Součet		8,400			
42	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,360	164,45	8 939,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		151*0.2*1.8		54,360			
	VV		Součet		54,360			
D 998			Přesun hmot				6 024,83	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	71,081	84,76	6 024,83	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-301 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			575 228,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	575 228,08	21,00%	120 797,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	696 025,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-301 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

575 228,08

0 - Všeobecné konstrukce a práce	26 440,40
1 - Zemní práce	261 328,26
4 - Vodorovné konstrukce	18 160,50
5 - Komunikace	94 285,80
7 - Přidružená stavební výroba	13 190,00
8 - Potrubí	122 441,82
9 - Ostatní konstrukce a práce	39 381,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-301 - Vodovodní přípojka

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 575 228,08

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					26 440,40	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	270,300	84,00	22 705,20	R - položka
VV		235,2+35,1			270,300			
VV		Součet			270,300			
2	K	R015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	18,400	203,00	3 735,20	R - položka
D 1		Zemní práce					261 328,26	
3	K	R11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	2,500	41,00	102,50	R - položka
4	K	R11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	20,500	27,00	553,50	R - položka
VV		20,5*1			20,500			
VV		Součet			20,500			
5	K	R113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,980	904,00	7 213,92	R - položka
VV		53,2*0,15*1			7,980			
VV		Součet			7,980			
6	K	R11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	183,540	12,00	2 202,48	R - položka
VV		7,98*2,3*10			183,540			
VV		Součet			183,540			
7	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	15,960	452,00	7 213,92	R - položka
VV		53,2*0,3*1			15,960			
VV		Součet			15,960			
8	K	R11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	351,120	12,00	4 213,44	R - položka
VV		15,96*2,2*10			351,120			
VV		Součet			351,120			
9	K	R132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	130,600	472,00	61 643,20	R - položka
10	K	R13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	108,700	242,00	26 305,40	R - položka
11	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 306,000	14,00	18 284,00	R - položka
VV		130,6*10			1 306,000			
VV		Součet			1 306,000			
12	K	R141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	24,500	2 400,00	58 800,00	R - položka
13	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	108,700	16,00	1 739,20	R - položka
14	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,300	109,00	6 572,70	R - položka
15	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,950	625,00	19 968,75	R - položka
VV		45*0,71*1			31,950			
VV		Součet			31,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,033	750,00	41 274,75	R - položka
	VV		52,3*0,39*1		20,397			
	VV		44,7*0,363*1		16,226			
	VV		10,5*0,35*1		3,675			
	VV		42,1*0,35*1		14,735			
	VV		"Celkem: "A15+B15+C15+D15					
	VV		Součet		55,033			
17	K	R18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	84,000	13,00	1 092,00	R - položka
	VV		20,5*1,4		28,700			
	VV		1,5*1,4		2,100			
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		"Celkem: "A21+B21+C21					
	VV		Součet		84,000			
18	K	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	20,500	15,00	307,50	R - položka
	VV		20,5*1		20,500			
	VV		Součet		20,500			
19	K	R18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	20,500	14,00	287,00	R - položka
	VV		20,5*1		20,500			
	VV		Součet		20,500			
20	K	R18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	20,500	4,00	82,00	R - položka
	VV		20,5*1		20,500			
	VV		Součet		20,500			
21	K	R184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10,000	106,00	1 060,00	R - položka
22	K	R18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	6,000	402,00	2 412,00	R - položka

D 4 Vodorovné konstrukce 18 160,50

23	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	23,570	750,00	17 677,50	R - položka
	VV		20,5*0,30*1,4		8,610			
	VV		52,3*0,1*1		5,230			
	VV		44,7*0,1*1		4,470			
	VV		10,5*0,1*1		1,050			
	VV		42,1*0,1*1		4,210			
	VV		"Celkem: "A34+B34+C34+D34+E34					
	VV		Součet		23,570			
24	K	R465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	m2	2,100	230,00	483,00	R - položka
	VV		1,5*1,4		2,100			
	VV		Součet		2,100			

D 5 Komunikace 94 285,80

25	K	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,700	708,00	5 451,60	R - položka
	VV		22*0,35*1		7,700			
	VV		Součet		7,700			
26	K	R56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	53,200	207,00	11 012,40	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		Součet		53,200			
27	K	R572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	53,200	11,00	585,20	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		Součet		53,200			
28	K	R572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	53,200	11,00	585,20	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		Součet		53,200			
29	K	R574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	m2	53,200	247,00	13 140,40	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		53,200			
30	K	R574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	m2	53,200	318,00	16 917,60	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		Součet		53,200			
31	K	R574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	m2	53,200	441,00	23 461,20	R - položka
	VV		53,2*1		53,200			
	VV		Součet		53,200			
32	K	R587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	m2	28,700	806,00	23 132,20	R - položka
	VV		20,5*1,4		28,700			
	VV		Součet		28,700			
D 7 Přidružená stavební výroba							13 190,00	
33	K	R701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	3,000	1 410,00	4 230,00	R - položka
34	K	R72226	VODOMĚRY	KUS	1,000	8 960,00	8 960,00	R - položka
D 8 Potrubí							122 441,82	
35	K	R87315	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	m	57,860	189,00	10 935,54	R - položka
	VV		(10,5+42,1)*1,1		57,860			
	VV		Součet		57,860			
36	K	R87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	m	75,570	272,00	20 555,04	R - položka
	VV		68,7*1,1		75,570			
	VV		Součet		75,570			
37	K	R87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	m	65,230	358,00	23 352,34	R - položka
	VV		59,3*1,1		65,230			
	VV		Součet		65,230			
38	K	R87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	12,100	201,00	2 432,10	R - položka
39	K	R87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	m	24,500	317,00	7 766,50	R - položka
40	K	R87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	m	12,100	123,00	1 488,30	R - položka
41	K	R87826	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	m	24,500	166,00	4 067,00	R - položka
42	K	R87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	m	12,000	351,00	4 212,00	R - položka
43	K	R891115	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	KUS	1,000	4 500,00	4 500,00	R - položka
44	K	R891315	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM	KUS	2,000	4 170,00	8 340,00	R - položka
45	K	R899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	185,000	17,00	3 145,00	R - položka
46	K	R899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	181,000	17,00	3 077,00	R - položka
47	K	R89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,500	2 300,00	1 150,00	R - položka
48	K	R899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000	5 460,00	5 460,00	R - položka
49	K	R89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m	181,000	61,00	11 041,00	R - položka
50	K	R851262	TP DN80 - 1000 MM	KUS	2,000	2 347,00	4 694,00	R - položka
51	K	R854261	FFR KUS 80/50	KUS	2,000	2 580,00	5 160,00	R - položka
52	K	R854263	TOČIVÁ PŘÍRUBA DN90	KUS	1,000	426,00	426,00	R - položka
53	K	R873151	LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE d90	KUS	1,000	350,00	350,00	R - položka
54	K	R873152	ELEKTROSPojKA MB 90	ks	1,000	290,00	290,00	R - položka
D 9 Ostatní konstrukce a práce							39 381,30	
55	K	R91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	15,000	337,00	5 055,00	R - položka
56	K	R919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	m	108,400	181,00	19 620,40	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,2*2+2		108,400			
	VV		Součet		108,400			
57	K	R966891	ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	R - položka
58	K	R96814	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,500	6 010,00	3 005,00	R - položka
59	K	R96911	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH	m	59,300	113,00	6 700,90	R - položka
60	K	R9668931	ODSTRANĚNÍ VYSTROJENÍ ŠACHTY	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-302 - Kanalizační příp...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

639 117,69

DPH základní
snížená

Základ daně

639 117,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

134 214,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

773 332,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-302 - Kanalizační příp...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

639 117,69

0 - Všeobecné konstrukce a práce

55 860,00

1 - Zemní práce

415 847,15

4 - Vodorovné konstrukce

14 858,84

7 - Přidružená stavební výroba

435,00

8 - Potrubí

150 049,70

9 - Ostatní konstrukce a práce

2 067,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-302 - Kanalizační příp...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 639 117,69

D 0		Všeobecné konstrukce a práce				55 860,00		
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	665,000	84,00	55 860,00	R - položka

D 1		Zemní práce				415 847,15		
2	K	R132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	369,400	472,00	174 356,80	R - položka
3	K	R13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	19,300	242,00	4 670,60	R - položka
4	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3 694,000	14,00	51 716,00	R - položka

VV		369,4*10				3 694,000		
VV		Součet				3 694,000		
5	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,310	16,00	308,96	R - položka
6	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,310	109,00	2 104,79	R - položka
7	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	205,070	625,00	128 168,75	R - položka

VV		1*1,6*1,1				1,760		
VV		36,9*1,5*1				55,350		
VV		123,3*1,2*1				147,960		
VV		"Celkem: "A23+B23+C23						
VV		Součet				205,070		

8	K	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,695	750,00	54 521,25	R - položka
VV		1*0,55*1,1				0,605		
VV		36,9*0,45*1				16,605		
VV		123,3*0,45*1				55,485		
VV		"Celkem: "A17+B17+C17						
VV		Součet				72,695		

D 4		Vodorovné konstrukce				14 858,84		
9	K	R45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,911	2 440,00	2 222,84	R - položka

VV		7,8*0,08*1,1				0,686		
VV		1,5*1,5*0,1				0,225		
VV		"Celkem: "A4+B4						
VV		Součet				0,911		

10	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,848	750,00	12 636,00	R - položka
VV		7,8*0,05*1,1				0,429		
VV		1,7*1,7*0,1				0,289		
VV		1*0,1*1,1				0,110		
VV		36,9*0,1*1				3,690		
VV		123,3*0,1*1				12,330		
VV		"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			16,848			
D		7	Přidružená stavební výroba				435,00	
11	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	5,000	87,00	435,00	R - položka
D		8	Potrubí				150 049,70	
12	K	R83444	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM	m	7,800	1 560,00	12 168,00	R - položka
13	K	R87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	176,220	345,00	60 795,90	R - položka
VV		(36,9+123,3)*1,1			176,220			
VV		Součet			176,220			
14	K	R87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m	1,000	735,00	735,00	R - položka
15	K	R894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	21 700,00	21 700,00	R - položka
16	K	R894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	10,000	3 110,00	31 100,00	R - položka
17	K	R899521	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10	M3	3,120	2 240,00	6 988,80	R - položka
VV		7,8*0,4			3,120			
VV		Součet			3,120			
18	K	R89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	169,000	98,00	16 562,00	R - položka
VV		7,8+36,9+1+123,3			169,000			
VV		Součet			169,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce				2 067,00	
19	K	R931336	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	m	1,000	264,00	264,00	R - položka
20	K	R96814	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,300	6 010,00	1 803,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-303 - Areálová dešť'ová...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 701 979,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 701 979,99	21,00%	987 415,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 689 395,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-303 - Areálová dešťová...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 701 979,99

0 - Všeobecné konstrukce a práce

103 594,34

1 - Zemní práce

1 063 915,65

4 - Vodorovné konstrukce

74 612,97

7 - Přidružená stavební výroba

38 214,00

8 - Potrubí

3 418 711,03

9 - Ostatní konstrukce a práce

2 932,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-303 - Areálová dešť'ová...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 701 979,99

D 0		Všeobecné konstrukce a práce				103 594,34		
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 233,266	84,00	103 594,34	R - položka
VV		685,148*1,8			1 233,266			
VV		Součet			1 233,266			
D 1		Zemní práce				1 063 915,65		
2	K	R113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,780	904,00	11 553,12	R - položka
VV		85,2*0,15*1			12,780			
VV		Součet			12,780			
3	K	R11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	293,940	12,00	3 527,28	R - položka
VV		12,78*2,3*10			293,940			
VV		Součet			293,940			
4	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	37,500	452,00	16 950,00	R - položka
VV		125*0,3*1			37,500			
VV		Součet			37,500			
5	K	R11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	825,000	12,00	9 900,00	R - položka
VV		37,50*2,2*10			825,000			
VV		Součet			825,000			
6	K	R132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	685,150	472,00	323 390,80	R - položka
7	K	R13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	685,148	242,00	165 805,82	R - položka
8	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	6 851,480	14,00	95 920,72	R - položka
VV		685,148*10			6 851,480			
VV		Součet			6 851,480			
9	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	598,582	16,00	9 577,31	R - položka
VV		1256,08+27,65-685,148			598,582			
VV		Součet			598,582			
10	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	598,580	109,00	65 245,22	R - položka
11	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	329,581	625,00	205 988,13	R - položka
VV		"PE900" 193,4*2,1*0,35			142,149			
VV		"DN250" 28,4*1,2*1,35			46,008			
VV		"DN200" 15,82*1,1*0,85			14,792			
VV		"DN150" 136,6*1,1*0,8			120,208			
VV		"DN125" 7,3*1,1*0,8			6,424			
VV		"Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7						
VV		Součet			329,581			
12	K	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	205,043	750,00	153 782,25	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN150 "0,432*143,9		62,165			
	VV		"DN200" 0,468*15,82		7,404			
	VV		"DN300" 0,48*28,4		13,632			
	VV		"DN900" 0,63*193,4		121,842			
	VV		"Celkem: "A1+B1+C1+D1					
	VV		Součet		205,043			
13	K	R18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	175,000	13,00	2 275,00	R - položka
	VV		125*1,4		175,000			
	VV		Součet		175,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							74 612,97	
14	K	R45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,413	2 440,00	3 447,72	R - položka
15	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	94,887	750,00	71 165,25	R - položka
D 7 Přidružená stavební výroba							38 214,00	
16	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	12,000	87,00	1 044,00	R - položka
17	K	R709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	19,000	384,00	7 296,00	R - položka
18	K	R72117	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB	m	14,000	631,00	8 834,00	R - položka
19	K	R72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	8,000	2 630,00	21 040,00	R - položka
D 8 Potrubí							3 418 711,03	
20	K	R87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	158,290	345,00	54 610,05	R - položka
	VV		(7,3+136,6)*1,1		158,290			
	VV		Součet		158,290			
21	K	R87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	17,402	452,00	7 865,70	R - položka
	VV		15,82*1,1		17,402			
	VV		Součet		17,402			
22	K	R87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m	31,240	735,00	22 961,40	R - položka
	VV		28,4*1,1		31,240			
	VV		Součet		31,240			
23	K	R894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	21 700,00	43 400,00	R - položka
24	K	R894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	7,000	35 200,00	246 400,00	R - položka
25	K	R894845	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	3,000	1 440,00	4 320,00	R - položka
26	K	R894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	5,000	3 110,00	15 550,00	R - položka
27	K	R89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000	1 660,00	24 900,00	R - položka
28	K	R899521	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10	M3	462,508	2 240,00	1 036 017,92	R - položka
29	K	R 87471	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD PE-HD/PP DN 900MM	m	212,740	9 050,00	1 925 297,00	R - položka
	VV		193,4*1,1		212,740			
	VV		Součet		212,740			
30	K	R89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	381,520	98,00	37 388,96	R - položka
	VV		143,9+15,82+28,4+193,4		381,520			
	VV		Součet		381,520			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							2 932,00	
31	K	R931336	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	m	2,000	264,00	528,00	R - položka
32	K	R96814	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,400	6 010,00	2 404,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-304 - Úprava vodovodu ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			891 019,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	891 019,40	21,00%	187 114,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 078 133,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-304 - Úprava vodovodu ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

891 019,40

0 - Všeobecné konstrukce a práce	9 746,10
1 - Zemní práce	98 792,46
4 - Vodorovné konstrukce	20 587,00
5 - Komunikace	22 951,04
7 - Přidružená stavební výroba	16 092,00
8 - Potrubí	540 313,40
9 - Ostatní konstrukce a práce	182 537,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-304 - Úprava vodovodu ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 891 019,40

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					9 746,10	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	106,600	84,00	8 954,40	R - položka
VV		99,2+7,4			106,600			
VV		Součet			106,600			
2	K	R015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	3,900	203,00	791,70	R - položka

D 1		Zemní práce					98 792,46	
3	K	R11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	2,000	41,00	82,00	R - položka
4	K	R11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	2,000	27,00	54,00	R - položka
5	K	R113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,680	904,00	1 518,72	R - položka
VV		11,2*0,15*1			1,680			
VV		Součet			1,680			
6	K	R11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	38,640	12,00	463,68	R - položka
VV		1,68*2,3*10			38,640			
VV		Součet			38,640			
7	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	3,360	452,00	1 518,72	R - položka
VV		11,2*0,3*1			3,360			
VV		Součet			3,360			
8	K	R11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	2,992	12,00	35,90	R - položka
VV		1,36*2,2*1			2,992			
VV		Součet			2,992			
9	K	R132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	55,100	472,00	26 007,20	R - položka
10	K	R13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	72,220	242,00	17 477,24	R - položka
VV		62,8*1,15*1			72,220			
VV		Součet			72,220			
11	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	551,000	14,00	7 714,00	R - položka
VV		55,1*10			551,000			
VV		Součet			551,000			
12	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	72,220	16,00	1 155,52	R - položka
VV		62,8*1,15*1			72,220			
VV		Součet			72,220			
13	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	72,220	109,00	7 871,98	R - položka
VV		62,8*1,15*1			72,220			
VV		Součet			72,220			
14	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,072	625,00	5 670,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,2*0,81*1				9,072	
	VV		Součet				9,072	
15	K	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	34,530	750,00	25 897,50	R - položka
	VV		74*0,45*1				33,300	
	VV		3*0,41*1				1,230	
	VV		"Celkem: "A16+B16					
	VV		Součet				34,530	
16	K	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	2,000	15,00	30,00	R - položka
17	K	R18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	2,000	14,00	28,00	R - položka
18	K	R18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	2,000	4,00	8,00	R - položka
19	K	R184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	8,000	106,00	848,00	R - položka
20	K	R18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	6,000	402,00	2 412,00	R - položka

D 4 Vodorovné konstrukce 20 587,00

21	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,700	750,00	5 775,00	R - položka
	VV		74*0,1*1				7,400	
	VV		3*0,1*1				0,300	
	VV		"Celkem: "A24+B24					
	VV		Součet				7,700	
22	K	R465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	m2	64,400	230,00	14 812,00	R - položka
	VV		42*1,4				58,800	
	VV		4*1,4				5,600	
	VV		"Celkem: "A23+B23					
	VV		Součet				64,400	

D 5 Komunikace 22 951,04

23	K	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,880	708,00	9 119,04	R - položka
	VV		42*1,4*0,2				11,760	
	VV		4*1,4*0,2				1,120	
	VV		"Celkem: "A38+B38					
	VV		Součet				12,880	
24	K	R56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	11,200	207,00	2 318,40	R - položka
	VV		11,2*1				11,200	
	VV		Součet				11,200	
25	K	R572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	22,400	11,00	246,40	R - položka
26	K	R574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	m2	11,200	247,00	2 766,40	R - položka
	VV		11,2*1				11,200	
	VV		Součet				11,200	
27	K	R574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	m2	11,200	318,00	3 561,60	R - položka
	VV		11,2*1				11,200	
	VV		Součet				11,200	
28	K	R574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	m2	11,200	441,00	4 939,20	R - položka
	VV		11,2*1				11,200	
	VV		Součet				11,200	

D 7 Přidružená stavební výroba 16 092,00

29	K	R701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	3,000	1 410,00	4 230,00	R - položka
30	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	6,000	87,00	522,00	R - položka
31	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000	365,00	5 840,00	R - položka
32	K	R7437331	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇE U VÝKOPU PO DOBU STAVBY, PODCHYCENÍ, OCHRANA, USAZENÍ DO KONEČNÉHO TERÉNU	KUS	1,000	5 500,00	5 500,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Potrubí	540 313,40				
33	K	R85133	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	m	78,100	2 260,00	176 506,00	R - položka
	VV		71*1,1		78,100			
	VV		Součet		78,100			
34	K	R85433	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	m	78,100	2 260,00	176 506,00	R - položka
	VV		71*1,1		78,100			
	VV		Součet		78,100			
35	K	R85833	NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	m	21,500	1 240,00	26 660,00	R - položka
36	K	R87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	m	3,300	358,00	1 181,40	R - položka
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		Součet		3,300			
37	K	R87646	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	m	7,500	1 350,00	10 125,00	R - položka
38	K	R891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	2,000	6 180,00	12 360,00	R - položka
39	K	R891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	4,000	11 100,00	44 400,00	R - položka
40	K	R891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	2,000	1 800,00	3 600,00	R - položka
41	K	R891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	4,000	1 800,00	7 200,00	R - položka
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	R89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	10,000	2 980,00	29 800,00	R - položka
43	K	R899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	78,000	17,00	1 326,00	R - položka
44	K	R899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	74,000	17,00	1 258,00	R - položka
45	K	R89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	m	3,000	66,00	198,00	R - položka
46	K	R89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	m	71,000	93,00	6 603,00	R - položka
47	K	R854331	N90°DN 125	KUS	1,000	250,00	250,00	R - položka
48	K	R854332	F KUS 125 DL=370mm	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	R - položka
49	K	R854333	T 150/150	KUS	3,000	450,00	1 350,00	R - položka
50	K	R854334	T 150/125	KUS	1,000	390,00	390,00	R - položka
51	K	R8915271	HYDRANTY NADZEMNÍ DN 125MM	KUS	1,000	39 000,00	39 000,00	R - položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce	182 537,40				
52	K	R91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	18,000	337,00	6 066,00	R - položka
53	K	R919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	m	24,400	181,00	4 416,40	R - položka
	VV		11,2*2+2		24,400			
	VV		Součet		24,400			
54	K	R966891	ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00	R - položka
55	K	R966893	ODSTRANĚNÍ MONTÁŽNÍCH VLOŽEK	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00	R - položka
56	K	R966894	ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU	KUS	1,000	5 500,00	5 500,00	R - položka
57	K	R96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	m	65,000	279,00	18 135,00	R - položka
58	K	R966899	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00	R - položka
59	K	R9668931	ODSTRANĚNÍ MONTÁŽNÍCH VLOŽEK	KUS	7,000	1 500,00	10 500,00	R - položka
60	K	R747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	40,000	723,00	28 920,00	R - položka
61	K	03220	ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY	KPL	2,000	50 000,00	100 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-401 - Venkovní areálov...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			426 072,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	426 072,80	21,00%	89 475,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	515 548,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-401 - Venkovní areálov...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

426 072,80

0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 075,20
1 - Zemní práce	23 426,60
132 - rýh	9 687,60
2 - Základy	2 223,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 462,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	540,00
7 - Přidružená stavební výroba	311 945,40
74 - Elektroinstalace - silnoprúd	59 840,50
8 - Potrubí	13 552,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-401 - Venkovní areálov...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 426 072,80

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					3 075,20	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	10,800	109,00	1 177,20	R - položka
2	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,000	1 898,00	1 898,00	R - položka

D	1	Zemní práce					23 426,60	
3	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	40,000	178,80	7 152,00	R - položka
4	K	R13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,000	275,60	275,60	R - položka
5	K	R13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	15,000	18,20	273,00	R - položka
6	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	813,00	14 634,00	R - položka
7	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	40,000	27,30	1 092,00	R - položka

D	132	rýh					9 687,60	
8	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	19,500	333,00	6 493,50	R - položka
9	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	175,500	18,20	3 194,10	R - položka

D	2	Základy					2 223,00	
10	K	R272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,500	4 446,00	2 223,00	R - položka

D	4	Vodorovné konstrukce					1 462,50	
11	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,500	975,00	1 462,50	R - položka

D	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					540,00	
12	K	R61442	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM	m2	2,000	270,00	540,00	R - položka

D	7	Přidružená stavební výroba					311 945,40	
13	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	60,000	79,20	4 752,00	R - položka
14	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	25,000	189,60	4 740,00	R - položka
15	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	40,000	6,00	240,00	R - položka
16	K	R702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	5,000	440,00	2 200,00	R - položka
17	K	R703411	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	20,000	58,60	1 172,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R703421	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	5,000	59,30	296,50	R - položka
19	K	R703611	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM	m	1,000	211,80	211,80	R - položka
20	K	R709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000	520,00	2 600,00	R - položka
21	K	R741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	KUS	8,000	517,50	4 140,00	R - položka
22	K	R742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	5,000	33,90	169,50	R - položka
23	K	R742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m	230,000	65,50	15 065,00	R - položka
24	K	R742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	120,00	240,00	R - položka
25	K	R742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	200,00	800,00	R - položka
26	K	R743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	1,000	4 935,60	4 935,60	R - položka
27	K	R743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	1,000	902,00	902,00	R - položka
28	K	R743155	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR TV S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	2,000	928,00	1 856,00	R - položka
29	K	R743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	2,000	1 426,70	2 853,40	R - položka
30	K	R743321	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	1,000	2 262,10	2 262,10	R - položka
31	K	R743473	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	2,000	12 719,90	25 439,80	R - položka
32	K	R743474	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	10,000	21 706,80	217 068,00	R - položka
33	K	R744P02	SPÍNACÍ HODINY S ČIDLEM	KUS	1,000	5 001,70	5 001,70	R - položka
34	K	74xxxR	ROZVADĚČ MSO dle PD	KUS	1,000	13 220,00	13 220,00	R - položka
35	K	R75J212	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁ R	0,060	23 000,00	1 380,00	R - položka
36	K	R75J23X	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	m	20,000	20,00	400,00	R - položka

D 74

Elektroinstalace - silnoproud

59 840,50

37	K	R741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	0,500	94,60	47,30	R - položka
38	K	R741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	10,000	94,60	946,00	R - položka
39	K	R741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	88,10	176,20	R - položka
40	K	R741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000	16 000,00	16 000,00	R - položka
41	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	60,000	46,70	2 802,00	R - položka
42	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	80,000	109,60	8 768,00	R - položka
43	K	R742K12.1	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	180,00	1 080,00	R - položka
44	K	R742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	26,000	80,00	2 080,00	R - položka
45	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	340,000	32,00	10 880,00	R - položka
46	K	R742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	10,000	18,10	181,00	R - položka
47	K	R743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	30,000	24,00	720,00	R - položka
48	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000	400,00	9 600,00	R - položka
49	K	R747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	16,000	400,00	6 400,00	R - položka
50	K	R748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	4,000	40,00	160,00	R - položka

D 8

Potrubi

13 552,00

51	K	R87646	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	m	1,000	1 439,50	1 439,50	R - položka
52	K	R899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,750	3 230,00	12 112,50	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		9	Ostatní konstrukce a práce				320,00	
53	K	R96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	0,200	1 600,00	320,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-402 - Přípojka NN 0,4 ...

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vypln údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 470 955,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 470 955,30	21,00%	308 900,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 779 855,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-402 - Přípojka NN 0,4 ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 470 955,30

0 - Všeobecné konstrukce a práce

14 240,00

1 - Zemní práce

224 466,60

4 - Vodorovné konstrukce

73 500,00

7 - Přidružená stavební výroba

1 121 603,70

8 - Potrubí

37 145,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-402 - Přípojka NN 0,4 ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 470 955,30

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					14 240,00	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	155,000	84,00	13 020,00	R - položka
2	K	R015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	10,000	122,00	1 220,00	R - položka

D 1		Zemní práce					224 466,60	
3	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	280,000	225,50	63 140,00	R - položka
4	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	324,000	256,00	82 944,00	R - položka
5	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 910,000	14,00	40 740,00	R - položka
6	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	291,400	109,00	31 762,60	R - položka
7	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	280,000	21,00	5 880,00	R - položka

D 4		Vodorovné konstrukce					73 500,00	
8	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	98,000	750,00	73 500,00	R - položka

D 7		Přidružená stavební výroba					1 121 603,70	
9	K	R701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	20,000	18,10	362,00	R - položka
10	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	60,000	79,20	4 752,00	R - položka
11	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	1 870,000	189,60	354 552,00	R - položka
12	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	510,000	6,00	3 060,00	R - položka
13	K	R702421	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	5,000	1 880,00	9 400,00	R - položka
14	K	R703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	30,000	74,70	2 241,00	R - položka
15	K	R703762	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	KUS	5,000	1 210,00	6 050,00	R - položka
16	K	R705200	ZAŽDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000	2 400,00	2 400,00	R - položka
17	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000	80,00	800,00	R - položka
18	K	R709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	520,00	5 200,00	R - položka
19	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	85,000	46,70	3 969,50	R - položka
20	K	R742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	50,000	69,80	3 490,00	R - položka
21	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	280,000	86,30	24 164,00	R - položka
22	K	R742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	m	770,000	370,40	285 208,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R742H62	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2	m	35,000	262,80	9 198,00	R - položka
24	K	R742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m	80,000	178,60	14 288,00	R - položka
25	K	R742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	m	80,000	127,50	10 200,00	R - položka
26	K	R742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	120,00	960,00	R - položka
27	K	R742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	180,00	1 440,00	R - položka
28	K	R742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	8,000	240,00	1 920,00	R - položka
29	K	R742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000	320,00	1 280,00	R - položka
30	K	R742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,000	200,00	1 600,00	R - položka
31	K	R742L15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000	1 233,80	7 402,80	R - položka
32	K	R742L25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000	1 487,30	5 949,20	R - položka
33	K	R742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	200,00	400,00	R - položka
34	K	R742M12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	2,000	120,00	240,00	R - položka
35	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	1 755,000	32,00	56 160,00	R - položka
36	K	R743E22	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	18 640,60	18 640,60	R - položka
37	K	R743E33	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ ODPÍNAČ	KUS	6,000	3 383,50	20 301,00	R - položka
38	K	R743G22	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ OD 3 DO 4 KS ZÁSUVK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	1,000	19 800,00	19 800,00	R - položka
39	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	400,00	32 000,00	R - položka
40	K	R747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	60,000	400,00	24 000,00	R - položka
41	K	R75I321	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČT YŘKA	2,030	64 520,00	130 975,60	R - položka
42	K	R75IH21	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	KUS	4,000	400,00	1 600,00	R - položka
43	K	R747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	9 600,00	9 600,00	R - položka
44	K	R747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	60,000	800,00	48 000,00	R - položka
D 8 Potrubí							37 145,00	
45	K	R89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	11,500	3 230,00	37 145,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-404 - Přeložka VO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			333 159,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	333 159,30	21,00%	69 963,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			403 122,75
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-404 - Přeložka VO

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

333 159,30

0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 752,20
1 - Zemní práce	50 118,50
132 - rýh	11 502,00
2 - Základy	32 873,20
4 - Vodorovné konstrukce	5 250,00
5 - Komunikace	17 867,50
7 - Přidružená stavební výroba	71 851,40
74 - Elektroinstalace - silnoprúd	118 540,60
8 - Potrubí	5 905,90
96 - Bourání konstrukcí	13 498,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-404 - Přeložka VO

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 333 159,30

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 5 752,20

1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	24,500	84,00	2 058,00	R - položka
2	K	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,500	100,00	1 350,00	R - položka
3	K	R015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	6,500	122,00	793,00	R - položka
4	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,000	1 460,00	1 460,00	R - položka
5	K	R015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,300	304,00	91,20	R - položka

D 1 Zemní práce 50 118,50

6	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	107,000	225,50	24 128,50	R - položka
7	K	R11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	65,000	2,00	130,00	R - položka
8	K	R113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1,800	1 060,00	1 908,00	R - položka
9	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,500	452,00	1 130,00	R - položka
10	K	R12583A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	4,500	184,00	828,00	R - položka
VV		4,5" m3"			4,500			
VV		Součet			4,500			
11	K	R12583B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	90,000	21,00	1 890,00	R - položka
VV		4,5" m3" *20			90,000			
VV		Součet			90,000			
12	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,500	16,00	72,00	R - položka
VV		4,5" m3"			4,500			
VV		Součet			4,500			
13	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,000	625,00	16 875,00	R - položka
14	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	107,000	21,00	2 247,00	R - položka
15	K	R18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	65,000	14,00	910,00	R - položka

D 132 rýh 11 502,00

16	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,000	256,00	7 680,00	R - položka
17	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	273,000	14,00	3 822,00	R - položka

D 2 Základy 32 873,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	4,000	3 670,00	14 680,00	R - položka
19	K	R224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	0,189	28 800,00	5 443,20	R - položka
20	K	R264741	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM	m	5,000	2 550,00	12 750,00	R - položka

D 4 Vodorovné konstrukce 5 250,00

21	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,000	750,00	5 250,00	R - položka
----	---	--------	---	----	-------	--------	----------	-------------

D 5 Komunikace 17 867,50

22	K	R561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM	m2	17,500	510,00	8 925,00	R - položka
23	K	R582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	17,500	511,00	8 942,50	R - položka

D 7 Přidružená stavební výroba 71 851,40

24	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	107,000	79,20	8 474,40	R - položka
25	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	7,000	189,60	1 327,20	R - položka
26	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	107,000	6,00	642,00	R - položka
27	K	R709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000	520,00	2 600,00	R - položka
28	K	R742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	1,000	32,80	32,80	R - položka
29	K	R742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	120,000	20,00	2 400,00	R - položka
30	K	R743124	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY 18M vícehranný	KUS	1,000	35 233,00	35 233,00	R - položka
31	K	R743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE ATYP dle PD	KUS	1,000	902,00	902,00	R - položka
32	K	R743Z21	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DO VÝŠKY 20M	KUS	1,000	16 000,00	16 000,00	R - položka
33	K	R743Z32	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DO 20 M	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00	R - položka
34	K	R743Z33	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Z/NA OS 18m	KUS	1,000	240,00	240,00	R - položka
35	K	R743Z36	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVÍTIDLA Z/NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 20M	KUS	7,000	400,00	2 800,00	R - položka

D 74 Elektroinstalace - silnoprúd 118 540,60

36	K	R741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	1,000	94,60	94,60	R - položka
37	K	R741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	35,000	94,60	3 311,00	R - položka
38	K	R741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	88,10	176,20	R - položka
39	K	R741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000	16 000,00	16 000,00	R - položka
40	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	175,000	46,70	8 172,50	R - položka
41	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	120,000	109,60	13 152,00	R - položka
42	K	R742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	14,000	80,00	1 120,00	R - položka
43	K	R742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	3,000	180,00	540,00	R - položka
44	K	R742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	180,00	360,00	R - položka
45	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	120,000	32,00	3 840,00	R - položka
46	K	R742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	3,000	18,10	54,30	R - položka
47	K	R743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	45,000	24,00	1 080,00	R - položka
48	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000	400,00	19 200,00	R - položka
49	K	R748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	6,000	40,00	240,00	R - položka
50	K	R747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	64,000	800,00	51 200,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Potrubí	5 905,90				
51	K	R87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	1,800	1 439,50	2 591,10	R - položka
52	K	R87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	m	1,000	45,20	45,20	R - položka
53	K	R87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	m	0,500	79,20	39,60	R - položka
54	K	R899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,000	3 230,00	3 230,00	R - položka
D 96			Bourání konstrukcí	13 498,00				
55	K	R966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,400	3 970,00	13 498,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-406 - Přeložka kabelu ...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 841,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	124 841,10	21,00%	26 216,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			151 057,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-406 - Přeložka kabelu ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

124 841,10

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 856,60

1 - Zemní práce

45 981,60

132 - rýh

9 168,00

4 - Vodorovné konstrukce

4 200,00

5 - Komunikace

20 420,00

7 - Přidružená stavební výroba

33 774,90

74 - Elektroinstalace - silnoproud

9 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-406 - Přeložka kabelu ...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 841,10

D		0	Všeobecné konstrukce a práce	1 856,60				
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	11,500	84,00	966,00	R - položka
2	K	R015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	7,300	122,00	890,60	R - položka

D		1	Zemní práce	45 981,60				
3	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	88,000	225,50	19 844,00	R - položka
4	K	R11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	m2	40,000	2,00	80,00	R - položka
5	K	R113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	2,000	1 060,00	2 120,00	R - položka
6	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,800	452,00	1 265,60	R - položka
7	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,600	625,00	13 500,00	R - položka
8	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	88,000	21,00	1 848,00	R - položka
9	K	R56324	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	m2	20,000	197,00	3 940,00	R - položka
10	K	R899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,200	2 820,00	3 384,00	R - položka

D		132	rýh	9 168,00				
11	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	24,000	256,00	6 144,00	R - položka
12	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	216,000	14,00	3 024,00	R - položka

D		4	Vodorovné konstrukce	4 200,00				
13	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,600	750,00	4 200,00	R - položka

D		5	Komunikace	20 420,00				
14	K	R561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM	m2	20,000	510,00	10 200,00	R - položka
15	K	R582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	20,000	511,00	10 220,00	R - položka

D		7	Přidružená stavební výroba	33 774,90				
16	K	R702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	88,000	79,20	6 969,60	R - položka
17	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	8,000	189,60	1 516,80	R - položka
18	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	88,000	6,00	528,00	R - položka
19	K	R709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000	520,00	2 600,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	95,000	209,90	19 940,50	R - položka
21	K	R742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	160,00	320,00	R - položka
22	K	R742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	95,000	20,00	1 900,00	R - položka

D 74 Elektroinstalace - silnoprúd 9 440,00

23	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	95,000	32,00	3 040,00	R - položka
24	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000	400,00	6 400,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-408 - Přeložka SEK Nej.cz

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			195 596,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	195 596,00	21,00%	41 075,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	236 671,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-408 - Přeložka SEK Nej.cz

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

195 596,00

7 - Přidružená stavební výroba

195 596,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-408 - Přeložka SEK Nej.cz

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 596,00

D 7		Přidružená stavební výroba					195 596,00	
1	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	30,000	142,00	4 260,00	R - položka
2	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	4,000	87,00	348,00	R - položka
3	K	R709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	150,000	106,00	15 900,00	R - položka
4	K	R74E311	SVOD ZOK DO ZEMĚ NA STOŽÁRU TV VČETNĚ KRYTU	KUS	1,000	5 930,00	5 930,00	R - položka
5	K	74F331.R	DOHLED SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	450,00	36 000,00	R - položka
6	K	R75I813	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVL ÁKNO	18,000	971,00	17 478,00	R - položka
7	K	R75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	250,000	27,00	6 750,00	R - položka
8	K	R75I921	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	m	250,000	72,00	18 000,00	R - položka
9	K	R75I92X	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ	m	250,000	46,00	11 500,00	R - položka
10	K	R75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	250,000	4,00	1 000,00	R - položka
11	K	R75IA12	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM	KUS	2,000	231,00	462,00	R - položka
12	K	R75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000	153,00	306,00	R - položka
13	K	R75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,000	71,00	142,00	R - položka
14	K	R75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	KUS	2,000	12 970,00	25 940,00	R - položka
15	K	R75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	3 480,00	6 960,00	R - položka
16	K	R75II72	SPOJKA OPTICKÁ PŘES 72 VLÁKEN	KUS	1,000	11 870,00	11 870,00	R - položka
17	K	R75II7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	32 750,00	32 750,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-409 - Přeložka rozvodů...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			880 710,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	880 710,80	21,00%	184 949,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 065 660,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-409 - Přeložka rozvodů...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

880 710,80

0 - Všeobecné konstrukce a práce

6 378,80

1 - Zemní práce

137 850,50

2 - Základy

16 416,00

4 - Vodorovné konstrukce

9 300,00

5 - Komunikace

29 666,00

7 - Přidružená stavební výroba

643 717,10

8 - Potrubí

6 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

30 922,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-409 - Přeložka rozvodů...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 880 710,80

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					6 378,80	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	53,000	84,00	4 452,00	R - položka
2	K	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7,800	100,00	780,00	R - položka
3	K	R015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	9,400	122,00	1 146,80	R - položka

D 1		Zemní práce					137 850,50	
4	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	298,000	225,50	67 199,00	R - položka
5	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	4,700	452,00	2 124,40	R - položka
6	K	R13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	22,800	197,00	4 491,60	R - položka
7	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	110,500	256,00	28 288,00	R - položka
8	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 176,000	14,00	16 464,00	R - položka
9	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	119,500	109,00	13 025,50	R - položka
10	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	298,000	21,00	6 258,00	R - položka

D 2		Základy					16 416,00	
11	K	R272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,800	3 420,00	16 416,00	R - položka

D 4		Vodorovné konstrukce					9 300,00	
12	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,400	750,00	9 300,00	R - položka

D 5		Komunikace					29 666,00	
13	K	R512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4,700	1 180,00	5 546,00	R - položka
14	K	R549530	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	30,000	650,00	19 500,00	R - položka
15	K	R549540	VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE	KUS	1,000	4 620,00	4 620,00	R - položka

D 7		Přidružená stavební výroba					643 717,10	
16	K	R701001	OZNAČOVACÍ ŠÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	20,000	18,10	362,00	R - položka
17	K	R701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000	300,90	3 009,00	R - položka
18	K	R702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	315,000	277,60	87 444,00	R - položka
19	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	16,000	189,60	3 033,60	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	315,000	6,00	1 890,00	R - položka
21	K	R702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	25,000	152,90	3 822,50	R - položka
22	K	R706214	VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	R - položka
23	K	R709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	520,00	5 200,00	R - položka
24	K	R709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	100,000	167,00	16 700,00	R - položka
25	K	R709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	50,000	60,00	3 000,00	R - položka
26	K	R741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	60,000	94,60	5 676,00	R - položka
27	K	R741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	6,000	88,10	528,60	R - položka
28	K	R742823	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	1,000	14 139,10	14 139,10	R - položka
29	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	485,000	112,00	54 320,00	R - položka
30	K	R742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	m	65,000	370,40	24 076,00	R - položka
31	K	R742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	m	630,000	127,50	80 325,00	R - položka
32	K	R742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000	120,00	1 200,00	R - položka
33	K	R742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	180,00	360,00	R - položka
34	K	R742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000	1 491,90	1 491,90	R - položka
35	K	R742L15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000	1 233,80	1 233,80	R - položka
36	K	R742M12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	6,000	120,00	720,00	R - položka
37	K	R742M22	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 6 MM2	KUS	6,000	800,00	4 800,00	R - položka
38	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	1 180,000	32,00	37 760,00	R - položka
39	K	R742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	5,000	840,00	4 200,00	R - položka
40	K	R742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	1 180,000	20,00	23 600,00	R - položka
41	K	R742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	m	25,000	32,00	800,00	R - položka
42	K	R743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	9 825,60	9 825,60	R - položka
43	K	R743Z12	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	2 800,00	8 400,00	R - položka
44	K	R743Z31	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	280,00	840,00	R - položka
45	K	R747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	100,000	400,00	40 000,00	R - položka
46	K	R748221	NÁTĚR BEZPEČNOSTNÍCH PRUHŮ NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU NEBO VĚŽI	KUS	3,000	480,00	1 440,00	R - položka
47	K	R748222	NÁTĚR UZAVÍRACÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU O VÝŠCE 7-15 M	KUS	3,000	2 040,00	6 120,00	R - položka
48	K	R748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	15,000	40,00	600,00	R - položka
49	K	R747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	240,000	800,00	192 000,00	R - položka

D 8 Potrubí 6 460,00

50	K	R89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000	3 230,00	6 460,00	R - položka
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	-------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce 30 922,40

51	K	R925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2	298,000	63,80	19 012,40	R - položka
52	K	R966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,000	3 970,00	11 910,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-501 - Přeložka STL ply...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 089 777,76

DPH základní
snížená

Základ daně

1 089 777,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

228 853,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 318 631,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-501 - Přeložka STL ply...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 089 777,76

0 - Všeobecné konstrukce a práce

23 968,36

1 - Zemní práce

139 394,89

4 - Vodorovné konstrukce

21 908,51

7 - Přidružená stavební výroba

3 307,00

8 - Potrubí

901 199,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-501 - Přeložka STL ply...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 089 777,76

D 0		Všeobecné konstrukce a práce				23 968,36		
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	46,093	520,00	23 968,36	R - položka
VV		25,607*1,8				46,093		
VV		Součet				46,093		
D 1		Zemní práce				139 394,89		
2	K	R113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,900	1 320,00	1 188,00	R - položka
VV		6*0,15*1				0,900		
VV		Součet				0,900		
3	K	R11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	20,700	25,00	517,50	R - položka
VV		0,9*2,3*10				20,700		
VV		Součet				20,700		
4	K	R113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	9,600	880,00	8 448,00	R - položka
VV		32*0,3*1				9,600		
VV		Součet				9,600		
5	K	R11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	211,200	25,00	5 280,00	R - položka
VV		9,6*2,2*10				211,200		
VV		Součet				211,200		
6	K	R132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	25,605	918,00	23 505,39	R - položka
VV		(25*1,25*1,1)+(31*1,85*1,2)-77,59				25,605		
VV		Součet				25,605		
7	K	R13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	77,588	470,00	36 466,36	R - položka
VV		103,195-25,607				77,588		
VV		Součet				77,588		
8	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	256,080	28,00	7 170,24	R - položka
VV		(0,088+0,140+25,380)*10				256,080		
VV		Součet				256,080		
9	K	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	77,590	32,00	2 482,88	R - položka
10	K	R17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	77,593	212,00	16 449,72	R - položka
VV		103,20-25,607				77,593		
VV		Součet				77,593		
11	K	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,380	1 460,00	37 054,80	R - položka
VV		" "(0,48*31)+(0,42*25)				25,380		
VV		Součet				25,380		
12	K	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	32,000	26,00	832,00	R - položka
VV		32*1				32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		32,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				21 908,51	
13	K	R45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	2,331	3 555,00	8 286,71	R - položka
VV			"KOPOS "0,07065*33		2,331			
VV			Součet		2,331			
14	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,330	1 460,00	13 621,80	R - položka
VV			(0,15*1*25)+(0,15*1,2*31)		9,330			
VV			Součet		9,330			
D	7		Přidružená stavební výroba				3 307,00	
15	K	R709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	5,000	227,00	1 135,00	R - položka
16	K	R709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	6,000	362,00	2 172,00	R - položka
D	8		Potrubí				901 199,00	
17	K	R87315	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	m	25,000	280,00	7 000,00	R - položka
18	K	R87345	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM	m	32,164	9 375,00	301 537,50	R - položka
VV			29,24*1,1		32,164			
VV			Součet		32,164			
19	K	R87657	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM	m	4,750	3 410,00	16 197,50	R - položka
20	K	R87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	m	9,500	3 052,00	28 994,00	R - položka
VV			2*4,75		9,500			
VV			Součet		9,500			
21	K	R89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 610,00	1 610,00	R - položka
22	K	R899351	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE	KUS	2,000	240 000,00	480 000,00	R - položka
23	K	R89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,000	10 000,00	40 000,00	R - položka
24	K	R854261	ČICHAČKA VČETNĚ POKLOPU A UZÁVĚRU	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00	R - položka
25	K	R89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	36,000	95,00	3 420,00	R - položka
VV			36		36,000			
VV			Součet		36,000			
26	K	R899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-502 - Přeložka parovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 167 489,92

DPH základní
snížená

Základ daně
2 167 489,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
455 172,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 622 662,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-502 - Přeložka parovodu

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 167 489,92

1 - Zemní práce

311 320,92

713 - Izolace tepelné

18 600,00

733 - Rozvod potrubí

61 204,00

8 - Trubní vedení

1 535 415,00

M23 - Montáže potrubí

240 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-502 - Přeložka parovodu

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 167 489,92

D 1 Zemní práce

311 320,92

1	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	M	8,000	325,00	2 600,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	8,000	447,00	3 576,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	306,000	134,62	41 193,72	CS ÚRS 2020 01
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	510,000	57,30	29 223,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	M2	510,000	34,17	17 426,70	CS ÚRS 2020 01
6	K	161102111	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	306,000	156,12	47 772,72	CS ÚRS 2020 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	306,000	127,78	39 100,68	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	135,000	9,24	1 247,40	CS ÚRS 2020 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	150,000	66,32	9 948,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	40,000	13,70	548,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	31,000	13,70	424,70	CS ÚRS 2020 01
12	K	R199000002	Poplatek za skládku horniny	M3	135,000	228,00	30 780,00	R - položka
13	K	R583309990001	Písek kopaný	M3	135,000	648,00	87 480,00	R - položka

D 713 Izolace tepelné

18 600,00

14	K	R 040	Odstranění izolace ze stávajícího potrubí včetně likvidace odvozem na skládku	komple t	1,000	18 600,00	18 600,00	R - položka
----	---	-------	---	-------------	-------	-----------	-----------	-------------

D 733 Rozvod potrubí

61 204,00

15	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	M	176,000	89,00	15 664,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	M	176,000	165,00	29 040,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	R 039	Likvidace demontovaných hmot odvozem na skládku do 10km	KPL	1,000	16 500,00	16 500,00	R - položka

D 8 Trubní vedení

1 535 415,00

18	K	R 001	Potrubí předizol PIP 240 DN 100/355,P265GH bezešvá 114,3x4 - dl. á 12m	ks	120,000	5 090,00	610 800,00	R - položka
----	---	-------	--	----	---------	----------	------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	R 003	PIP 240 DN 100/355-LB 90° (2+1m) / 400	ks	2,000	32 256,00	64 512,00	R - položka
20	K	R 004	PIP 240 DN 100/355 - LB 90° (2,5+1m)	ks	2,000	31 740,00	63 480,00	R - položka
21	K	R 005	Pevný bod (2,5m)	ks	7,000	25 910,00	181 370,00	R - položka
22	K	R 006	Kompenzátor (3m, 100-25-90)	ks	5,000	60 946,00	304 730,00	R - položka
23	K	R 007	Spojka 355 kompletní	ks	22,000	2 848,00	62 656,00	R - položka
24	K	R 008	Spojka 355/400 kompletní	ks	3,000	3 208,00	9 624,00	R - položka
25	K	R 009	Ukončovací manžeta IZO 114,3/355	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	R - položka
26	K	R 010	Ukončovací manžeta IZO 114,3/400	ks	2,000	6 360,00	12 720,00	R - položka
27	K	R 011	Labyrintové těsnění 355	ks	3,000	426,00	1 278,00	R - položka
28	K	R 012	Labyrintové těsnění 400	ks	1,000	480,00	480,00	R - položka
29	K	R 013	Monitorovací systém HP-02 (pro potrubí páry)	M	166,000	42,00	6 972,00	R - položka
30	K	R 014	Potrubí předizol PIP 130 A DN 50/125, 11 353.1 bezešvá 60,3 x 5,6-přímé potrubí á 12m	M	132,000	602,00	79 464,00	R - položka
31	K	R 016	PIP 130 A DN 50/125 - LB 90° (1+1m)	ks	5,000	2 407,00	12 035,00	R - položka
32	K	R 017	PIP 130 A DN 50/125 - T kus 50/125-25/90(1,5+2,5m)	ks	1,000	6 838,00	6 838,00	R - položka
33	K	R 018	Spojka 125 kompletní	ks	22,000	637,00	14 014,00	R - položka
34	K	R 019	Ukončovací manžeta REC 125	ks	2,000	308,00	616,00	R - položka
35	K	R 020	Ukončovací manžeta REC 90	ks	1,000	229,00	229,00	R - položka
36	K	R 021	Labyrintové těsnění 125	ks	2,000	150,00	300,00	R - položka
37	K	R 022	Labyrintové těsnění 90	ks	1,000	108,00	108,00	R - položka
38	K	R 023	Dilatační polštář 2000x1000x40	ks	2,000	874,00	1 748,00	R - položka
39	K	R 024	Monitorovací systém HP-02 (pro potrubí kondenzátu)	M	149,000	19,00	2 831,00	R - položka
40	K	R 025	Krabice ACIDUR	ks	3,000	160,00	480,00	R - položka
41	K	R 026	Kabel CYKY 3x1,5	M	6,000	60,00	360,00	R - položka
42	K	R 027	Monitorovací jednotka HP-03/2	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	R - položka
43	K	R 028	Dodávka a montáž pomocného montážního materiálu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	R - položka
44	K	R 030	Nepředvidané práce	HOD	8,000	470,00	3 760,00	R - položka
45	K	R 032	Doprava výrobků k zákazníkovi	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	R - položka
46	K	R 034	PIP 130 A DN 50/125 - LB 90° (2+1m)	ks	1,000	3 610,00	3 610,00	R - položka
47	K	R 036	Kontrola RTG svárů DN 100	ks	10,000	1 800,00	18 000,00	R - položka
48	K	R 037	Kontrola RTG svárů DN 50	ks	10,000	1 200,00	12 000,00	R - položka

D M23 Montáže potrubí 240 950,00

49	K	R 033	Montáž teplovodu - předizolované potrubí (pára DN100/355, kondenz. DN50/125) dl. 2 x 152m	komple t	1,000	223 450,00	223 450,00	R - položka
50	K	R 035	Napojení na stávající rozvody, napojení alarm systému	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-503.1 - Redukční stani...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			246 528,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 528,71	21,00%	51 771,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			298 299,74
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-503.1 - Redukční stani...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

246 528,71

713 - Izolace tepelné	24 353,47
733 - Rozvod potrubí	34 964,99
734 - Armatury	158 377,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 219,78
783 - Nátěry	1 481,00
97 - Prorážení otvorů	2 330,00
999 - Demontáže	4 802,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-503.1 - Redukční stani...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 528,71

D		713	Izolace tepelné						24 353,47
1	K	R1	Pouzdro potrubní izolační ALS 22/20 mm	M	5,000	138,00	690,00	R - položka	
2	K	R10	Izolační kabátek pro filtr DN65, přírubový	ks	1,000	1 722,00	1 722,00	R - položka	
3	K	R11	Izolační kabátek pro separátor vlhkosti D100/65	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	R - položka	
4	K	R12	Izolační kabátek pro pojistný ventil DN50/80 přírubový	ks	1,000	2 422,00	2 422,00	R - položka	
5	K	R2	Pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm	M	5,000	172,00	860,00	R - položka	
6	K	R3	Izolační kabátek pro regulátor tlaku DN25/50 přírubový	ks	1,000	1 937,00	1 937,00	R - položka	
7	K	R4	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	% dodávka	90,737	2,00	181,47	R - položka	
8	K	R5	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/50 mm	M	5,000	349,00	1 745,00	R - položka	
9	K	R6	Pouzdro potrubní izolační ALS 76/60 mm	M	2,000	709,00	1 418,00	R - položka	
10	K	R7	Pouzdro potrubní izolační ALS 114/80 mm	M	6,000	988,00	5 928,00	R - položka	
11	K	R8	Izolační kabátek pro uzavírací ventil DN65, přírubový	ks	2,000	1 473,00	2 946,00	R - položka	
12	K	R9	Izolační kabátek pro uzavírací ventil DN15, přírubový	ks	2,000	927,00	1 854,00	R - položka	

D		733	Rozvod potrubí						34 964,99
13	K	R1.1	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 25	M	5,000	489,00	2 445,00	R - položka	
14	K	R10.1	Zhotov.odbočení z trub.hladkých 60/60/60 , 60/34/60	KUS	2,000	544,00	1 088,00	R - položka	
15	K	R12.1	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D114 odbočky 34	KUS	2,000	340,00	680,00	R - položka	
16	K	R13	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	% dodávka	357,907	3,35	1 198,99	R - položka	
17	K	R14	HZS napouštění systému	HOD	1,000	350,00	350,00	R - položka	
18	K	R15	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	HOD	16,000	350,00	5 600,00	R - položka	
19	K	R16	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 15	M	1,000	387,00	387,00	R - položka	
20	K	R2.1	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 50	M	1,000	897,00	897,00	R - položka	
21	K	R3.1	Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 76,1 x 3,6 mm	M	2,000	1 059,00	2 118,00	R - položka	
22	K	R4.1	Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 88,9 x 3,6 mm	M	2,000	1 345,00	2 690,00	R - položka	
23	K	R5.1	Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 114,3 x 4,0 mm	M	6,000	1 756,00	10 536,00	R - položka	
24	K	R6.1	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 34/20	KUS	3,000	541,00	1 623,00	R - položka	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R7.1	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 76/34	KUS	1,000	1 169,00	1 169,00	R - položka
26	K	R8.1	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 76/60	KUS	1,000	937,00	937,00	R - položka
27	K	R9.9	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 114/76	KUS	2,000	1 623,00	3 246,00	R - položka

D 734 Armatury 158 377,00

28	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	% dodávka	324,000	1,00	324,00	R - položka
29	K	R1.2	Ruční uzavírací ventil přírubový DN65 PN16 200°C	KUS	1,000	3 375,00	3 375,00	R - položka
30	K	R10.2	Tlakoměr deformační 0-1,6 MPa č. 53312, D 100	KUS	1,000	1 755,00	1 755,00	R - položka
31	K	R11.2	Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 53312, D 100	KUS	1,000	1 755,00	1 755,00	R - položka
32	K	R12.2	Oprava-kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5	KUS	2,000	353,00	706,00	R - položka
33	K	R13.1	Montáž manostatu	KUS	2,000	797,00	1 594,00	R - položka
34	K	R14.1	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 150 mm	KUS	2,000	542,00	1 084,00	R - položka
35	K	R15.1	Příruba krková varná DN65 PN40 včetně těsnění a spojů	KUS	4,000	876,00	3 504,00	R - položka
36	K	R16.1	Příruba krková varná DN65 PN16 včetně těsnění a spojů	KUS	2,000	687,00	1 374,00	R - položka
37	K	R17	Příruba krková varná DN50 PN40 včetně těsnění a spojů	KUS	2,000	648,00	1 296,00	R - položka
38	K	R18	Příruba krková varná DN25 PN40 včetně těsnění a spojů	KUS	1,000	409,00	409,00	R - položka
39	K	R19	Příruba krková varná DN15 PN40 včetně těsnění a spojů	KUS	12,000	377,00	4 524,00	R - položka
40	K	R2.2	Ruční uzavírací ventil přírubový DN15 PN40 250°C	KUS	7,000	1 350,00	9 450,00	R - položka
41	K	R20	Nádoba na kondenzát o 323,9, v=800mm včetně napojovacích míst kondenzátu DN15, nahře otevřená pro spuštění ponorného čerpadla	KUS	1,000	11 573,00	11 573,00	R - položka
42	K	R21	Ruční uzavírací ventil přírubový DN65 PN40 250°C	KUS	1,000	3 375,00	3 375,00	R - položka
43	K	R3.2	Filtr přírubový D71 118 540 , DN65 PN40	KUS	1,000	2 725,00	2 725,00	R - položka
44	K	R4.2	Filtr přírubový D71 118 540 , DN15 PN40	KUS	3,000	769,00	2 307,00	R - položka
45	K	R5.2	Separátor vody SV1 DN100, připojení DN65 PN40	KUS	1,000	31 170,00	31 170,00	R - položka
46	K	R6.2	Pojistný ventil P57 217 540 , DN50/80 , PN40	KUS	1,000	13 750,00	13 750,00	R - položka
47	K	R7.2	Regulátor tlaku páry R23 117 525 DN25/50, PN25 , 1 / 0,35 bar, Qmax=1850 kg/hod	KUS	1,000	48 139,00	48 139,00	R - položka
48	K	R8.8	Odvaděč kondenzátu, PN16, DN15,	KUS	3,000	4 375,00	13 125,00	R - položka
49	K	R9.1	Zpětná klapka nerezová přírubová (závitová) DN15, PN40	KUS	1,000	1 063,00	1 063,00	R - položka

D 767 Konstrukce zámečnické 20 219,78

50	K	R1.3	Dodávka doplňkové konstrukce	KG	25,000	35,00	875,00	R - položka
51	K	R2.3	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	KG	200,000	95,00	19 000,00	R - položka
52	K	R3.3	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	% dodávka	191,545	1,80	344,78	R - položka

D 783 Nátěry 1 481,00

53	K	R1.4	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	M2	2,000	230,00	460,00	R - položka
54	K	R2.4	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	M	7,000	53,00	371,00	R - položka
55	K	R3.4	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	M	10,000	65,00	650,00	R - položka

D 97 Prorážení otvorů 2 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	M	1,000	2 330,00	2 330,00	R - položka

D		999	Demontáže	4 802,47				
57	K	R1.5	Odstranění izolace včetně odvozu na skládku a poplatku	M2	5,000	225,00	1 125,00	R - položka
58	K	R2.5	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-100	M	8,000	118,00	944,00	R - položka
59	K	R3.5	Demontáž armatur se 2závity do G 4	KUS	8,000	319,00	2 552,00	R - položka
60	K	R4	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	% dodávka	90,737	2,00	181,47	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-503.2 - Redukční stani...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			319 052,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 052,17	21,00%	67 000,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	386 053,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-503.2 - Redukční stani...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

319 052,17

1 - Zemní práce

27 693,98

2 - Zakládání

61 042,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 936,08

998 - Přesun hmot

18 279,85

OST - Ostatní

202 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-503.2 - Redukční stani...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 319 052,17

D 1		Zemní práce					27 693,98	
1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,400	126,50	683,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Sejmutí ornice (dl * š * v)					
	VV		(6.00*6.00)*0.15		5,400			
	VV		"Celkem: "A1					
	VV		Součet		5,400			
2	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	19,200	60,31	1 157,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - jáma (dl * š * v)					
	VV		(4.00*4.00)*1.20		19,200			
	VV		"Celkem: "A5					
	VV		Součet		19,200			
3	K	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin	m3	19,200	32,30	620,16	CS ÚRS 2020 01
4	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	5,400	32,54	175,72	CS ÚRS 2020 01
5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	19,200	89,05	1 709,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - přesun (obj)					
	VV		(19.2)		19,200			
	VV		"Celkem: "A7					
	VV		Součet		19,200			
6	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	M3	5,400	10,95	59,13	CS ÚRS 2020 01
7	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	M3	5,400	18,80	101,52	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,560	126,50	4 371,84	CS ÚRS 2020 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	15,000	66,32	994,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)					
	VV		15.0		15,000			
	VV		"Celkem: "A9					
	VV		Součet		15,000			
10	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	T	27,000	660,00	17 820,00	CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 61 042,26

11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	2,381	1 846,00	4 395,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - pasy, podsyp (dl * š * v)					
	VV		(2.68*2+2.28*2)*0.80*0.30		2,381			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Celkem: "A11					
	VV		Součet		2,381			
12	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	M3	0,513	1 404,00	720,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - podsyp (dl * š * v)					
	VV		(1.66*2.06)*0.15		0,513			
	VV		"Celkem: "A16					
	VV		Součet		0,513			
13	K	R2733541X1	Prostupy a chráničky základem z PVC KG (dle PD)	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	R - položka
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	4,762	3 660,00	17 428,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy (dl * š * v)					
	VV		(2.68*2+2.28*2)*0.40*1.20		4,762			
	VV		"Celkem: "A12					
	VV		Součet		4,762			
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	27,776	1 008,00	27 998,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy - bednění (dl * v * p)					
	VV		(2.68*2+2.28*2)*1.40*2		27,776			
	VV		"Celkem: "A13					
	VV		Součet		27,776			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	27,776	252,00	6 999,55	CS ÚRS 2020 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 936,08	
17	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	3,696	234,00	864,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - podsyp (dl * š)					
	VV		(3.28*2+2.88*2)*0.30		3,696			
	VV		"Celkem: "A17					
	VV		Součet		3,696			
18	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	3,696	841,00	3 108,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - dlažba (dl * š)					
	VV		(3.28*2+2.88*2)*0.30		3,696			
	VV		"Celkem: "A18					
	VV		Součet		3,696			
19	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	12,320	484,00	5 962,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - obrubník (dl)					
	VV		3.28*2+2.88*2		12,320			
	VV		"Celkem: "A19					
	VV		Součet		12,320			
D 998 Přesun hmot							18 279,85	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	49,405	370,00	18 279,85	CS ÚRS 2020 01
D OST Ostatní							202 100,00	
21	K	OST000X1.1	D + M nové zákrytové betonové bloky včetně doplňkové betonáže - C35/45 - XC4, XA2, XF4 vč. výztuže - svařované sítě, ocel BSt 500, DIN 488, (CZ, TKP17 SSD)-CI 0	KPL	7,000	8 000,00	56 000,00	R - položka
22	K	OST000X2	D+M prefabrikovaného domku redukční stanice parovodu (dle PD)	KPL	1,000	108 800,00	108 800,00	R - položka
23	K	OST000X3	Demolice nadzemní části stávající šachty parovodu vč. likvidace odpadu (dle PD)	M3	10,000	2 500,00	25 000,00	R - položka
24	K	OST000X4	D + M zakrytování stávající parovodní šachty vč. izolací, zapravení stupadel a vodotěsného poklopu (dle PD)	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00	R - položka
25	K	OST000X5	Inženýrská činnost	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-651 - Tramvajová trať

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 200 842,20

DPH základní
snížená

Základ daně
34 200 842,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 182 176,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

41 383 019,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-651 - Tramvajová trať

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 200 842,20

1 - Zemní práce	945 532,80
2 - Zakládání	62 817,42
4 - Vodorovné konstrukce	1 108 623,45
5 - Komunikace pozemní	19 560 376,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 370 887,54
997 - Přesun sutě	3 214 903,31
998 - Přesun hmot	1 961 111,13
N01 - Nepojmenovaný díl	3 976 589,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-651 - Tramvajová trať

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 200 842,20

D	1	Zemní práce					945 532,80	
1	K	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	2 083,000	126,00	262 458,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		220" odstranění v místě nových vkládaných výhybek do stávající tratě		220,000			
	VV		5.5" odstranění pro nové kanalizační napojení		5,500			
	VV		(631.4+48.5+25.6)"odstranění pro výměnu pražců v místě nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" odstranění v případě, že při výstavbě SO 004 bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A1+B1+C1+D1					
	VV		Součet		2 083,000			
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	787,500	214,00	168 525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		525" výkop pro novou konstrukci tramvajové tratě		525,000			
	VV		0.5*525" výkop pro sanaci aktivní zóny šterkodrtí fr.0/125mm		262,500			
	VV		"Celkem: "A2+B2					
	VV		Součet		787,500			
3	K	132355103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	25,800	645,00	16 641,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.3*86" výkop pro travivod		25,800			
	VV		Součet		25,800			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8 133,000	45,00	365 985,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		813.3*10		8 133,000			
	VV		Součet		8 133,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	813,300	136,00	110 608,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		787.5 "odkopávky		787,500			
	VV		25.8"hloubení rýh		25,800			
	VV		"Celkem: "A5+B5					
	VV		Součet		813,300			
6	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	735,000	29,00	21 315,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		735		735,000			
	VV		Součet		735,000			
D	2	Zakládání					62 817,42	
7	K	212752101	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z tru	m	85,100	297,00	25 274,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		85.1		85,100			
	VV		Součet		85,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	212750102	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	85,100	339,00	28 848,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		85.1		85,100			
	VV		Součet		85,100			
9	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	85,100	28,00	2 382,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		85.1		85,100			
	VV		Součet		85,100			
10	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	T	30,636	206,00	6 311,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.2*85.1*1.8 "obsyp potrubí trativodu		30,636			
	VV		Součet		30,636			
D 4 Vodorovné konstrukce								1 108 623,45
11	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	1 690,500	41,00	69 310,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		845.25*2		1 690,500			
	VV		Součet		1 690,500			
12	K	464451112R	Prolití kolejového lože cementovou maltou 0,086 m3/m2	M3	217,924	4 480,00	976 299,52	R - položka
	VV		671*0.086" v místě nové tramvajové tratě		57,706			
	VV		5.5*0.086" v místě připoje kanalizačního potrubí		0,473			
	VV		705.5*0.086" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		60,673			
	VV		1152*0.086" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		99,072			
	VV		"Celkem: "A14+B14+C14+D14					
	VV		Součet		217,924			
13	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	887,513	46,00	40 825,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Geotextilie po sanační vrstvě					
	VV		845.25*1.05" 5% rezerva		887,513			
	VV		Součet		887,513			
14	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	887,513	25,00	22 187,83	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Geotextilie pod konstrukci žel. spodku					
	VV		845.25*1.05" 5% rezerva		887,513			
	VV		Součet		887,513			
D 5 Komunikace pozemní								19 560 376,71
15	M	43765150	kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu	T	52,258	36 037,00	1 883 221,55	CS ÚRS 2020 01
16	K	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	M3	370,725	1 589,00	589 082,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.45*735" kolejové lože nového kolejiště		330,750			
	VV		0.45*5.5" kolejové lože v místě napojení kanalizace		2,475			
	VV		0.15*(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" Zřízení v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		37,500			
	VV		"Celkem: "A30+B30+C30					
	VV		Součet		370,725			
17	K	512502121	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	M3	132,000	245,00	32 340,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.45*210" Odstranění v místě nového připojení nového kolejiště		94,500			
	VV		0.15*(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" Odstranění v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		37,500			
	VV		"Celkem: "A35+B35					
	VV		Součet		132,000			
18	K	514471111	Prolití kolejového lože pryskyřicí	M3	0,320	175 395,00	56 126,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: V místě přechodu z kolejového lože na pevnou jízdní dráhu v hale, a to v délce 5m před halou.					
	VV		64*5/1000		0,320			
	VV		Součet		0,320			
19	K	523821014	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 600 mm	m	428,250	3 455,00	1 479 603,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		90.98" kol. č. 1 po novou halu		90,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			36.62" kol. č. 2 po novou halu		36,620			
VV			50.65" kol. č. 3 po novou halu		50,650			
VV			(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" Zřízení v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		250,000			
VV			"Celkem: "A20+B20+C20+D20					
VV			Součet		428,250			
20	K	523862011	Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových pražcích	m	309,360	454,00	140 449,44	CS ÚRS 2020 01
VV			103.12*3" kolejnice v hale		309,360			
VV			Součet		309,360			
21	K	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	3,549	567,00	2 012,28	CS ÚRS 2020 01
VV			3.549" kol. č. 2		3,549			
VV			Součet		3,549			
22	K	523895012	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 40 do 150 m	m	13,894	479,00	6 655,23	CS ÚRS 2020 01
VV			7.097" kol. č. 1		7,097			
VV			6.797" kol. č. 3		6,797			
VV			"Celkem: "A23+B23					
VV			Součet		13,894			
23	K	526001012	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic	m	250,000	209,00	52 250,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" rozebrání v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		250,000			
VV			Součet		250,000			
24	K	533801011	Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných výhybka jednoduchá, oboustranná nebo oblouková	m	83,616	4 528,00	378 613,25	CS ÚRS 2020 01
VV			27.872*3		83,616			
VV			Součet		83,616			
25	K	533801013	Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných křižovatka přímá nebo oblouková	m	57,399	5 039,00	289 233,56	CS ÚRS 2020 01
VV			57.399		57,399			
VV			Součet		57,399			
26	K	541301112	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm betonových předpjatých	KUS	417,000	59,00	24 603,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných	m	668,250	1 225,00	818 606,25	CS ÚRS 2020 01
VV			90.98" kol. č. 1 po novou halu		90,980			
VV			36.62" kol. č. 2 po novou halu		36,620			
VV			50.65" kol. č. 3 po novou halu		50,650			
VV			120*2" Podbití koleje v místě stávající tratě podél nového SO 004 v případě ovlivnění nivelety stávající tratě		240,000			
VV			(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" podbití v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		250,000			
VV			"Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36					
VV			Součet		668,250			
28	K	546551031	Izolovaný styk lepený z kolejnic jakosti oceli 95 ČSD-VK se spojkami plochými tvaru R 65, délky 3,50 m	KUS	1,000	17 433,00	17 433,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
29	K	548111112	Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	KUS	94,000	6 560,00	616 640,00	CS ÚRS 2020 01
VV			56" v nové trati		56,000			
VV			38" v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		38,000			
VV			"Celkem: "A37+B37					
VV			Součet		94,000			
30	K	548133111	Řezání a vrtání řez příčný žlábkové kolejnice pilou	KUS	94,000	630,60	59 276,40	CS ÚRS 2020 01
VV			56" v nové trati		56,000			
VV			38" v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		38,000			
VV			"Celkem: "A38+B38					
VV			Součet		94,000			
31	K	548965011	Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje	m	737,610	117,00	86 300,37	CS ÚRS 2020 01
VV			90.98" kol. č. 1 po novou halu		90,980			
VV			36.62" kol. č. 2 po novou halu		36,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50.65" kol. č. 3 po novou halu		50,650			
	VV		103.12*3" koleje v hale		309,360			
	VV		(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)" v místě stávající tratě výměny pražců betonových za dřevěné		250,000			
	VV		"Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42					
	VV		Součet		737,610			
32	K	548965091	Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic jízda brousícího vozu na pracoviště a zpět	km	20,000	51,50	1 030,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20"předpoklad dojezdu vozu 20 km		20,000			
	VV		Součet		20,000			
33	K	564802221	Podkladní vrstvy pro kolej nově zřizovanou jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhuťněním po vrstvách, s urovnáním horní plochy ze šterkodrti	M3	525,000	1 368,00	718 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		525*0.5" podkladní vrstva ze šterkodrti fr. 0/32 mm v novém kolejišti		262,500			
	VV		525*0.5" podkladní vrstva ze šterkodrti fr. 0/125 mm v novém kolejišti-sanace		262,500			
	VV		"Celkem: "A31+B31					
	VV		Součet		525,000			
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 598,000	22,30	57 935,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		735" v místě nové tramvajové tratě		735,000			
	VV		5.5" v místě přípoje kanalizačního potrubí		5,500			
	VV		705.5" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A18+B18+C18+D18					
	VV		Součet		2 598,000			
35	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 598,000	16,00	41 568,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		735" v místě nové tramvajové tratě		735,000			
	VV		5.5" v místě přípoje kanalizačního potrubí		5,500			
	VV		705.5" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A16+B16+C16+D16					
	VV		Součet		2 598,000			
36	K	R574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	2 598,000	245,00	636 510,00	R - položka
	VV		735" v místě nové tramvajové tratě		735,000			
	VV		5.5" v místě přípoje kanalizačního potrubí		5,500			
	VV		705.5" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A15+B15+C15+D15					
	VV		Součet		2 598,000			
37	K	R574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	m2	2 598,000	425,00	1 104 150,00	R - položka
	VV		735" v místě nové tramvajové tratě		735,000			
	VV		5.5" v místě přípoje kanalizačního potrubí		5,500			
	VV		705.5" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A19+B19+C19+D19					
	VV		Součet		2 598,000			
38	K	577175142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	2 598,000	490,00	1 273 020,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		735" v místě nové tramvajové tratě		735,000			
	VV		5.5" v místě přípoje kanalizačního potrubí		5,500			
	VV		705.5" v místě výměny pražců z důvodů nových kolejových obvodů		705,500			
	VV		1152" v místě poblíž výstavby SO 004 pokud bude narušena stávající niveleta koleje podél nového SO 004		1 152,000			
	VV		"Celkem: "A17+B17+C17+D17					
	VV		Součet		2 598,000			
39	M	60812810	pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 2,6m l	KUS	571,000	2 456,00	1 402 376,00	CS ÚRS 2020 01
40	M	60814820	pražec dřevěný výhybkový impregnovaný olejem BK 150/260mm do dl 3,5m l	M3	14,369	24 980,50	358 944,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*3.257*1.01		9,869			
	VV		1*4.5		4,500			
	VV		"Celkem: "A29+B29					
	VV		Součet		14,369			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	R1	Dodávka a montáž odvodňovče pro odvodnění žlábků kolejnice a asfaltových ploch z kompozitu nebo plastu	KUS	1,000	33 378,00	33 378,00	R - položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o žlab umístěný před vjezdovou bránou do areálu odstav tramvají.</i>					
42	K	R13	Doprava + Montáž kolejnicové zarážky	KUS	6,000	6 059,00	36 354,00	R - položka
VV			2*3" na každé koleji v hale ukončena kolej dvěma kolejnicovými zarážkami		6,000			
VV			Součet		6,000			
43	M	R2	J-NT1-15°55'17.04"-50-13979-1435	KUS	3,000	1 639 146,00	4 917 438,00	R - položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje konstrukci výhybky z kolejnic NT1, dřevěných pražců a tuhého upevnění s pl. podkladnicí R4 a tuhou svěrkou ŽS4. V položce jsou také zahrnuty skříňky topných tyčí a provedení odvodnění pro skříňové zařízení výhybky. Veškeré zařízení výhybky je součástí SO 655.</i>					
44	M	R3	B-NT1-17°07'17"-50/122.157-22737-1435	KUS	1,000	2 447 026,00	2 447 026,00	R - položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje konstrukci výhybky z kolejnic NT1, dřevěných pražců a tuhého upevnění s pl. podkladnicí R4 a tuhou svěrkou ŽS4. V položce jsou také zahrnuty skříňky topných tyčí a provedení odvodnění pro skříňové zařízení výhybky. Veškeré zařízení výhybky je součástí SO 655.</i>					
D 9							3 370 887,54	
45	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	92,000	1 094,89	100 729,88	CS ÚRS 2020 01
VV			92" lemování tram. trati v prostoru areálu		92,000			
VV			Součet		92,000			
46	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	92,000	302,00	27 784,00	CS ÚRS 2020 01
VV			92" lemování tram. trati v prostoru areálu		92,000			
VV			Součet		92,000			
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,000	89,00	3 115,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	928001011R	Montáž vnějších i vnitřních boků kolejnic-bokovnice a patní profil cč. obalení paty kolejnic	m	966,410	1 318,00	1 273 728,38	R - položka
VV			(9.93+36.76+22.72+22.78+83.616+57.399)*2" v místě nověkoleje		466,410			
VV			(26.45+82.83+52.1+66.72+14+7.9)*2" v místě výměny pražců ve stávající koleji		500,000			
VV			"Celkem: "A48+B48					
VV			Součet		966,410			
49	K	931627111	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu	kg	100,000	44,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,200	3 433,00	686,60	CS ÚRS 2020 01
51	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	100,000	3 678,00	367 800,00	CS ÚRS 2020 01
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
52	M	SPCM	2x bokovnice s patním profilem	m	966,410	1 648,00	1 592 643,68	R - položka
D 997							3 214 903,31	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1 581,175	645,00	1 019 857,88	CS ÚRS 2020 01
VV			520.75*2.1+132*1.8+100*2.5		1 581,175			
VV			Součet		1 581,175			
54	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	31 623,500	17,50	553 411,25	CS ÚRS 2020 01
VV			1581.175*20 "na skládku zhotovitele,předpokládná vzdálenost skládky do 20 km		31 623,500			
VV			Součet		31 623,500			
55	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	366,760	762,00	279 471,12	CS ÚRS 2020 01
VV			100*2.5+116.76		366,760			
VV			Součet		366,760			
56	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 092,000	537,00	586 404,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		520*2.1		1 092,000			
	VV		Součet		1 092,000			
57	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 864,200	269,00	501 469,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		813.3*2+132*1.8		1 864,200			
	VV		Součet		1 864,200			
58	K	997242511	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost do 5 km	T	116,760	786,00	91 773,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		116.76		116,760			
	VV		Součet		116,760			
59	K	997242519	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	1 751,400	35,00	61 299,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		116.76*15		1 751,400			
	VV		Součet		1 751,400			
60	K	997242521	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km	T	32,535	1 138,00	37 024,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		(250*2)*0.06507		32,535			
	VV		Součet		32,535			
61	K	997242521	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km	T	52,258	1 138,00	59 469,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		52.258		52,258			
	VV		Součet		52,258			
62	K	997242529	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	783,870	31,00	24 299,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		52.258*15		783,870			
	VV		Součet		783,870			
63	K	997242531	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost do 5 km	T	0,500	810,00	405,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	997242539	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	0,500	35,00	17,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0.1*5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D 998 Přesun hmot						1 961 111,13		
65	K	998243011	Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m	T	2 539,381	730,00	1 853 748,13	CS ÚRS 2020 01
66	K	R5	Měření svodové vodivosti kolejnic, MTŽ příčného propojení	KPL	1,000	64 843,00	64 843,00	R - položka
67	K	R7.1	Dopravní opatření silniční uzávěry	KPL	1,000	42 520,00	42 520,00	R - položka
D N01 Nepojmenovaný díl						3 976 589,84		
68	K	R10	D+M, Ochrana paty kolejnice systémovým pružným návlekem systému W-Tram	m	618,720	935,44	578 775,44	R - položka
	VV		"Svršek TT – Konstrukce PJD – Ochrana paty kolejnice					
	VV		"kolejnice systémových pružným návlekem systému					
	VV		"W-Tram včetně nákupu, dodávky a manipulace					
	VV		103.12*3*2		618,720			
	VV		"Celkem: "A70					
	VV		Součet		618,720			
69	K	R11	D+M Systémových oboustranných bokovnic W-Tram	m	1 237,440	935,00	1 157 006,40	R - položka
	VV		"Svršek TT – Konstrukce PJD – Lepení systémových					
	VV		"oboustranných pryžových bokovnic W-Tram, včetně					
	VV		"nákupu, dovozu, manipulace a lepicího prostředku					
	VV		103.12*3*2*2		1 237,440			
	VV		"Celkem: "A71					
	VV		Součet		1 237,440			
70	K	R12	D+M Uložení a motáž uzlů upevnění W-Tam	KUS	1 238,000	1 807,00	2 237 066,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	R13.1	Frézování otvorů pro odvodnění žlábků kolejnic	KUS	2,000	1 871,00	3 742,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-652 - TRAKČNÍ VEDENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 045 499,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 045 499,20	21,00%	1 059 554,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 105 054,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-652 - TRAKČNÍ VEDENÍ

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 045 499,20

74A - 74A Základy TV

413 012,00

74C - 74C Vodiče TV

4 235 233,20

990 - Poplatky za skládky

51 480,00

m2 - 74B Stožáry TV

345 774,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-652 - TRAKČNÍ VEDENÍ

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 045 499,20

D 74A		74A Základy TV					413 012,00	
1	K	R74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	28,000	8 642,00	241 976,00	R - položka
2	K	R74A150	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	630,000	62,00	39 060,00	R - položka
3	K	74A530-R	STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TRAKČNÍ PODPĚRY	KUS	2,000	65 988,00	131 976,00	R - položka

D 74C		74C Vodiče TV					4 235 233,20	
4	K	R742G15	KABEL CHBU 1x120-150MM2, KABEL SILOVÝ S PRYŽOVOU IZOLACÍ	M	52,800	869,00	45 883,20	R - položka
5	K	R746771	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	ks	2,000	61 864,00	123 728,00	R - položka
6	K	74C331-R	DĚLIČ TRAM V TROLEJI VČ. TABULKY	KUS	4,000	43 832,00	175 328,00	R - položka
7	K	74C532-R	PRUŽNÉ KOTVENÍ TROLEJE TRAM (TENSOREX C+)	KUS	3,000	241 138,00	723 414,00	R - položka
8	K	R74C571	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE	M	420,000	337,00	141 540,00	R - položka
9	K	R74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	470,000	651,00	305 970,00	R - položka
10	K	R74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	3,000	9 527,00	28 581,00	R - položka
11	K	74C713-R	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV VČETNĚ MOTOROVÉHO POHONU	KUS	2,000	154 820,00	309 640,00	R - položka
12	K	74C713-R.1	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA ZDI VČETNĚ MOTOROVÉHO POHONU	KUS	3,000	154 820,00	464 460,00	R - položka
13	K	74C933-R	UKOLEJNĚNÍ STOŽÁRU UKOLEJŇOVACÍM KABELEM	M	4,000	10 860,00	43 440,00	R - položka
14	K	R1	VÝLOŽNÍK DL. DO 7M NA TRUBKOVÝ STOŽÁR, IZOLOVANÉ RAMENO	KUS	3,000	26 944,00	80 832,00	R - položka
15	K	R10	UKOTVENÍ LANOVÉHO PŘEVĚSU	KUS	36,000	1 815,00	65 340,00	R - položka
16	K	R11	OBJÍMKA S VIDLICÍ	KUS	11,000	1 237,00	13 607,00	R - položka
17	K	R12	SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ	KUS	33,000	1 182,00	39 006,00	R - položka
18	K	R13	IZOLÁTOR SMYČKOVÝ	KUS	22,000	867,00	19 074,00	R - položka
19	K	R14	VARISTOROVÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ (VČ. UZEMNĚNÍ)	KUS	8,000	44 403,00	355 224,00	R - položka
20	K	R15	NAPOJENÍ + PÓLU (VČ. DRÁŽKY PRO KABEL V DLAŽBĚ)	M	18,000	838,00	15 084,00	R - položka
21	K	R2	NESJÍZDNÝ ZÁVĚS TROLEJE - ODTAHOVÁ KLADKA	KUS	2,000	5 911,00	11 822,00	R - položka
22	K	R3	PRUŽNÝ ZÁVĚS TRAM DO ROVINY	KUS	2,000	5 073,00	10 146,00	R - položka
23	K	R4	PEVNÝ ZÁVĚS TRAM TROLEJE	KUS	34,000	4 536,00	154 224,00	R - položka
24	K	R5	ZÁVĚS TROLEJE TRAM DO OBLOUKU	KUS	7,000	5 445,00	38 115,00	R - položka
25	K	R6	PEVNÉ KOTVENÍ TROLEJE TRAM VČ. PŘECHODOVÝCH SVOREK	KUS	1,000	47 566,00	47 566,00	R - položka
26	K	R7	RYCHLOVYPÍNAČ DC, TYP UR15	KUS	1,000	240 578,00	240 578,00	R - položka
27	K	R8	SKŘÍŇ PRO RYCHLOVYPÍNAČ (DRO-1) VČ. TERÉNNÍ ÚPRAVY	KUS	1,000	127 850,00	127 850,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	R9	ZAŘÍZENÍ PRO INDIKACI BEZNAPĚŤOVÉHO STAVU V TROLEJI	KUS	3,000	199 237,00	597 711,00	R - položka
29	K	R74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	25 158,00	25 158,00	R - položka
30	K	R74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	21 456,00	21 456,00	R - položka
31	K	R74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	8,000	1 307,00	10 456,00	R - položka

D 990 Poplatky za skládky 51 480,00

32	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	M3	72,000	715,00	51 480,00	R - položka
----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	-------------

D m2 74B Stožáry TV 345 774,00

33	K	74B216-R	STOŽÁR OCELOVÝ OSMIBOKÝ 11m S DNEM A MANŽETOU, VČ. METALIZACE A ČÍSLA	KUS	3,000	115 258,00	345 774,00	R - položka
----	---	----------	---	-----	-------	------------	------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-653.1 - Doplnění a úpr...

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vypĺň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			442 612,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	442 612,00	21,00%	92 948,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	535 560,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.1 - Doplnění a úpr...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

442 612,00

7 - Přidružená stavební výroba

442 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.1 - Doplnění a úpr...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

442 612,00

D 7

Přidružená stavební výroba

442 612,00

1	K	R746643	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ 24-230 V DC AC, SOFTWARE	KUS	4,000	10 730,00	42 920,00	R - položka
2	K	R746645	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 POLOVODIČOVÝCH VÝSTUPŮ 24 V DC, 1 A, S NADPROUDOVOU A PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, SOFTWARE	KUS	1,000	13 110,00	13 110,00	R - položka
3	K	R747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000	425,00	3 400,00	R - položka
4	K	R75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	10,000	608,00	6 080,00	R - položka
5	K	R75J92X	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	10,000	47,00	470,00	R - položka
6	K	R75M926	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1FE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	2,000	9 860,00	19 720,00	R - položka
7	K	R743972	ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ, ARCHIVACI A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE	HOD	80,000	998,00	79 840,00	R - položka
8	K	R746633	VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY DO 600 MM	KUS	2,000	19 330,00	38 660,00	R - položka
9	K	R746641	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO	KUS	2,000	56 140,00	112 280,00	R - položka
10	K	R746674	PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNÍ KRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00	R - položka
11	K	R747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	448,00	10 752,00	R - položka
12	K	R746651	PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ŘS	KUS	2,000	42 690,00	85 380,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.2 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 290 545,12

DPH základní
snížená

Základ daně
1 290 545,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
271 014,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 561 559,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.2 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 290 545,12

7 - Přidružená stavební výroba

1 290 545,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-653.2 - Měření a regulace

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 290 545,12

D	7	Přidružená stavební výroba					1 290 545,12	
1	K	R703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	28,000	46,00	1 288,00	R - položka
2	K	703513	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM	M	12,000	310,00	3 720,00	R - položka
3	K	R741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	2,000	47,00	94,00	R - položka
4	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	40,000	24,00	960,00	R - položka
5	K	R742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	200,000	67,00	13 400,00	R - položka
6	K	R742J21	SYKFY DO 4X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	40,000	19,00	760,00	R - položka
7	K	R742J41	JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	765,000	20,00	15 300,00	R - položka
8	K	R742J42	JYTY 7X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	130,000	23,00	2 990,00	R - položka
9	K	R742J43	JYTY 14X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	210,000	63,00	13 230,00	R - položka
10	K	R742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	48,000	106,00	5 088,00	R - položka
11	K	R742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	14,000	380,00	5 320,00	R - položka
12	K	R742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	154,000	15,00	2 310,00	R - položka
13	K	R746634	VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY PŘES 600 MM	KUS	2,000	77 990,00	155 980,00	R - položka
14	K	R746641	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO	KUS	2,000	76 140,00	152 280,00	R - položka
15	K	R746643	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ 24-230 V DC AC, SOFTWARE	KUS	11,000	10 730,00	118 030,00	R - položka
16	K	R746644	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ 24-230 V DC AC, 1 A, KONT. 1Z, SOFTWARE	KUS	6,000	23 800,00	142 800,00	R - položka
17	K	R746646	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVÉHO MĚŘENÍ (0-10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU)	KUS	8,000	15 690,00	125 520,00	R - položka
18	K	R746649	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A	KUS	2,000	6 760,00	13 520,00	R - položka
19	K	R746656	SW-OVLADACE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘIZENÝ PLC, OCHRANU, TERMINÁL	KUS	2,000	25 670,00	51 340,00	R - položka
20	K	R747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000	425,00	3 400,00	R - položka
21	K	R75J621	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ PRŮMĚRU DO 0,8 MM	KMPÁR	0,040	1 790,00	71,60	R - položka
22	K	R75J62X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,040	413,00	16,52	R - položka
23	K	R65322	SERVOPOHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTILY, 3-BODOVÉ OVLÁDÁNÍ, ANALOGOVÝ VYSÍLAČ POLOHY	KUS	1,000	16 730,00	16 730,00	R - položka
24	K	R65323	SERVOPOHON PRO DVOUCESTNÉ UZAVÍRACÍ KULOVÉ KOHOUTY, OVLÁDÁNÍ OTEVŘENO-ZAVŘENO, SIGNALIZACE KONCOVÉ POLOHY	KUS	1,000	14 710,00	14 710,00	R - položka
25	K	R741713	DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ	KUS	3,000	1 860,00	5 580,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R742J291	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 DO 5M	KUS	3,000	170,00	510,00	R - položka
27	K	R742J292	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 DO 10M	KUS	2,000	210,00	420,00	R - položka
28	K	R74664B	LCD ZOBRAZOVACÍ PANEL (TOUCH SCREEN) DO 10", SOFTWARE	KUS	4,000	25 630,00	102 520,00	R - položka
29	K	R742J293	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 DO 25M	KUS	3,000	230,00	690,00	R - položka
30	K	R742J42	JYTY 7X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	345,000	23,00	7 935,00	R - položka
31	K	R742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	7,000	380,00	2 660,00	R - položka
32	K	R75G322	SKŘÍŇ PLASTOVÁ, IP 54, HLOUBKY DO 250 MM, ŠÍŘKY DO 400 MM, VÝŠKY DO 400 MM - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	2,000	7 700,00	15 400,00	R - položka
33	K	R75O917	SNÍMAČ TEPLoty PROSTOROVÝ	KUS	9,000	6 640,00	59 760,00	R - položka
34	K	R75O917A	SNÍMAČ TEPLoty DO VZDUCHOTECHNICKÉHO KANÁLU	KUS	3,000	6 640,00	19 920,00	R - položka
35	K	R75O917B	SNÍMAČ TEPLoty K ZAŠROUBOVÁNÍ DO JÍMKY NEBO NÁVARKU	KUS	2,000	6 640,00	13 280,00	R - položka
36	K	R75O917C	SNÍMAČ TEPLoty PŘÍLOŽNÝ	KUS	3,000	6 640,00	19 920,00	R - položka
37	K	R75O918	SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI PROSTOROVÝ	KUS	4,000	10 490,00	41 960,00	R - položka
38	K	R747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	448,00	10 752,00	R - položka
39	K	R65324	INTEGRACE DO MAR DPMO	KUS	1,000	45 000,00	45 000,00	R - položka
40	K	R746651	PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ŘS MAR	KUS	2,000	42 690,00	85 380,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.3 - Monitorování a...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 058 374,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 058 374,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
222 258,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 280 632,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.3 - Monitorování a...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 058 374,00

7 - Přidružená stavební výroba

1 058 374,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-653.3 - Monitorování a...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 058 374,00

D 7 Přidružená stavební výroba 1 058 374,00

1	K	R703521	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM	M	10,000	66,00	660,00	R - položka
2	K	R741122	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	KUS	2,000	123,00	246,00	R - položka
3	K	R742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	40,000	24,00	960,00	R - položka
4	K	R742G61	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2	M	10,000	92,00	920,00	R - položka
5	K	R742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	51,000	51,00	2 601,00	R - položka
6	K	R742J41	JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	186,000	20,00	3 720,00	R - položka
7	K	R742J42	JYTY 7X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	805,000	25,00	20 125,00	R - položka
8	K	R742J43	JYTY 14X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	417,000	63,00	26 271,00	R - položka
9	K	R742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	30,000	106,00	3 180,00	R - položka
10	K	R742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	146,000	272,00	39 712,00	R - položka
11	K	R742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	50,000	15,00	750,00	R - položka
12	K	R744M31	OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A	KUS	6,000	605,00	3 630,00	R - položka
13	K	R747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	16,000	425,00	6 800,00	R - položka
14	K	R	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 24V AC/DC	KUS	56,000	7 220,00	404 320,00	R - položka
15	K	R741731	BEZPEČNOSTNÍ POLOHOVÝ SPÍNAČ SIL2	KUS	56,000	284,00	15 904,00	R - položka
16	K	R743B11	ORB - OVLÁDACÍ ROZVADĚČ PRO MOTOROVÝ POHON S BLOKOVÁNÍM	KUS	1,000	39 500,00	39 500,00	R - položka
17	K	R744M11	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA PRO OVLÁDÁNÍ ÚSEKOVÉHO ODPOJOVAČE	KUS	3,000	269,00	807,00	R - položka
18	K	R744M12	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA RYCHLOVYPÍNAČE	KUS	1,000	418,00	418,00	R - položka
19	K	R744M21	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA BRANKY	KUS	56,000	923,00	51 688,00	R - položka
20	K	R744M22	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA PRO OVLÁDÁNÍ 3 ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ VČETNĚ SIGNALIZACE BEZNAPĚŤOVÉHO STAVU	KUS	1,000	1 060,00	1 060,00	R - položka
21	K	R744N02	3 SVĚTELNÁ LED NÁVĚSTÍ (RUDÁ, ORANŽOVÁ, ZELENÁ) + VÍCETÓNOVÁ SIRÉNA, 24 V AC/DC	KUS	20,000	2 000,00	40 000,00	R - položka
22	K	R744N04	SVĚTELNÝ SLOUPEK S BZUČÁKEM+3 SVĚTELNÉ JEDNOTKY, 45X278MM, 24 V DC	KUS	56,000	4 810,00	269 360,00	R - položka
23	K	R746723	ROZVADĚČ OVLÁDÁNÍ RYCHLOVYPÍNAČE, BEZVÝPADKOVÝ 24V, VČETNĚ VYBAVENÍ	KUS	1,000	114 990,00	114 990,00	R - položka
24	K	R747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	448,00	10 752,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-653.4 - Vstupní a doch...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			628 274,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	628 274,70	21,00%	131 937,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	760 212,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.4 - Vstupní a doch...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

628 274,70

7 - Přidružená stavební výroba

628 274,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-653.4 - Vstupní a doch...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

628 274,70

D		7	Přidružená stavební výroba						628 274,70
1	K	R75O63X	EKV, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ	KUS	16,000	1 483,50	23 736,00	R - položka	
2	K	R75O67X	EKV, DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL - MONTÁŽ	KUS	21,000	3 823,80	80 299,80	R - položka	
3	K	R75O6D1	EKV, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EKV	HOD	8,000	1 483,50	11 868,00	R - položka	
4	K	R65324	Docházkový terminál (kontrolér bez LCD a klávesnice) včetně čtečky do interiéru	KUS	6,000	21 705,10	130 230,60	R - položka	
5	K	R75O631A	RFID čtečka do interiéru	KUS	4,000	2 012,50	8 050,00	R - položka	
6	K	R75O631B	RFID čtečka do exteriéru	KUS	12,000	2 012,50	24 150,00	R - položka	
7	K	R75O671A	Docházkový terminál s grafickým dotykovým LCD a dvojitou RFID čtečkou	KUS	2,000	27 052,60	54 105,20	R - položka	
8	K	R75O671B	Docházkový terminál (kontrolér bez čtečky, LCD a klávesnice) do interiéru	KUS	11,000	19 520,10	214 721,10	R - položka	
9	K	R75O671C	Docházkový terminál (kontrolér bez čtečky, LCD a klávesnice) do exteriéru	KUS	2,000	19 520,10	39 040,20	R - položka	
10	K	R75O6D2	Instalace, nastavení, registrace do stávajícího systému DPMO (Vision ERP)	KUS	21,000	741,80	15 577,80	R - položka	
11	K	R747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	1 104,00	26 496,00	R - položka	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-654 - Napájecí kabelov...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 845 347,30

DPH základní

Základ daně

2 845 347,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

597 522,93

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 442 870,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-654 - Napájecí kabelov...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 845 347,30

0 - Všeobecné konstrukce a práce

35 989,00

1 - Zemní práce

922 899,30

132 - rýh

130 356,00

4 - Vodorovné konstrukce

65 395,00

7 - Přidružená stavební výroba

1 612 470,00

74 - Elektroinstalace - silnoprůd

78 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-654 - Napájecí kabelov...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 845 347,30

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					35 989,00	
1	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	144,000	242,00	34 848,00	R - položka
2	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,000	1 141,00	1 141,00	R - položka

D 1		Zemní práce					922 899,30	
3	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	120,000	34,00	4 080,00	R - položka
4	K	R11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	75,000	1,00	75,00	R - položka
5	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	95,500	520,00	49 660,00	R - položka
6	K	R18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	120,000	29,00	3 480,00	R - položka
7	K	R18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	75,000	47,00	3 525,00	R - položka
8	K	3881-R01	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ DEVĚTIOTVOROVÝCH, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	80,000	3 892,00	311 360,00	R - položka
9	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	M3	2,500	4 601,00	11 502,50	CS ÚRS 2020 01
10	K	R58337344	šterkopísek frakce 0/32	T	77,000	455,00	35 035,00	R - položka
11	K	8984-R02	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ 1610/1610, HL.do 2,3 M, VČ. LITINOVÉHO POKLOPU, OBETONOVÁNÍ - ZÁSYPOVÝM BETONEM, ODVODNĚNÍ PLAST. TRUBKOU, KOMPL.	KUS	2,000	215 347,50	430 695,00	R - položka
12	K	R899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,800	5 281,00	35 910,80	R - položka
13	K	PC	Utěsnění vstupu multikanálu do KK	KUS	8,000	4 697,00	37 576,00	R - položka

D 132		rýh					130 356,00	
14	K	R13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	144,500	612,00	88 434,00	R - položka
15	K	R13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 466,000	17,00	41 922,00	R - položka

D 4		Vodorovné konstrukce					65 395,00	
16	K	R45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	72,500	902,00	65 395,00	R - položka

D 7		Přidružená stavební výroba					1 612 470,00	
17	K	R702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	396,000	119,00	47 124,00	R - položka
18	K	R702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	120,000	22,00	2 640,00	R - položka
19	K	R703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	m	60,000	2 167,00	130 020,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R704212	VODO-PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	58,000	3 506,00	203 348,00	R - položka
21	K	R709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	15,000	470,00	7 050,00	R - položka
22	K	R742524	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-AHKCY 1x500	m	980,000	725,00	710 500,00	R - položka
23	K	R742714	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2	KUS	4,000	8 559,00	34 236,00	R - položka
24	K	R742A14	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2	KUS	8,000	6 410,00	51 280,00	R - položka
25	K	R742F16	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 300 DO 400 MM2	m	60,000	1 757,00	105 420,00	R - položka
26	K	R742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	m	205,000	160,00	32 800,00	R - položka
27	K	R742J16	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 300 DO 400 MM2	KUS	21,000	864,00	18 144,00	R - položka
28	K	R742M12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	2,000	523,00	1 046,00	R - položka
29	K	R742M22	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 6 MM2	KUS	1,000	1 362,00	1 362,00	R - položka
30	K	R742O18	NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA KOLEJ KOLÍKOVÝM SPOJEM	KUS	18,000	1 363,00	24 534,00	R - položka
31	K	74xxxR	SKŘÍŇ KSZK SE ČTYŘMI DC ODPOJOVAČI A PRŮRAZKOU V KOMPAKTNÍM PILÍŘI - VIZ. TOS	KUS	1,000	185 062,00	185 062,00	R - položka
32	K	R747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	16,000	939,00	15 024,00	R - položka
33	K	R747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	160,000	268,00	42 880,00	R - položka

D 74

Elektroinstalace - silnoproud

78 238,00

34	K	R742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	1 245,000	24,00	29 880,00	R - položka
35	K	R742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	31,000	8,00	248,00	R - položka
36	K	R743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	30,000	37,00	1 110,00	R - položka
37	K	R747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	100,000	470,00	47 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-655 - Zabezpečení a ří...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 321 358,63

DPH základní
snížená

Základ daně
20 321 358,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 267 485,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 588 843,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-655 - Zabezpečení a ři...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 321 358,63

21-M - Elektromontáže

17 698 956,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

88 105,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 467 249,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 318,00

D2 - Demontáž

9 394,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

41 336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-655 - Zabezpečení a ři...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 321 358,63

D		21-M	Elektromontáže	17 698 956,00				
1	K	R210810142P	Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 1 kV do50 mm2 uložených volně	m	10 756,000	41,00	440 996,00	R - položka
	VV		252+30+5+39+2630+910+1010+725+1480+505+740+990+150+155+50+1010+75		10 756,000			
	VV		Součet		10 756,000			
2	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	98,400	62,00	6 100,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0					
	VV		(2*41)*1.2		98,400			
	VV		Součet		98,400			
3	M	429529R	Kabel Unitronic Li2YCYv(TP) 4x2x0,5	m	3 052,800	81,00	247 276,80	R - položka
	VV		"TTC+RTC+TWTC					
	VV		(104+88+82+74+44+42+48+25+52+30+56+32+135+125+125+110+85+75+35+20+130+115+110+75+76+45+35+22+3*12+1		2 817,600			
	VV		62+155)*1.2					
	VV		"MAT					
	VV		(118+78)*1.2		235,200			
	VV		"Celkem: "A9+B9					
	VV		Součet		3 052,800			
4	M	429552R	Kabel ÖLFLEX Robust 215 C 5G 2,5mm2	m	736,800	173,00	127 466,40	R - položka
	VV		"MAT					
	VV		(118+78)*1.2		235,200			
	VV		"TSH					
	VV		(22+28+36+70+64+99+99)*1.2		501,600			
	VV		"Celkem: "A15+B15					
	VV		Součet		736,800			
5	K	R000001	Montáž řídicího výhybkového systému	KPL	1,000	2 019 203,00	2 019 203,00	R - položka
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Montáž řídicího výhybkového systému					
6	M	R000002	Řídicí signalizační výhybkový systém (SIL3) vč. software	KPL	1,000	8 166 192,00	8 166 192,00	R - položka
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Řídicí signalizační výhybkový systém (SIL3) vč. software: v plechovém rozvádzači, tř. ochrany II, napájecí napětí 600V DC - měnič 600/24 V DC, 20A, úroveň bezpečnosti SIL3, možnost vzdáleného monitoringu, konfigurace, hlášení poruch a odpočtu dat uložených v paměti, procesorové řízení modulárního provedení, výstupné obvody pro posílání informací o pozici výhybky do dopravní signalizace, nejdůležitější parametry systému v minimálním rozsahu: vč. jednotek kolejových obvodů, senzorů a dalších jednotek pro vzdálený dohled a predikci poruch instalovaných systémů, topení, stav čidel v přestavniku, obsazení prvků detekce tramvaje v oblasti výhybky, příjem povelů z tramvaje. Obsahuje licence EYAS a Observer. - 2 ks plechový rozváděč - 14 ks topná tyč					
7	M	R000003	Prvky signalizačního systému instalované v kolejišti	KPL	1,000	1 984 516,00	1 984 516,00	R - položka
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Prvky signalizačního systému instalované v kolejišti - 11 ks zemní anténa (přijímač) - 23 ks vybavení pro rezonanční blokovací kolejový obvod typu RTC, TTC a TWTC - 2 ks PPI směrové návěstidlo - 12 ks Stop/Go 'čočky' návěstidlo - 9 ks výzvnové návěstidlo - 4 ks LED návěstidlo (signální lampy) - 2 ks maticové návěstidlo - 3 ks číselné návěstidlo - 8 ks KeySwitch					
8	M	R000005	Kabel CHBU 1x50mm2	m	30,000	275,00	8 250,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	25*1.2		30,000			
		VV	Součet		30,000			
9	M	R000006	Kabel CGAU 2/3,6 kV 6mm2	m	5,000	109,00	545,00	R - položka
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
10	M	R000007	Kabel CYA 50mm2 černý	m	38,400	158,00	6 067,20	R - položka
		VV	32*1.2		38,400			
		VV	Součet		38,400			
11	M	R000010	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 2 X 1,5mm2	m	1 003,200	72,00	72 230,40	R - položka
		VV	"TSH					
		VV	(2*(22+28+36+70+64+99+99))*1.2		1 003,200			
		VV	Součet		1 003,200			
12	M	R000011	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 7G 1mm2	m	736,800	55,00	40 524,00	R - položka
		VV	"KSW					
		VV	(19+62+65+69+42+100+130+127)*1.2		736,800			
		VV	Součet		736,800			
13	M	R000012	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0,6/1kV 12G 1mm2	m	1 702,400	163,00	277 491,20	R - položka
		VV	"TSC3.2					
		VV	52*1.2		62,400			
		VV	"Závora + vrata (dána větší rezerva, není jasné, kde je rozváděč pro otevírání vrat)					
		VV	(40+75)*2		230,000			
		VV	"SG-D					
		VV	(62+65+69+33+39+42+100+118+162)*1.2		828,000			
		VV	"EO					
		VV	(70+75+80+3*8)*1.2		298,800			
		VV	"PPI					
		VV	(158+78)*1.2		283,200			
		VV	"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13					
		VV	Součet		1 702,400			
14	M	R000013	Kabel ÖLFLEX Robust 215 C 12G 1mm2	m	501,600	158,00	79 252,80	R - položka
		VV	"TSH					
		VV	(22+28+36+70+64+99+99)*1.2		501,600			
		VV	Součet		501,600			
15	M	R000015	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G 1mm2	m	1 388,400	44,00	61 089,60	R - položka
		VV	"SG					
		VV	(62+65+69+33+39+42+100+130+127+166+162+162)*1.2		1 388,400			
		VV	Součet		1 388,400			
16	M	R000016	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G 1,5mm2	m	148,800	91,00	13 540,80	R - položka
		VV	"VL1+2					
		VV	(50+74)*1.2		148,800			
		VV	Součet		148,800			
17	M	R000017	Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G 2,5mm2	m	151,200	122,00	18 446,40	R - položka
		VV	"VL3					
		VV	126*1.2		151,200			
		VV	Součet		151,200			
18	M	R000018	Kabel CGAY 1x2.5mm2	m	1 003,200	24,00	24 076,80	R - položka
		VV	"TSH					
		VV	(2*(22+28+36+70+64+99+99))*1.2		1 003,200			
		VV	Součet		1 003,200			
19	M	R000019	Kabel CGAY 1x6mm2	m	73,200	39,00	2 854,80	R - položka
		VV	(20+41)*1.2		73,200			
		VV	Součet		73,200			
20	M	R000020	Kolejový elektro-hydraulický přestavník TSH 106 LC + zemní skříň	ks	7,000	501 349,00	3 509 443,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kolejový elektro-hydraulický přestavník TSH 106 LC + zemní skříň - vodotěsné tělo - stupeň zabezpečení úrovně SIL 3 (certifikováno) - mechanismus umožňující tzv. rozříznutí při jízdě po hrotech set kontrolních a stavěcích táhel upravený dle výhybky - kapsa pro manuální přestavění směru								
21	M	R000021	Manipulační kabelový, izolovaný žlab	ks	7,000	26 373,00	184 611,00	R - položka
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Manipulační kabelový, izolovaný žlab								
22	M	R000022	Výstražný sloupek	ks	8,000	8 389,00	67 112,00	R - položka
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výška sloupku je 1 m, průměr sloupku 76 mm. Sloupek se uchycuje pomocí patky přišroubovaním.								
23	M	R000023	Úprava přepínače a palubní desky tramvají	ks	68,000	3 012,00	204 816,00	R - položka
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 5-ti polohový přepínač (spínací jednotka, ovládací hlavice) - kabel, - označení přepínače. Práce: - demontáž stávajícího kabelu a instalace nového kabelu, - výměna 5-ti polohového přepínače, - označení přepínače.								
24	M	R420350	Kabel CYA 120mm2 černý	m	252,000	361,00	90 972,00	R - položka
VV			"TTC+RTC+TWTC					
VV			(9*6+7*12+6*12)*1.2		252,000			
VV			Součet		252,000			
25	M	R429527	Kabel Unitronic Li2YCYv(TP) 2x2x0,5	m	1 028,400	30,00	30 852,00	R - položka
VV			"PRP					
VV			(20+23+24+54+58+62+128+48+90+112+238)*1.2		1 028,400			
VV			Součet		1 028,400			
26	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	Kč	1,000	15 030,00	15 030,00	R - položka
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					88 105,00	
27	K	220960001	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného	KUS	5,000	6 576,00	32 880,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	R31674107	stožár uliční 159/133/114 v 8,2m, žárově zinkovaný	KUS	5,000	11 045,00	55 225,00	R - položka
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					2 467 249,63	
29	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	680,000	29,00	19 720,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698178								
VV			6+5+10+2+4+7+3+8+3+10+10+70+10+42+15+12+12+20+5+14+7+3+5+5+4+15+4+4+13+6+8+2+16+5+18+10+4+4+4+22+					
VV			12+12+20+5+5+10+26+9+8+17+26+3+20+80		680,000			
VV			Součet		680,000			
30	M	345713550R	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	895,000	68,00	60 860,00	R - položka
VV			10*5+9*2+2*35+8*5+8*6+4*22+2*5+4+11+12+65+10+6*8+6+5+2+5+6+16+15+3*12+15+8+4+36+15+32+10+2*14+7+30+2*		895,000			
VV			60+25					
VV			Součet		895,000			
31	M	34571367	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm	m	68,000	94,00	6 392,00	CS ÚRS 2020 01
VV			2*12+2*22		68,000			
VV			Součet		68,000			
32	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,800	2 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	460030095	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	15,000	470,00	7 050,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	460030153	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	200,400	470,00	94 188,00	CS ÚRS 2020 01
VV			0.40*(6+12+65+6+5+14+16+6+10+11+80)+0.70*(12+5+5+6)+0.40*(15+4+10+12+22+22+30+16+34+30+26)		200,400			
VV			Součet		200,400			
35	K	460030173	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	200,400	470,00	94 188,00	CS ÚRS 2020 01
VV			0.40*(6+12+65+6+5+14+16+6+10+11+80)+0.70*(12+5+5+6)+0.40*(15+4+10+12+22+22+30+16+34+30+26)		200,400			
VV			Součet		200,400			
36	K	460030194	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 15 do 20 cm	m	480,000	255,00	122 400,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		140+28+221+11+80		480,000			
	VV		Součet		480,000			
37	K	460050804	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 4	M3	0,125	1 128,00	141,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	460070754	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4	M3	12,600	1 128,00	14 212,80	CS ÚRS 2020 01
39	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	M3	4,200	2 013,00	8 454,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5*(1*1*0.8))*1.05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
40	K	460080042	Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505	T	0,800	9 394,00	7 515,20	CS ÚRS 2020 01
41	K	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	M3	154,600	336,00	51 945,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Výkop = 273m3 / zásyp = 118					
	VV		273.29-118.69		154,600			
	VV		Součet		154,600			
42	K	460150054	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	487,000	316,00	153 892,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		65+4+8+3+5+22+10+10+8+9+6+4+5+3+5+5+3+5+11+12+4+12+30+22+30+15+5+17+9+34+26+80		487,000			
	VV		Součet		487,000			
43	K	460150334	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 150 cm, v hornině třídy 4	m	117,000	846,00	98 982,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22		117,000			
	VV		Součet		117,000			
44	K	460150634	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	30,000	513,00	15 390,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6+12+10+2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
45	K	460150674	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 110 cm, v hornině třídy 4	m	22,000	806,00	17 732,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8+6+8		22,000			
	VV		Součet		22,000			
46	K	460151074	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 110 cm, v hornině třídy 4	m	18,000	1 240,00	22 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5+6+7		18,000			
	VV		Součet		18,000			
47	K	460300001	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě	M3	12,600	112,00	1 411,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Startovací jámy protlaků					
	VV		4*(1.5*1.5*1.4)		12,600			
	VV		Součet		12,600			
48	K	460310104	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm	m	80,000	1 825,00	146 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*15+2*25		80,000			
	VV		Součet		80,000			
49	K	460400021	Pažení výkopů pažení příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	58,500	403,00	23 575,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Pro kabelovou rýhu hl. 150cm					
	VV		0.5*(10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22)		58,500			
	VV		Součet		58,500			
50	K	460400121	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	58,500	322,00	18 837,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Pro kabelovou rýhu hl. 150cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0.5*(10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22)		58,500			
	VV		Součet		58,500			
51	K	460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	692,000	220,00	152 240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		487+117+30+22+2*18		692,000			
	VV		Součet		692,000			
52	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	692,000	11,00	7 612,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		487+117+30+22+2*18		692,000			
	VV		Součet		692,000			
53	K	460510075	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	117,000	336,00	39 312,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22		117,000			
	VV		Součet		117,000			
54	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	68,000	43,00	2 924,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*12+2*22		68,000			
	VV		Součet		68,000			
55	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	680,000	37,00	25 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6+5+10+2+4+7+3+8+3+10+10+70+10+42+15+12+12+20+5+14+7+3+5+5+4+15+4+4+13+6+8+2+16+5+18+10+4+4+4+22+12+12+20+5+5+10+26+9+8+17+26+3+20+80		680,000			
	VV		Součet		680,000			
56	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	895,000	43,00	38 485,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10*5+9*2+2*35+8*5+8*6+4*22+2*5+4+11+12+65+10+6*8+6+5+2+5+6+16+15+3*12+15+8+4+36+15+32+10+2*14+7+30+2*60+25		895,000			
	VV		Součet		895,000			
57	K	460531112	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,5 do 0,7 m	KUS	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	460531172	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylenu HDPE půdorysné plochy od 1,0 do 1,5 m2	KUS	2,000	67,00	134,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	460531211	Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení komorového dílu ze segmentů z polyetylenu HDPE s litinovým víkem půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky do 0,6 m, ze 4 segmentů	KUS	2,000	2 818,00	5 636,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	460531214	Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení komorového dílu ze segmentů z polyetylenu HDPE s litinovým víkem půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky od 0,9 do 1,05 m, ze 7 segmentů	KUS	9,000	2 818,00	25 362,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	460531291	Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení komorového dílu ze segmentů z polyetylenu HDPE s litinovým víkem půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky Příplatek k ceně - 1214 za každý další segment	KUS	9,000	108,00	972,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	460531811	Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE	KUS	55,000	188,00	10 340,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	460560014	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 4	m	487,000	56,00	27 272,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		65+4+8+3+5+22+10+10+8+9+6+4+5+3+5+5+3+5+11+12+4+12+30+22+30+15+5+17+9+34+26+80		487,000			
	VV		Součet		487,000			
64	K	460560244	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	30,000	141,00	4 230,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6+12+10+2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
65	K	460560504	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	117,000	141,00	16 497,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22		117,000			
	VV		Součet		117,000			
66	K	460560614	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	22,000	141,00	3 102,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8+6+8		22,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	460561014	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	18,000	235,00	4 230,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5+6+7		18,000			
	VV		Součet		18,000			
68	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	M3	154,600	75,00	11 595,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		273.29-118.69		154,600			
	VV		Součet		154,600			
69	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	M3	154,600	26,00	4 019,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		273.29-118.69		154,600			
	VV		Součet		154,600			
70	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	153,306	378,00	57 949,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		"200,4 = plocha odstraněného podkladu živice a kameniva - přepočteno na tuny					
	VV		(200.4*0.15)*1.3+(200.4*0.3)*1.9		153,306			
	VV		Součet		153,306			
71	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	200,400	43,00	8 617,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		200.4		200,400			
	VV		Součet		200,400			
72	K	460650044	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	220,440	309,00	68 115,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		200.4*1.1		220,440			
	VV		Součet		220,440			
73	K	460650135	Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 7 do 8 cm	m2	220,440	1 181,00	260 339,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		200.4*1.1		220,440			
	VV		Součet		220,440			
74	K	460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou maltou ležatého silničního	m	15,000	872,00	13 080,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	460650195	Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m silničních	m	15,000	215,00	3 225,00	CS ÚRS 2020 01
76	M	58932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	M3	39,926	2 617,00	104 486,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		((10+11+12+11+18+5+2+10+11+5+22)*0.65*0.5)*1.05		39,926			
	VV		Součet		39,926			
77	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	M3	4,200	3 020,00	12 684,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5*(1*1*0.8))*1.05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
78	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	T	346,128	604,00	209 061,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"200,4 kamenivo + zemina					
	VV		(200.4*0.3)*1.9+154.6*1.5		346,128			
	VV		Součet		346,128			
79	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02	T	39,078	1 154,00	45 096,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		(200.4*0.15)*1.3		39,078			
	VV		Součet		39,078			
80	M	R000026	komora přístupová 715x715x600 mm	KUS	4,000	7 059,00	28 236,00	R - položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komora přístupová KŠ1, 2, 6, 7					
81	M	R000025	komora přístupová 550x550x1400 mm	KUS	2,000	9 918,00	19 836,00	R - položka
82	M	R000026.1	komora přístupová 715x715x1400 mm	KUS	4,000	14 548,00	58 192,00	R - položka
83	M	R000027	komora přístupová 1020x1020x1400 mm	KUS	3,000	20 559,00	61 677,00	R - položka
84	M	R000028	víko přístupové komory LITINOVÉ 550x550 mm	KUS	2,000	3 731,00	7 462,00	R - položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: víko přístupové komory LITINOVÉ 550x550 mm pro zatížitelnost třídy B 125 (125 kN) Komora přístupová KŠ12, 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	R000029	víko přístupové komory LITINOVÉ 715x715 mm	KUS	6,000	9 864,00	59 184,00	R - položka
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: víko přístupové komory HDPE 715x715 mm pro zatížitelnost třídy D 400 (400 kN) Komora přístupová KŠ1, 3, 4, 5, 7, 11								
86	M	R000029.1	víko přístupové komory HDPE 715x715 mm	KUS	2,000	2 422,00	4 844,00	R - položka
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: víko přístupové komory HDPE 715x715 mm pro zatížitelnost třídy A 15 (15 kN) Komora přístupová KŠ2, 6								
87	M	R000029.2	víko přístupové komory LITINOVÉ 1020x1020 mm	KUS	3,000	16 708,00	50 124,00	R - položka
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: víko přístupové komory HDPE 1020x1020 mm pro zatížitelnost třídy D 400 (400 kN) Komora přístupová KŠ8, 9, 10								
88	M	R0058156000	písek křemičitý ST 03/08	T	50,000	510,00	25 500,00	R - položka
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					16 318,00	
89	M	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	KUS	2,000	4 238,00	8 476,00	CS ÚRS 2020 01
90	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	2,000	793,00	1 586,00	CS ÚRS 2020 01
91	M	40445614	značky upravující přednost P5 900mm, 500x500mm	KUS	2,000	1 718,00	3 436,00	CS ÚRS 2020 01
92	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	6,000	470,00	2 820,00	CS ÚRS 2020 01
D	D2	Demontáž					9 394,00	
93	K	R000024	Demontáž stávajícího ohřevu	KUS	2,000	4 697,00	9 394,00	R - položka
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					41 336,00	
94	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	HOD	8,000	939,00	7 512,00	CS ÚRS 2020 01
95	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	HOD	8,000	939,00	7 512,00	CS ÚRS 2020 01
96	K	RHZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	HOD	40,000	470,00	18 800,00	R - položka
97	K	RHZS0002	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný AD	HOD	8,000	939,00	7 512,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.A - 2A Hala odst...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 727 606,46

DPH základní
snížená

Základ daně
92 727 606,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 472 797,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 200 403,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.A - 2A Hala odst...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

92 727 606,46

1 - Zemní práce	15 155 089,64
2 - Zakládání	22 548 548,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 432 498,09
4 - Vodorovné konstrukce	3 576 287,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 131 581,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 279 421,23
713 - Izolace tepelné	669 572,66
763 - Konstrukce suché výstavby	451 399,54
764 - Konstrukce klempířské	230 076,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 052 503,10
771 - Podlahy z dlaždic	123 021,12
777 - Podlahy lité	6 317 512,33
781 - Dokončovací práce - obklady	76 951,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 647 887,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 546,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	803 497,16
998 - Přesun hmot	2 708 556,96
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.A - 2A Hala odst...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 727 606,46

D	1	Zemní práce					15 155 089,64	
1	K	R121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	360,000	79,70	28 692,00	R - položka
	VV		"Sejmutí ornice (dl * š * v)					
	VV		(120.00*20.00)*0.15		360,000			
	VV		"Celkem: "A1					
	VV		Součet		360,000			
2	M	13010990	ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375	T	266,666	8 250,00	2 199 994,50	CS ÚRS 2020 01
3	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	7 221,600	98,70	712 771,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - jáma (předpokládaný obj)					
	VV		(120.00*17.70)*3.40		7 221,600			
	VV		"Celkem: "A9					
	VV		Součet		7 221,600			
4	K	122702119	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7 221,600	32,30	233 257,68	CS ÚRS 2020 01
5	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	2 072,000	1 050,00	2 175 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Záporová stěna - zápor (dl * p)					
	VV		(8.00)*259		2 072,000			
	VV		"Celkem: "A5					
	VV		Součet		2 072,000			
6	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	2 072,000	720,00	1 491 840,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	811,755	620,00	503 288,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Záporová stěna - výdřeva (dl * v)					
	VV		(120.00+17.70+120.00)*3.15		811,755			
	VV		"Celkem: "A7					
	VV		Součet		811,755			
8	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	360,000	65,10	23 436,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7 221,600	178,00	1 285 444,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - přesun (obj)					
	VV		(7221.6)		7 221,600			
	VV		"Celkem: "A11					
	VV		Součet		7 221,600			
10	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	M3	360,000	37,60	13 536,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12 998,880	253,00	3 288 716,64	CS ÚRS 2020 01
12	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	M3	360,000	10,95	3 942,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3 050,000	133,00	405 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)					
	VV		3050.0		3 050,000			
	VV		"Celkem: "A13					
	VV		Součet		3 050,000			
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	T	5 490,000	508,00	2 788 920,00	CS ÚRS 2020 01
D 2			Zakládání					
			22 548 548,82					
15	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	M3	202,282	1 470,00	297 354,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podsyp (dl * š * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(114.20*17.64)*0.10		201,449			
	VV		"skladba S13					
	VV		(3.70*2.25)*0.10		0,833			
	VV		"Celkem: "A15+B15					
	VV		Součet		202,282			
16	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	8,555	3 540,00	30 284,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - podklad (pl * v)					
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)*0.15		3,818			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)*0.15		4,737			
	VV		"Celkem: "A16+B16					
	VV		Součet		8,555			
17	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	756,309	3 660,00	2 768 090,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podklad (dl * š * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(114.20*17.64)*0.15		302,173			
	VV		"skladba S13					
	VV		(3.70*2.25)*0.15		1,249			
	VV		"Souvrství podlahy - podklad (pl * v)					
	VV		"skladba S12					
	VV		(1509.624)*0.30		452,887			
	VV		"Celkem: "A17+B17+C17					
	VV		Součet		756,309			
18	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	504,116	3 660,00	1 845 064,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska (dl * š * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(118.80*14.80)*0.15		263,736			
	VV		"skladba S5					
	VV		(103.70+103.70+103.70)*2.75*0.28		239,547			
	VV		"skladba S13					
	VV		(3.70*2.25)*0.10		0,833			
	VV		"Celkem: "A18+B18+C18					
	VV		Součet		504,116			
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	458,900	1 008,00	462 571,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, bednění (dl * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(118.80*2+14.80*2)*0.50		133,600			
	VV		"skladba S5					
	VV		(103.70*2+103.70*2+103.70*2+2.75*6)*0.50		319,350			
	VV		"skladba S13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3.70*2+2.25*2)*0.50		5,950			
	VV		"Celkem: "A19+B19+C19					
	VV		Součet		458,900			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	458,900	252,00	115 642,80	CS ÚRS 2020 01
21	K	R2733541X1	Prostupy a chráničky základem z PVC KG (dle PD)	KS	89,000	150,00	13 350,00	R - položka
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	67,329	41 400,00	2 787 420,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, výztuž (m)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(114.20*17.64)*4.44*1.2/1000		10,733			
	VV		(111.80*14.80)*2*4.44*1.2/1000		17,632			
	VV		"skladba S5					
	VV		((103.70+103.70+103.70)*2.75*0.28)*100.0/1000		23,955			
	VV		"skladba S13					
	VV		(3.70*2.25)*2*7.90*1.2/1000		0,158			
	VV		"Souvrství podlahy - podklad, výztuž (pl * m) (m = 7,90 kg/m2)					
	VV		"skladba S12					
	VV		(1509.624)*7.90*1.2/1000		14,311			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)*7.90*1.2/1000		0,241			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)*7.90*1.2/1000		0,299			
	VV		"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21					
	VV		Součet		67,329			
23	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	763,908	3 660,00	2 795 903,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy (dl * š * v)					
	VV		"skladba S1					
	VV		(3.25*2+4.50*26+4.27*4+2.77*4+3.29*2+3.40)*0.30*2.00		96,984			
	VV		(3.25*2)*0.30*3.00		5,850			
	VV		(4.60*2+4.50*2)*0.30*2.40		13,104			
	VV		"Mezisoučet: "A22+B22+C22					
	VV		"skladba S5					
	VV		(103.40*2+103.40*2+103.40*2)*0.50*1.20		372,240			
	VV		(103.40*2+103.40*2+103.40*2)*0.35*1.20		260,568			
	VV		(2.30*6)*0.35*2.40		11,592			
	VV		"skladba S13					
	VV		(2.25*2+3.70*2)*0.30*1.00		3,570			
	VV		"Mezisoučet: "E22+F22+G22+H22					
	VV		"Celkem: "A22+B22+C22+E22+F22+G22+H22					
	VV		Součet		763,908			
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	4 422,016	1 008,00	4 457 392,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy - bednění (dl * v * p)					
	VV		"skladba S1					
	VV		(3.25*2+4.50*26+4.27*4+2.77*4+3.29*2+3.40)*2.20*2		711,216			
	VV		(3.25*2)*3.20*2		41,600			
	VV		(4.60*2+4.50*2)*2.60*2		94,640			
	VV		"skladba S5					
	VV		(103.40*2+103.40*2+103.40*2)*1.40*2		1 737,120			
	VV		(103.40*2+103.40*2+103.40*2)*1.40*2		1 737,120			
	VV		(2.30*6)*2.60*2		71,760			
	VV		"skladba S13					
	VV		(2.25*2+3.70*2)*1.20*2		28,560			
	VV		"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23					
	VV		Součet		4 422,016			
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	4 422,016	252,00	1 114 348,03	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	82,394	41 400,00	3 411 111,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy - výztuž (obj * m)					
	VV		(115.938)*40.0/1000		4,638			
	VV		(647.97)*120.0/1000		77,756			
	VV		"Celkem: "A25+B25					
	VV		Součet		82,394			
27	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	295,280	3 660,00	1 080 724,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové patky (dl * š * v * p)					
	VV		"Z1					
	VV		(2.20*1.50)*2.00*30		198,000			
	VV		"Z2					
	VV		(2.40*2.20)*2.00*4		42,240			
	VV		"Z3					
	VV		(2.20*1.00)*2.00*2		8,800			
	VV		"Z4					
	VV		(1.50*1.00)*2.00*2		6,000			
	VV		"Z5					
	VV		(4.50*1.30)*2.00*2		23,400			
	VV		"Z6					
	VV		(1.60*1.30)*2.00		4,160			
	VV		"Z7					
	VV		(1.50*1.30)*2.00*3		11,700			
	VV		"Z8					
	VV		(0.70*0.70)*2.00		0,980			
	VV		"Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26+G26+H26					
	VV		Součet		295,280			
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	805,640	1 104,00	889 426,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové patky - bednění (dl * v * p)					
	VV		"Z1					
	VV		(2.20*2+1.90*2)*2.20*30		541,200			
	VV		"Z2					
	VV		(2.40*2+2.60*2)*2.20*4		88,000			
	VV		"Z3					
	VV		(2.20*2+1.40*2)*2.20*2		31,680			
	VV		"Z4					
	VV		(1.50*2+1.40*2)*2.20*2		25,520			
	VV		"Z5					
	VV		(4.50*2+1.70*2)*2.20*2		54,560			
	VV		"Z6					
	VV		(1.60*2+1.70*2)*2.20		14,520			
	VV		"Z7					
	VV		(1.50*2+1.70*2)*2.20*3		42,240			
	VV		"Z8					
	VV		(0.70*2+1.10*2)*2.20		7,920			
	VV		"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27					
	VV		Součet		805,640			
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	805,640	252,00	203 021,28	CS ÚRS 2020 01
30	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	T	6,687	41 400,00	276 841,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové patky - výztuž (dl * š * v * m)					
	VV		"Z1					
	VV		((2.20*1.50)*2.00*30)*20.0/1000		3,960			
	VV		"Z2					
	VV		((2.40*2.20)*2.00*4)*20.0/1000		0,845			
	VV		"Z3					
	VV		((2.20*1.00)*2.00*2)*25.0/1000		0,220			
	VV		"Z4					
	VV		((1.50*1.00)*2.00*2)*30.0/1000		0,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Z5					
VV			((4.50*1.30)*2.00*2)*40.0/1000		0,936			
VV			"Z6					
VV			((1.60*1.30)*2.00)*40.0/1000		0,166			
VV			"Z7					
VV			((1.50*1.30)*2.00*3)*30.0/1000		0,351			
VV			"Z8					
VV			((0.70*0.70)*2.00)*30.0/1000		0,029			
VV			"Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+H29					
VV			Součet		6,687			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				24 432 498,09	
31	M	130110X1R	ocel profilovaná - různé profily vč. povrchové úpravy (dle PD)	T	254,901	69 028,00	17 595 306,23	R - položka
32	M	283764X1R	sendvičový MV panel tl. 120 mm vč. systémového oplechování a kotvení (dle PD)	m2	1 801,239	1 143,00	2 058 816,18	R - položka
33	M	283764X2R	sendvičový MV panel tl. 150 mm vč. systémového oplechování a kotvení (dle PD)	m2	159,766	1 135,00	181 334,41	R - položka
34	M	283764X3R	sendvičový MV panel tl. 60 mm vč. systémového oplechování a kotvení (dle PD)	m2	18,881	904,00	17 068,42	R - položka
VV			"Opláštění (dl * v) - otvory (š * v)					
VV			"skladba S22					
VV			(1.67+0.95*2+1.67+0.95*2)*2.20		15,708			
VV			(1.67*0.95)+(1.67*0.95)		3,173			
VV			"Celkem: "A37+B37					
VV			Součet		18,881			
35	K	R3311239X1	D+M prefabrikovaná konstrukce vč. doplňků (dle PD)	M3	47,899	15 000,00	718 485,00	R - položka
VV			"Prvky (obj)					
VV			"soklový prefabrikát					
VV			(263.18)*0.14*1.30		47,899			
VV			"Celkem: "A31					
VV			Součet		47,899			
36	K	337171122	Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky přes 6 do 12 m, rozpětí vazníků přes 12 do 24 m	T	231,728	12 450,00	2 885 013,60	CS ÚRS 2020 01
VV			"Ocelová konstrukce haly (m)					
VV			"dilatační úsek 1 - řady 1-7					
VV			"střecha a sloupy					
VV			(47737.63)/1000		47,738			
VV			"stěny					
VV			(2836.15)/1000		2,836			
VV			"montážní lávka					
VV			(7086.59)/1000		7,087			
VV			"zábrany na sloupech					
VV			(1954.10)/1000		1,954			
VV			"pletivo a pororošty					
VV			(437.00+5446.00+168.00)/1000		6,051			
VV			"Mezisoučet: "A32+B32+C32+D32+E32					
VV			"dilatační úsek 2 - řady 7-13					
VV			"střecha a sloupy					
VV			(47220.91)/1000		47,221			
VV			"stěny					
VV			(2138.68)/1000		2,139			
VV			"montážní lávka					
VV			(6942.52)/1000		6,943			
VV			"zábrany na sloupech					
VV			(2160.48)/1000		2,160			
VV			"žebřík					
VV			(64.90)/1000		0,065			
VV			"pletivo a pororošty					
VV			(485.00+6100.00)/1000		6,585			
VV			"Mezisoučet: "G32+H32+I32+J32+K32+L32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dílatační úsek 3 - řady 13-19					
VV			"střecha a sloupy					
VV			(48380.44)/1000		48,380			
VV			"stěny					
VV			(3058.24)/1000		3,058			
VV			"montážní lávka					
VV			(6955.45)/1000		6,955			
VV			"zábrany na sloupech					
VV			(2156.99)/1000		2,157			
VV			"pletivo a pororošty					
VV			"žebřík					
VV			(64.90)/1000		0,065			
VV			"pletivo a pororošty					
VV			(479.00+6095.00)/1000		6,574			
VV			"Mezisoučet: "N32+O32+P32+Q32+R32+S32					
VV			"dvoupodlažní část- řady 20-21					
VV			(9926.28)/1000		9,926			
VV			"stěny					
VV			(4084.68)/1000		4,085			
VV			"pletivo a pororošty					
VV			(1401.00+17641.00+168.00)/1000		19,210			
VV			"profilovaný plech					
VV			(539.00)/1000		0,539			
VV			"Mezisoučet: "U32+V32+W32+X32					
VV			"Celkem: "A32+B32+C32+D32+E32+G32+H32+I32+J32+K32+L32+N32+O32+P32+Q32+R32+S32+U32+V32+W32+X32					
VV			Součet		231,728			
37	K	342151111	Montáž opláštěn stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	1 801,613	542,00	976 474,25	CS ÚRS 2020 01
D 4 Vodorovné konstrukce					3 576 287,09			
38	M	154843X1R	sendvičový MV panel tl. 200 mm vč. systémového oplechování a kotvení (dle PD)	m2	1 463,741	1 403,00	2 053 628,62	R - položka
39	M	154843X2R	sendvičový prosvětlovací panel tl. 200 mm vč. systémového oplechování a kotvení (dle PD)	m2	333,907	2 723,00	909 228,76	R - položka
40	K	R4113214X1	Stropy deskové lehčené z liaporbetonu tř. C 20/25 (dle PD)	M3	11,788	2 610,00	30 766,68	R - položka
VV			"ŽB strop (pl * v)					
VV			"skladba S16					
VV			(58.94)*0.20		11,788			
VV			"Celkem: "A39					
VV			Součet		11,788			
41	K	411354245	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	67,560	948,00	64 046,88	CS ÚRS 2020 01
VV			"ŽB strop - trapéz (pl)					
VV			"skladba S16					
VV			58.94		58,940			
VV			(1.10+4.30+1.05+2.17)*1.00		8,620			
VV			"Celkem: "A38+B38					
VV			Součet		67,560			
42	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	58,940	252,00	14 852,88	CS ÚRS 2020 01
VV			"ŽB strop - podpěra (pl)					
VV			"skladba S16					
VV			58.94		58,940			
VV			"Celkem: "A40					
VV			Součet		58,940			
43	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	58,940	168,00	9 901,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,314	41 400,00	12 999,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB strop - výztuž (pl * m) (m = 4,44 kg/m2)					
	VV		"skladba S16					
	VV		(58.94)*4.44*1.2/1000		0,314			
	VV		"Celkem: "A42					
	VV		Součet		0,314			
45	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	M3	1,200	4 740,00	5 688,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB schodiště (obj)					
	VV		"skladba S16					
	VV		1.2		1,200			
	VV		"Celkem: "A43					
	VV		Součet		1,200			
46	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,144	41 400,00	5 961,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB schodiště - výztuž (obj * m) (m = 120,0 kg/m3)					
	VV		"skladba S16					
	VV		(1.2)*120.0/1000		0,144			
	VV		"Celkem: "A46					
	VV		Součet		0,144			
47	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	15,000	1 080,00	16 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB schodiště - bednění (pl)					
	VV		"skladba S16					
	VV		15.0		15,000			
	VV		"Celkem: "A44					
	VV		Součet		15,000			
48	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	15,000	240,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	444151111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	1 634,226	275,00	449 412,15	CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 131 581,72

50	K	622142001	Potážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	101,016	175,50	17 728,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrvství soklu - omítka, perlínka (dl * v)					
	VV		"skladba S20/21					
	VV		(111.35*2+14.92*2)*0.40		101,016			
	VV		"Celkem: "A50					
	VV		Součet		101,016			
51	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	101,016	509,40	51 457,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrvství soklu - omítka (dl * v)					
	VV		"skladba S20/21					
	VV		(111.35*2+14.92*2)*0.40		101,016			
	VV		"Celkem: "A51					
	VV		Součet		101,016			
52	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	M3	5,388	3 660,00	19 720,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrvství podlahy - mazanina (pl * v)					
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)*0.10		2,546			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)*0.09		2,842			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Celkem: "A57+B57					
	VV		Součet		5,388			
53	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	M3	452,887	3 660,00	1 657 566,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - drátkobeton (pl * v)					
	VV		"skladba S12					
	VV		(1509.624)*0.30		452,887			
	VV		"Celkem: "A52					
	VV		Součet		452,887			
54	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	M3	5,388	288,00	1 551,74	CS ÚRS 2020 01
55	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	M3	5,388	288,00	1 551,74	CS ÚRS 2020 01
56	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	M3	452,887	672,00	304 340,06	CS ÚRS 2020 01
57	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,540	41 400,00	22 356,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - mazanina, výztuž (pl * m) (m = 7,90 kg/m2)					
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)*7.90*1.2/1000		0,241			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)*7.90*1.2/1000		0,299			
	VV		"Celkem: "A60+B60					
	VV		Součet		0,540			
58	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	57,033	13,80	787,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - separace (pl)					
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)		25,455			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)		31,578			
	VV		"Celkem: "A56+B56					
	VV		Součet		57,033			
59	K	633121112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm	m2	1 509,624	196,00	295 886,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - drátkobeton, vsyp (dl * š)					
	VV		"skladba S12					
	VV		"1.NP - místnost (101)					
	VV		(104.40*14.46)		1 509,624			
	VV		"Celkem: "A55					
	VV		Součet		1 509,624			
60	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	59,960	23,50	1 409,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - anhydrit, dilatace (dl)					
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(43.08)		43,080			
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(16.88)		16,880			
	VV		"Celkem: "A61+B61					
	VV		Součet		59,960			
61	K	634911111	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm	m	18 115,488	41,80	757 227,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - drátkobeton, dilatace (pl * dl)					
	VV		"skladba S12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1509.624)*12		18 115,488			
VV			"Celkem: "A54					
VV			Součet		18 115,488			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 279 421,23			
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	1,099	50 000,00	54 950,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
63	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	3 453,503	99,00	341 896,80	CS ÚRS 2020 01
64	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	3 453,503	111,00	383 338,83	CS ÚRS 2020 01
65	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2 070,348	15,00	31 055,22	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIV, NAIP, penetrace (dl * š)					
VV			"skladba S4					
VV			114.20*17.64		2 014,488			
VV			(1.50*30+2.40*4+1.00*2+1.50*2+1.20*2+1.50*3)*0.84		55,860			
VV			"Mezisoučet: "A71+B71					
VV			"Celkem: "A71+B71					
VV			Součet		2 070,348			
66	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1 069,200	15,00	16 038,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v)					
VV			"skladba S1					
VV			(111.80*2+14.80*2)*3.30		835,560			
VV			(0.90*72+0.50*4+0.40*10)*3.30		233,640			
VV			"Mezisoučet: "A72+B72					
VV			"Celkem: "A72+B72					
VV			Součet		1 069,200			
67	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4 140,696	50,00	207 034,80	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIV, NAIP (pl * p)					
VV			"skladba S4					
VV			(2070.348)*2		4 140,696			
VV			"Celkem: "A74					
VV			Součet		4 140,696			
68	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2 138,400	50,00	106 920,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIS, NAIP (dl * v * p)					
VV			"skladba S1					
VV			(1069.2)*2		2 138,400			
VV			"Celkem: "A75					
VV			Součet		2 138,400			
69	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	1 092,748	108,00	118 016,78	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - nopovka (dl * v)					
VV			(114.20*2+17.64*2)*3.10		817,408			
VV			(0.90*72+0.50*4+0.40*10)*3.10		219,480			
VV			(1.50*30+2.40*4+1.00*2+1.50*2+1.20*2+1.50*3)*0.84		55,860			
VV			"Celkem: "A78+B78+C78					
VV			Součet		1 092,748			
70	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	11,206	1 800,00	20 170,80	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné					669 572,66			
71	M	28372307	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	64,735	118,00	7 638,73	CS ÚRS 2020 01
72	M	28375911	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	52,183	137,00	7 149,07	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	916,720	534,00	489 528,48	CS ÚRS 2020 01
74	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	57,033	47,70	2 720,47	CS ÚRS 2020 01
75	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	833,382	187,20	156 009,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství soklu - Tl (dl * v)					
	VV		"skladba S20/21					
	VV		(111.35*2+14.92*2)*3.30		833,382			
	VV		"Celkem: "A83					
	VV		Součet		833,382			
76	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	7,840	832,50	6 526,80	CS ÚRS 2020 01

D 763

Konstrukce suché výstavby

451 399,54

77	K	763111323	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	34,866	745,00	25 975,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK příčka (dl * v)					
	VV		"1.NP					
	VV		(1.75+1.75+1.93)*3.00		16,290			
	VV		"2.NP					
	VV		(1.70+1.70+1.10+2.38)*2.70		18,576			
	VV		"Celkem: "A86+B86					
	VV		Součet		34,866			
78	K	763111426	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	179,538	1 070,00	192 105,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK příčka (dl * v)					
	VV		"1.NP					
	VV		(6.25+2.05+6.25+1.95+6.25+4.43+2.25+1.22+3.15+3.15)*3.00		110,850			
	VV		"2.NP					
	VV		(3.6+4.57+4.57+10.58+2.12)*2.70		68,688			
	VV		"Celkem: "A87+B87					
	VV		Součet		179,538			
79	K	R7631114X1	Příplatek k SDK příčce za desku H2	m2	135,522	45,00	6 098,49	R - položka
	VV		"SDK příčka (dl * v)					
	VV		"1.NP					
	VV		(1.95*2+1.25+1.66*2+0.90*2+0.95*2+1.60*2+1.84*2+0.90*2+0.95*2+1.60*2)*3.00		77,850			
	VV		"2.NP					
	VV		(1.90*2+2.28*2+1.10*2+1.70*2+1.00*2+1.70*2+1.00*2)*2.70		57,672			
	VV		"Celkem: "A88+B88					
	VV		Součet		135,522			
80	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	214,404	47,00	10 076,99	CS ÚRS 2020 01
81	K	763121432	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	16,350	594,00	9 711,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK předstěna (dl * v)					
	VV		"1.NP					
	VV		(0.90+0.90+0.95+0.90)*3.00		10,950			
	VV		"2.NP					
	VV		(1.00+1.00)*2.70		5,400			
	VV		"Celkem: "A91+B91					
	VV		Součet		16,350			
82	K	763121442	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75	m2	152,904	600,00	91 742,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK předstěna (dl * v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.NP					
VV			(6.06+6.25+6.06)*3.00		55,110			
VV			"2.NP					
VV			(6.25*2+11.86*2)*2.70		97,794			
VV			"Celkem: "A90+B90					
VV			Součet		152,904			
83	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	169,254	23,00	3 892,84	CS ÚRS 2020 01
84	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	111,623	635,00	70 880,61	CS ÚRS 2020 01
85	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	7,732	670,00	5 180,44	CS ÚRS 2020 01
VV			"SDK podhled DFH2 (pl)					
VV			"1.NP - místnost (204; 205)					
VV			(1.90*2.28)+(1.70*1.00+1.70*1.00)		7,732			
VV			"Celkem: "A94					
VV			Součet		7,732			
86	K	763131712	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	199,930	95,00	18 993,35	CS ÚRS 2020 01
VV			"SDK podhled - obvodový profil (dl)					
VV			"1.NP - místnost (102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110)					
VV			(2.10+3.55)*2+(16.54)+(11.60)+(1.90+2.10)*2+(2.25+1.22)*2+((1.75+2.15)*2+(1.66+0.90)*2+(0.95+1.59)*2)+(2.15+1.93)*2		80,540			
VV			((1.95+1.25)*2+(1.85+0.90)*2+(0.90+1.60)*2)+(5.86+2.58)*2		33,780			
VV			"2.NP - místnost (201; 202; 203; 204; 205; 206)					
VV			(3.60+4.24)*2+(2.24+5.52)*2+(2.43+4.48)*2+(1.90+2.28+1.10)*2+(1.70+1.00+1.70+1.00)*2+(19.23)		85,610			
VV			"Celkem: "A95+B95+C95					
VV			Součet		199,930			
87	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	119,355	27,00	3 222,59	CS ÚRS 2020 01
88	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	15,190	890,00	13 519,10	CS ÚRS 2020 01

D 764

Konstrukce klempířské

230 076,00

89	K	R764000K1	K1 systémové sněhové zachytávače vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m	230,000	495,00	113 850,00	R - položka
90	K	R764000K2	K2 systémový hranatý žlab 150mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m	117,000	715,00	83 655,00	R - položka
91	K	R764000K3	K3 systémový hranatý svod 100 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m	47,000	693,00	32 571,00	R - položka

D 767

Konstrukce zámečnické

7 052 503,10

92	K	R767000Z1	Z1 skládací hliníková vrata 4000x5600 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	3,000	203 701,00	611 103,00	R - položka
93	K	R767000Z10	Z10 okno hliníkové 1000x1200 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	19 900,10	59 700,30	R - položka
94	K	R767000Z11	Z11 okno hliníkové 1000x2000 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	23 664,30	23 664,30	R - položka
95	K	R767000Z12	Z12 dveře ocelové 700x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	22 509,30	67 527,90	R - položka
96	K	R767000Z13	Z13 dveře ocelové 700x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	22 509,30	67 527,90	R - položka
97	K	R767000Z14	Z14 dveře ocelové 800x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	22 856,90	68 570,70	R - položka
98	K	R767000Z15	Z15 dveře ocelové 800x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	22 856,90	68 570,70	R - položka
99	K	R767000Z16	Z16 okno hliníkové 2000x1200 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	36 347,30	36 347,30	R - položka
100	K	R767000Z17	Z17 dveře ocelové 900x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	23 205,60	69 616,80	R - položka
101	K	R767000Z18	Z18 dveře ocelové 900x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	23 205,60	23 205,60	R - položka
102	K	R767000Z19	Z19 dveře ocelové 700x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	22 509,30	67 527,90	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	R767000Z2	Z2 dveře ocelové 1000x2100 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	24 322,10	48 644,20	R - položka
104	K	R767000Z20	Z20 dveře ocelové 800x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	22 856,90	22 856,90	R - položka
105	K	R767000Z21	Z21 dveře ocelové 600x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	22 159,50	22 159,50	R - položka
106	K	R767000Z22	Z22 dveře ocelové 600x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	22 159,50	22 159,50	R - položka
107	K	R767000Z24	Z24 ocelové madlo 40x40 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	10 560,00	10 560,00	R - položka
108	K	R767000Z25	Z25 ocelové zábradlí vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	6,900	1 925,00	13 282,50	R - položka
109	K	R767000Z26	Z26 nerezový revizní žebřík hmotnost sestavy 262 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	71 500,00	143 000,00	R - položka
110	K	R767000Z27	Z27 kotvicí bod záchytného systému 36x kotvicí bod a 212 m lana vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	138 187,50	138 187,50	R - položka
111	K	R767000Z28	Z28 závěsný kotvicí systém vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	1 130 343,50	1 130 343,50	R - položka
112	K	R767000Z29	Z29 závěsný kotvicí systém vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	486 235,20	486 235,20	R - položka
113	K	R767000Z3	Z3 dveře ocelové 1000x2100 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	24 322,10	72 966,30	R - položka
114	K	R767000Z30	Z30 ocelová dvojťá podlaha vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kg	842,000	63,80	53 719,60	R - položka
115	K	R767000Z31	Z31 hydrant typu D s hadicí 25 mm a dl. 30 m vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	4,000	27 073,20	108 292,80	R - položka
116	K	R767000Z32	Z32 ochranné pletivo servisních lávek vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m2	1 238,000	231,00	285 978,00	R - položka
117	K	R767000Z33	Z33 ocelové dveře s ochranným pletivem 900x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	70,000	3 306,60	231 462,00	R - položka
118	K	R767000Z34	Z34 ocelové konzoly kabelových žlabů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kg	12 018,000	137,50	1 652 475,00	R - položka
119	K	R767000Z35	Z35 kabelové žlaby vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kg	3 453,000	95,00	328 035,00	R - položka
120	K	R767000Z36	Z36 markýza 6000x1000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	29 675,80	29 675,80	R - položka
121	K	R767000Z37	Z37 markýza 1700x1000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	9 508,40	9 508,40	R - položka
122	K	R767000Z4	Z4 okno hliníkové 1000x2210 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	36 850,00	36 850,00	R - položka
123	K	R767000Z5	Z5 dveře ocelové 2450x1000 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	27 970,80	27 970,80	R - položka
124	K	R767000Z6	Z6 dveře ocelové 2450x1000 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	27 970,80	27 970,80	R - položka
125	K	R767000Z7	Z7 okno hliníkové 1000x500 m vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	10 059,50	20 119,00	R - položka
126	K	R767000Z8	Z8 okno hliníkové 1000x1500 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	24 874,30	24 874,30	R - položka
127	K	R767000Z9	Z9 okno hliníkové 2000x1200 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	36 347,30	72 694,60	R - položka
128	K	OST00Žx	Žx systémový liniový žlab 125x150P vč. doplňků (dle PD)	m	442,300	1 965,00	869 119,50	R - položka

D	771	Podlahy z dlaždic	123 021,12					
129	M	597610X1R	dlažba keramická (dle PD - předepsaná cena 400 Kč/m2)	m2	108,477	400,00	43 390,80	R - položka
130	M	597610X1.1R	dlažba keramická (dle PD - předepsaná cena 400 Kč/m2)	m2	7,236	400,00	2 894,40	R - položka
131	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	93,023	12,20	1 134,88	CS ÚRS 2020 01
VV		"Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl)						
VV		"skladba S15						
VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)						
VV		(31.578)			31,578			
VV		"skladba S16						
VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 205; 206)						
VV		(50.535)			50,535			
VV		(6.578)			6,578			
VV		"skladba S16a						
VV		"2.NP - místnost (204)						
VV		(4.332)			4,332			
VV		"Celkem: "A138+B138+C138+D138						
VV		Součet			93,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	93,023	43,83	4 077,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, penetrace (pl)					
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)		31,578			
	VV		"skladba S16					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 205; 206)					
	VV		(50.535)		50,535			
	VV		(6.578)		6,578			
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(4.332)		4,332			
	VV		"Celkem: "A140+B140+C140+D140					
	VV		Součet		93,023			
133	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	93,023	153,00	14 232,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, vyrovnání (pl)					
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		(31.578)		31,578			
	VV		"skladba S16					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 205; 206)					
	VV		(50.535)		50,535			
	VV		(6.578)		6,578			
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(4.332)		4,332			
	VV		"Celkem: "A139+B139+C139+D139					
	VV		Součet		93,023			
134	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	4,290	288,90	1 239,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství schodiště - dlažba (dl * p)					
	VV		(1.10)*0.30*13		4,290			
	VV		"Celkem: "A148					
	VV		Součet		4,290			
135	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	2,288	152,10	348,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství schodiště - dlažba (dl * p)					
	VV		(1.10)*0.16*13		2,288			
	VV		"Celkem: "A149					
	VV		Součet		2,288			
136	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	81,130	99,00	8 031,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, sokl (dl)					
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (110)					
	VV		(5.86+2.58)*2		16,880			
	VV		"skladba S16					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 206)					
	VV		(3.60+4.24)*2+(2.24+5.52)*2+(2.43+4.48)*2+(19.23)		64,250			
	VV		"Celkem: "A145+B145					
	VV		Součet		81,130			
137	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	86,445	426,60	36 877,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba (pl)					
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		((1.75*2.15)+(1.66*0.90)+(0.95*1.59))+(2.15*1.93)+((1.95*1.25)+(1.85*0.90)+(0.90*1.60))+(5.86*2.58)		31,578			
	VV		"skladba S16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 205; 206)					
	VV		(3.60*4.24)+(2.24*5.52)+(2.43*4.48)+(1.70*1.00+1.70*1.00)+(8.62)		50,535			
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(1.90*2.28)		4,332			
	VV		"Celkem: "A143+B143+C143					
	VV		Součet		86,445			
138	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,332	284,40	1 232,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, HIV stěrka (dl * š)					
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(4.332)		4,332			
	VV		"Celkem: "A141					
	VV		Součet		4,332			
139	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	143,350	32,94	4 721,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl)					
	VV		"skladba S15					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109; 110)					
	VV		((1.75+2.15)+(1.66+0.9)+(0.95+1.59))*2+(2.15+1.93)*2+((1.95+1.25)+(1.85+0.9)+(0.9+1.6))*2+(5.86+2.58)*2		59,940			
	VV		"skladba S16					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 203; 205; 206)					
	VV		(3.60+4.24)*2+(2.24+5.52)*2+(2.43+4.48)*2+(1.70+1.00+1.70+1.00)*2+(19.23)		75,050			
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(1.90+2.28)*2		8,360			
	VV		"Celkem: "A147+B147+C147					
	VV		Součet		143,350			
140	K	771591185	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	KUS	87,000	18,18	1 581,66	CS ÚRS 2020 01
141	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	10,560	148,50	1 568,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, HIV stěrka, bandáž (dl)					
	VV		"skladba S16a					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(1.90+2.28+1.10)*2		10,560			
	VV		"Celkem: "A142					
	VV		Součet		10,560			
142	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	3,206	527,40	1 690,84	CS ÚRS 2020 01
D 777			Podlahy lité				6 317 512,33	
143	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 613,850	12,50	20 173,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, příprava (pl)					
	VV		"skladba S13					
	VV		"1.NP - místnost (102)					
	VV		(7.455)		7,455			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)		25,455			
	VV		"skladba S20/21					
	VV		"1.NP - místnost (101)					
	VV		(1580.94)		1 580,940			
	VV		"Celkem: "A152+B152+C152					
	VV		Součet		1 613,850			
144	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	1 613,850	2 250,00	3 631 162,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, vyrovnání (pl)					
	VV		"skladba S13					
	VV		"1.NP - místnost (102)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7.455)		7,455			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)		25,455			
	VV		"skladba S20/21					
	VV		"1.NP - místnost (101)					
	VV		(1580.94)		1 580,940			
	VV		"Celkem: "A153+B153+C153					
	VV		Součet		1 613,850			
145	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	1 613,850	214,50	346 170,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, penetrace (pl)					
	VV		"skladba S13					
	VV		"1.NP - místnost (102)					
	VV		(2.10*3.55)		7,455			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(12.49)+(6.23)+(1.90*2.10)+(2.25*1.22)		25,455			
	VV		"skladba S20/21					
	VV		"1.NP - místnost (101)					
	VV		(104.40*14.46)+(104.40*2+14.46*2)*0.30		1 580,940			
	VV		"Celkem: "A154+B154+C154					
	VV		Součet		1 613,850			
146	K	R7775111X1	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 7 mm průmyslové lité podlahy (dle PD)	m2	1 613,850	1 417,00	2 286 825,45	R - položka
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid (pl)					
	VV		"skladba S13					
	VV		"1.NP - místnost (102)					
	VV		(7.455)		7,455			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(25.455)		25,455			
	VV		"skladba S20/21					
	VV		"1.NP - místnost (101)					
	VV		(1580.94)		1 580,940			
	VV		"Celkem: "A155+B155+C155					
	VV		Součet		1 613,850			
147	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	54,380	310,00	16 857,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, sokl (dl)					
	VV		"skladba S13					
	VV		"1.NP - místnost (102)					
	VV		(2.10+3.55)*2		11,300			
	VV		"skladba S14					
	VV		"1.NP - místnost (103; 104; 105; 106)					
	VV		(16.54)+(11.60)+(1.90+2.10)*2+(2.25+1.22)*2		43,080			
	VV		"Celkem: "A156+B156					
	VV		Součet		54,380			
148	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	28,737	568,00	16 322,62	CS ÚRS 2020 01
D 781 Dokončovací práce - obklady					76 951,26			
149	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	85,888	200,00	17 177,60	CS ÚRS 2020 01
150	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	78,080	5,75	448,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - příprava (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109)					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 204; 205)					
	VV		(78.08)		78,080			
	VV		"Celkem: "A158					
	VV		Součet		78,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	78,080	43,83	3 422,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - penetrace (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109)					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 204; 205)					
	VV		(78.08)		78,080			
	VV		"Celkem: "A159					
	VV		Součet		78,080			
152	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	78,080	160,00	12 492,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - HIS stěrka (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109)					
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 204; 205)					
	VV		(78.08)		78,080			
	VV		"Celkem: "A160					
	VV		Součet		78,080			
153	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,800	160,00	1 408,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - HIS stěrka, bandáž (p * v)					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(4)*2.20		8,800			
	VV		"Celkem: "A161					
	VV		Součet		8,800			
154	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	78,080	465,30	36 330,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109)					
	VV		((1.66+0.90)*2+(0.95+1.59)*2)+(2.15+1.93)*2+((1.85+0.90)*2+(0.90+1.60)*2)*2.20		41,460			
	VV		-(0.8*2.05*3)+(0.8*2.05)+(0.8*2.05*3))		-11,480			
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 204; 205)					
	VV		(0.54+0.92)*2.20+(0.64+2.24+0.64)*0.80+((1.90+2.28+1.10)*2+(1.70+1.00+1.70+1.00)*2)*2.20		53,020			
	VV		-(0.8*2.05)+(0.8*2.05*2))		-4,920			
	VV		"Celkem: "A162+B162+C162+D162					
	VV		Součet		78,080			
155	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	4,400	144,90	637,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - roh (p * v)					
	VV		"2.NP - místnost (204)					
	VV		(2)*2.20		4,400			
	VV		"Celkem: "A165					
	VV		Součet		4,400			
156	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	78,600	36,54	2 872,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - dilatace (p * v)					
	VV		"1.NP - místnost (107; 108; 109)					
	VV		((8)+(4)+(8))*2.20		44,000			
	VV		"2.NP - místnost (201; 202; 204; 205)					
	VV		(1)*2.20+(2)*0.80+((6)+(8))*2.20		34,600			
	VV		"Celkem: "A166+B166					
	VV		Součet		78,600			
157	K	781495185	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	KUS	78,000	16,02	1 249,56	CS ÚRS 2020 01
158	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,729	527,40	911,87	CS ÚRS 2020 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

2 647 887,93

159	K	789327137	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí dle PBR	m2	7 414,976	2,10	15 571,45	CS ÚRS 2020 01
160	K	789327210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm	m2	7 414,976	150,00	1 112 246,40	CS ÚRS 2020 01
161	K	789327215	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 40 µm	m2	7 414,976	35,00	259 524,16	CS ÚRS 2020 01
162	K	789327220	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	7 414,976	170,00	1 260 545,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	38 546,81				
163	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470,083	4,50	2 115,37	CS ÚRS 2020 01
164	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470,083	19,70	9 260,64	CS ÚRS 2020 01
165	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470,083	57,80	27 170,80	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	803 497,16				
166	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	3 800,000	46,00	174 800,00	CS ÚRS 2020 01
167	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	342 000,000	1,10	376 200,00	CS ÚRS 2020 01
VV 171000*2 'Přepočtené koeficientem množství					342 000,000			
168	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	3 800,000	30,24	114 912,00	CS ÚRS 2020 01
169	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	KUS	1,000	1 989,00	1 989,00	CS ÚRS 2020 01
170	K	946111215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1115	KUS	120,000	366,30	43 956,00	CS ÚRS 2020 01
171	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	KUS	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2020 01
172	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	84,000	59,49	4 997,16	CS ÚRS 2020 01
173	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	740,000	115,20	85 248,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot	2 708 556,96				
174	K	998014221	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	T	13 610,839	199,00	2 708 556,96	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	0,00				
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00				
D OST			Ostatní	1 484 655,00				
175	K	R122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20 KM	M3	1 200,000	20,00	24 000,00	
176	K	R21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 200,000	25,00	30 000,00	
177	K	R766000D1	D1 kuchyňská sestava vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	79 796,00	79 796,00	R - položka
178	K	R766000D10	D10 stolní set vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	7 600,00	7 600,00	R - položka
179	K	R766000D11	D11 kancelářská uzamykatelná skříň 600x400x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	2,000	6 040,00	12 080,00	R - položka
180	K	R766000D12	D12 sestava šatních skříněk 1600x900x2100 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	15 139,00	15 139,00	R - položka
181	K	R766000D13	D13 sestava šatních skříněk 2400x900x2100 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	22 400,00	22 400,00	R - položka
182	K	R766000D14	D14 sestava šatních skříněk 2100x900x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	27 860,00	27 860,00	R - položka
183	K	R766000D15	D15 kuchyňská sestava 800x1250 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	15 212,00	15 212,00	R - položka
184	K	R766000D16	D16 práškový hasicí přístroj 21A/113B 6 kg vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00	R - položka
185	K	R766000D17	D17 ocelový regál 1200x600x2000 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	3,000	12 790,00	38 370,00	R - položka
186	K	R766000D18	D18 ocelový regál 850x450x2000 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	4 235,00	4 235,00	R - položka
187	K	R766000D2	D2 závěsná WC mísa vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	0,00	0,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	R766000D3	D3 závěsné umyvadlo vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	5,000	0,00	0,00	R - položka
189	K	R766000D4	D4 sprchový kout se dveřmi vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	0,00	0,00	R - položka
190	K	R766000D5	D5 výlevka vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	0,00	0,00	R - položka
191	K	R766000D6	D6 odpadkový koš 25 l vč. doplňků (dle PD)	KPL	6,000	3 483,00	20 898,00	R - položka
192	K	R766000D7	D7 kancelářská uzamykatelná skříň 1200x600x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	2,000	9 883,00	19 766,00	R - položka
193	K	R766000D8	D8 kancelářský stůl se židlí 800x2000x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	17 586,00	17 586,00	R - položka
194	K	R766000D9	D9 kancelářská uzamykatelná skříň 600x600x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	6 713,00	6 713,00	R - položka
195	K	OST00KG1	KG1 korugovaná chránička KG 110 vč. doplňků (dle PD)	m	140,000	500,00	70 000,00	R - položka
196	K	OST00KG2	KG2 korugovaná chránička KG 110 vč. doplňků (dle PD)	m	120,000	500,00	60 000,00	R - položka
197	K	OST00KG3	KG3 korugovaná chránička KG 110 vč. doplňků (dle PD)	m	40,000	500,00	20 000,00	R - položka
198	K	OST00U1	U1 protipožární ucpávka kabelového žlabu 400x120 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	7,000	4 500,00	31 500,00	R - položka
199	K	OST00U2	U2 protipožární ucpávka chrániček KG 110 vč. doplňků (dle PD)	KPL	60,000	1 500,00	90 000,00	R - položka
200	K	R701.8	Provaření výztuže v základové desce, resp. spodní stavbě včetně přílozek a vývodů z výztuže a propojení se sloupy	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00	R - položka
201	K	R701.1	Zhotovitelská dokumentace pažení jámy pro založení stavby	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00	R - položka
202	K	R701.11	Bludné proudy - skutečné provedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R - položka
203	K	000X3	Přesun kapacit	KPL	1,000	280 000,00	280 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.B - 2B část B El...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 211 898,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 211 898,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
884 498,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 096 396,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.B - 2B část B El...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 211 898,00

1 - Rozvaděče (s prostorovou rezervou)

1 121 497,00

2 - Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v kat. listech svítidel)

1 290 896,00

3 - Kabely

866 850,00

4 - Nový materiál

542 979,00

5 - Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+

389 676,00

VRN - Ostatní

111 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-701.1.B - 2B část B El...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 211 898,00

D	1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)					1 121 497,00	
1	K	R01.01	Rozvaděč RH, vč.montáže a zapojení, v.č. 07	ks	1,000	514 404,00	514 404,00	R - položka
2	K	R01.02	Rozvaděč RMS1.1, vč.montáže a zapojení, v.č. 08	ks	1,000	86 757,00	86 757,00	R - položka
3	K	R01.03	Rozvaděč RMS1.2, vč.montáže a zapojení, v.č. 09	ks	1,000	87 175,00	87 175,00	R - položka
4	K	R01.04	Rozvaděč RMS1.3, vč.montáže a zapojení, v.č. 10	ks	1,000	103 807,00	103 807,00	R - položka
5	K	R01.05	Rozvaděč RMS1.4, vč.montáže a zapojení, v.č. 11	ks	1,000	87 131,00	87 131,00	R - položka
6	K	R01.06	Rozvaděč RMS2.1, vč.montáže a zapojení, v.č. 12	ks	1,000	47 465,00	47 465,00	R - položka
7	K	R01.07	Rozvaděč RLC, vč.montáže a zapojení, v.č. 13	ks	1,000	84 054,00	84 054,00	R - položka
8	K	R01.08	Rozvaděč RO, 18x dvojtlačítko, IP44/20, 300x500x200mm, vývodky, vč.montáže a zapojení,	ks	4,000	27 676,00	110 704,00	R - položka

D	2	Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v kat. listech svítidel)					1 290 896,00	
9	K	R01.09	Svítidlo typ A1	ks	68,000	2 806,00	190 808,00	R - položka
10	K	R01.10	Svítidlo typ A2	ks	68,000	3 234,00	219 912,00	R - položka
11	K	R01.11	Svítidlo typ A3	ks	7,000	2 811,00	19 677,00	R - položka
12	K	R01.12	Svítidlo typ A4	ks	1,000	2 414,00	2 414,00	R - položka
13	K	R01.13	Svítidlo typ B1	ks	4,000	5 818,00	23 272,00	R - položka
14	K	R01.14	Svítidlo typ B2	ks	34,000	6 083,00	206 822,00	R - položka
15	K	R01.15	Svítidlo typ C1	ks	8,000	1 789,00	14 312,00	R - položka
16	K	R01.16	Svítidlo typ C2	ks	4,000	1 544,00	6 176,00	R - položka
17	K	R01.17	Svítidlo typ D	ks	8,000	5 901,00	47 208,00	R - položka
18	K	R01.18	Svítidlo typ E	ks	6,000	1 631,00	9 786,00	R - položka
19	K	R01.19	Svítidlo typ F	ks	3,000	1 823,00	5 469,00	R - položka
20	K	R01.20	Svítidlo typ N1E	ks	5,000	4 223,00	21 115,00	R - položka
21	K	R01.21	Svítidlo typ N2A	ks	1,000	5 726,00	5 726,00	R - položka
22	K	R01.22	Svítidlo typ N2E	ks	38,000	5 743,00	218 234,00	R - položka
23	K	R01.23	Svítidlo typ N3E	ks	9,000	6 285,00	56 565,00	R - položka
24	K	R01.24	Svítidlo typ N4A	ks	5,000	14 954,00	74 770,00	R - položka
25	K	R01.25	Svítidlo typ NP1	ks	14,000	9 168,00	128 352,00	R - položka
26	K	R01.26	Svítidlo typ NP2	ks	6,000	6 713,00	40 278,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	3	Kabely			866 850,00			
27	K	R01.28	Vodič Cu 4 ZŽ	M	60,000	28,00	1 680,00	R - položka
28	K	R01.29	Vodič Cu 6 ZŽ	M	220,000	40,00	8 800,00	R - položka
29	K	R01.30	Vodič Cu 10 ZŽ	M	20,000	63,00	1 260,00	R - položka
30	K	R01.31	Vodič Cu 16 ZŽ	M	370,000	92,00	34 040,00	R - položka
31	K	R01.32	Vodič Cu 25 ZŽ	M	100,000	154,00	15 400,00	R - položka
32	K	R01.33	Kabel CYKY-O 2x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	420,000	27,00	11 340,00	R - položka
33	K	R01.34	Kabel CYKY-O 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	2 980,000	37,00	110 260,00	R - položka
34	K	R01.35	Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	2 100,000	37,00	77 700,00	R - položka
35	K	R01.36	Kabel CYKY-J 5x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	220,000	52,00	11 440,00	R - položka
36	K	R01.37	Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	3 720,000	51,00	189 720,00	R - položka
37	K	R01.38	Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	145,000	69,00	10 005,00	R - položka
38	K	R01.39	Kabel CYKY-J 5x4 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	45,000	103,00	4 635,00	R - položka
39	K	R01.40	Kabel CYKY-J 5x6 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	220,000	139,00	30 580,00	R - položka
40	K	R01.41	Kabel CYKY-J 5x10 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	710,000	203,00	144 130,00	R - položka
41	K	R01.42	Kabel CYKY-J 5x25 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	430,000	502,00	215 860,00	R - položka

D	4	Nový materiál			542 979,00			
42	K	R01.43	TRUBKA ø20mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	200,000	151,00	30 200,00	R - položka
43	K	R01.44	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	650,000	200,00	130 000,00	R - položka
44	K	R01.45	TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	290,000	349,00	101 210,00	R - položka
45	K	R01.46	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	KG	490,000	140,00	68 600,00	R - položka
46	K	R01.47	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	M	240,000	482,00	115 680,00	R - položka
47	K	R01.48	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	M	20,000	604,00	12 080,00	R - položka
48	K	R01.49	Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení	M	20,000	865,00	17 300,00	R - položka
49	K	R01.50	Kabelový žlab drátěný 500/100 , včetně uložení	M	10,000	1 277,00	12 770,00	R - položka
50	K	R01.51	Stoupací žebřík š.400, včetně uložení	M	10,000	1 014,00	10 140,00	R - položka
51	K	R01.52	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	120,000	59,00	7 080,00	R - položka
52	K	R01.53	Krabičce přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	43,000	48,00	2 064,00	R - položka
53	K	R01.54	Krabičková rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	30,000	174,00	5 220,00	R - položka
54	K	R01.55	Krabičková rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	45,000	297,00	13 365,00	R - položka
55	K	R01.56	Podružný přípojovací pás	ks	5,000	2 508,00	12 540,00	R - položka
56	K	R01.57	Hlavní přípojovací pás	ks	1,000	4 730,00	4 730,00	R - položka

D	5	Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+			389 676,00			
57	K	R01.58	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	7,000	284,00	1 988,00	R - položka
58	K	R01.59	Spínač řaz.2, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4,000	311,00	1 244,00	R - položka
59	K	R01.60	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,000	335,00	670,00	R - položka
60	K	R01.61	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,000	299,00	1 794,00	R - položka
61	K	R01.62	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,000	353,00	353,00	R - položka
62	K	R01.63	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,000	321,00	642,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	R01.64	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	3,000	248,00	744,00	R - položka
64	K	R01.65	Zásuvka 1x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, kompletní	ks	16,000	302,00	4 832,00	R - položka
65	K	R01.66	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	5,000	313,00	1 565,00	R - položka
66	K	R01.67	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, nástěnná, kompletní	ks	9,000	263,00	2 367,00	R - položka
67	K	R01.68	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V 32A, 1x400V 16A, 2x230V 16A, s proud. chr., jističi,	ks	20,000	6 604,00	132 080,00	R - položka
68	K	R01.69	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	4,000	917,00	3 668,00	R - položka
69	K	R01.70	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	18,000	917,00	16 506,00	R - položka
70	K	R01.71	Spínač 3P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	4,000	1 199,00	4 796,00	R - položka
71	K	R01.72	Doběhové relé pod vypínač pro VZT	ks	5,000	541,00	2 705,00	R - položka
72	K	R01.73	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	80,000	127,00	10 160,00	R - položka
73	K	R01.74	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	182,000	25,00	4 550,00	R - položka
74	K	R01.75	Protipožární ucpávky	KPL	1,000	25 328,00	25 328,00	R - položka
75	K	R01.77	Průrazy zdívem	KPL	1,000	4 400,00	4 400,00	R - položka
76	K	R01.78	Průraz střechou vč. zaizolování	ks	1,000	16 225,00	16 225,00	R - položka
77	K	R01.84	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	HOD	70,000	396,00	27 720,00	R - položka
78	K	R01.85	Propojení podle požadavků VZT	HOD	20,000	396,00	7 920,00	R - položka
79	K	R01.86	Úpravy v kotelně podle požadavků ÚT	HOD	14,000	396,00	5 544,00	R - položka
D VRN Ostatní							111 875,00	
80	K	R01.27	Uvedení do provozu	ks	1,000	17 600,00	17 600,00	R - položka
81	K	R01.76	Pomocný instalační materiál	KPL	1,000	55 500,00	55 500,00	R - položka
82	K	R01.79	Lešení, plošiny	KPL	1,000	21 120,00	21 120,00	R - položka
83	K	R01.87	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,000	17 655,00	17 655,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.C - Část C - Hro...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

401 840,00

DPH základní
snížená

Základ daně

401 840,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

84 386,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

486 226,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.C - Část C - Hro...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

401 840,00

21-M - Elektromontáže

397 392,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

3 632,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.C - Část C - Hro...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 840,00

D		21-M	Elektromontáže	397 392,00				
1	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	KUS	32,000	110,00	3 520,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	210220101-R5	Montáž hromosvodného vedení z izolovaného vodiče vč. podpěr pro vedení vodiče	ks	16,000	264,00	4 224,00	R - položka
3	K	210220221-R3	Montáž hromosvodného vedení podpůrné trubky a jímacím hrotem na konstrukci ocelovou	KUS	16,000	660,00	10 560,00	R - položka
4	K	210220372-R6	Montáž hromosvodného vedení podpěr pro připevnění podpůrné trubky	KUS	32,000	220,00	7 040,00	R - položka
5	K	210220375-R10	Montáž hromosvodného vedení chodníková revizní krabice	ks	16,000	1 760,00	28 160,00	R - položka
6	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	KUS	16,000	263,00	4 208,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	M	80,000	88,00	7 040,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	80,000	37,00	2 960,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	35436562-R8	ocelový pásek s přípojovací svorkou	KUS	16,000	175,00	2 800,00	R - položka
10	K	35441060-R4	Podpůrná trubka s jímacím hrotem a vnitřním připojením	KUS	16,000	5 272,00	84 352,00	R - položka
11	K	35441681-R2	Vodič HVI	M	160,000	749,00	119 840,00	R - položka
12	K	35441706-R1	podpěry vedení hromosvodu pro izolovaný vodič HVI	KUS	160,000	102,00	16 320,00	R - položka
13	K	35441711-R7	Držák pro připevnění podpůrné trubky k ocelové konstrukci	KUS	32,000	2 774,00	88 768,00	R - položka
14	K	35442102-R9	Revizní chodníková krabice	KUS	16,000	1 100,00	17 600,00	R - položka

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 632,00				
15	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	KUS	16,000	132,00	2 112,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2020 01

D		741	Elektroinstalace - silnoproud	816,00				
17	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	16,000	7,00	112,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	KUS	16,000	44,00	704,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-701.1.D - Část D - uze...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			251 389,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 389,00	21,00%	52 791,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	304 180,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.D - Část D - uze...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

251 389,00

1 - Zemní práce

455,00

21-M - Elektromontáže

3 696,00

741 - Elektroinstalace - silnopr

247 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-701.1.D - Část D - uze...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 251 389,00

D 1		Zemní práce					455,00	
1	K	132251703	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	382,00	382,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,000	73,00	73,00	CS ÚRS 2020 01

D 21-M		Elektromontáže					3 696,00	
3	K	210220452-R	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků hlavní ochranné přípojnice	ks	2,000	660,00	1 320,00	R - položka
4	K	35442098-R	Hlavní ochranná přípojnice	KUS	2,000	1 188,00	2 376,00	R - položka

D 741		Elektroinstalace - silnoproud					247 238,00	
5	M	34141364	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 120mm2	m	24,000	366,00	8 784,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	34567060	oko kabelové Cu lisovací lehčené 120x10	kus	48,000	73,00	3 504,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	50,000	42,50	2 125,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	50,000	34,30	1 715,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	650,000	43,00	27 950,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	35889505	ochrana přepětíová - součtové jiskřiště 1. stupně mezi PE a N	kus	24,000	4 844,00	116 256,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	741120107	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 95 až 120 mm2	M	24,000	88,00	2 112,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	741130066	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 120 mm2	KUS	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	M	650,000	70,00	45 500,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	M	50,000	48,40	2 420,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	741410051	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště	KUS	24,000	528,00	12 672,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	KUS	50,000	96,80	4 840,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	KUS	100,000	88,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.E - 2C část E - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 208 428,19

DPH základní
snížená

Základ daně
1 208 428,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
253 769,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 462 198,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.E - 2C část E - ZTI

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 208 428,19

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	345 705,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	423 700,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	128 405,49
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 827,62
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	793,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	13 237,58
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 426,57
767 - Konstrukce zámečnické	265 332,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.E - 2C část E - ZTI

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 208 428,19

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						345 705,34
1	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	205,000	648,00	132 840,00	CS ÚRS 2020 01	
2	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	25,000	754,00	18 850,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	210,000	705,00	148 050,00	CS ÚRS 2020 01	
4	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2020 01	
5	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	2,000	676,00	1 352,00	CS ÚRS 2020 01	
6	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	1,000	882,00	882,00	CS ÚRS 2020 01	
7	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	17,000	592,00	10 064,00	CS ÚRS 2020 01	
8	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	9,000	640,00	5 760,00	CS ÚRS 2020 01	
9	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	7,000	228,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 01	
10	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,000	251,00	1 255,00	CS ÚRS 2020 01	
11	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	0,500	328,00	164,00	CS ÚRS 2020 01	
12	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	798,00	2 394,00	CS ÚRS 2020 01	
13	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	16,000	560,00	8 960,00	CS ÚRS 2020 01	
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	KUS	6,000	94,00	564,00	CS ÚRS 2020 01	
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2020 01	
16	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	KUS	6,000	154,00	924,00	CS ÚRS 2020 01	
17	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	KUS	2,000	3 784,00	7 568,00	CS ÚRS 2020 01	
18	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	KUS	1,000	836,00	836,00	CS ÚRS 2020 01	
19	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	KUS	3,000	659,00	1 977,00	CS ÚRS 2020 01	
20	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,019	860,00	876,34	CS ÚRS 2020 01	

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						423 700,01
21	K	722130232	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20	m	45,000	493,00	22 185,00	CS ÚRS 2020 01	
22	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	85,000	778,00	66 130,00	CS ÚRS 2020 01	
23	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	115,000	1 035,00	119 025,00	CS ÚRS 2020 01	
24	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	37,000	386,00	14 282,00	CS ÚRS 2020 01	
25	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	6,000	544,00	3 264,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	5,500	730,00	4 015,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	48,000	386,00	18 528,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	6,000	463,00	2 778,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	6,000	544,00	3 264,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	722174088	Potrubí z plastových trubek z polyetyleny svařovaných na tupo D přes 50 do 63	m	115,000	464,00	53 360,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	37,000	49,00	1 813,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	57,500	55,00	3 162,50	CS ÚRS 2020 01
34	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	200,000	70,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	73,00	3 504,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	12,000	89,00	1 068,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	KUS	22,000	270,00	5 940,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	KUS	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	PÁR	5,000	542,00	2 710,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	KUS	15,000	152,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	KUS	2,000	227,00	454,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	KUS	2,000	312,00	624,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	KUS	1,000	1 061,00	1 061,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	KUS	6,000	238,00	1 428,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	KUS	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	KUS	2,000	461,00	922,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2	KUS	2,000	1 392,00	2 784,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	KUS	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	722232103	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 1/2	KUS	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	722232171	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 1/2	KUS	15,000	446,00	6 690,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722232506	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2	KUS	1,000	26 598,00	26 598,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	SOUB OR	4,000	9 318,00	37 272,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,793	785,00	1 407,51	CS ÚRS 2020 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

128 405,49

56	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	SOUB OR	3,000	3 486,00	10 458,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	------------	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 550 mm	SOUB OR	5,000	3 259,00	16 295,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	725241125	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm	SOUB OR	2,000	8 096,00	16 192,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	725244123	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	SOUB OR	2,000	10 700,00	21 400,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	SOUB OR	5,000	577,00	2 885,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	SOUB OR	3,000	726,00	2 178,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	SOUB OR	3,000	1 996,00	5 988,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	SOUB OR	3,000	5 705,00	17 115,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	SOUB OR	2,000	2 582,00	5 164,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	SOUB OR	1,000	2 063,00	2 063,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	SOUB OR	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
67	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	SOUB OR	2,000	2 267,00	4 534,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	725980122	Dvířka 15/20	KUS	5,000	298,00	1 490,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,341	890,00	303,49	CS ÚRS 2020 01
70	K	R725532111	Elektrický ohřívač průtokový závěsný svislý 400 V / 5 kW	SOUB OR	2,000	5 569,00	11 138,00	R - položka
71	K	R725865501	Kondenzační sifon se zápachovou uzávěrkou	KUS	2,000	601,00	1 202,00	R - položka

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 28 827,62

72	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	SOUB OR	3,000	8 791,00	26 373,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	SOUB OR	3,000	271,00	813,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	SOUB OR	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,058	890,00	51,62	CS ÚRS 2020 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 793,00

76	K	727121102	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 40	KUS	1,000	793,00	793,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 13 237,58

77	K	732331612	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 12 l	SOUB OR	1,000	1 709,00	1 709,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	SOUB OR	1,000	11 513,00	11 513,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,007	2 226,00	15,58	CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 426,57

80	K	734421111	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	KUS	1,000	2 424,00	2 424,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,002	1 284,00	2,57	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické	265 332,58				
82	M	63126101	profil kompozitní I 140x140/10mm	m	228,480	380,00	86 822,40	CS ÚRS 2020 01
83	M	63126109	profil kompozitní L 51x51/6mm	m	31,875	126,00	4 016,25	CS ÚRS 2020 01
84	K	767991005	Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 10 kg/m	m	224,000	114,00	25 536,00	CS ÚRS 2020 01
85	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	790,000	125,00	98 750,00	CS ÚRS 2020 01
VV			158*5	790,000				
VV			Součet	790,000				
86	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	11 200,000	4,00	44 800,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	2,231	1 714,00	3 823,93	CS ÚRS 2020 01
88	K	R76721	Objímky na potrubí, kotvení svislého potrubí	KUS	8,000	198,00	1 584,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-701.1.F - Hala odstavnů...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 591 033,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 591 033,19	21,00%	754 116,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 345 150,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.F - Hala odstavná...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 591 033,19

713 - Izolace tepelné dle vyhl.č.93/2007	194 578,61
730 - Ústřední vytápění	51 392,00
733 - Rozvod potrubí	453 584,68
734 - Armatury	32 909,15
735 - Otopná tělesa	321 884,25
767 - Konstrukce zámečnické	46 627,50
783 - Nátěry	4 730,00
800-728414 - zař.č.4-Klimatizace rozvodny a sdělovací místnosti	61 961,00
800-7286.1 - zař.č.3-Větrání sociálek,kompresorovny a olej.hospodářství	86 379,00
800-728611 - zař.č.1-Větrání montážních jam a haly	2 336 987,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.F - Hala odstavů...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 591 033,19

D 713		Izolace tepelné dle vyhl.č.93/2007					194 578,61	
1	K	R6310011391	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 22/40mm	M	10,000	223,00	2 230,00	R - položka
2	K	R6310011392	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 28/40mm	M	12,000	234,00	2 808,00	R - položka
3	K	R6310011393	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 35/40mm	M	168,000	246,00	41 328,00	R - položka
4	K	R6310011394	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 42/40mm	M	10,000	254,00	2 540,00	R - položka
5	K	R6310011395	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m. K76/50mm	M	104,000	327,00	34 008,00	R - položka
6	K	R6310011396	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.armatur/50mm	M	152,000	187,00	28 424,00	R - položka
7	K	713311121	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytů nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá	M2	152,000	211,00	32 072,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	713391121	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování snímatelného ploch rovných	M2	14,000	787,00	11 018,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	M	22,000	51,00	1 122,00	R - položka
10	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	M	168,000	67,00	11 256,00	R - položka
11	K	722182007R01	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65	M	104,000	75,00	7 800,00	R - položka
12	K	733133152	Kompenzátory pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými ohyby DN 50	KUS	2,000	2 574,00	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	733133153	Kompenzátory pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými ohyby DN 65	KUS	4,000	3 674,00	14 696,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,085	992,00	84,32	R - položka
15	K	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	T	0,085	521,00	44,29	R - položka

D 730		Ústřední vytápění					51 392,00	
16	K	904 R-411	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	HOD	4,000	517,00	2 068,00	R - položka
17	K	905 R-411	Hzs-provozní zkouška	HOD	72,000	407,00	29 304,00	R - položka
18	K	905 R-412	Hzs-nepředvídané práce	HOD	6,000	407,00	2 442,00	R - položka
19	K	906 R-411	Hzs-doregulování systému	HOD	6,000	517,00	3 102,00	R - položka
20	K	906 R-412	Hzs-revize	HOD	20,000	517,00	10 340,00	R - položka
21	K	907 R-412	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	HOD	8,000	517,00	4 136,00	R - položka

D 733		Rozvod potrubí					453 584,68	
22	K	733121154.R00	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN32	M	168,000	365,00	61 320,00	R - položka
23	K	733121154.R04	Odvzdušňovací nádoba DN50	KUS	30,000	744,00	22 320,00	R - položka
24	K	733121156.R01	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN40	M	10,000	587,00	5 870,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	733121158.R02	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN50	M	104,000	666,00	69 264,00	R - položka
26	K	733121162.R02	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN65 (76x3,2)	M	152,000	840,00	127 680,00	R - položka
27	K	733164014T00	Potrubí z měděné lisované 22/1	M	10,000	468,00	4 680,00	R - položka
28	K	733164015T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	M	12,000	689,00	8 268,00	R - položka
29	K	733190111R00	Příplatek za zhotovení přípojky dn 25	KUS	2,000	198,00	396,00	R - položka
30	K	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m	T	0,640	1 517,00	970,88	R - položka
31	K	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	T	0,640	520,00	332,80	R - položka
32	K	R-413	Potrubí umělohmotné polybutenové15x1, trubka 200m	M	592,000	56,00	33 152,00	R - položka
33	K	R-414	Montáž potrubí umělohmotného do systémové desky	M	592,000	21,00	12 432,00	R - položka
34	K	R-415	Ochranná trubka GT-SR25-60m	M	36,000	29,00	1 044,00	R - položka
35	K	R-416	Press-spojka 15/15	KUS	2,000	108,00	216,00	R - položka
36	K	R-417	Opěrné pouzdro vel.15	KUS	22,000	208,00	4 576,00	R - položka
37	K	R-418	Systémová deska 35/32-6,075m2	M2	92,000	466,00	42 872,00	R - položka
38	K	R-419	Dilatační pás 25m	M	101,000	23,00	2 323,00	R - položka
39	K	R-420	Plastifikátor Gabotherm -5kg	KG	16,000	13,00	208,00	R - položka
40	K	R-421	Skříň rozdělovací stanice vel. 7-1.NP	ks	1,000	3 839,00	3 839,00	R - položka
41	K	R-422	Skříň rozdělovací stanice vel. 7-2.NP	ks	1,000	3 839,00	3 839,00	R - položka
42	K	R-423	Rozd.stanice 1" s integr.násuv.spojkami vel. 6 1"-1.NP	ks	1,000	7 073,00	7 073,00	R - položka
43	K	R-424	Rozd.stanice 1" s integr.násuv.spojkami vel. 6 1"-2.NP	ks	1,000	7 073,00	7 073,00	R - položka
44	K	R-425	Mísící sada Yonos Para 15/6	ks	2,000	16 390,00	32 780,00	R - položka
45	K	R-426	Uzavírací kohout 1"	PÁR	2,000	528,00	1 056,00	R - položka

D 734

Armatury

32 909,15

46	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	ks	30,000	28,00	840,00	R - položka
47	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	ks	30,000	29,00	870,00	R - položka
48	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	ks	26,000	91,00	2 366,00	R - položka
49	K	734209115R01	Montáž armatur závitových,se 2závity, G5/4	ks	26,000	151,00	3 926,00	R - položka
50	K	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil G3/8	ks	30,000	213,00	6 390,00	R - položka
51	K	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	ks	30,000	65,00	1 950,00	R - položka
52	K	734292652T04	Kulový kohout 5/4"	ks	26,000	560,00	14 560,00	R - položka
53	K	734292652T18	Integrovaná radiátor souprava HM-Z-DO26 včetně termost.hlavice	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	R - položka
54	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	T	0,050	1 147,00	57,35	R - položka
55	K	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	T	0,050	1 596,00	79,80	R - položka

D 735

Otopná tělesa

321 884,25

56	K	735191903R00	Propláchnutí otopných hadů	M	592,000	10,00	5 920,00	R - položka
57	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných hadů	M	592,000	3,00	1 776,00	R - položka
58	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T	0,250	1 409,00	352,25	R - položka
59	K	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	T	0,250	1 572,00	393,00	R - položka
60	K	R-427	Vytápěcí jednotka Sahara MAXX HN22.UWARAC.BKD	ks	13,000	22 891,00	297 583,00	R - položka
61	K	R-428	ZH2.5601 - závěs podstropní - délka 1 m	ks	13,000	935,00	12 155,00	R - položka
62	K	R-429	Otopný žebřík KLMM 1820.600	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické		46 627,50			
63	K	998767201R00.1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T	0,500	1 409,00	704,50	R - položka
64	K	998767292R00.1	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	T	0,500	722,00	361,00	R - položka
65	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50	M	10,000	71,50	715,00	R - položka
66	K	R-430	Uložení pro potrubí páteřního rozvodu DN57,70.76(bez kluzáků)-ozn.Z1a	SESTA VA	12,000	858,00	10 296,00	R - položka
67	K	R-431	Uložení pro potrubí páteřního rozvodu DN57,70.76(s kluzáky)-ozn.Z1	SESTA VA	22,000	1 353,00	29 766,00	R - položka
68	K	R-432	Podvěšení pro uchycení uprostřed A-kompenzátorů-ozn.Z2	SESTA VA	3,000	880,00	2 640,00	R - položka
69	K	R-433	Pevný bod(letadýlko)-ozn.PB	SESTA VA	3,000	715,00	2 145,00	R - položka
D 783			Nátěry		4 730,00			
70	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	M2	12,000	253,00	3 036,00	R - položka
71	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	M2	22,000	77,00	1 694,00	R - položka
D 800-728414			zař.č.4-Klimatizace rozvodny a sdělovací místnosti		61 961,00			
72	K	R-401	Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt=3,4/4,0kW, N=0,97kW, M=26kg-poz.4.01	KUS	1,000	22 420,00	22 420,00	R - položka
73	K	R-402	Vnitřní nástěn.limat. jednotka Qch=3,5kW vč.kabelového dotyk ovladače-poz.4.02	KUS	1,000	13 360,00	13 360,00	R - položka
74	K	R-403	Čerpadlo kondenzátu	KUS	1,000	3 130,00	3 130,00	R - položka
75	K	R-404	Sada pro externí připojení(chod a chyba)	KUS	1,000	955,00	955,00	R - položka
76	K	R-405	Střešní rám pod vnější jednotku	KUS	1,000	1 892,00	1 892,00	R - položka
77	K	R-406	Komunikační deska	KUS	1,000	1 169,00	1 169,00	R - položka
78	K	R-407	Vedení chladiva o6,35/9,52mm, R410A,tepel.izol., kom.vedení	BM	16,000	810,00	12 960,00	R - položka
79	K	R-408	Sada pro ext. připojení - signalizace chodu- přenos do systému DPO	KUS	1,000	2 346,00	2 346,00	R - položka
80	K	R-410	El.přímotop N=0,75 kW	KUS	1,000	3 729,00	3 729,00	R - položka
D 800-7286.1			zař.č.3-Větrání sociálek,kompresorovny a olej.hospodářství		86 379,00			
81	K	R-301	Radiální nástěnný ventilátor vel.100, V=50-150m3/h,N=0,04/0,6kW, 230V-poz.1.01	KUS	3,000	3 366,00	10 098,00	R - položka
82	K	R-302	Žaluziová klapka samotížná o125mm-1.01a	KUS	3,000	389,00	1 167,00	R - položka
83	K	R-303	Tlumič hluku potrubní vel.125/600-poz.1.01b	KUS	1,000	1 397,00	1 397,00	R - položka
84	K	R-304	Diagonál.potrub.ventilátor vel.350/125,V=280m3/h,N=0,032/022kW 230V-poz.3.02	KUS	2,000	3 267,00	6 534,00	R - položka
85	K	R-304.1	Diagonál.potrub.ventilátor vel.500/160,V=350m3/h,N=0,053/0,44kW 230V-poz.3.03	KUS	1,000	3 857,00	3 857,00	R - položka
86	K	R-305	Žaluziová klapka samotížná o160mm-3.03a	KUS	2,000	1 020,00	2 040,00	R - položka
87	K	R-305.1	Žaluziová klapka samotížná o125mm-3.02a	KUS	2,000	389,00	778,00	R - položka
88	K	R-306	Tlumič hluku potrubní vel.125/600-poz.3.02b	KUS	2,000	1 397,00	2 794,00	R - položka
89	K	R-306.1	Tlumič hluku potrubní vel.160/600-poz.3.03b	KUS	2,000	1 669,00	3 338,00	R - položka
90	K	R-307	Vyústka do kruhového potrubí vel.225x75-regulace R1-poz.3.03c	KUS	2,000	487,00	974,00	R - položka
91	K	R-307.1	Vyústka do kruhového potrubí vel.225x75-regulace R1-poz.3.02c	KUS	2,000	487,00	974,00	R - položka
92	K	R-308	Vyústka do kruhového potrubí vel.325x75-regulace R1-poz.3.02d	KUS	4,000	552,00	2 208,00	R - položka
93	K	R-308.1	Vyústka do kruhového potrubí vel.325x75-regulace R1-poz.3.03d	KUS	4,000	552,00	2 208,00	R - položka
94	K	R-310	SPIRO do prům.100 mm/ 40% tvar. sk.l pozink-poz.3.04	BM	6,000	529,00	3 174,00	R - položka
95	K	R-311	SPIRO do prům.125 mm/ 40% tvar. sk.l pozink.-poz.3.04	BM	18,000	541,00	9 738,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	R-312	SPIRO do prům.160 mm/ 50% tvar. sk.l pozink-poz.3.05	BM	5,000	757,00	3 785,00	R - položka
97	K	R-313	Napěňovací požární mřížka BaTr 500x500 EW120	KUS	1,000	12 679,00	12 679,00	R - položka
98	K	R-314	Návrková izolace Armacell tl.19mm s Al folií	M2	8,000	572,00	4 576,00	R - položka
99	K	R-315	Závěsy, objímky	KUS	16,000	740,00	11 840,00	R - položka
100	K	R-316	Spojovací a těsnící materiál	KUS	3,000	740,00	2 220,00	R - položka

D 800-728611 zař.č.1-Větrání montážních jam a haly

2 336 987,00

101	K	R-101	Potrubní ventilátor vel.4000/355, V=1662 m3/h,Pext=220Pa,N=0,4/0,3kW-poz.1.01	KUS	3,000	27 413,00	82 239,00	R - položka
102	K	R-102	KAA 355 pružná spojka se sponou-poz.1.01a	KUS	6,000	207,00	1 242,00	R - položka
103	K	R-103	Elektrický ohříváč 355/18,0 kW -poz.1.02	KUS	3,000	12 915,00	38 745,00	R - položka
104	K	R-104	Filtrační kazeta ve.355,G3-poz.1.03	KUS	3,000	3 494,00	10 482,00	R - položka
105	K	R-105	Náhradní filtrační vložka ve.355,G3-poz.1.03a	KUS	3,000	149,00	447,00	R - položka
106	K	R-106	Sací hrdlo s protidešť.žaluzií vel.355-poz.1.04	KUS	3,000	832,00	2 496,00	R - položka
107	K	R-107	Přívodní ventil o100 mm-poz.1.05	KUS	51,000	143,00	7 293,00	R - položka
108	K	R-108	Kruhové vinuté potrubí skup.I, pozink.pl.o 355/tvar.60%-poz.1.06	M	12,000	1 794,00	21 528,00	R - položka
109	K	R-109	Samočinná přetlaková AL klapka vel.800x800mm se sítí - poz.1.07	KUS	2,000	3 955,00	7 910,00	R - položka
110	K	R-110	Potrubí z trubek ocel. černých bezešvých běžných DN100 (108x4)-poz.1.08	M	102,000	2 386,00	243 372,00	R - položka
111	K	R-111	Potrubí z trubek ocel. černých bezešvých běžných DN180 (177,4x4)-poz..109	M	142,000	3 942,00	559 764,00	R - položka
112	K	R-112	Potrubí z trubek ocel. černých bezešvých běžných DN200 (193,7x4)-poz.1.10	M	58,000	4 282,00	248 356,00	R - položka
113	K	R-113	Potrubí z trubek ocel. černých bezešvých běžných DN225 (219x4)-poz.1.11	M	62,000	4 672,00	289 664,00	R - položka
114	K	R-114	Potrubí z trubek ocel. černých bezešvých běžných DN280 (273x4)-poz..112	M	102,000	5 999,00	611 898,00	R - položka
115	K	R-115	Betonový podkladní pražec pod potrubím vel.300x800, v=100mm-poz.1.13	KUS	68,000	584,00	39 712,00	R - položka
116	K	R-116	Pás z minerální vlny s AL polepem - 4 cm(vnitř.izol.)	M2	320,000	398,00	127 360,00	R - položka
117	K	R-117	Deska z minerální vlny - 8 cm(venk.izol.)	M2	16,000	652,00	10 432,00	R - položka
118	K	R-118	Plech.obal z AL plechu 0,66mm venkovního potrubí VZT	M2	16,000	1 113,00	17 808,00	R - položka
119	K	R-119	Ocel.nosná konstrukce venkovní sestavy ventilace a potrubního vedení	KUS	3,000	4 673,00	14 019,00	R - položka
120	K	R-120	Spojovací a těsnící materiál	KUS	3,000	740,00	2 220,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-701.1.G - část G - Roz...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypĺň údaj

IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			545 420,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	545 420,00	21,00%	114 538,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			659 958,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.G - část G - Roz...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

545 420,00

4 - Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu

545 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.G - část G - Roz...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

545 420,00

D	4	Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu					545 420,00	
1	K	R1	Šroubový kompresor - 7,5 kW, výtlak min. 1 080l/min, s integrovaným vertikálním vzdušníkem 270 l / provozní tlak 8 bar, připojení 3/4"	KPL	1,000	79 900,00	79 900,00	R - položka
2	K	R10	Uzavírací kulový ventil 6/4"	KPL	3,000	1 166,00	3 498,00	R - položka
3	K	R11	Svody hala- Al potrubí s násuvnými spojkami D20x1,5mm vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu (20 svodů)	BM	150,000	200,00	30 000,00	R - položka
4	K	R12	Uzavírací kulový ventil 1/2" s připojovací krabicí a 2x rychlospojkou	KPL	20,000	791,00	15 820,00	R - položka
5	K	R13	Svody kondenzát- Al potrubí s násuvnými spojkami D20x1,5mm vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu vč. odkalovací armatury 1/2" a plastové hadice 1,5m (2 svody)	BM	12,000	270,00	3 240,00	R - položka
6	K	R14	Svody montážní jámy- Al potrubí s násuvnými spojkami D20x1,5mm vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu (3 svody)	BM	25,000	270,00	6 750,00	R - položka
7	K	R15	Uzavírací kulový ventil 3/4"	KPL	3,000	295,00	885,00	R - položka
8	K	R16	Propojovací tlaková hadice do montážní jámy DN20	BM	30,000	6 000,00	180 000,00	R - položka
9	K	R17	Rozvody montážní jámy- Al potrubí s násuvnými spojkami D20x1,5mm vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu	BM	300,000	200,00	60 000,00	R - položka
10	K	R18	Uzavírací kulový ventil 1/2" s připojovací krabicí a 2x rychlospojkou	KPL	30,000	791,00	23 730,00	R - položka
11	K	R19	Protipožární ucpávky	KPL	3,000	1 500,00	4 500,00	R - položka
12	K	R2	Externí kondenzační sušič, průtok max. 1800 l/min, připojení 3/4"	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00	R - položka
13	K	R20	Pracovní montážní plošina, lešení do výšky cca 8 m, dodávka a montáž lešení, vč. demontáže a manipulace, dopravy	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	R - položka
14	K	R3	Automatický odvaděč kondenzátu	KPL	1,000	4 800,00	4 800,00	R - položka
15	K	R4	Separátor olej / voda pro pístové kompresory min 1 500l/min	KPL	1,000	3 800,00	3 800,00	R - položka
16	K	R5	Rozvod stlačeného vzduchu Al potrubí s násuvnými spojkami D32x1,5mm v kompresorovně vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu.	BM	24,000	250,00	6 000,00	R - položka
17	K	R6	Spojovací hadice 3/4" , délka 1,5m	KPL	2,000	1 500,00	3 000,00	R - položka
18	K	R7	Uzavírací kulový ventil 3/4"	KPL	3,000	295,00	885,00	R - položka
19	K	R8	Uzavírací kulový ventil 6/4"	KPL	2,000	1 166,00	2 332,00	R - položka
20	K	R9	Rozvod stlačeného vzduchu Al potrubí s násuvnými spojkami D32x1,5mm v kompresorovně vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu.	BM	480,000	136,00	65 280,00	R - položka
21	K	R24	Školení obsluhy a údržby - Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní proh	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.H - část H - Ole...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

791 240,00

DPH základní
snížená

Základ daně

791 240,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

166 160,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

957 400,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.H - část H - Ole...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

791 240,00

1 - Olejové hospodářství

791 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-701.1.H - část H - Ole...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

791 240,00

D		1	Olejové hospodářství						791 240,00
1	K	R1	Sběrná nádoba celokovová 50l pro montážní jámy	KPL	6,000	8 900,00	53 400,00	R - položka	
2	K	R10	Sběrná nádrž dvouplášťová 1000 l vč. plovákového snímače hladiny	KPL	1,000	17 900,00	17 900,00	R - položka	
3	K	R11	Odsávací potrubí pro sběrnou nádrž DN50	BM	10,000	680,00	6 800,00	R - položka	
4	K	R12	Odsávací skříň nerezová pro odsávání OV vč. bajonetového uzávěru 2" a kulového ventilu 2"	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R - položka	
5	K	R14	Průzkum a příprava - Zaměření stávajícího stavu nebo ověření nového stavu jako podklad pro vypracování dílenské prováděcí dokumentace, vč. příslušenství služby (doprava, ...).	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	R - položka	
6	K	R2	Pneumatické čerpadlo membránové na vodu a ropné produkty 50 l/min vč. nástěnného držáku	KPL	6,000	10 900,00	65 400,00	R - položka	
7	K	R3	Úpravná jednotka stlačeného vzduchu vč. regulátoru tlaku, propojovací jednotky na rozvod stl.vzduchu pro čerpadlo	KPL	6,000	2 500,00	15 000,00	R - položka	
8	K	R4	Snímač min. hladiny do sběrných nádob	KPL	6,000	11 900,00	71 400,00	R - položka	
9	K	R5	Snímač max.hladiny do sběrných nádob v m.jamách a sběrné nádrže	KPL	7,000	15 900,00	111 300,00	R - položka	
10	K	R6	Havarijní snímač max.hladiny do sběrných nádob v m.jamách a sběrné nádrže	KPL	7,000	11 900,00	83 300,00	R - položka	
11	K	R7	Potrubní rozvod DN25 vč. vč. propojovacích armatur a kotevního materiálu Rozvod v montážních jamách s propojením do sběrné nádrže	BM	640,000	490,00	313 600,00	R - položka	
12	K	R8	Spojovací hadice 3/4" , délka 1,5m	KPL	13,000	1 500,00	19 500,00	R - položka	
13	K	R9	Uzavírací kulový ventil 3/4"	KPL	13,000	280,00	3 640,00	R - položka	
14	K	R16	Školení obsluhy a údržby - Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní proh	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R - položka	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.A - Sociální zaříz...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 246 262,79

DPH základní
snížená

Základ daně
4 246 262,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
891 715,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 137 977,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.A - Sociální zaříz...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 246 262,79

1 - Zemní práce	139 164,03
2 - Zakládání	423 461,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	261 359,16
4 - Vodorovné konstrukce	304 426,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	419 268,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	116 471,99
712 - Povlakové krytiny	75 684,23
713 - Izolace tepelné	135 376,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	73 306,93
762 - Konstrukce tesařské	222 645,50
763 - Konstrukce suché výstavby	54 942,81
764 - Konstrukce klempířské	120 767,00
766 - Konstrukce truhlářské	121 060,00
767 - Konstrukce zámečnické	482 646,00
771 - Podlahy z dlaždic	104 262,29
777 - Podlahy lité	66 459,13
781 - Dokončovací práce - obklady	151 659,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 108,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 212,40

998 - Přesun hmot	74 811,36
OST - Ostatní	823 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-702.A - Sociální zaříz...

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 246 262,79

D 1		Zemní práce					139 164,03	
1	K	460030002	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,300	365,00	8 869,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Sejmutí ornice (dl * š * v)					
	VV		(18.00*9.00)*0.15		24,300			
	VV		"Celkem: "A1					
	VV		Součet		24,300			
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	167,120	282,00	47 127,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - jáma (předpokládaný obj)					
	VV		"budova					
	VV		(17.00*7.20)*1.30		159,120			
	VV		"jímká					
	VV		(2.00*2.00)*2.00		8,000			
	VV		"Celkem: "A5+B5					
	VV		Součet		167,120			
3	K	122702119	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	167,120	32,30	5 397,98	CS ÚRS 2020 01
4	K	132254103	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,674	737,00	1 970,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - rýhy (dl * š * v)					
	VV		(4.77+3.12+3.75+2.25)*0.55*0.35		2,674			
	VV		"Celkem: "A7					
	VV		Součet		2,674			
5	K	122702119	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,674	32,30	86,37	CS ÚRS 2020 01
6	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	289,794	40,50	11 736,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - přesun (dl * š * v)					
	VV		(167.12)		167,120			
	VV		(2.674)		2,674			
	VV		(120)		120,000			
	VV		"Celkem: "A9+B9+C9					
	VV		Součet		289,794			
7	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	24,300	65,10	1 581,93	CS ÚRS 2020 01
8	K	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,794	178,00	8 863,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - přesun (obj)					
	VV		(167.12)		167,120			
	VV		(2.674)		2,674			
	VV		-(120)		-120,000			
	VV		"Celkem: "A12+B12+C12					
	VV		Součet		49,794			
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	169,794	60,70	10 306,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - nakládání (dl * š * v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(167.12)		167,120			
	VV		(2.674)		2,674			
	VV		"Celkem: "A11+B11					
	VV		Součet		169,794			
10	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	M3	24,300	37,60	913,68	CS ÚRS 2020 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	169,794	18,50	3 141,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - skládka (dl * š * v)					
	VV		(167.12)		167,120			
	VV		(2.674)		2,674			
	VV		"Celkem: "A10+B10					
	VV		Součet		169,794			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,629	253,00	22 676,14	CS ÚRS 2020 01
13	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	M3	24,300	21,90	532,17	CS ÚRS 2020 01
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	120,000	133,00	15 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)					
	VV		120.0		120,000			
	VV		"Celkem: "A14					
	VV		Součet		120,000			
D 2 Zakládání							423 461,27	
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	11,537	1 846,00	21 297,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podsyp (dl * š * v)					
	VV		(14.54*5.29)*0.15		11,537			
	VV		"Celkem: "A19					
	VV		Součet		11,537			
16	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	M3	3,846	1 911,00	7 349,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podsyp (dl * š * v)					
	VV		(14.54*5.29)*0.05		3,846			
	VV		"Celkem: "A20					
	VV		Součet		3,846			
17	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	M3	3,846	3 240,00	12 461,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podklad (dl * š * v)					
	VV		(14.54*5.29)*0.05		3,846			
	VV		"Celkem: "A21					
	VV		Součet		3,846			
18	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	13,845	3 660,00	50 672,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, podklad (dl * š * v)					
	VV		(14.54*5.29)*0.18		13,845			
	VV		"Celkem: "A22					
	VV		Součet		13,845			
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	19,830	1 008,00	19 988,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, bednění (dl * v)					
	VV		(14.54*2+5.29*2)*0.50		19,830			
	VV		"Celkem: "A23					
	VV		Součet		19,830			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	19,830	252,00	4 997,16	CS ÚRS 2020 01
21	K	R2733541X1	Prostupy a chráničky základem z PVC KG (dle PD)	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	R - položka
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,410	41 400,00	16 974,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - deska, výztuž (m)					
	VV		(14.54*5.29)*4.44*1.2/1000		0,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Celkem: "A25					
	VV		Součet		0,410			
23	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	21,618	3 660,00	79 121,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy (dl * š * v)					
	VV		(4.77+3.12+3.75+2.25)*0.55*0.35		2,674			
	VV		(14.56*2+5.31*2+0.93*2+3.63+2.13)*0.40*1.00		18,944			
	VV		"Celkem: "A15+B15					
	VV		Součet		21,618			
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	127,554	1 008,00	128 574,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základové pasy - bednění (dl * v * p)					
	VV		(4.77+3.12+3.75+2.25)*0.50*2		13,890			
	VV		(14.56*2+5.31*2+0.93*2+3.63+2.13)*1.20*2		113,664			
	VV		"Celkem: "A16+B16					
	VV		Součet		127,554			
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	127,554	252,00	32 143,61	CS ÚRS 2020 01
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	1,072	41 400,00	44 380,80	CS ÚRS 2020 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					261 359,16			
27	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	25,500	1 288,00	32 844,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zdivo nosné (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		(14.50*2+5.25*2+0.50*2)*0.75		30,375			
	VV		-(6.50*0.75)		-4,875			
	VV		"Celkem: "A28+B28					
	VV		Součet		25,500			
28	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	94,798	1 430,00	135 561,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Zdivo nosné (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		(14.50*2+5.25*2+0.50*2)*2.75		111,375			
	VV		-(1.1*2.32+1.47*1.5+2.0*1.5+1.0*1.0*2+1.0*2.32+1.5*1.5*2)		-16,577			
	VV		"Celkem: "A27+B27					
	VV		Součet		94,798			
29	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	KUS	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"h					
	VV		2		2,000			
	VV		"Celkem: "A31					
	VV		Součet		2,000			
30	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	KUS	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"g					
	VV		1		1,000			
	VV		"Celkem: "A32					
	VV		Součet		1,000			
31	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	KUS	6,000	447,00	2 682,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"d					
	VV		3		3,000			
	VV		"f					
	VV		3		3,000			
	VV		"Celkem: "A33+B33					
	VV		Součet		6,000			
32	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	KUS	1,000	757,00	757,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"e					
	VV		1		1,000			
	VV		"Celkem: "A34					
	VV		Součet		1,000			
33	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	KUS	9,000	553,00	4 977,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"b					
	VV		9		9,000			
	VV		"Celkem: "A35					
	VV		Součet		9,000			
34	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	KUS	12,000	781,00	9 372,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"a					
	VV		12		12,000			
	VV		"Celkem: "A36					
	VV		Součet		12,000			
35	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	KUS	3,000	1 404,00	4 212,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Překlad systémový (p)					
	VV		"c					
	VV		3		3,000			
	VV		"Celkem: "A37					
	VV		Součet		3,000			
36	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	25,302	836,00	21 152,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Příčky (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		(1.75*2+2.90+3.65)*3.00		30,150			
	VV		-(0.8*2.02*3)		-4,848			
	VV		"Celkem: "A29+B29					
	VV		Součet		25,302			
37	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	50,572	966,00	48 852,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Příčky (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		(4.25*2+6.70+3.50+2.90+1.05)*2.75		62,288			
	VV		-(0.7*2.02+0.8*2.02*3+0.9*2.02*3)		-11,716			
	VV		"Celkem: "A30+B30					
	VV		Součet		50,572			
D 4 Vodorovné konstrukce							304 426,42	
38	K	417321414	Ztužující pásy a větve z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	M3	5,305	3 660,00	19 416,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB věnec (dl * š * v)					
	VV		(14.50)*0.24*0.43		1,496			
	VV		(14.50+5.25*2+0.50*2)*0.24*0.20		1,248			
	VV		(14.50+8+5.25*2+0.50*2)*0.20*0.25		1,700			
	VV		(4.25*2+6.70+3.50+2.90+1.05)*0.19*0.20		0,861			
	VV		"Celkem: "A38+B38+C38+D38					
	VV		Součet		5,305			
39	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	90,320	780,00	70 449,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ŽB věnec - bednění (dl * v)					
	VV		(14.50)*0.60*2		17,400			
	VV		(14.50+5.25*2+0.50*2)*0.40*2		20,800			
	VV		(14.50+8+5.25*2+0.50*2)*0.50*2		34,000			
	VV		(4.25*2+6.70+3.50+2.90+1.05)*0.40*2		18,120			
	VV		"Celkem: "A39+B39+C39+D39					
	VV		Součet		90,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	90,320	2 156,00	194 729,92	CS ÚRS 2020 01
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,479	41 400,00	19 830,60	CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 419 268,10

42	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	39,435	38,50	1 518,25	CS ÚRS 2020 01
43	M	63127416	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	65,835	35,50	2 337,14	CS ÚRS 2020 01
44	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	221,320	361,40	79 985,05	CS ÚRS 2020 01
45	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	12,150	253,50	3 080,03	CS ÚRS 2020 01

VV "Souvrství soklu - perlínka (dl * v)
 VV (14.50*2+5.25*2+0.50*2)*0.30
 VV "Celkem: "A49
 VV Součet

46	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	59,850	51,87	3 104,42	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV "Souvrství KZS - systémové lišty (dl)
 VV (1.10+2.32*2)+(1.47+1.50*2)+(2.00+1.50*2)+(1.00+1.00*2)*2+(1.00+2.32*2)+(1.50+1.50*2)*2
 VV (4.00)*6
 VV "Celkem: "A45+B45
 VV Součet

47	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	35,850	45,20	1 620,42	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV "Souvrství KZS - systémové lišty (dl)
 VV (1.10+2.32*2)+(1.47+1.50*2)+(2.00+1.50*2)+(1.00+1.00*2)*2+(1.00+2.32*2)+(1.50+1.50*2)*2
 VV "Celkem: "A47
 VV Součet

48	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	131,248	876,20	114 999,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV "Souvrství KZS - omítka (dl * v) - otvory (š * v)
 VV "skladba S7
 VV (14.50*2+5.25*2+0.50*2)*3.65
 VV -(1.1*2.32+1.47*1.5+2*1.5+1*1*2+1*2.32+1.5*1.5*2)
 VV "Celkem: "A43+B43
 VV Součet

49	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn	m2	12,150	507,00	6 160,05	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV "Souvrství soklu - omítka (dl * v)
 VV (14.50*2+5.25*2+0.50*2)*0.30
 VV "Celkem: "A50
 VV Součet

50	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	136,984	383,50	52 533,36	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "Souvrství KZS - omítka (dl * v) - otvory (š * v) + ostění (dl * š)
 VV "skladba S7
 VV (14.50*2+5.25*2+0.50*2)*3.65
 VV -(1.1*2.32+1.47*1.5+2*1.5+1*1*2+1*2.32+1.5*1.5*2)
 VV ((1.10+2.32*2)+(1.47+1.50*2)+(2.00+1.50*2)+(1.00+1.00*2)*2+(1.00+2.32*2)+(1.50+1.50*2)*2)*0.16
 VV "Celkem: "A51+B51+C51
 VV Součet

51	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	M3	0,700	4 758,00	3 330,60	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV "Souvrství podlahy - mazanina (pl * v)
 VV "skladba S6
 VV (3.50*2.00)*0.10
 VV "Celkem: "A52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,700			
52	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,700	374,00	261,80	CS ÚRS 2020 01
53	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	M3	0,700	374,00	261,80	CS ÚRS 2020 01
54	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,037	53 820,00	1 991,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - mazanina, výztuž (pl * m) (m = 4,44 kg/m2)					
	VV		"skladba S6					
	VV		(3.50*2.00)*4.44*1.2/1000		0,037			
	VV		"Celkem: "A55					
	VV		Součet		0,037			
55	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	144,373	625,00	90 233,13	CS ÚRS 2020 01
56	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	51,080	489,00	24 978,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - anhydrit (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(33.765)		33,765			
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)		17,315			
	VV		"Celkem: "A57+B57					
	VV		Součet		51,080			
57	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	51,080	50,30	2 569,32	CS ÚRS 2020 01
58	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	89,400	34,00	3 039,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - anhydrit, dilatace (dl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(44.5)		44,500			
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(44.9)		44,900			
	VV		"Celkem: "A59+B59					
	VV		Součet		89,400			
59	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	11,000	37,50	412,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - mazanina, dilatace (dl)					
	VV		"skladba S6					
	VV		(3.50+2.00)*2		11,000			
	VV		"Celkem: "A56					
	VV		Součet		11,000			
60	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	13,030	234,00	3 049,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - podsyp (dl * š)					
	VV		(4.47+15.42+6.17)*0.50		13,030			
	VV		"Celkem: "A60					
	VV		Součet		13,030			
61	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	13,030	841,00	10 958,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - dlažba (dl * š)					
	VV		(4.47+15.42+6.17)*0.50		13,030			
	VV		"Celkem: "A61					
	VV		Součet		13,030			
62	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	26,560	483,60	12 844,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Okapový chodník - obrubník (dl)					
	VV		4.47+15.42+6.17+0.50		26,560			
	VV		"Celkem: "A62					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				26,560	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				116 471,99	
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,049	62 790,00	3 076,71	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
64	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	153,561	192,40	29 545,14	CS ÚRS 2020 01
65	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	153,561	217,10	33 338,09	CS ÚRS 2020 01
66	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	76,917	19,50	1 499,88	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIV, NAIP, penetrace (dl * š)					
VV			14.54*5.29			76,917		
VV			"Celkem: "A69					
VV			Součet			76,917		
67	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	62,684	28,60	1 792,76	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v)					
VV			(3.63+2.13)*1.00			5,760		
VV			(14.54*2+5.29*2+0.50*2)*1.40			56,924		
VV			"Celkem: "A70+B70					
VV			Součet			62,684		
68	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	153,834	132,60	20 398,39	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIV, NAIP (pl * p)					
VV			(76.917)*2			153,834		
VV			"Celkem: "A72					
VV			Součet			153,834		
69	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	125,368	152,10	19 068,47	CS ÚRS 2020 01
VV			"Základy - HIS, NAIP (dl * v * p)					
VV			(62.684)*2			125,368		
VV			"Celkem: "A73					
VV			Součet			125,368		
70	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	50,625	140,40	7 107,75	CS ÚRS 2020 01
VV			"Souvrství soklu - nopovka (dl * v)					
VV			(14.50*2+5.25*2+0.50*2)*1.25			50,625		
VV			"Celkem: "A76					
VV			Součet			50,625		
71	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,500	1 289,60	644,80	CS ÚRS 2020 01
D	712		Povlakové krytiny				75 684,23	
72	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	94,974	249,60	23 705,51	CS ÚRS 2020 01
73	M	5623111X2R	systémové manžety pro mPVC (dle PD)	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	R - položka
74	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	84,381	231,40	19 525,76	CS ÚRS 2020 01
75	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	94,974	30,90	2 934,70	CS ÚRS 2020 01
76	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	70,290	62,80	4 414,21	CS ÚRS 2020 01
VV			"Souvrství střechy - HIV, AIP (dl * š)					
VV			"skladba S4					
VV			14.20*4.95			70,290		
VV			"Celkem: "A78					
VV			Součet			70,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	R7123630X1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. svaření spojů a kotvení (dle PD)	m2	70,290	150,00	10 543,50	R - položka
	VV		"Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(70.29)		70,290			
	VV		"Celkem: "A84					
	VV		Součet		70,290			
78	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	70,290	56,10	3 943,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(70.29)		70,290			
	VV		"Celkem: "A81					
	VV		Součet		70,290			
79	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,420	30,00	192,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - HIS, AIP (pl)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(14.20+8.00+4.95*2)*0.20		6,420			
	VV		"Celkem: "A79					
	VV		Součet		6,420			
80	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	16,050	30,00	481,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - HIS, mPVC, separace (dl * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(14.20+8.00+4.95*2)*0.50		16,050			
	VV		"Celkem: "A82					
	VV		Součet		16,050			
81	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	16,050	235,00	3 771,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - HIS, mPVC (dl * v)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(14.20+8.00+4.95*2)*0.50		16,050			
	VV		"Celkem: "A85					
	VV		Součet		16,050			
82	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,549	1 223,00	671,43	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné							135 376,91	
83	M	28372306	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	107,268	92,70	9 943,74	CS ÚRS 2020 01
84	M	28375993	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	77,319	405,60	31 360,59	CS ÚRS 2020 01
85	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	66,825	1 040,00	69 498,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	51,080	68,90	3 519,41	CS ÚRS 2020 01
87	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	60,750	270,40	16 426,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství soklu - TI (dl * v)					
	VV		(14.50*2+5.25*2+0.50*2)*1.50		60,750			
	VV		"Celkem: "A91					
	VV		Součet		60,750			
88	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	70,290	44,30	3 113,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - TI (pl)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(70.29)		70,290			
	VV		"Celkem: "A93					
	VV		Součet		70,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,260	1 202,00	1 514,52	CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 306,93

90	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm	m2	51,080	1 433,00	73 197,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - systémová deska (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(33.765)		33,765			
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)		17,315			
	VV		"Celkem: "A96+B96					
	VV		Součet		51,080			
91	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,089	1 228,00	109,29	CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 222 645,50

92	M	762000X1R	dřevěný lepený vazník profil I 300 (dle PD)	m	127,215	1 200,00	152 658,00	R - položka
93	M	762000X2R	dřevěný lepený vazník profil I 200 (dle PD)	m	4,983	950,00	4 733,85	R - položka
94	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	70,290	583,70	41 028,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství střechy - bednění (pl)					
	VV		"skladba S4					
	VV		(70.29)		70,290			
	VV		"Celkem: "A101					
	VV		Součet		70,290			
95	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	15,087	889,00	13 412,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Atika - bednění (dl * š)					
	VV		(14.20+8.00+4.95*2)*0.47		15,087			
	VV		"Celkem: "A102					
	VV		Součet		15,087			
96	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	120,180	67,30	8 088,11	CS ÚRS 2020 01
97	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,370	1 989,00	2 724,93	CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 54 942,81

98	K	763121424	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	9,488	510,00	4 838,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK předstěna H2 (dl * v)					
	VV		"1.NP - místnost (106; 107)					
	VV		(1.00)*2.75+(1.00+1.45)*2.75		9,488			
	VV		"Celkem: "A104					
	VV		Součet		9,488			
99	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	9,488	23,00	218,22	CS ÚRS 2020 01
100	K	763131414	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	40,765	650,00	26 497,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK podhled A (dl * š)					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 103; 108)					
	VV		(6.70*1.20)+(3.50*2.60)+(3.50*2.00)+(3.50*4.75)		40,765			
	VV		"Celkem: "A106					
	VV		Součet		40,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,315	660,00	11 427,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK podhled H2 (dl * š)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(1.75*2.90)+(1.05*2.90)+((1.75*1.05)+(1.00*1.60))+((1.75*1.05)+(1.45*1.60)+(1.00*1.60))		17,315			
	VV		"Celkem: "A107					
	VV		Součet		17,315			
102	K	763131712	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	100,400	95,00	9 538,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SDK podhled - obvodový profil (dl)					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108)					
	VV		(6.70+1.20)*2+(3.50+2.60)*2+(3.50+2.00)*2+(1.75+2.90)*2+(1.05+2.90)*2+((1.75+1.05)*2+(1.00+1.60)*2)+((1.75+1.05)*2+(1.45+1.60)*2+(1.00+1.60)*2)		83,900			
	VV		(3.50+4.75)*2		16,500			
	VV		"Celkem: "A108+B108					
	VV		Součet		100,400			
103	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	58,080	27,00	1 568,16	CS ÚRS 2020 01
104	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,960	890,00	854,40	CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 120 767,00

105	K	R764000K1.1	K1 podokapní žlab AI 6,18 m vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00	R - položka
106	K	R764000K2.1	K2 svod AI DN 75 dl. 3,15 m vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	750,00	750,00	R - položka
107	K	R764000K3.1	K3 okapnice rš 125 mm vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	6,180	650,00	4 017,00	R - položka
108	K	R764000K4	K4 oplechování atiky rš 820 vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	36,600	2 500,00	91 500,00	R - položka
109	K	R764000K5	K5 svrchní zaplechování markýzy vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	R - položka

D 766 Konstrukce truhlářské 121 060,00

110	K	R766000D1	D1 kuchyňská sestava vč. povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	79 760,00	79 760,00	R - položka
111	K	R766000T1	T1 dveře laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	4 970,00	9 940,00	R - položka
112	K	R766000T2	T2 dveře laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	4 970,00	4 970,00	R - položka
113	K	R766000T3	T3 dveře laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	3 815,00	11 445,00	R - položka
114	K	R766000T4	T4 dveře laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	3 815,00	11 445,00	R - položka
115	K	R766000T5	T5 dveře laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	R - položka

D 767 Konstrukce zámečnické 482 646,00

116	K	R764000F1	F1 provětrávaná fasáda z AI prvků vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m2	18,100	5 450,00	98 645,00	R - položka
117	K	R766000R1	R1 venkovní rolety AI 1000x1000 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	8 097,00	16 194,00	R - položka
118	K	R766000R2	R2 venkovní rolety AI 1500x1500 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	10 376,00	31 128,00	R - položka
119	K	R766000R3	R3 venkovní rolety AI 2000x1500 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	11 696,00	11 696,00	R - položka
120	K	R767000Z1.1	Z1 dveře ocelové 900x2270 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	15 200,00	15 200,00	R - položka
121	K	R767000Z2.1	Z2 dveře ocelové 1000x2270 mm vč. kování, zárubně, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	17 200,00	17 200,00	R - položka
122	K	R767000Z3.1	Z3 ocelový fasádní žebřík vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	18 500,00	18 500,00	R - položka
123	K	R767000Z4.1	Z4 okno hliníkové 2000x1500 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	30 830,00	30 830,00	R - položka
124	K	R767000Z5.1	Z5 okno hliníkové 1000x1000 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	13 583,00	27 166,00	R - položka
125	K	R767000Z6.1	Z6 okno hliníkové 1500x1500 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	25 414,00	76 242,00	R - položka
126	K	R767000Z7.1	Z7 ocelová dvojitá podlaha vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kg	932,300	150,00	139 845,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				104 262,29	
127	M	597610X1R	dlažba keramická (dle PD - předepsaná cena 400 Kč/m2)	m2	63,531	400,00	25 412,40	R - položka
128	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	51,080	17,70	904,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(33.765)			33,765		
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)			17,315		
	VV		"Celkem: "A133+B133					
	VV		Součet			51,080		
129	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	51,080	63,30	3 233,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, penetrace (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(33.765)			33,765		
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)			17,315		
	VV		"Celkem: "A135+B135					
	VV		Součet			51,080		
130	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	51,080	221,00	11 288,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, vyrovnání (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(33.765)			33,765		
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)			17,315		
	VV		"Celkem: "A134+B134					
	VV		Součet			51,080		
131	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	44,500	191,00	8 499,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, sokl (dl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(6.70+1.20)*2+(3.50+2.60)*2+(3.50+4.75)*2			44,500		
	VV		"Celkem: "A140					
	VV		Součet			44,500		
132	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	51,080	616,00	31 465,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba (pl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(6.70*1.20)+(3.50*2.60)+(3.50*4.75)			33,765		
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(1.75*2.90)+(1.05*2.90)+((1.75*1.05)+(1.00*1.60))+((1.75*1.05)+(1.45*1.60)+(1.00*1.60))			17,315		
	VV		"Celkem: "A138+B138					
	VV		Součet			51,080		
133	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,315	410,80	7 113,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, HIV stěrka (dl * š)					
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(17.315)			17,315		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Celkem: "A136					
	VV		Součet		17,315			
134	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	89,400	47,60	4 255,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl)					
	VV		"skladba S1					
	VV		"1.NP - místnost (101; 102; 108)					
	VV		(6.70+1.20)*2+(3.50+2.60)*2+(3.50+4.75)*2		44,500			
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(1.75+2.90)*2+(1.05+2.90)*2+((1.75+1.05)*2+(1.00+1.60)*2)+((1.75+1.05)*2+(1.45+1.60)*2+(1.00+1.60)*2)		44,900			
	VV		"Celkem: "A142+B142					
	VV		Součet		89,400			
135	K	771591185	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	KUS	51,000	26,70	1 361,70	CS ÚRS 2020 01
136	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	44,900	215,00	9 653,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - dlažba, HIV stěrka, bandáž (dl)					
	VV		"skladba S2					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(1.75+2.90)*2+(1.05+2.90)*2+((1.75+1.05)*2+(1.00+1.60)*2)+((1.75+1.05)*2+(1.45+1.60)*2+(1.00+1.60)*2)		44,900			
	VV		"Celkem: "A137					
	VV		Součet		44,900			
137	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,835	586,00	1 075,31	CS ÚRS 2020 01
D 777			Podlahy lité				66 459,13	
138	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	18,000	16,30	293,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, příprava (pl)					
	VV		"skladba S6					
	VV		"1.NP - místnost (103)					
	VV		(18)		18,000			
	VV		"Celkem: "A144					
	VV		Součet		18,000			
139	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	18,000	1 664,00	29 952,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, vyrovnání (pl)					
	VV		"skladba S6					
	VV		"1.NP - místnost (103)					
	VV		(18)		18,000			
	VV		"Celkem: "A145					
	VV		Součet		18,000			
140	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	18,000	334,00	6 012,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, penetrace (pl)					
	VV		"skladba S6					
	VV		"1.NP - místnost (103)					
	VV		(18)		18,000			
	VV		"Celkem: "A146					
	VV		Součet		18,000			
141	K	R7775111X1	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 7 mm průmyslové lité podlahy (dle PD)	m2	18,000	1 417,00	25 506,00	R - položka
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid (dl * š)					
	VV		"skladba S6					
	VV		"1.NP - místnost (103)					
	VV		(3.50*2.00)+(3.50*2+2.00*2)*1.00		18,000			
	VV		"Celkem: "A147					
	VV		Součet		18,000			
142	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	11,000	403,00	4 433,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství podlahy - epoxid, sokl (dl)					
	VV		"skladba S6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP - místnost (103)					
	VV		3.50*2+2.00*2		11,000			
	VV		"Celkem: "A148					
	VV		Součet		11,000			
143	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,356	738,00	262,73	CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 151 659,36

144	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	90,660	446,00	40 434,36	CS ÚRS 2020 01
145	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	82,418	8,30	684,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - příprava (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(82.418)		82,418			
	VV		"Celkem: "A150					
	VV		Součet		82,418			
146	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	82,418	63,30	5 217,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - penetrace (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(82.418)		82,418			
	VV		"Celkem: "A151					
	VV		Součet		82,418			
147	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	82,418	478,00	39 395,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - HIS stěrka (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		(82.418)		82,418			
	VV		"Celkem: "A152					
	VV		Součet		82,418			
148	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,800	453,70	3 992,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - HIS stěrka, bandáž (p * v)					
	VV		"1.NP - místnost (105)					
	VV		(4)*2.20		8,800			
	VV		"Celkem: "A153					
	VV		Součet		8,800			
149	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	82,418	672,00	55 384,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu (dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		((1.75*2+2.90*2)+(1.05*2+2.90*2)+((1.75*2+1.05*2)+(1.00*2+1.60*2))+((1.75*2+1.05*2)+(1.45*2+1.60*2)+(1.00*2+1.60*2))))*		98,780			
	VV		2.2					
	VV		-((0.9*2.02)+(0.8*2.02)+(0.8*2.02*3)+(0.8*2.02*5))		-16,362			
	VV		"Celkem: "A154+B154					
	VV		Součet		82,418			
150	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	61,600	52,80	3 252,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Souvrství obkladu - dilatace (p * v)					
	VV		"1.NP - místnost (104; 105; 106; 107)					
	VV		((4)+(4)+(8)+(12))*2.20		61,600			
	VV		"Celkem: "A157					
	VV		Součet		61,600			
151	K	781495185	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	KUS	83,000	23,00	1 909,00	CS ÚRS 2020 01
152	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,823	762,00	1 389,13	CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 33 108,90

153	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,400	6,50	1 816,10	CS ÚRS 2020 01
154	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,400	28,50	7 962,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	784211101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,400	83,50	23 329,90	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 212,40

156	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	150,000	66,40	9 960,00	CS ÚRS 2020 01
157	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	4 500,000	3,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
158	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	150,000	43,70	6 555,00	CS ÚRS 2020 01
159	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	58,000	64,70	3 752,60	CS ÚRS 2020 01
160	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	58,000	145,60	8 444,80	CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 74 811,36

161	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	201,920	370,50	74 811,36	CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D OST Ostatní 823 169,00

162	K	R766000D10.1	D10 kancelářský stůl se židlí 800x2000x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	1,000	7 600,00	7 600,00	R - položka
163	K	R766000D11.1	D11 práškový hasící přístroj 21A/113B 6 kg vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	3,000	1 500,00	4 500,00	R - položka
164	K	R766000D2.1	D2 pisoár vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	9 433,00	9 433,00	R - položka
165	K	R766000D3.1	D3 závěsná WC mísa vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	2 905,00	5 810,00	R - položka
166	K	R766000D4.1	D4 závěsné umyvadlo vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	2 716,00	5 432,00	R - položka
167	K	R766000D5.1	D5 sprchový kout se dveřmi vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	14 752,00	14 752,00	R - položka
168	K	R766000D6	D6 odpadkový koš 25 l vč. doplňků (dle PD)	KPL	4,000	3 483,00	13 932,00	R - položka
169	K	R766000D6.1	D6 výlevka vč. kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	4 754,00	4 754,00	R - položka
170	K	R766000D7.1	D7 šatní skříňka 300x500x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	10,000	9 883,00	98 830,00	R - položka
171	K	R766000D9.1	D9 kancelářská uzamykatelná skříň 600x400x1800 mm vč. doplňků (dle PD)	KPL	2,000	6 713,00	13 426,00	R - položka
172	K	OST0009W015	9W015 devíti otvorový multikanál 385x385 mm z dílů 1118 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m	3,000	2 100,00	6 300,00	R - položka
173	K	OST0009W120	9W120 devíti otvorový multikanál 385x385 mm z dílů 1118 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD)	m	24,000	2 100,00	50 400,00	R - položka
174	K	OST000Š1	D+M Š1 plastová komora 1610x1610 mm vč. obetonování, kotvení a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	R - položka
175	K	OST000U	D+M U protipožární a vodotěsná ucpávka devíti otvorového multikanálu 385x385 mm (dle PD)	KPL	72,000	6 500,00	468 000,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-702.B - část B Elektro...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			373 619,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 619,84	21,00%	78 460,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	452 080,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.B - část B Elektro...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

373 619,84

1 - Rozvaděče (s prostorovou rezervou)

120 626,00

2 - Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v kat. listech svítidel)

87 355,40

3 - Kabely

48 618,35

4 - Nový materiál

39 963,11

5 - Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+

59 672,14

6 - Bleskosvod a uzemnění

17 384,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-702.B - část B Elektro...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 373 619,84

D 1 Rozvaděče (s prostorovou rezervou) 120 626,00

1	K	R01.01	Rozvaděč Ri, vč.montáže a zapojení, v.č. 04	ks	1,000	65 593,00	65 593,00	R - položka
2	K	R01.02	Rozvaděč R-TDŘ, vč.montáže a zapojení, v.č. 05	ks	1,000	55 033,00	55 033,00	R - položka

D 2 Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v kat. listech svítidel) 87 355,40

3	K	R01.03	Svítidlo typ A4	ks	2,000	2 414,28	4 828,56	R - položka
4	K	R01.04	Svítidlo typ C2	ks	4,000	1 631,52	6 526,08	R - položka
5	K	R01.05	Svítidlo typ D	ks	2,000	5 900,84	11 801,68	R - položka
6	K	R01.06	Svítidlo typ E	ks	5,000	1 719,08	8 595,40	R - položka
7	K	R01.07	Svítidlo typ F	ks	2,000	1 911,14	3 822,28	R - položka
8	K	R01.08	Svítidlo typ N1E	ks	1,000	4 223,23	4 223,23	R - položka
9	K	R01.09	Svítidlo typ N5A	ks	1,000	13 993,87	13 993,87	R - položka
10	K	R01.10	Svítidlo typ NP2	ks	5,000	6 712,86	33 564,30	R - položka

D 3 Kabely 48 618,35

11	K	R01.11	Vodič Cu 4 ZŽ	M	50,000	27,94	1 397,00	R - položka
12	K	R01.12	Vodič Cu 6 ZŽ	M	10,000	39,60	396,00	R - položka
13	K	R01.13	Vodič Cu 10 ZŽ	M	10,000	63,36	633,60	R - položka
14	K	R01.14	Vodič Cu 16 ZŽ	M	40,000	91,74	3 669,60	R - položka
15	K	R01.15	Kabel CYKY-O 2x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	60,000	26,95	1 617,00	R - položka
16	K	R01.16	Kabel CYKY-O 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	30,000	37,29	1 118,70	R - položka
17	K	R01.17	Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	430,000	37,29	16 034,70	R - položka
18	K	R01.18	Kabel CYKY-J 5x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	30,000	51,70	1 551,00	R - položka
19	K	R01.19	Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	270,000	51,37	13 869,90	R - položka
20	K	R01.20	Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	30,000	68,97	2 069,10	R - položka
21	K	R01.21	Kabel CYKY-J 5x6 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	15,000	138,93	2 083,95	R - položka
22	K	R01.22	Kabel CYKY-O 4x16 vč. uložení a zapojení, ukončení	M	20,000	208,89	4 177,80	R - položka

D 4 Nový materiál 39 963,11

23	K	R01.23	TRUBKA o20mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	20,000	151,14	3 022,80	R - položka
24	K	R01.24	TRUBKA o25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	10,000	199,54	1 995,40	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R01.25	TRUBKA o40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	M	5,000	348,92	1 744,60	R - položka
26	K	R01.26	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	KG	40,000	140,03	5 601,20	R - položka
27	K	R01.27	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	M	10,000	482,35	4 823,50	R - položka
28	K	R01.28	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	M	10,000	604,45	6 044,50	R - položka
29	K	R01.29	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	70,000	59,40	4 158,00	R - položka
30	K	R01.30	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	26,000	47,96	1 246,96	R - položka
31	K	R01.31	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	15,000	173,58	2 603,70	R - položka
32	K	R01.32	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	5,000	296,89	1 484,45	R - položka
33	K	R01.33	Podružný připojovací pás	ks	1,000	2 508,00	2 508,00	R - položka
34	K	R01.34	Hlavní připojovací pás	ks	1,000	4 730,00	4 730,00	R - položka

D		5	Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+	59 672,14				
35	K	R01.35	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	5,000	284,24	1 421,20	R - položka
36	K	R01.36	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,000	298,76	597,52	R - položka
37	K	R01.37	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,000	383,57	767,14	R - položka
38	K	R01.38	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,000	321,42	642,84	R - položka
39	K	R01.39	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	1,000	247,83	247,83	R - položka
40	K	R01.40	Zásuvka 1x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, kompletní	ks	7,000	301,62	2 111,34	R - položka
41	K	R01.41	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	6,000	313,28	1 879,68	R - položka
42	K	R01.42	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	2,000	341,33	682,66	R - položka
43	K	R01.43	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže	ks	2,000	263,34	526,68	R - položka
44	K	R01.44	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1,000	917,29	917,29	R - položka
45	K	R01.45	Tlačítko Total Stop - pod sklem - REZERVA	ks	1,000	896,39	896,39	R - položka
46	K	R01.46	Doběhové relé pod vypínač osvětlení	ks	5,000	540,87	2 704,35	R - položka
47	K	R01.47	Termostat 230V IP44 0-40st	ks	1,000	2 586,98	2 586,98	R - položka
48	K	R01.48	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	20,000	126,61	2 532,20	R - položka
49	K	R01.49	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	78,000	25,08	1 956,24	R - položka
50	K	R01.50	Protipožární ucpávky	KPL	1,000	8 442,50	8 442,50	R - položka
51	K	R01.51	Pomocný instalační materiál	KPL	1,000	3 110,80	3 110,80	R - položka
52	K	R01.52	Průrazy zdívem	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00	R - položka
53	K	R01.53	PPV, drážky	KPL	1,000	10 560,00	10 560,00	R - položka
54	K	R01.54	Výkop 35/80cm kompl.	M	1,000	880,00	880,00	R - položka
55	K	R01.59	Propojení podle požadavků VZT	HOD	10,000	396,00	3 960,00	R - položka
56	K	R01.60	Úpravy podle požadavků ÚT	HOD	12,000	396,00	4 752,00	R - položka
57	K	R01.61	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,000	5 296,50	5 296,50	R - položka

D		6	Bleskosvod a uzemnění	17 384,84				
58	K	R01.62	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	M	68,000	42,46	2 887,28	R - položka
59	K	R01.63	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění	M	8,000	74,69	597,52	R - položka
60	K	R01.64	Podpěry vedení - na ploché střechy PV21	ks	48,000	128,92	6 188,16	R - položka
61	K	R01.65	Podpěry vedení - do stěny PV01	ks	9,000	109,45	985,05	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	R01.66	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	12,000	107,47	1 289,64	R - položka
63	K	R01.67	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	24,000	96,91	2 325,84	R - položka
64	K	R01.68	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	ks	2,000	100,32	200,64	R - položka
65	K	R01.69	Svorky hromosvodné SZ	ks	4,000	135,74	542,96	R - položka
66	K	R01.70	Svorky hromosvodné ST	ks	2,000	102,74	205,48	R - položka
67	K	R01.71	Svorky hromosvodné Sua	ks	5,000	99,99	499,95	R - položka
68	K	R01.72	Ochranný úhelník 1,7m včetně dvou držáků	ks	3,000	527,56	1 582,68	R - položka
69	K	R01.73	Označovací štítek	ks	4,000	19,91	79,64	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.C - Sociální zaříz...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 195,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 195,60	21,00%	4 451,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 646,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.C - Sociální zaříz...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 195,60

1 - Zemní práce

1 455,00

21-M - Elektromontáže

3 696,00

741 - Elektroinstalace - silnopr

16 044,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.C - Sociální zaříz...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 195,60

D 1			Zemní práce						1 455,00
1	K	132251703	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	694,00	694,00	CS ÚRS 2020 01	
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,000	761,00	761,00	CS ÚRS 2020 01	

D		21-M	Elektromontáže					3 696,00
3	K	210220452-R	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků hlavní ochranné přípojnice	ks	2,000	660,00	1 320,00	R - položka
4	M	35442098-R	Hlavní ochranná přípojnice	KUS	2,000	1 188,00	2 376,00	R - položka

D		741	Elektroinstalace - silnoproud	16 044,60				
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	42,35	423,50	CS ÚRS 2020 01
6	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	KUS	15,000	34,32	514,80	CS ÚRS 2020 01
7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	105,000	42,46	4 458,30	CS ÚRS 2020 01
8	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	105,000	70,40	7 392,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	48,40	484,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	KUS	15,000	96,80	1 452,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	KUS	15,000	88,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-702.D - část D - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			256 640,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	256 640,40	21,00%	53 894,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			310 534,88
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.D - část D - ZTI

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

256 640,40

1 - Zemní práce	49 079,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	41 979,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	54 300,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	68 259,30
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	27 436,57
732 - Ústřední vytápění - strojovny	13 157,98
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 426,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-702.D - část D - ZTI

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256 640,40

D 1		Zemní práce					49 079,96	
1	K	132251803	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,170	497,00	13 503,49	CS ÚRS 2020 01
VV		1.3*1.1*19			27,170			
VV		Součet			27,170			
2	K	122702119	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,170	32,30	877,59	CS ÚRS 2020 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	49,400	115,00	5 681,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1.3*19*2			49,400			
VV		Součet			49,400			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	49,400	68,30	3 374,02	CS ÚRS 2020 01
5	K	161102111	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,170	312,00	8 477,04	CS ÚRS 2020 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,500	256,00	2 432,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1*0.5*19			9,500			
VV		Součet			9,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	9,500	18,50	175,75	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,875	253,00	3 004,38	CS ÚRS 2020 01
VV		9.5*1.25			11,875			
VV		Součet			11,875			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	17,670	133,00	2 350,11	CS ÚRS 2020 01
VV		1.3*1.1*19-1*0.5*19			17,670			
VV		Součet			17,670			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	9,500	517,00	4 911,50	CS ÚRS 2020 01
VV		1*0.5*19			9,500			
VV		Součet			9,500			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	T	19,514	220,00	4 293,08	CS ÚRS 2020 01
VV		9.5*1.23*1.67			19,514			
VV		Součet			19,514			

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 41 979,03

12	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	9,000	648,00	5 832,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	12,000	753,60	9 043,20	CS ÚRS 2020 01
14	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	2,000	710,40	1 420,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	3,000	242,40	727,20	CS ÚRS 2020 01
16	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	0,500	675,60	337,80	CS ÚRS 2020 01
17	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	0,500	882,00	441,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	8,000	591,60	4 732,80	CS ÚRS 2020 01
19	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	8,000	639,60	5 116,80	CS ÚRS 2020 01
20	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	8,500	228,00	1 938,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	3,000	250,80	752,40	CS ÚRS 2020 01
22	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	2,500	798,00	1 995,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	KUS	7,000	93,60	655,20	CS ÚRS 2020 01
24	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	3,000	103,20	309,60	CS ÚRS 2020 01
25	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	KUS	3,000	153,60	460,80	CS ÚRS 2020 01
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	KUS	1,000	3 783,60	3 783,60	CS ÚRS 2020 01
27	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	KUS	1,000	658,80	658,80	CS ÚRS 2020 01
28	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	KUS	1,000	1 239,60	1 239,60	CS ÚRS 2020 01
29	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	KUS	2,000	1 239,60	2 479,20	CS ÚRS 2020 01
30	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,067	824,40	55,23	CS ÚRS 2020 01

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					54 300,99
31	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	19,000	386,40	7 341,60	CS ÚRS 2020 01
32	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	9,000	463,20	4 168,80	CS ÚRS 2020 01
33	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	10,000	543,60	5 436,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	25,000	386,40	9 660,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	6,000	463,20	2 779,20	CS ÚRS 2020 01
36	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	19,000	49,20	934,80	CS ÚRS 2020 01
37	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	19,000	55,20	1 048,80	CS ÚRS 2020 01
38	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	25,000	73,20	1 830,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	88,80	532,80	CS ÚRS 2020 01
40	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	14,000	31,20	436,80	CS ÚRS 2020 01
42	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	KUS	13,000	270,00	3 510,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	PÁR	2,000	542,40	1 084,80	CS ÚRS 2020 01
44	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	KUS	9,000	152,40	1 371,60	CS ÚRS 2020 01
45	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	KUS	2,000	226,80	453,60	CS ÚRS 2020 01
46	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1	KUS	1,000	460,80	460,80	CS ÚRS 2020 01
47	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	KUS	1,000	404,40	404,40	CS ÚRS 2020 01
48	K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	KUS	1,000	1 060,80	1 060,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	KUS	2,000	237,60	475,20	CS ÚRS 2020 01
50	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	KUS	2,000	315,60	631,20	CS ÚRS 2020 01
51	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	KUS	1,000	460,80	460,80	CS ÚRS 2020 01
52	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	KUS	1,000	536,40	536,40	CS ÚRS 2020 01
53	K	722232171	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřutkové vnější a vnitřní závit G 1/2	KUS	9,000	446,40	4 017,60	CS ÚRS 2020 01
54	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,093	784,80	72,99	CS ÚRS 2020 01
55	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	69,000	36,00	2 484,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	69,000	42,00	2 898,00	CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 259,30

57	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	SOUB OR	2,000	3 486,00	6 972,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	SOUB OR	1,000	11 319,60	11 319,60	CS ÚRS 2020 01
59	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 550 mm	SOUB OR	2,000	3 259,20	6 518,40	CS ÚRS 2020 01
60	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	SOUB OR	1,000	7 098,00	7 098,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	725244123	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	SOUB OR	1,000	10 604,40	10 604,40	CS ÚRS 2020 01
62	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	SOUB OR	2,000	577,20	1 154,40	CS ÚRS 2020 01
63	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	SOUB OR	2,000	726,00	1 452,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	SOUB OR	2,000	1 995,60	3 991,20	CS ÚRS 2020 01
65	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	SOUB OR	1,000	5 704,80	5 704,80	CS ÚRS 2020 01
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	SOUB OR	1,000	2 582,40	2 582,40	CS ÚRS 2020 01
67	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	SOUB OR	1,000	2 062,80	2 062,80	CS ÚRS 2020 01
68	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	SOUB OR	2,000	2 000,40	4 000,80	CS ÚRS 2020 01
69	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	SOUB OR	1,000	2 266,80	2 266,80	CS ÚRS 2020 01
70	K	725980122	Dvířka 15/20	KUS	4,000	297,60	1 190,40	CS ÚRS 2020 01
71	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,156	890,40	138,90	CS ÚRS 2020 01
72	K	R725865501	Kondenzační sifon DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	KUS	2,000	601,20	1 202,40	R - položka

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 436,57

73	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	SOUB OR	1,000	7 400,40	7 400,40	CS ÚRS 2020 01
74	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	SOUB OR	2,000	8 791,20	17 582,40	CS ÚRS 2020 01
75	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	SOUB OR	3,000	271,20	813,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	SOUB OR	3,000	530,40	1 591,20	CS ÚRS 2020 01
77	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,055	890,40	48,97	CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 13 157,98

78	K	732331611	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l	SOUB OR	1,000	1 629,60	1 629,60	CS ÚRS 2020 01
79	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	SOUB OR	1,000	11 512,80	11 512,80	CS ÚRS 2020 01
80	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,007	2 226,00	15,58	CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 426,57

81	K	734421111	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	KUS	1,000	2 424,00	2 424,00	CS ÚRS 2020 01
82	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,002	1 284,00	2,57	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc
Objekt:
SO-702.E - část E-SOCIÁLN...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			303 472,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 472,34	21,00%	63 729,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	367 201,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-702.E - část E-SOCIÁLN...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	303 472,34
713 - Izolace tepelné dle vyhl.č.93/2007	12 168,18
730 - Ústřední vytápění	48 720,00
733 - Rozvod potrubí	94 072,86
734 - Armatury	6 596,64
735 - Otopná tělesa	9 719,35
767 - Konstrukce zámečnické	6 504,91
783 - Nátěry	720,00
800-728414 - zař.č.4-Klimatizace místnosti č.1.03-TDŘ	61 656,00
800-728611 - zař.č.3-Větrání sociálek	63 314,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: SO-702.E - část E-SOCIÁLN...

Místo: Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 303 472,34

D		713	Izolace tepelné dle vyhl.č.93/2007			12 168,18		
1	K	R6310011392	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 28/40mm	M	8,000	156,00	1 248,00	R - položka
2	K	R6310011393	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.K 35/40mm	M	14,000	180,00	2 520,00	R - položka
3	K	R6310011396	IZ.POTRUBÍ ?=0,035W/m.armatur/50mm	M	8,000	618,00	4 944,00	R - položka
4	K	713311121	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytěk nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá	M2	4,000	114,00	456,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	713391121	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování snímatelného ploch rovných	M2	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	M	8,000	78,00	624,00	R - položka
7	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	M	14,000	82,80	1 159,20	R - položka
8	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,010	1 112,40	11,12	R - položka
9	K	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	T	0,010	585,60	5,86	R - položka

D		730	Ústřední vytápění			48 720,00		
10	K	904 R-211	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	HOD	4,000	420,00	1 680,00	R - položka
11	K	905 R-211	Hzs-provozni zkouška	HOD	72,000	420,00	30 240,00	R - položka
12	K	905 R-212	Hzs-nepředvidané práce	HOD	6,000	420,00	2 520,00	R - položka
13	K	906 R-211	Hzs-doregulovani systemu	HOD	6,000	420,00	2 520,00	R - položka
14	K	906 R-212	Hzs-revize	HOD	20,000	420,00	8 400,00	R - položka
15	K	907 R-212	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	HOD	8,000	420,00	3 360,00	R - položka

D		733	Rozvod potrubí			94 072,86		
16	K	733164015T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	M	8,000	680,40	5 443,20	R - položka
17	K	733190111R00	Příplatek za zhotovení přípojky dn 25	KUS	2,000	265,20	530,40	R - položka
18	K	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m	T	0,050	1 706,40	85,32	R - položka
19	K	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	T	0,050	574,80	28,74	R - položka
20	K	R-213	Potrubí umělohmotné polybutenové15x1, trubka 200m	M	390,000	39,60	15 444,00	R - položka
21	K	R-214	Montáž potrubí umělohmotného do systémové desky	M	390,000	22,80	8 892,00	R - položka
22	K	R-215	Ochranná trubka GT-SR25-60m	M	24,000	25,20	604,80	R - položka
23	K	R-216	Press-spojka 15/15	KUS	1,000	112,80	112,80	R - položka
24	K	R-217	Opěrné pouzdro vel.15	KUS	14,000	16,80	235,20	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R-218	Systémová deska 35/32-6,075m2	M2	54,000	541,20	29 224,80	R - položka
26	K	R-219	Dilatační pás 25m	M	42,000	18,00	756,00	R - položka
27	K	R-220	Plastifikátor Gabotherm -5kg	KG	7,000	154,80	1 083,60	R - položka
28	K	R-221	Skříň rozdělovací stanice vel. 7-1.NP	ks	1,000	4 994,40	4 994,40	R - položka
29	K	R-222	Rozd.stanice 1" s integr.násuv.spojkami vel. 7 1"-1.NP	ks	1,000	9 572,40	9 572,40	R - položka
30	K	R-223	Rozd.stanice 1" s integr.násuv.spojkami vel. 6 1"-2.NP	ks	1,000	1,20	1,20	R - položka
31	K	R-224	Mísící sada Yonos Para 15/6	ks	1,000	15 860,40	15 860,40	R - položka
32	K	R-225	Uzavírací kohout 1"	PÁR	1,000	1 203,60	1 203,60	R - položka

D 734 Armatury 6 596,64

33	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	ks	2,000	31,20	62,40	R - položka
34	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	ks	6,000	32,40	194,40	R - položka
35	K	734209112R01	Montáž armatur závitových,se 2závity, G1/2	ks	4,000	102,00	408,00	R - položka
36	K	734209114R01	Montáž armatur závitových,se 2závity, G1	ks	4,000	142,80	571,20	R - položka
37	K	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil G3/8	ks	2,000	224,40	448,80	R - položka
38	K	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	ks	6,000	138,00	828,00	R - položka
39	K	734291116T00.1	Radiátorový ventil HM-Z-D026 s krytkou	ks	1,000	2 265,60	2 265,60	R - položka
40	K	734291116T00.2	Termostatická hlavice standardní	ks	1,000	394,80	394,80	R - položka
41	K	734292652T04	Kulový kohout 1"	ks	4,000	318,00	1 272,00	R - položka
42	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	T	0,050	1 290,00	64,50	R - položka
43	K	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	T	0,050	1 738,80	86,94	R - položka

D 735 Otopná tělesa 9 719,35

44	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	ks	1,000	159,60	159,60	R - položka
45	K	735000912R00.1	Montáž trub- těles Koralux do délky(výšky) 2000 mm	ks	1,000	909,60	909,60	R - položka
46	K	735000912R00.2	Montáž trub- těles Koralux do délky(výšky) 2000 mm	ks	1,000	909,60	909,60	R - položka
47	K	735191903R00	Propláchnutí otopných hadů	M	390,000	6,00	2 340,00	R - položka
48	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných hadů	M	390,000	4,80	1 872,00	R - položka
49	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	T	0,008	1 522,80	12,18	R - položka
50	K	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	T	0,010	637,20	6,37	R - položka
51	K	R-226	Otopný žebřík KLMM 1820.750	ks	1,000	3 510,00	3 510,00	R - položka

D 767 Konstrukce zámečnické 6 504,91

52	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T	0,015	1 588,80	23,83	R - položka
53	K	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	T	0,016	793,20	12,69	R - položka
54	K	R-227	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	T	0,010	255 600,00	2 556,00	R - položka
55	K	R-228	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	T	0,015	184 800,00	2 772,00	R - položka
56	K	R-229	Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm	T	0,015	43 580,40	653,71	R - položka
57	K	R-230	Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm	T	0,015	32 445,60	486,68	R - položka

D 783 Nátěry 720,00

58	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	M2	2,000	276,00	552,00	R - položka
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	M2	2,000	84,00	168,00	R - položka

D 800-728414 zař.č.4-Klimatizace místnosti č.1.03-TDŘ 61 656,00

60	K	R-201	Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt=3,4/4,0kW, N=0,97kW, M=26kg-poz.4.01	KUS	1,000	24 458,40	24 458,40	R - položka
61	K	R-202	Vnitřní nástěn.limat. jednotka Qch=3,5kW vč.kabelového dotyk ovladače-poz.4.02	KUS	1,000	14 574,00	14 574,00	R - položka
62	K	R-203	Čerpadlo kondenzátu	KUS	1,000	3 414,00	3 414,00	R - položka
63	K	R-204	Sada pro externí připojení(chod a chyba)	KUS	1,000	1 041,60	1 041,60	R - položka
64	K	R-205	Nástěnný rám pod vnější jednotku	KUS	1,000	2 064,00	2 064,00	R - položka
65	K	R-206	Komunikační deska	KUS	1,000	1 275,60	1 275,60	R - položka
66	K	R-207	Vedení chladiva o6,35/9,52mm, R410A,tepel.izol., kom.vedení	BM	5,000	883,20	4 416,00	R - položka
67	K	R-208	Sada pro ext. připojení - signalizace chodu- přenos do systému DPO	KUS	1,000	2 559,60	2 559,60	R - položka
68	K	R-210	El.přímotop N=0,50 kW	KUS	2,000	3 926,40	7 852,80	R - položka

D 800-728611 zař.č.3-Větrání sociálek 63 314,40

69	K	R-301	Radiální nástěnný ventilátor vel.100, V=50-150m3/h,N=0,04/0,6kW, 230V-poz.1.01	KUS	5,000	3 672,00	18 360,00	R - položka
70	K	R-302	Žaluziová klapka samotížná o100mm-poz.1.01a	KUS	5,000	398,40	1 992,00	R - položka
71	K	R-303	Samotahová ventilační hlavice CAGI vel.100-poz.1.02	KUS	5,000	817,20	4 086,00	R - položka
72	K	R-304	Dekorativní mřížka do podhledu vel.280x280mm	KUS	5,000	1 104,00	5 520,00	R - položka
73	K	R-305	Odsávací ventil o100mm	KUS	2,000	156,00	312,00	R - položka
74	K	R-306	SPIRO do prům.100 mm/ 40% tvar. sk.l pozink-poz.3.04	BM	16,000	577,20	9 235,20	R - položka
75	K	R-307	Ohebná hadice o100mm-poz.3.05	BM	2,000	121,20	242,40	R - položka
76	K	R-308	Návrhová izolace Armacell tl.19mm s Al folií	M2	8,000	624,00	4 992,00	R - položka
77	K	R-309	Závěsy, objímky	KUS	18,000	807,60	14 536,80	R - položka
78	K	R-310	Spojovací a těsnící materiál	KUS	5,000	807,60	4 038,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jeremenkova Olomouc

Objekt:
SO-703 - Oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 131 851,48
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 131 851,48	21,00%	447 688,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 579 540,29
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc

Objekt: **SO-703 - Oplocení**

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 131 851,48

1 - Zemní práce

26 288,67

2 - Zakládání

183 626,60

767 - Konstrukce zámečnické

1 916 350,00

998 - Přesun hmot

5 586,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeremenkova Olomouc
Objekt: SO-703 - Oplocení

Místo: Datum: 9. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 131 851,48

D		1	Zemní práce	26 288,67				
1	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	18,400	97,00	1 784,80	CS ÚRS 2020 01
2	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	18,400	91,80	1 689,12	CS ÚRS 2020 01
VV		"Zemní práce - jamky (dl * p)						
VV		"plot						
VV		(0.80)*23		18,400				
VV		"Celkem: "A1						
VV		Součet		18,400				
3	K	132253103	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,716	669,00	3 155,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"Zemní práce - pasy (dl * š * v)						
VV		"brána						
VV		(7.37)*0.25*1.00		1,843				
VV		"hlukovka						
VV		(1.76+0.90)*(0.60+0.60*2)*0.60		2,873				
VV		"Celkem: "A3+B3						
VV		Součet		4,716				
4	K	122702119	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,716	32,30	152,33	CS ÚRS 2020 01
5	K	133255103	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,750	1 100,00	825,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"Zemní práce - šachty (dl * š * v * p)						
VV		"brána						
VV		(0.50*0.25)*1.00*6		0,750				
VV		"Celkem: "A5						
VV		Součet		0,750				
6	K	122702119	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,750	32,30	24,23	CS ÚRS 2020 01
7	K	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,664	178,00	3 678,19	CS ÚRS 2020 01
VV		"Zemní práce - přesun (obj)						
VV		(3.14159265359*0.125*0.125)*(18.4)		0,903				
VV		(0.75)		0,750				
VV		(4.716)		4,716				
VV		(16.21)		16,210				
VV		-(1.915)		-1,915				
VV		"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8						
VV		Součet		20,664				
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,210	328,00	5 316,88	CS ÚRS 2020 01
VV		"Zemní práce - nakládání (dl * průměr)						
VV		(52)*(3.14159265359*0.315*0.315)		16,210				
VV		"Celkem: "A7						
VV		Součet		16,210				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,195	253,00	9 410,34	CS ÚRS 2020 01
10	K	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,915	132,00	252,78	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)					
	VV			"hlukovka					
	VV			(1.76+0.90)*(0.60*2)*0.60		1,915			
	VV			"Celkem: "A10					
	VV			Součet		1,915			
D 2				Zakládání				183 626,60	
11	K	226212113		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	52,000	1 410,00	73 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Piloty - vývrt (dl * p)					
	VV			(4.00)*13		52,000			
	VV			"Celkem: "A11					
	VV			Součet		52,000			
12	K	231212112		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	52,000	364,00	18 928,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Piloty (dl * p)					
	VV			(52)		52,000			
	VV			"Celkem: "A12					
	VV			Součet		52,000			
13	K	231611111		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 216 (E)	T	0,100	48 600,00	4 860,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Piloty - výztuž (m)					
	VV			(7.70*13)/1000		0,100			
	VV			"Celkem: "A15					
	VV			Součet		0,100			
14	K	231611114		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	T	0,390	45 100,00	17 589,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Piloty - výztuž (m)					
	VV			(30.01*13)/1000		0,390			
	VV			"Celkem: "A14					
	VV			Součet		0,390			
15	K	274313511		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	M3	0,921	3 240,00	2 984,04	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Základy - pasy (dl * š * v)					
	VV			"brána					
	VV			(7.37)*0.25*0.50		0,921			
	VV			"Celkem: "A16					
	VV			Součet		0,921			
16	K	274322511		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	0,958	3 660,00	3 506,28	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Základy - pasy (dl * š * v)					
	VV			"hlukovka					
	VV			(1.76+0.90)*0.60*0.60		0,958			
	VV			"Celkem: "A17					
	VV			Součet		0,958			
17	K	274351121		Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	4,256	1 008,00	4 290,05	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Základy - pasy, bednění (dl * v * p)					
	VV			"hlukovka					
	VV			(1.76+0.90)*0.80*2		4,256			
	VV			"Celkem: "A18					
	VV			Součet		4,256			
18	K	274351122		Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	4,256	252,00	1 072,51	CS ÚRS 2020 01
19	K	274361821		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,059	41 400,00	2 442,60	CS ÚRS 2020 01
	VV			"Základy - pasy, výztuž (m)					
	VV			"hlukovka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(59.20)/1000		0,059			
	VV		"Celkem: "A20					
	VV		Součet		0,059			
20	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	M3	1,653	3 240,00	5 355,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Základy - patky (dl * š * v)					
	VV		"plot					
	VV		(3.14159265359*0.125*0.125)*(18.4)		0,903			
	VV		"brána					
	VV		(0.50*0.25)*1.00*6		0,750			
	VV		"Celkem: "A21+B21					
	VV		Součet		1,653			
21	M	58932942	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22	M3	16,210	3 040,00	49 278,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Piloty (dl * průměr)					
	VV		(52)*(3.14159265359*0.315*0.315)		16,210			
	VV		"Celkem: "A13					
	VV		Součet		16,210			
D 767			Konstrukce zámečnické					1 916 350,00
22	K	R767000Z1.2	Z1 plotová posuvná brána ocelová 7700x1800+350 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00	R - položka
23	K	R767000Z2.2	Z2 plotová vstupní branka ocelová 100x1800+350 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	2,000	75 000,00	150 000,00	R - položka
24	K	R767000Z3.2	Z3 vnější vstupní branka ocelová 700x1000 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	R - položka
25	K	R767000Z4.2	Z4 plotové zábradlí ocelové v 1100 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	99,400	3 500,00	347 900,00	R - položka
26	K	R767000Z5.2	Z5 protihluková stěna s délkou polí 4000x2500 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	37,500	18 500,00	693 750,00	R - položka
27	K	R767000Z6.2	Z6 oplocení z plotových dílců 2500x1500 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	m	88,000	2 900,00	255 200,00	R - položka
28	K	R767000Z7.2	Z7 vnější vstupní brána ocelová 4200x1800+350 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	R - položka
29	K	R767000Z8.1	Z8 vnější vstupní brána ocelová 4200x1800+350 mm vč. sloupků, kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	R - položka
30	K	R767000Z9.1	Z9 bavolet vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	KPL	38,000	250,00	9 500,00	R - položka
D 998			Přesun hmot					5 586,21
31	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	T	48,157	116,00	5 586,21	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-801 - Sadové úpravy a ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

181 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 010,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 010,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-801 - Sadové úpravy a ...

Místo:

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 000,00

1 - Sadové úpravy

181 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeremenkova Olomouc

Objekt:

SO-801 - Sadové úpravy a ...

Místo:

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 000,00

D 1

Sadové úpravy

181 000,00

1	K	R184B151	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M, přesný popis V TZ - dokladová část - Smlouva č. OMZOH-MZ/NVY/002110/2019/Lab	SOUB	1,000	48 000,00	48 000,00	R - položka
2	K	R184B152	Náhradní výsadby za stromy na pozemcích DP Olomouc	SOUB	1,000	125 500,00	125 500,00	R - položka
3	K	R96600	Demontování a přemístění mobiliáře (2 ks laviček a 1 ks odpadkového koše)	SOUB	1,000	7 500,00	7 500,00	R - položka

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - v mil. Kč bez DPH	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	
Pozn.: 580 600,- Kč - cena 2. části životního cyklu realizované stavby bude fakturována v průběhu trvání záruční doby		8,7	10,2	13,3	15,3	14,0	13,8	9,3	10,2	12,6	14,0	14,0	15,5	16,8	16,8	18,0	18,0	18,0	15,0	15,0	10,0	
	75,3							178,2													25,0	
	278,5																					

Milníky :

Zahájení díla - 1.7.2021
Dokončení a předání celého díla do 20.2.2023 - tj. 599 kalendářních dnů
Dokončení a předání SO 004 do 30.4.2022 - tj. 303 kalendářních dnů
Dokončení a předání SO 701.1 a SO 701.2 a SO 701.3 do 6.2.2023 - tj 585 kalendářních dnů
Dokončení a předání SO 651 a SO 652 do 10.1.2023 - tj. 558 kalendářních dnů