

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětica)

číslo smlouvy zhotovitele: 31/2021/875-21-000

číslo smlouvy objednatele: 86/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **dvěma členy představenstva**
tel.: 383 321 445 / 383 322 553
e-mail: info@znakon.cz
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055
ID datové schránky: ky8vmcx
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.1999

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Oubrecht Václav tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: Bc. Oubrecht Václav tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 0101827)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:**„Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětica)“**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice II/141 v úseku Vodňany – Bavorov, km 24,640-25,810, k. ú. Svinětica, okr. Strakonice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 86/P/2021, dále projektovou dokumentací „Nehodová lokalita II/141 Svinětica“, vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad září 2021)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **12 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 42 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.5.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. Dílo bude kompletně dokončeno **do 42 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a v případě potřeby oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	2 640 533,57 Kč
DPH 21 %	554 512,05 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	3 195 045,62 Kč

slovy: třimilionyjednostodevadesátpěttisícčtyřicetpět62/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změni-li se sazby DPH.



4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce. **Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.**
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn



vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO projedná zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.



- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.14. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.5.)
- 6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.5 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.16. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.



- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatel při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatel při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Smluvní pokuty budou objednatel vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je **zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity** dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná



- o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI a k tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout SFDI nezbytnou součinnost. Pro tyto účely je **zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028**, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
 - 9.3. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
 - 9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
 - 9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních předpisů (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
 - 9.6. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
 - 9.7. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
 - 9.8. Smluvní strany sjednávají **rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého počátku** pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **86/P/2021** a nabídka zhotovitele ze dne 29.6.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení




o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 29.6.2021
 - příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:


České Budějovice, dne: - 5. 08. 2021





Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Sousedovice, dne - 4. 08. 2021



Bc. Václav Oubrecht, předseda
představenstva
ZNAKON, a.s.



Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a.s.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt:

SO 101 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,640-25,810)

KSO:

Místo: Sviněnice

CC-CZ:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Materiál
Montáž

██████████
██████████

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt: SO 101 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,640-25,810)

Místo: Svinětice

Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	██████████	██████████	██████████
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████	██████████	██████████
1 - Zemní práce	██████████	██████████	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████	██████████	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████	██████████	██████████
OST - Ostatní	██████████	██████████	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)
 Objekt: SO 101 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,640-25,810)

Místo: Svinětice Datum: 29.06.2021
 Zadávatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
104	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	216,000				OTSKP 2020
	WV		odfrézování stávající živičné obrusné vrstvy na niveletu cca - 40 mm v tloušce 40 mm						
	WV		odfrézování stávající živičné ložné vrstvy na niveletu cca -90 mm v tloušce 50 mm						
	WV		km(25,100-25,500)délka úseku 400 m, průměrná šířka 6,0 m						
	WV		recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1						
	WV		recyklat bude odvezen na deponii SÚS JčK střediska Újezd u Vodňan						
	WV		(400*6,0*0,05)+(400*6,0*0,04)		216,000				
90	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	420,000				OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů dle celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dočasném zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačníků, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za teplost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody ve čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopků - svažování a přesvah. svaž. do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny - ruční vykopy, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření ve přežehování (výma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spéry, stěn a svaž. - zhuštění podloží, případně i svaž. - svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, naniž pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - těžení výkopku - v některé pomocné konstrukce umožňující provedení vykopy (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr. přemístění zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 11211</i>						
	WV		úprava svahu na vnitřní straně oblouku a zlepšení rozhledových podmínek						
	WV		provozní staničení km (25,180-25,250) a km (25,340-25,410)						
	WV		odvoz zeminy na deponii SÚS JčK Újezd u Vodňan						
	WV		(70*70)*1,5*2		420,000				
102	K	11212	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	6,000				OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</i>						
	WV		odstranění stávajících ovocných stromů (jabloni) v upravovaném svahu						
	WV		(6)		6,000				
89	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 300,000				OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>						
	WV		čištění a úprava příkopů v provozním staničení km (24,640-25,810)						
	WV		(1300)		1 300,000				
82	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	280,000				OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</i>						
	WV		(140*2)		280,000				
	WV		úprava svahů - teréni dokončovací práce						
92	K	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILII (ROHOŽI)	M2	280,000				OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravnovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení</i>						
	WV		protierozní ochrana po úpravě svahu						
	WV		(280)		280,000				
91	K	184B15	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	30,000				OTSKP 2020

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidáváním organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se máří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, ořadné s uložením						
			náhradní výsadba stromů na svahy po úpravě (javor, lípa) (30)		30,000				
		D 5	Komunikace pozemní						
101	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 400,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 (400*6)		2 400,000				
100	K	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 400,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		2 400,000				
			pokládka ložní vrstvy ACL 22 S PMB 25/55-60 ; ČSN 73 6121 (400*6)		2 400,000				
50	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 400,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 (400*6)		2 400,000				
99	K	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 400,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		2 400,000				
			pokládka obrusné vrstvy ACO 16 + 45/80-65; ČSN 73 61 21 (400*6)		2 400,000				
98	K	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	1 920,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím podrcení před obalovým kamenivem frakce 2/4 v místě nové obrusné vrstvy mimo anti-skid nátěr (400*6)-(480)		1 920,000				
97	K	57280A	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRRCHU VOZOVKY ZA STUDENA	M2	480,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - termosetové pojivo - zdravující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách anti-skid nátěr v červeném provedení , provozní staničení km (25,280-25,360) a (25,420-25,500) aplikace anti-skid nátěru v úsecích s brzdnými drahami před zatáčkami (80*3)+(80*3)		480,000				
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
95	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZĚ ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 000,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách dosypání, rozšíření a zpevnění krajnice v provozním staničení km (24,640-25,810) (1000*2)*0,5		1 000,000				
96	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení doplnění otáčecími tabulemi Z3 (rozměr 500x500) (6)+(6)		12,000				
80	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	58,000				OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie směrový sloupek plastový bílý vč. 3 ks odrazek dl. 1200 mm v provozním staničení km (24,640-25,810) směrový sloupek plastový červený vč. 3 ks odrazek dl. 1200 mm (50)+(8)		58,000				
103	K	915211R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 840,000				
			zřízení VDZ v plastu s balotinou vodiči provozní staničení km(24,640-25,810)		2 840,000				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		zřízení VDZ v plastu s balotinou středová provozní staničení km(25,000-25,500)						
W		(1170*2)+(500*1)		2 840,000				
D	OST	Ostatní						
94	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤI	KPL	1,000				OTSKP 2020
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními</i>						
W		geometrické vytýčení hranic před úpravou svahů ,cca 200 bm						
W		(1)		1,000				

REKAPITULACE STAVBY

ST_II/141-2
Stavba: **Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)**

KSO:
Místo: Svinětice

CC-CZ:
Datum: 29.06.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH 2 640 533,57

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	2 640 533,57	554 512,05
		0,00	0,00

Cena s DPH 3 195 045,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/141-2

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Místo: Svinětice

Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 640 533,57

3 195 045,62

SO 101	nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,640-25,810)
SO 102	nebezpečné úseky II/141 staničení km(25,457)
SO 103	nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,410-25,462)
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO

██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt:

SO 102 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(25,457)

KSO:

Místo: Svinětice

CC-CZ:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Materiál				██████████
Montáž				██████████
Cena bez DPH				██████████
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%		██████████
snižená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)
Objekt: **SO 102 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(25,457)**
Místo: Svinětice
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.06.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	████████	████████	████████
HSV - Práce a dodávky HSV	████████	████████	████████
1 - Zemní práce	████	████	████
4 - Vodorovné konstrukce	████████	████████	████████
8 - Trubní vedení	████████	████████	████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	████	████	████
OST - Ostatní	████████	████	████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)
 Objekt: SO 102 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(25,457)

Místo: Svinětice
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.06.2021
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV							
D	1		Zemní práce							
91	K	132736	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopové stěny po celou dobu práce v něm včetně kmitočkových opatření - zřízení vykopávek v blízkost podzemního vedení, konstrukcí a objektů včetně jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svažování a přepravě svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené kmitočkovými vlny - ruční vykopávkou odstranění kořenů a napadávek - pečení, vzepření a rozepření včetně přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a odštěpení dna, základových spár, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové stěny a ve výkopové třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce A 1151** (1*2*0,6*2) + (10*0,25) výkop patek a přidáčky	M3						OTSKP 2020
	PSC									
	WV				4,900					
	WV									
82	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu (40*2) úprava okolo staveniště a teréni dokončovací práce	M2	80,000				OTSKP 2020	
	PSC				80,000					
	WV									
	WV									
D	4		Vodorovné konstrukce							
84	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakuřovaný materiál ((2*1*2)+(10))*0,1 zpevnění a vyrovnání patek a přidáčky	M3	1,400				OTSKP 2020	
	PSC				1,400					
	WV									
	WV									
90	K	481314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - nutné zemní práce (hloubení ryh a pod) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu humění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštěpení a ošetření, - badnění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsávacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., - ve zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a badnění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem (2*1*0,5)*2 patky základ čel propustku	M3	2,000				OTSKP 2020	
	PSC				2,000					
	WV									
	WV									
85	K	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - nutné zemní práce (svažování, úpravu pláň a pod) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 (10)*0,15 úprava dna a stěn vtoků a výtoků 5*5 m2, z lomového kamene	M3	1,500				OTSKP 2020	
	PSC				1,500					
	WV									
	WV									
D	8		Trubní vedení							
86	K	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - dívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vsazování dívo MC (2*1*1,5)*2 Čela budou šikmá-skion dle stěny profilu příkopu; šířka 1 m, délka 2 m, výška 1,5 m (max. niveleta vozovky) založení čel bude na základových patkách Čela budou z lomového kamene	M3	6,000				OTSKP 2020	
	PSC				6,000					
	WV									
	WV									
	WV									
	WV									
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
87	K	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,080				OTSKP 2020	

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z ostatních předpisů						
	PSC		kořmář stávající čela trubního propustku DN 800 mm na vtoku i výtoku nahradit čely zapuštěnými do svahu		4,080				
	WV		provozní stanice km (25,457)						
	WV		(2,4*1,7*0,5)*2						
	D	OST	Ostatní						
88	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,164				TSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce						
	WV		((4,9)+(4,08))*1,8		16,164				
	WV		výkop pod přídlažbou a patek, stará konstrukce z kamene						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt:

SO 103 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,410-25,462)

KSO:

Místo: Svinětice

CC-CZ:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Materiál				
Montáž				
Cena bez DPH				
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%		
		15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt: **SO 103 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,410-25,462)**

Místo: Svinětice

Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██
██
██

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt: SO 103 - nebezpečné úseky II/141 staničení km(24,410-25,462)

Místo: Svinětice

Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
77	K	9113B1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštění do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Svodidla budou osazeny v provozním staničení km (25,410-25,462) Svodidla jsou navržena a budou osazena v souladu s TP 167 a TP 114, ČSN EN 1317-2 Bude osazeno svodidlo úrovně zadržení H1 Svodidlové sloupky budou osazeny beraněním do stávajícího zemního tělesa či krajnice Sloupky svodidel budou osazeny ve svahu pod niveletou silnice,délka sloupků min.2 170 mm a vzdálenost sloupků po 2 m Lic svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí. Vzdálenost lice svodidla od hrany silničního tělesa většinou nebude podle normy 1 m. Výška svodidla bude 0,75 m od zpevněné plochy (zpevněné krajnice vozovky) Případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v průběhu stavby (52)						
78	K	91215R	SVODNICE SAMOSTATNÁ MOTORKÁŘSKÁ-DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
			Certifikované motosvodidlo úrovně zadržení H1, ČSN EN 1317-2 (52)						
79	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	7,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Instalace odrazek v zářezu svodidla cca po 8 m (7)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Svinětice

CC-CZ:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Materiál				
Montáž				
Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snižovaná	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Svinětice

Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Matériál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nebezpečné úseky II/141 (Vodňany-Bavorov)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Svinětice

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaje

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					██████████	
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	██████████	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>						
	WV		osazení přenosných značek, schválené DIO (60)		60,000				
6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	720,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>						
	WV		délka realizace 12 dní (60*12)		720,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>						
	WV		osazení přenosných značek, schválené DIO (15)		15,000				
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>						
	WV		délka realizace 12 dní (15*12)		180,000				
9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z batere včetně záložní baterie</i>						
	WV		SO101 - 2 ks; SO102 - 2 ks; (2)		2,000				
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	24,000	██████████	██████████	██████████	SKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití</i>						
	WV		délka realizace 12 dní (2*12)		24,000				
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>						
	WV		SO101-2 ks; SO102 - 2 ks; (2)		2,000				
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	24,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
	WV		délka realizace 12 dní (2*12)		24,000				
D	OST		Ostatní					██████████	
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2020
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	WV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení (1)		1,000				

Kontrolní a zkušební plán II/141 staničení km 24,640 – 25,810

Název a evidenční číslo stavby	Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)
Název a číslo SO	SO 001, bezpodmínečné řešení nebezpečného úseku

Zkouška		Technologický proces / technologická část		obrusná asfaltová vrstva – Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 16+ (ACD 16S) tl. 50 mm						
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jedn. otky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
1	Průkazní (vstupní stavební materiály)	2 400,00 m ² 311,196 I		prohlášení o shodě zkouška typu	pro každý druh asf. směsi pro každý druh asf. směsi	1 1	ČSN 73 6121	výrobce směsi Strakonická obalovna Sousedovice	stavbyvedoucí pov. + TDI	
				Kamenivo ¹⁾ 0/4 Nihošovice 4/8 Nihošovice 8/16 Nihošovice	zrnitost směsi obsah jemných částic kvalita jemných částic - MB ₁₀ tvarový index			1		ČSN EN 13108-5 ČSN EN 13108-1
2	Kontrolní (asfaltová směs)	311,196 I		Přidavný filer ¹⁾ Velké Hydčice			ČSN EN 13108-20			
				Asfalt 45/80-65	penetrace 45 - 80 x 0,1 mm bod měknutí - min 65 °C			1	ČSN 73 6175 TKP kap. 7 TP MD 170	vedoucí pokládky
3	Přejímání (hotová vrstva)	2 400,00 m ²		teplota směsi – u obalovny - u finišeru	de výroby - každá šarže de pokládky - 1x za hodinu					
				OBALOVNA zrnitost ²⁾ složení směsi ²⁾ mezerovitost směsi 2,5 – 4,5 % ²⁾	1 x 1000 l	1		akreditovaná laboratoř ESLAB spol. s r. o.		
3	Přejímání (hotová vrstva)	2 400,00 m ²		STAVBA zrnitost ²⁾ složení směsi ²⁾ mezerovitost směsi ²⁾	1 x 1000 l					
				míra zhutnění – nedestruktivně - min. 96 %, min. 80 % výsledků z 97 % mezerovitost – nedestruktivně míra zhutnění – vývrty (min. 96%) mezerovitost – vývrty (2,0 - 7,0 %) tloušťka vrstvy - vývrty (min. 32 mm, Ø 36 mm) spojení vrstev - vývrty (min. 6,7 kN (Ø vývrty 100 mm) nerovnost – podélná - max. 5 mm (TDZ II) nerovnost – příčná - max. 5 mm	1 x 500 m ² , (min. 2) 1 x 500 m ² , (min. 2) 1 x 5000 m ² , (min. 2) 1 x 5000 m ² , (min. 2) 1 x 5000 m ² , (min. 2) 1 x 5000 m ² , (min. 2) 1 x 5000 m ² , (min. 2) průměrné v průřezích a 20 m	5 5 1 1 1 1		akreditovaná laboratoř	Protokol č. Zapís SD	

1) zkoušky kameniva a fileru budou prováděny pro všechny vrstvy společně. 2) zkoušky ze směsi odebrány na stavbě nebo obalovně

Zkouška										
Technologický proces / technologická část		ložní asfaltová vrstva ACL 22S PmB 25/55-60 tl. 70 mm								
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Podíl kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkouška provede	Odpovídá	Výstup
1	Průkazní (vstupní stavební materiály)	2 400,00 m ²		prohlášení o shodě zkouška typu	pro každý druh asf. směsi pro každý druh asf. směsi	1 1	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6175	výrobce směs: obalovna Valdorf	stavbyvedoucí + TDI	PoV ITT 5-2016-Va
	Kamenivo ¹⁾ 0/4 Nihošovice 4/8 Nihošovice 8/16 Nihošovice 11/22 Nihošovice			zrnitost směsi obsah jemných částic kvalita jemných částic - MB, 10 tvarový index		1	TKP kap. 7 TP MD 170			
	Přidávaný filer ¹⁾ Velké Hydčice			kvalita jemných částic - MB, 10						
	Asfalt PMB 25/55-60			penetrace 25-55 x 0,1 mm bod měknutí - min. 60 °C hustota - min. 1020 kg/m ³						
2	Kontrolní (asfaltová směs)	435,647 t		teplota směsi - u obalovny - u finišeru	dle výroby - každá šarže dle pokládky - 1x za hodinu	1		vedoucí pokládky		
				OBALOVNA zrnitost ²⁾ složení směsi ²⁾ mezerovitost směsi 4,0 - 6,0 % ²⁾	1 x 2000 t	1		akreditovaná laboratoř	akreditovaná laboratoř	
				STAVBA zrnitost ²⁾ složení směsi ²⁾ mezerovitost směsi ²⁾						
3	Přejímání (hotová vrstva)	2 400,00 m ²		míra zhutnění - nedestruktivně - min. 96 %, min. 80 % výsledků ≥ 97 % mezerovitost - nedestruktivně míra zhutnění - vývrty (min. 96%, průměr 98%) mezerovitost - vývrty (2,5 - 8,0 %) tloušťka vrstvy - vývrty (min. 32 mm, Ø 36 mm) spojení vrstev - vývrty (min. 6,7 kN (Ø vývrtu 100 mm) nerovnost - podélná - max. 10 mm (TDZ II)	1 x 500 m ² , (min. 2) 1 x 500 m ² , (min. 2) 1 x 1500 m ² , (min. 2) 1 x 1500 m ² , (min. 2) 1 x 1500 m ² , (min. 2) 1 x 1500 m ² , (min. 2)	5 5 2 2 2 2		akreditovaná laboratoř		Protokol č. Zápis SD

1) zkoušky kameniva a fileru budou prováděny pro všechny vrstvy společně, 2) zkoušky ze směsi odebrané na stavbě nebo obalovně

Zkouška										
Technologický proces / technologická část										
Spojovací potřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze C60BP4										
0,50kg/m2 (min. 0,4 kg/m2)										
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jed not	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
1	Průkazní	2400 m ² 2400 m ²		prohlášení o shodě	pro každý zabudovaný materiál	1		dodavatel materiálu	stavbyvedoucí	PoV
2	Kontrolní	2400 m ² 2400 m ²		rovnoměrnosti potřiku množství potřiku teplota zbytek na síte (výštěpení potřiku) obsah asfaltu (odchyka max. 10 % hmotnosti)	průběžně vizuálně + vážením vážením měřením teploměrem vizuálně odběr lab. zkoušky	před zahájením prací min. 2x denně 1x denně 1x denně	ČSN 73 6129 TKP MD kap. 26	stavbyvedoucí		Zápis SD

Zpracovala

Petra Hořejší

30 -06- 2021

Funkce

PH.

Za plnění odpovídá

Filip Vojtř

30 -06- 2021

Funkce

FL.

