



NMNMSML20210290

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 3477/2021-1

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem IČ: 25344447 , DIČ: CZ25344447 Zapsaný v OR vedeném KS Brno – C 26547 Kontaktní osoba: Jakub Lev Tel.: 724 469 794 e-mail: lev@aquasys.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „Přípojky pro parcelu č. 947 Nové Město na Moravě“, dle projektové dokumentace vypracované společností ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, v 04/2021. Budou dodrženy podmínky územního souhlasu a dodržena stanoviska účastníků povolenacího řízení, uvedená v dokladové části PD. Součástí prací je i předání dokladové části v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu (zaměření do DTM, revizní zprávy, tlakové zkoušky, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, apod.). Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín realizace:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do **15.9.2021**.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele **134.187,11 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Cenová nabídky tvoří přílohu této objednávky. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti – nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě

Dne 16.7.2021

Podpis objednatele:




Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne 2.8.2021

Podpis dodavatele:  p.

Jiří Peřina, jednatel



ITULACE STAVBY

VCP

a: Pripojky pro parcelu 947, NMNM

o:
 .sto: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
 Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:
 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
 AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
 DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Dita Kubíková

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 187,11
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	134 187,11	28 179,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	162 366,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Pripojky pro parcelu 947, NMNM

Místo: **Nové Město na Moravě**

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: **Nové Město na Moravě**

Projektant:

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**

Zpracovatel:

Ing. Dita Kubíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt3	01 01 Pol	126 987,11	153 654,40
Objekt4	99 1 Pol	7 200,00	8 712,00

134 187,11

162 366,40

IS PRACÍ

a:

Připojky pro parcelu 947, NMNM

jekt:

Objekt3 - 01 01 Pol

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Dita Kubíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 987,11

D	D1	Zemní práce					51,70
0	K	Pol1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,000	51,70	51,70
	W		10*0,1		1,000		
	W		Součet		1,000		

D	D2	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 542,98
0	K	Pol2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,680	233,00	4 352,44
11	K	Pol3	Příplatek k odvozu suti za vzdálenost dle možnosti dodavatele	t	18,680	10,20	190,54

D	D3	Základy a zvláštní zakládání					8 048,76
0	K	Pol4	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	2,000	2 120,00	4 240,00
0	K	Pol5	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 000,0 mm; tl = 70,0 mm	kus	1,000	518,00	518,00
0	K	Pol6	Osazení krycí desky osazení dvoudílné prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním	t	0,183	1 320,00	241,56
0	K	Pol7	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	2,000	1 524,60	3 049,20

D	D2	Přesuny suti a vybouraných hmot					7 440,36
0	K	Pol8	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	1,080	717,00	774,36
0	K	Pol9	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,200	505,00	6 666,00

D	D1	Zemní práce					4 088,00
0	K	Pol10	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,000	657,00	3 942,00
0	K	Pol11	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,000	14,60	146,00

D	D4	Staveništní přesun hmot					4 465,69
0	K	Pol12	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	22,680	196,90	4 465,69

D	D5	Zemní práce při montážích					77,40
0	K	Pol13	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	6,000	12,90	77,40

D	D6	Trubní vedení					18 662,40
0	K	Pol14	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,5 m	m	11,520	1 620,00	18 662,40

D	D1	Zemní práce					4 132,00
0	K	Pol15	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	20,000	90,60	1 812,00
0	K	Pol16	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	20,000	116,00	2 320,00

D	D7	Komunikace					21 760,00
---	----	------------	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
0	K	Pol17	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,000	194,00	3 880,00
0	K	Pol18	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,000	194,00	3 880,00
0	K	Pol19	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	20,000	370,00	7 400,00
0	K	Pol20	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	20,000	330,00	6 600,00
D	D8		Doplňující práce na komunikaci				1 848,00
0	K	Pol21	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,000	84,00	1 848,00
D	D7		Komunikace				70,40
0	K	Pol22	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	20,000	3,52	70,40
D	D1		Zemní práce				239,60
0	K	Pol23	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	59,90	239,60
D	D8		Doplňující práce na komunikaci				4 442,00
0	K	Pol24	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,000	445,00	1 780,00
10	K	Pol25	Asfaltová zálivka na styku stávajícího a nového asfaltového povrchu	m	22,000	121,00	2 662,00
D	D6		Trubní vedení				47 117,82
0	K	Pol26	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno sběrné, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	5 546,00	5 546,00
1	K	Pol27	Kompletní zajištění provedení odbočení z kanalizační stoky	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00
2	K	Pol28	D+M Navrtávací pas HOD s mosazným šoupátkem 1" pro TLT DN80-DN200	soubor	1,000	3 042,50	3 042,50
0	K	Pol29	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100000,0 mm	m	4,000	67,38	269,52
3	K	Pol30	D+M Třmen pro potrubí z oceli a šedé litiny do DN200 celopogumovaný	soubor	1,000	1 052,00	1 052,00
4	K	Pol31	D+M Zemní teleskopická souprava Patent Plus-BT	soubor	1,000	806,30	806,30
5	K	Pol32	D+M Ventilový litinový poklop + plastová podkladní deska	soubor	1,000	450,00	450,00
6	K	Pol33	D+M Spojka přímá, nasouvací s jištěním HOD Lock pro PE d40	soubor	1,000	3 313,00	3 313,00
7	K	Pol34	D+M Signalizační vodič CYY 4 mm2	m	10,000	43,30	433,00
8	K	Pol35	Kompletní zajištění provedení odbočení z vodovodního řádu	soubor	1,000	9 221,00	9 221,00
9	K	Pol36	D+M Kompletní pilíř HUP včetně základu a osazení	soubor	1,000	9 652,00	9 652,00
0	K	Pol37	Plynovodní přípojky z trub PE D 32 mm, délky 5 m, napojení na řád D 63 mm	kus	1,000	850,00	850,00
0	K	Pol38	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 1,2 m	m	5,500	1 215,00	6 682,50
D	D9						0,00

PRACÍ

Prá: Pripojky pro parcelu 947, NMNM

jekt:

Objekt4 - 99 1 Pol

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Dita Kubíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 200,00

D D1 Ostatní náklady 4 350,00

0	K	Pol39	Dočasná dopravní opatření včetně projektu dopravního značení a schválení	Soubor	1,000	265,00	265,00
2	K	Pol40	Provedení všech zkoušek a zajištění všech dokumentů pro uvedení díla do provozu, (zaměření, zkoušky těsnosti...)	Soubor	1,000	585,00	585,00
0	K	Pol41	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

D D2 Vedlejší náklady 2 050,00

0	K	Pol42	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol43	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	400,00	400,00
0	K	Pol44	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	400,00	400,00
0	K	Pol45	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	400,00	400,00
0	K	Pol46	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	500,00	500,00

D D1 Ostatní náklady 800,00

1	K	Pol47	Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města	soub.	1,000	800,00	800,00
---	---	-------	---	-------	-------	--------	--------

D D3 0,00