

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. NÁZEV ZAKÁZKY

„Oprava a nátěr výkladců a výměna vstupních dveří v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka – část B“

2.

Název:	Vladimír Slonka
Sídlo / místo podnikání:	Ztracená 231, 739 34 Šenov
Tel. / fax:	
E-mail:	
IČ:	11193841
DIČ:	CZ 5409272198
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Slonka, jednatel
Tel. / fax:	
E-mail:	

3. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena bez DPH	488 646,35 Kč bez DPH
------------------------	-----------------------

4. OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců
Lhůta realizace	8/2021 – 10/2021 v závislosti na klimatických podmínkách

5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA UCHAZEČE JEDNAT

Titul, jméno, příjmení	Funkce	
Ing. Vladimír Slonka	majitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Č40-2021	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
Objekt:	01	Oprava a nátěr výkladců a výměna vstupních dveří
Rozpočet:	část B	Část "B"
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Vladimír Slonka Ztracená 231 739 34 Šenov	IČO: 11193841 DIČ: CZ5409272198
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	488 646,35 CZK
Základní DPH	21 %	102 615,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		591 262,08 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v Ostravě</p> <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne 26.07.2021</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů vnější	HSV				7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				80
783	Nátěry	PSV				8
784	Malby	PSV				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				1
ON	Ostatní náklady	ON				1
Cena celkem						488 646,35

Položkový rozpočet

S:	Č40-2021	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
O:	01	Oprava a nátěr výkladců a výměna vstupních dveří
R:	část B	Část "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Upřesnění povrchů vnější				33 770,55
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	48,50000		
		(3,65+1,7+3,65)*2		18,00000		
		(2,4+1,45+2,4)*2		12,50000		
		(3,65+1,7+3,65)*2		18,00000		
2	622412234RT3	Nátěr stěn vnějších ostění, odstín dle stávající omítky včetně penetrace podkladu	m2	4,85000		
		(3,65+1,7+3,65)*0,2		1,80000		
		(2,4+1,45+2,4)*0,2		1,25000		
		(3,65+1,7+3,65)*0,2		1,80000		
3	6-001.RXX	Prořiznutí omítky kolem demontovaných dveří Je nutno postupovat s největší opatrností, aby se ostění neporušilo.	m	48,50000		
4	6-002.RXX	Oprava omítky ostění po osazení nových dveří	m	48,50000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	24,00000		
		vnitřní : 12		12,00000		
		vnější : 12		12,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901111R00	Vyčištění a úklid dotčených prostor	m2	24,00000		
		vnitřní prostor : 12		12,00000		
		vnější prostor : 12		12,00000		
7	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	22,15500		
		1,7*3*2*2		20,40000		
		1,35*0,65*2*1		1,75500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00000		
		2		2,00000		
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000		
10	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,97250		
		1,7*0,9*2		3,06000		
		0,85*2,25		1,91250		
11	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,49250		
		1,7*2,75		4,67500		
		1,45*2,4		3,48000		
		0,85*2,75		2,33750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,17451		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
13	766-001.RXX	D+M dřevěných dvoukřídlych dveří 1700x3650 mm s pevným nadsvětlikem, prosklené, z masívu vč. zárubně a prahu s okolným nerezovým plechem v. 200 mm	kus	1,00000		

Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.

materiál: dub

zasklení: izolační dvojsklo s přičlemy na skle

Položkový rozpočet

S:	Č40-2021	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
O:	01	Oprava a nátěr výkladců a výměna vstupních dveří
R:	část B	Část "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nátěr: např. lak Teknos Aquastop, odstín 1706 nebo olej Osmo kování: dle stávajícího, zámek vložkový, bezpečnostní, stavěč křídla lišty na skle oboustranné pod lištami budou rámečky 3/T : 1		1,00000		
	14 766-002.RXX	D+M dřevěných dvoukřídlych dveří 1450x2400 mm, prosklené, z masivu vč. zárubně a prahu s okolním nerezovým plechem v. 200 mm Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků. materiál: dub zasklení: izolační dvojsklo s přičlemy na skle nátěr: např. lak Teknos Aquastop, odstín 1706 nebo olej Osmo kování: dle stávajícího, zámek vložkový, bezpečnostní, stavěč křídla lišty na skle oboustranné pod lištami budou rámečky 4/T : 1	kus	1,00000		
	15 766-003.RXX	D+M dřevěná pevná prosklená stěna 1700x3650 mm s jednokřídlymi dveřmi prosklenými z masivu vč. zárubně a prahu s okolním nerezovým plechem v. 200 mm Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků. materiál: dub zasklení: izolační dvojsklo s přičlemy na skle nátěr: např. lak Teknos Aquastop, odstín 1706 nebo olej Osmo kování: dle stávajícího, zámek vložkový, bezpečnostní, stavěč křídla lišty na skle oboustranné pod lištami budou rámečky 5/T : 1	kus	1,00000		
	16 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,02000		
Díl: 783		Nátěry				
	17 783601831R00	Odstr. nátěrů z dřev.oken broušením 1/T - pevná prosklená stěna : 1,7*3*2*2 2/T - sklopný nadsvětlik : 1,35*0,65*2*1	m2	22,15500		
	18 783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	1,00000		
	19 783992910R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš. oken.křidel 1,35*0,65	m2	0,87750		
	20 783-001.RXX	Zakrytí prosklených částí stěn a světlíků vč. ochrana okolních ploch (omítka)	m2	21,15500		
	21 783626040R0X	Nátěr synt.truhl.výrobnků, vyspravení + 2x nátěr bezbarvým lakem nebo olejem Vyspravení bude provedeno tak, aby bylo možno použít povrchovou úpravu dle požad. Nátěr např. lak Teknos Aquastop, odstín 1706 nebo olej Osmo	m2	21,15500		
Díl: 784		Malby				
	22 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	8,48750		
	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x ostění : (3,65+1,7+3,65)*0,35 (2,4+1,45+2,4)*0,35 (3,65+1,7+3,65)*0,35	m2	8,48750		
	24 784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	40,00000		

Položkový rozpočet

S:	Č40-2021	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
O:	01	Oprava a nátěr výkladců a výměna vstupních dveří
R:	část B	Část "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vnitřní : 20		20,00000		
		vnější : 20		20,00000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,85715	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,28576	
27	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,85715	
Díl: VN		Vedlejší náklady			
28	VN001-01.RXX	Ochrana vstupních prostor do objektu	soub	1,00000	
Díl: ON		Ostatní náklady			
29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					

Celkem	488 646,35
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání