

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1419 Bevýkopová oprava kanalizace ul. Kostnická K</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	073879111R00	Odstranění osazených stupadel 5+7+5+3	kus	20,00 20,00	xxx	xxx
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém (1,5+2*0,2)*1,0	m2	1,90 1,90		
3	113107518R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm 3,18*3,59+3,18*3,09+6,0*1,78+3,18*2,89-3*Pi*0,45*0,45	m2	39,20 39,20	xxx	xxx
4	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 3,0*3,5+3,0*3,0+6,0*1,5+3,0*2,7-3*Pi*0,45*0,45 1,5*1,0	m2	36,19 34,69 1,50	xxx	xxx
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 3,38*3,69+3,38*3,19+6,0*1,98+3,38*2,99-3*Pi*0,45*0,45	m2	43,33 43,33	xxx	xxx
6	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm 1,5*1,0	m2	1,50 1,50	xxx	xxx
7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 3,6*3,8+3,6*3,3+6,0*2,2+3,6*3,1-3*Pi*0,45*0,45	m2	48,01 48,01	xxx	xxx
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,50	xxx	xxx
9	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,5*(3,05-0,48)*6,0	m3	23,13 23,13	xxx	xxx
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (0,74-0,48)*3,0*3,5+(0,74-0,48)*3,0*3,0+(1,0-0,48)*3,0*2,7-(2*0,74+1,0-3*0,48)*Pi*0,45*0,45	m3	8,62 8,62	xxx	xxx
11	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 2*3,05*6,0	m2	36,60 36,60	xxx	xxx
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	36,60	xxx	xxx
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 23,13+8,6204-3,8475-0,855	m3	27,05 27,05	xxx	xxx
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 23,13+8,6204	m3	31,75 31,75	xxx	xxx
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	31,75	xxx	xxx
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,05	xxx	xxx
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1,5*0,45*5,7	m3	3,85 3,85	xxx	xxx
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3,0*3,5+3,0*3,0+6,0*1,5+3,0*2,7-3*Pi*0,45*0,45	m2	34,69 34,69	xxx	xxx
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,75	xxx	xxx
20	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C 1,96t/m3: 1,96*27,0479	t	53,01 53,01	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
21	216903111R00	Otryskání ploch pískem, stěn (3,35+2,41+1,7-2*0,74-1,0)*Pi*1,0+3*Pi*0,5*0,5	m2	18,00 18,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
22	342668111R00	Těsnění styku skruže se stáv. konstrukcí PU pěnou 3*Pi*(1,3+1,0)	m	21,68 21,68	xxx	xxx
23	346981391R00	Příplatek za oblé plochy do 5 m2 Pi*0,3*1,0/2	m2	0,47 0,47	xxx	xxx
24	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 0,15*Pi*0,5*0,5-0,5*Pi*0,15*0,15*1,0	m3	0,08 0,08	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	1419 Bevýkopová oprava kanalizace ul. Kostnická K	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1,5*0,1*5,7	m3	0,86 0,86	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
26	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 3,18*3,59+3,18*3,09+6,0*1,78+3,18*2,89-3*Pi*0,45*0,45	m2	39,20 39,20	xxx	xxx
27	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 3,0*3,5+3,0*3,0+6,0*1,5+3,0*2,7-3*Pi*0,45*0,45 1,5*1,0	m2	36,19 34,69 1,50	xxx	xxx
28	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 3,38*3,69+3,38*3,19+6,0*1,98+3,38*2,99-3*Pi*0,45*0,45	m2	43,33 43,33	xxx	xxx
29	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm 1,5*1,0	m2	1,50 1,50	xxx	xxx
30	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 3,38*3,69+3,38*3,19+6,0*1,98+3,38*2,99-3*Pi*0,45*0,45	m2	43,33 43,33	xxx	xxx
31	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 3,6*3,8+3,6*3,3+6,0*2,2+3,6*3,1-3*Pi*0,45*0,45	m2	48,01 48,01	xxx	xxx
32	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 3,6*3,8+3,6*3,3+6,0*2,2+3,6*3,1-3*Pi*0,45*0,45	m2	48,01 48,01	xxx	xxx
33	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm (1,5+2*0,2)*1,0	m2	1,90 1,90	xxx	xxx
34	599142111R00	Úprava záhlívky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2*3,1+3*3,6+2*6,0+2*3,3+2*3,8	m	43,20 43,20	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
35	612401962R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká	m2	18,00	xxx	xxx
36	612433310R00	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm (3,35+2,41+1,7-2*0,74-1,0)*Pi*1,0+3*Pi*0,5*0,5	m2	18,00 18,00	xxx	xxx
37	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek (3,35+2,41+1,7-2*0,74-1,0)*Pi*1,0+3*Pi*0,5*0,5	m2	18,00 18,00	xxx	xxx
38	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky 3*Pi*1,3	m	12,25 12,25	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
39	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek 3*Pi*(0,7*0,7-0,5*0,5)	m2	2,26 2,26	xxx	xxx
40	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm 3*Pi*(0,7*0,7-0,5*0,5)	m2	2,26 2,26	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
41	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00	xxx	xxx
42	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,70	xxx	xxx
43	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 1+1	kus	2,00 2,00	xxx	xxx
44	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	1,00	xxx	xxx
45	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	147,30	xxx	xxx
46	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00	xxx	xxx
47	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	294,60	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	1419 Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kostnická K	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>2*147,30</b>		<b>294,60</b>		
48	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	xxx	xxx
49	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	3,00	xxx	xxx
50	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00	xxx	xxx
51	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	xxx	xxx
52	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	xxx	xxx
53	899104211U00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	3,00	xxx	xxx
54	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	20,00	xxx	xxx
		<b>5+7+5+3</b>		<b>20,00</b>		
55	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,70	xxx	xxx
56	286111903	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/6000 <b>Dle ČSN EN 1401</b>	kus	1,00	xxx	xxx
57	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	xxx	xxx
58	28651858.A	Přechod ? - PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	1,00	xxx	xxx
59	28697052.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm	kus	1,00	xxx	xxx
60	286971404	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 600/375 mm	kus	1,00	xxx	xxx
61	286971412	Těsnění šachtové roury a teleskopu 630 mm	kus	1,00	xxx	xxx
62	286971471	Těsnění šachtové roury a teleskopu 630 mm	kus	2,00	xxx	xxx
63	28697300	Mazivo MGN tuba 150 g	kus	1,00	xxx	xxx
64	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	1,00	xxx	xxx
65	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	3,00	xxx	xxx
66	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	3,00	xxx	xxx
67	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00	xxx	xxx
68	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	xxx	xxx
69	005/01/2018	Odfrezování nerovností v potrubí	m	147,30	xxx	xxx
70	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	8,00	xxx	xxx
71	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	147,30	xxx	xxx
72	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
73	012/01/2018	Zřízemí mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
74	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	36,00	xxx	xxx
75	014/01/2019	Vyvložkování kanalizace DN 300 rukávem	m	147,30	xxx	xxx
76	016/01/2018	Zapravení konců rukávu	ks	6,00	xxx	xxx
77	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	8,00	xxx	xxx
78	018/01/2020	Zapravení přípojek	ks	4,00	xxx	xxx
79	8-nc02	Navrtávací odbočka s kulovým integrovaným kloubem DN150	ks	1,00	xxx	xxx
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
80	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	86,40	xxx	xxx
		<b>2*(2*3,1+3*3,6+2*6,0+2*3,3+2*3,8)</b>		<b>86,40</b>		
81	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,19	xxx	xxx
		<b>2*2,99+3*3,38+2*6,0+2*3,19+3,69</b>		<b>38,19</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
82	nc-05	Geodetické práce	soub	1,00	xxx	xxx
83	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	xxx	xxx
84	021/01/2018	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
85	022/01/2018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	xxx	xxx
86	026/01/2018	Ztížené podmínky	kpl	1,00	xxx	xxx
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	1419 Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kostnická K	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového $2*0,74*Pi*(0,7*0,7-0,5*0,5)$ $1,0*Pi*(0,45*0,45-0,3*0,3)+0,2*Pi*0,5*0,5$	m3	1,63 1,12 0,51	xxx	xxx
88	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	5,70	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
89	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm $Pi*0,75$	m	2,36 2,36	xxx	xxx
90	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm $2*Pi*1,2$	m	7,54 7,54	xxx	xxx
91	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž $(1,5+2*0,2)*1,0$	m2	1,90 1,90	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
92	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	112,13	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
93	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	46,94	xxx	xxx
94	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	46,94	xxx	xxx
95	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	46,94	xxx	xxx
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	46,94	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>xxx</b>