

Změnový list č. 6 datum: 29.03.2021

ZL 6 - úprava ELE a ZTI pro kuchyňky, změna wc v 1.NP

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Na žádost objednatele se provede příprava a úprava rozvodů elektro pro dodatečně specifikované kuchyňky. V 1.NP došlo k úpravě dispozice, resp. Změna pozice sprchového koutu a boileru.
Specifikace změny	Doplní se kabeláž a jištění pro ohříváče tepla, dále se upraví pozice zásuvek podle předaných výkresů kuchyňek. Upraví se vývody zti ze stěn, tak aby navazovali na navrhované kuchyňky, sníž se vývody pro ohříváče tepla. Kabeláž se protáhne již v zaklopencých příčkách, čili je potřeba v některých případech příčky rozklopit a kabeláž a vedení zti upravit a následně příčky opět zaklopit zpět.
Příčina změny	V projektové dokumentaci nejsou kuchyňky zakresleny. Zásuvky a rozvody pro kuchyňky jsou zakresleny obecně a chybí jištění pro ohříváče vody včetně samostatné kabeláže ve velkých kuchyňkách v m.č. 220,320,420.

vliv změny na harmonogram:	ne
dopad do smluvních termínů:	ne

vliv změny na cenu díla:	ano
dodad do ceny (navýšení bez dph)	81 366,69 Kč


příloha	změnový list č.6 - položkový rozpočet
----------------	---------------------------------------

Vypracoval : M. Hendrich


datum:



Datum :

Zhotovitel/dodavatel:



Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		20.4.2021

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21

Změnový list č. 6


ZL 6 - úprava ELE a ZTI pro kuchyňky, změna wc v 1.NP

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. 6						
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		změna ELE					0,00	0		0,00			0,00
		Úprava kuchyňky - vykroužení otvoru pro krabice KU68 protážení kabelů do nových pozic montáž krabic KU68 do SDK	kpl	0		540		36	540	19 440,00	36	540	19 440,00
		Podružný materiál	kpl			4140	0,00	1	4140	4 140,00	1	4140	4 140,00
	1393011	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE BUBEN	m	6500		30,5	198 250,00	6590	30,5	200 995,00	90	30,5	2 745,00
	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) - počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	11645		27,5	320 237,50	11735	27,5	322 712,50	90	27,5	2 475,00
	10.081.243	Zásuvka, 230V 16A, barevné provedení bílá, kompletní	KS	675		135,8	91 665,00	678	135,8	92 072,40	3	135,8	407,40
	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	1433		116,9	167 517,70	1436	116,9	167 868,40	3	116,9	350,70
		zatažení kabelu do již zaklopené příčky	ks	0		420	0,00	3	420	1 260,00	3	420	1 260,00
		dozbrojení rozvaděče	ks	0		441,6	0,00	3	441,6	1 324,80	3	441,6	1 324,80
		změna ZTI					0,00	0		0,00			0,00
	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	60,665		129,6	7 862,18	61,565	129,6	7 978,82	0,9	129,6	116,64
	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	23,804		156	3 713,42	28,804	156	4 493,42	5	156	780,00
	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	79,376		96,3	7 643,91	88,676	96,3	8 539,50	9,3	96,3	895,59
	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	76,901		98,7	7 590,13	82,401	98,7	8 132,98	5,5	98,7	542,85
	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výstupků DN 50	kus	29		189,2	5 486,80	44	189,2	8 324,80	15	189,2	2 838,00
	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	49		507,9	24 887,10	62	507,9	31 489,80	13	507,9	6 602,70
	R007b	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32	m	359,37		290,8	104 504,80	361,87	290,8	105 231,80	2,5	290,8	727,00
	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	44,803		409,9	18 364,75	47,503	409,9	19 471,48	2,7	409,9	1 106,73
	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,665		371,3	22 524,91	70,865	371,3	26 312,17	10,2	371,3	3 787,26
	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,201		406,4	5 771,29	19,201	406,4	7 803,29	5	406,4	2 032,00
	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	9,603		571,70 Kč	5 490,04	15,103	571,70 Kč	8 634,39	5,5	571,70 Kč	3 144,35
	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN - 80	m	373,611		177,60 Kč	66 353,31	391,311	177,60 Kč	69 496,83	17,7	177,60 Kč	3 143,52
	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	23		226,30 Kč	5 204,90	33	226,30 Kč	7 467,90	10	226,30 Kč	2 263,00
	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	33		340,80 Kč	11 246,40	51	340,80 Kč	17 380,80	18	340,80 Kč	6 134,40

721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	609,825	43,90 Kč	26 771,32	612,325	43,90 Kč	26 881,07	2,5	43,90 Kč	109,75
	změna SDK										
	změna SDK č. m. 402-403-421-302-303-320-202-203-220, Změna pozice odpadu a boileru kuchyňky	ks	0	375	0,00	40	375	15 000,00	40	375	15 000,00



	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
	DPH 21%	23 635 786,02	
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 893 393,94	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 707 612,73	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 601 006,66	Rozdíl včetně DPH
			81 366,69
			17 087,00
			98 453,69

Zhotovitel/dodavatel:



Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		20.4.21

Schválí:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21