

VAP výškové stavební práce



Robert HUŇÁČEK
výškové stavební práce, deratizace
pokryvačství
Štefánikova 164/III, 337 01 Rokycany



Městský úřad Beroun



Husovo náměstí 68 Beroun



V Rokycanech 10.11. 2020

Havarijní oprava střechy na městské knihovně Beroun

Na základě vaší výzvy a prohlídky na místě Vám posílám cenovou nabídku pro výše uvedenou práci. Původní krytina z pálených tašek je na mnoha místech rozpadlá, zejména působením mrazu v okolí komínových těles a v úžlabích. Tyto tašky budou vyměněny a dořezány z krytiny, která je v půdním prostoru. Součástí nabídky je i zajištění půdy proti hnízdícím holubům, kterých je zde silná populace. Dostávají se sem zejména světlíkem vedle schodiště, který je nezajištěný sítěmi. Ty zde byly ale jsou již zrezné a rozpadlé. Další vletová místa jsou v okolí prasklých tašek pod hřebenem. Prostor světlíku bude opatřen sítěmi proti holubům z produkce Kraupner Praha, kotvenými do rámu z pozinkového lanka. Otvory ve střeše budou uzavřeny doplněním chybějících tašek.

Výškové stavební práce s použitím lanové techniky - doplnění tašek	33 900,-- Kč
Výškové stavební práce s použitím lanové techniky - instalace sítí	11 600,-- Kč
Vyklizení světlíku od suti, holubího trusu atd.	19 000,-- Kč
Zařízení tašek v úžlabích, podmazání proti zatékání a zafukování	25 000,-- Kč
Podmazání hřebenáčů v poškozených místech	18 500,-- Kč
Sít PE 50 x 50 mm, lankový rám, hmoždinky a ostatní kotevní materiál	7 800,-- Kč
Doprava	3 800,-- Kč
Celkem bez DPH 21%	119 600,-- Kč
Termín provedení jaro 2021	Jsme plátcí DPH



VAP výškové stavební práce

Jeden pracovník bude dozorovat prostor pod výškovými pracovníky. Prostor bude uzavřen výstražnou páskou.

Pracovníci mají oprávnění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou podle NV 362/2005 a ES 104/2009 a jsou pravidelně proškolení. Firma je také pojištěna proti způsobení škody na majetku zákazníka.

Zpracoval Robert Huňáček

