

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Vybudování nové kanceláře vedoucí školní jídelny	Objednatel:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Brunt
Druh stavby:	občanská vybavenost	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bruntál	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 354,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	46 562,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	202 213,73	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	32 647,48			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	60 296,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	6 338,45				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>382 412,97</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 15%		DPH 21%	80 306,72
Základ 21%	382 412,97	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>382 412,97</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>462 719,69</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

### Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Vybudování nové kanceláře vedoucí školní jídelny	Doba výstavby:	Objednatel:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál
Druh stavby:	občanská vybavenost	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Bruntál	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Kod	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>			<b>1 620,11</b>	<b>296,89</b>	<b>1 917,00</b>	
1	317120033RAB	Překlad nenosný Ytong Varianta: překlad 125 x 25 x 10 cm	kus	2,00	564,00	931,05	196,95	1 128,00
2	317120033RAD	Překlad nenosný Ytong Varianta: překlad 125 x 25 x 15 cm	kus	1,00	789,00	689,06	99,94	789,00
34		<b>Stěny a příčky</b>			<b>7 240,68</b>	<b>4 119,26</b>	<b>11 359,95</b>	
3	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm Varianta: desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,69	565,00	2 498,34	1 281,51	3 779,85
4	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm Varianta: desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	7,93	698,00	4 053,11	1 480,28	5 533,40
5	346244371R00	Zadrživka rýh, potrubí, kapes chlámy tl. 14 cm	m2	1,43	924,00	565,24	751,46	1 316,70
6	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	10,00	73,00	123,99	606,01	730,00
60		<b>Omitský ze suchých směsí</b>			<b>775,43</b>	<b>6 933,94</b>	<b>7 709,38</b>	
7	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	61,68	125,00	775,43	6 933,94	7 709,38
61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>			<b>2 050,32</b>	<b>6 645,85</b>	<b>8 696,18</b>	
8	612481211RT6	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Varianta: včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmeľu Profi	m2	61,68	141,00	2 050,32	6 645,85	8 696,18
63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>2 276,23</b>	<b>1 229,87</b>	<b>3 506,10</b>	
9	632411105RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm Varianta: samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2	11,31	310,00	2 276,23	1 229,87	3 506,10
64		<b>Výplně otvorů</b>			<b>19 816,98</b>	<b>2 119,02</b>	<b>21 936,00</b>	
10	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 Varianta: včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 210,00	2 045,65	1 584,35	3 630,00
11	642940090RA0	Montáž dveří jednokřídlových	kus	3,00	312,00	401,33	534,67	936,00
12	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 90x197 cm	kus	3,00	5 790,00	17 370,00	0,00	17 370,00
721		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	
13	72111 RVD	Zrušení stávající vpusť podlaze m.č. 01 včetně zabetonování a zaslepení stávající kanalizace m.č. 01	soubor	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00
14	72111 R1VD	Úprava stávajících vývodů vody a kanalizace od umyvadla pro dřež m.č. 01	soubor	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
722		<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>154,27</b>	<b>465,17</b>	<b>619,44</b>	
15	722181212RT6	Izolace návková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm Varianta: vnitřní průměr 18 mm	m	17,40	35,60	154,27	465,17	619,44
725		<b>Zařizovací předměty</b>			<b>145 850,00</b>	<b>988,00</b>	<b>146 838,00</b>	
16	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00	247,00	0,00	988,00	988,00
17	72541VD	D+M nerezový žlab, 2x baterie DYSON AIR BLADE 06, nerezová stěna za žlabem se zrcadlem, 2x dávkovač mydla	soubor	1,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
18	55149036	Koš odpadkovky nerezový SLZN 15 obsah 12 l	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00
733		<b>Rozvod potrubí</b>			<b>486,19</b>	<b>3 959,01</b>	<b>4 445,20</b>	
19	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vyřezání D 18 mm Varianta: spojované lisováním	m	17,40	228,00	285,49	3 959,01	4 445,20
20	733124113R00	Zhotov. přechodu z trub.hladkých kovaním 25/18	kus	2,00	239,00	200,71	277,29	478,00
735		<b>Otopná tělesa</b>			<b>10 056,67</b>	<b>503,33</b>	<b>10 560,00</b>	
21	735131579R00	Otopná tělesa Radik RC VKL typ 22 v. 600 dl. 1200	kus	2,00	5 280,00	10 056,67	503,33	10 560,00
763		<b>Dřevostavby</b>			<b>3 881,19</b>	<b>1 645,58</b>	<b>5 526,77</b>	
22	763612131RV5	MTZ obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz.lepením Varianta: vč. dodávky desky DTDL tl. 18 mm odstín podle stávajícího obložení	m2	10,61	521,00	3 881,19	1 645,58	5 526,77
766		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>2 955,00</b>	<b>1 150,20</b>	<b>4 105,20</b>	
23	54914631	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	3,00	285,00	0,00	855,00	855,00
24	549146422	Bezpečnostní kování NEREZ fab	kus	3,00	985,00	2 955,00	0,00	2 955,00
25	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	2,40	123,00	0,00	295,20	295,20
767		<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>			<b>21 978,84</b>	<b>11 188,14</b>	<b>33 166,98</b>	
26	767586201RV2	Podhled minerální Thermanex Varianta: kazety Fainfresco	m2	47,86	693,00	21 978,84	11 188,14	33 166,98
771		<b>Podlahy z dlaždic</b>			<b>5 593,85</b>	<b>773,68</b>	<b>6 367,53</b>	
27	771100020RAC	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. Varianta: nivelační hmota tl. 30 mm, penetrace	m2	11,31	563,00	5 593,85	773,68	6 367,53
776		<b>Podlahy plovákové</b>			<b>9 068,81</b>	<b>2 737,01</b>	<b>11 805,82</b>	
28	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu Varianta: včetně dodávky soklíků	m	12,88	68,00	271,56	604,28	875,84
29	776521100R00	Lepení plovák.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	11,31	258,00	785,24	2 132,74	2 917,98
30	284101501	Linoleum Marmorette LPX tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 20m	m2	12,44	644,00	8 012,00	0,00	8 012,00
31	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.plovák.podlahy	m2	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00
781		<b>Obklady (keramické)</b>			<b>94,23</b>	<b>586,17</b>	<b>680,40</b>	
32	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmeľe, 20x20 cm, obklad COLOR ONE BARVA	m2	1,08	630,00	94,23	586,17	680,40
783		<b>Nátěry</b>			<b>714,13</b>	<b>1 341,56</b>	<b>2 055,69</b>	
33	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický Varianta: základní a dvojnásobný krycí	m2	13,26	155,00	714,13	1 341,56	2 055,69
784		<b>Malby</b>			<b>1 380,56</b>	<b>4 959,63</b>	<b>6 340,19</b>	
34	784900010RAA	Odstanění stávajících maleb Varianta: obroušením s oprášením	m2	61,68	9,70	5,49	592,76	598,25
35	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	61,68	20,10	255,30	984,37	1 239,67
36	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	61,68	73,00	1 119,77	3 382,50	4 502,28
95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>			<b>467,29</b>	<b>14 084,55</b>	<b>14 551,84</b>	
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	59,18	88,00	61,80	5 146,04	5 207,84
38	954313301R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	1,20	1 120,00	405,48	938,52	1 344,00
39	950	Pomocné nezměřitelné práce	hzs	20,00	400,00	0,00	8 000,00	8 000,00
96		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>0,00</b>	<b>8 254,04</b>	<b>8 254,04</b>	
40	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	49,62	53,51	0,00	2 655,17	2 655,17
41	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn větrových a dělicích včetně zárubní a dveří	m2	38,58	116,00	0,00	4 474,93	4 474,93
42	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 Varianta: sbječka, dlaždice keramické	m2	18,02	42,10	0,00	758,64	758,64
43	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	14,05	26,00	0,00	365,30	365,30
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>			<b>107,35</b>	<b>2 879,48</b>	<b>2 986,83</b>	
44	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdva	m	1,75	107,50	0,00	188,13	188,13
45	978059511R00	Odksekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,50	65,00	0,00	97,50	97,50
46	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi ohebné 15 x 15 cm	m	9,50	240,00	107,35	2 172,65	2 280,00
47	978059531R00	Odksekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,48	65,00	0,00	421,20	421,20
H76		<b>Podlahy plovákové</b>			<b>0,00</b>	<b>1 044,75</b>	<b>1 044,75</b>	
48	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy plovákové, výšky do 6 m	t	2,06	508,00	0,00	1 044,75	1 044,75
H99		<b>Ostatní přesuny hmot</b>			<b>0,00</b>	<b>1 525,71</b>	<b>1 525,71</b>	
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,07	375,00	0,00	1 525,71	1 525,71
M21		<b>Elektromontáže</b>			<b>0,00</b>	<b>60 296,00</b>	<b>60 296,00</b>	
50	210000VD	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	60 296,00	0,00	60 296,00	60 296,00
S		<b>Přesuny suti</b>			<b>0,00</b>	<b>3 767,99</b>	<b>3 767,99</b>	
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vřbour. hmot z 2.NP nošením	t	1,61	678,00	0,00	1 091,75	1 091,75
52	979081111RT2	Odvoz suti a vřbour. hmot na skládku do 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	1,61	226,00	0,00	363,92	363,92
53	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	16,10	18,60	0,00	299,51	299,51
54	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,61	1 250,00	0,00	2 012,81	2 012,81
<b>Celkem:</b>						<b>382 412,97</b>		<b>382 412,97</b>

Název stavby:	Vybudování nové kanceláře vedoucí školní jídelny	Objednatel:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Brunt
Druh stavby:	občanská vybavenost	Projektant:	
Lokalita:	Bruntál	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis v Variantě	MJ	Množství	Potřebné množství
		<b>31</b>	<b>Zdi podperné a volné</b>			
1		317120033RAB	Překlad nenosný Ytong	kus	2,00	0,00
2		317120033RAD	Překlad nenosný Ytong	kus	1,00	0,00
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>			
3		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,69	0,00
4		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	7,93	0,00
5		346244371R00	Zadivka ryh, potrubí, kapes chlami tl. 14 cm	m2	1,43	0,00
6		342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	10,00	0,00
		<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>			
7		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	61,68	0,00
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>			
8		612481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	61,68	0,00
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
9		632411105RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	11,31	0,00
		<b>64</b>	<b>Výpíné otvorů</b>			
10		642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	0,00
11		642940090RA0	Montáž dveří jednokřídlových	kus	3,00	0,00
12		61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 90x197 cm	kus	3,00	0,00
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>			
13		72111 RVD	Zrušení stávající vpusť v podlaží m.č. 01 včetně zabetonování a zaslepení stávající kanalizace m.č. 01	soubor	1,00	0,00
14		72117 R1VD	Úprava stávajících vývodů vody a kanalizace od umyvadla pro dřež m.č. 01	soubor	1,00	0,00
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>			
15		722181212RT6	Izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	17,40	0,00
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			
16		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00	0,00
17		72541VD	D+M nerezový žlab, 2x baterie DYSON AIR BLADE 06, nerezová stěna za žlabem se zrcadlem, 2x dávkovač mýdla	soubor	4,00	0,00
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>			
19		733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m	17,40	0,00
20		733124113R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/18	kus	2,00	0,00
		<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>			
21		735131579R00	Otopná tělesa Radik RC VKL typ 22 v. 600 dl. 1200	kus	2,00	0,00
		<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>			
22		763612131RV5	MTZ.obložení stěn z desek do tl.18mm.na sraz.lepením	m2	10,61	0,00
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
23		54914631	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	3,00	0,00
24		549146422	Bezpečnostní kování NEREZ fab	kus	3,00	0,00
25		766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	3,00	0,00
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická)</b>			
26		767586201RV2	Podhled minerální Thermoatex	m2	47,86	0,00
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			
27		771100020RAC	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	11,31	0,00
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			
28		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,88	0,00
29		776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	11,31	0,00
30		284101501	Linoleum Marmorette LPX tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 20m	m2	12,44	0,00
31		776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	11,31	0,00
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>			
32		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, obklad COLOR ONE BARVA	m2	1,08	0,00
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			
33		783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	m2	13,26	0,00
		<b>784</b>	<b>Malby</b>			
34		784900010RAA	Odstranění stávajících maleb	m2	61,68	0,00
		<b>784</b>	<b>Malby</b>			
35		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	61,68	0,00
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>			
37		952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	59,18	0,00

38	954313301R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	1,20	0,00
		1,2 m.c.01 kasti pod stropem		1,20	
39	950	Pomocné nezměřitelné práce	hzs	20,00	0,00
		20		20,00	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>					
40	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	49,62	0,00
		16,42*28,86*2,17*2,17		49,62	
41	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn větrových a dělících včetně zárubní a dveří	m2	38,58	0,00
		3,85*(5,5+3,2+1,32) dřevěná kostra s verzalitovým obkladem tl 150mm		38,58	
42	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,02	0,00
		18,02		18,02	
43	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	14,05	0,00
		2,9*4,8*1+0,7*2,1*0,7*0,85*1 m.c.02		14,05	
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					
44	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva	m	1,75	0,00
		1,75 sokl u schodiště		1,75	
45	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,50	0,00
		0,2*1,5 m.c.06		0,30	
		0,8*1,5 m.c.03		1,20	
46	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	9,50	0,00
		4,2*2,5+0,3 ÚT		7,00	
		1,5*1 ZTI		2,50	
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,48	0,00
		1,2*(4,2*1,2) m.c.01		6,48	
<b>H776 Podlahy povlakové</b>					
48	938776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,06	0,00
<b>H99 Ostatní přesuny hmot</b>					
49	939281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,07	0,00
<b>M21 Elektromontáže</b>					
50	210000VD	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	0,00
		1		1,00	
<b>S Přesuny suti</b>					
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,61	0,00
52	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,61	0,00
		1,61025		1,61	
53	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,10	0,00
		1,61025*10		16,10	
54	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,61	0,00
		1,61025		1,61	

Poznámka: