

**DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO****Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 1. etapa**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Karel Klímek, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**

Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

**2. AF Stav Krnov s.r.o.**

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednatel: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Bc. Aleš Fousek

Telefon, e-mail: **osobní údaj** **osobní údaj**

na straně zhotovitele

**II.****Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne **22. 5. 2020**, a to v odstavci 1. **článku IV.**  
**„Cena díla“:**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 5** v tomto rozsahu:

**IV. Cena díla**

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených, které vznikly v průběhu výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	<b>3.775.629,84 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 :</b>	<b>0,0 Kč</b>
<b>Dodatek č. 2 :</b>	<b>-213.377,65 Kč</b>
<b>Dodatek č. 3 :</b>	<b>0,0 Kč</b>
<b>Dodatek č. 4 :</b>	<b>0,0 Kč</b>
<b>Dodatek č. 5 :</b>	<b>-249.834,64 Kč</b>
.....	
<b>Celková cena díla bez DPH :</b>	<b>3.312.417,55 Kč</b>
<b>DPH 21 % :</b>	<b>695.607,69 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH :</b>	<b>4.008.025,24 Kč</b>

**V.****Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne **22. 5. 2021** zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 5 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2628/64/RM/2021 ze dne 12.07.2021...

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet VCP a MP
2. Změnové listy

V Krnově dne .....  
Za objednatele:

V Krnově dne .....  
Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Hradil**  
starosta města

**Tomáš Fousek** Digitálně podepsal  
Tomáš Fousek  
Datum: 2021.08.06  
18:40:41 +02'00'  
\_\_\_\_\_  
**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **I. ETAPA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ**

Objednatel: **Město Krnov** IČO: **00296139**  
**Hlavní náměstí 1** DIČ: **CZ00296139**  
**79401 Krnov**

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.** IČO: **05091632**  
**Čsl. armády 835/36** DIČ: **CZ05091632**  
**79401 Krnov**

Vypracoval: **Pavčina Čandasová -**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-296 451,64
PSV			0,00
MON			46 617,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-249 834,64</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-249 834,64 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-52 465,27 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -302 299,91 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **2.7.2021**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>DOD č.5</b>	<b>Změny v průběhu výstavby dodatek č.5</b>	<b>0,00</b>	<b>-249 834,64</b>	<b>-52 465,27</b>	<b>-302 299,91</b>	<b>100</b>
06	Odpočet zpomalovacího prahu č.5	0,00	-300 201,64	-63 042,34	-363 243,98	120
07	VO- Dodávka a protažení kabelu do chráničky a dopočet délky trasy	0,00	50 367,00	10 577,07	60 944,07	-20
Celkem za stavbu		0,00	-249 834,64	-52 465,27	-302 299,91	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			3 750,00	-2
1	Zemní práce	HSV			-14 382,00	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			-179 643,96	72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-1 974,00	1
8	Trubní vedení	HSV			-2 200,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-53 301,40	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-8 574,50	3
M21	Elektromontáže	MON			39 150,00	-16
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 467,00	-3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-40 125,78	16
Cena celkem					-249 834,64	100



## Položkový rozpočet

S:	I. ETAPA	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ
O:	DOD č.5	Změny v průběhu výstavby dodatek č.5
R:	06	Odpočet zpomalovacího prahu č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-14 382,00</b>
1	113107620	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění stav. kce komunikací pod prahem č.5 : -141	m2	-141,00000		obchodní tajemství
2	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních přídlažba : zpomla. práh č.5 : -23,5*2 silniční obrubník : zpomla. práh č.5 : -23,5*2	m	-94,00000		obchodní tajemství
3	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Bude využita vhodná zemina z výkopku z ostatních obehktů. obsyp kolem silničních obeub - 0,15 m3/1bm : zpomal. práh č.5 : -23,50*2*0,15	m3	-7,05000		obchodní tajemství
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>
4	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Odpočet proveden v dodatku č.2 :	M2	0,00000		obchodní tajemství
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-179 643,96</b>
5	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.EG.ČSN 736126).....tl. 200mm 100MPa vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. : zpomal. práh č.5 : -6*2*1	m2	-12,00000		obchodní tajemství
6	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm MZK fr.0/32 mm...tl.200 mm zpomal. práh č.5 : -23,50*6	m2	-141,00000		obchodní tajemství
7	573211112	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. : zpomal. práh č.5 : -6*2*1	m2	-12,00000		obchodní tajemství
8	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. : zpomal. práh č.5 : -6*2*1	m2	-12,00000		obchodní tajemství
9	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. : zpomal. práh č.5 : -6*2*1	m2	-12,00000		obchodní tajemství
10	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. :	m2	-12,00000		obchodní tajemství

## Položkový rozpočet

S:	I. ETAPA	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ
O:	DOD č.5	Změny v průběhu výstavby dodatek č.5
R:	06	Odpočet zpomalovacího prahu č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zpomal. práh č.5 : -6*2*1			-12,00000	
11	581121110R00.1	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 12 cm	m2	-141,00000		obchodní tajemství
		zpomal. práh č.5 : -23,50*6			-141,00000	
12	574750A0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,00000		obchodní tajemství
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)				
		- očištění podkladu				
		- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
		- bude realizováno po schválení investorem				
		Odpočet proveden v dodatku č.2 :				
13	589100A0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	-12,00000		obchodní tajemství
		položka zahrnuje:				
		- dodávku předepsaného materiálu				
		- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
		vyspravení stav kce. po odfrézování v místě napojení na stav. asf.kom. :				
		zpomal. práh č.5 : -6*2			-12,00000	
14	11162530	Emulze asfaltová kationaktivní KATEBIT R 65	t	-0,28200		obchodní tajemství
		-(141,00)*0,002			-0,28200	
15	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	-149,10000		obchodní tajemství
		5%ztrátne :				
		přídlažba :				
		zpomal. práh č.5 : -(23,50*2/0,5)*1,05			-98,70000	
		na zpomal. prazcích : -(6*2*2)/0,5*1,05			-50,40000	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-1 974,00</b>
16	625920A0	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	-141,00000		obchodní tajemství
		položka zahrnuje:				
		- provedení předepsané úpravy				
		zpomal. práh č.5 : -23,50*6			-141,00000	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-2 200,00</b>
17	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	-1,00000		obchodní tajemství
		-1			-1,00000	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-53 301,40</b>
18	917732111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-49,35000		obchodní tajemství
		silniční obruba :				
		zpomal. práh č.5 : -23,50*2*1,05			-49,35000	
19	917932121	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	-71,00000		obchodní tajemství
		přídlažba podél komunikace :				
		zpomal. práh č.5 : -23,50*2			-47,00000	
		Na zpomalovacích prazcích : -6*4*1			-24,00000	
20	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého. tloušťky do 150 mm	m	-60,00000		obchodní tajemství
		zpomal. práh č.5 : -6*5*2			-60,00000	
21	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-12,00000		obchodní tajemství
		-6*2			-12,00000	

### Položkový rozpočet

S:	I. ETAPA	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ
O:	DOD č.5	Změny v průběhu výstavby dodatek č.5
R:	06	Odpočet zpomalovacího prahu č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou zpomal. práh č.5 : -23,50*6	m2	-141,00000		obchodní tajemství -141,00000
23	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí zpomal. práh č.5 : -23,50*6	m2	-141,00000		obchodní tajemství -141,00000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>-8 574,50</b>
24	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-142,90835		obchodní tajemství
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>-40 125,78</b>
25	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-87,42000		obchodní tajemství
26	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1 223,88000		
27	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	-87,42000		
28	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-87,42000		obchodní tajemství



## Položkový rozpočet

S:	I. ETAPA	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ
O:	DOD č.5	Změny v průběhu výstavby dodatek č.5
R:	07	VO- Dodávka a protažení kabelu do chráničky a dopočet délky trasy podél chodníku k ul. Bezru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 0</b>						<b>3 750,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

1	34571025R	trubka ohebná, kovová, elektroinstalační; mat. pozinkovaná ocel.páska, vnitřní izolační vrstva; vnější pr.= 54,9 mm; vnitřní pr.= 48,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm	m	25,00000		obchodní tajemství
---	-----------	---	---	----------	--	--------------------

teplot.rozsah -45 až 90 °C; použití: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor  
Elektroinstalační trubky a příslušenství

Ohebné kovové trubky KOPEX - 750 N

Ohebné elektroinstalační trubky vyrobené z ocelové pásky, určené pro střední mechanickou odolnost.

Trubky jsou vhodné pro mechanickou odolnost vodičů a kabelů do vnitřních prostor.

Klasifikace podle IEC 614-3352.

Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 750 N/5cm.

Rozsah použití od -45°C do +90°C.

Trubky jsou vyrobené z vrchní pozinkované ocelové pásky a vnitřní izolační vrstvy.

Vrstva Zn 3-4 mikrometry.

(kompletní dodávka a montáž, včetně materiálu) :

ochranná trubka pro napájecí kabel :

délka výkopku odpočet výměry z SOD : -110,00000

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 90,00000

101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím 45,00000

prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2

vývody pro 2 ks VO : 45

<b>Díl: M21</b>						<b>39 150,00</b>
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

2	210810014	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x25 mm2	m	135,00000		obchodní tajemství
---	-----------	---	---	-----------	--	--------------------

Dodávka a montáž kabelu nebyla součástí rozpočtu SOD :

(kompletní dodávka a montáž, včetně materiálu) :

ochranná trubka pro napájecí kabel :

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 90,00000

101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím 45,00000

prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2

vývody pro 2 ks VO : 45

<b>Díl: M46</b>						<b>7 467,00</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

3	460420371	Zřízení lože,kryt cihly 35cm/podél/,zásyp 10cm,ště lože a zásyp ze šterkopísku	m	19,00000		obchodní tajemství
---	-----------	--	---	----------	--	--------------------

Zemní práce pro položení chráničky s kabelem pro 6 ks

VO :

délka výkopku odpočet výměry z SOD : -110,00000

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 86,00000

101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90-4

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím 43,00000

prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2

vývody pro 2 ks VO : 45-2

4	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	19,00000		obchodní tajemství
---	-----------	--	---	----------	--	--------------------

Zemní práce pro položení chráničky s kabelem pro 6 ks

VO :

délka výkopku odpočet výměry z SOD : -110,00000

SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 86,00000

101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90-4



## Položkový rozpočet

S:	I. ETAPA	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ
O:	DOD č.5	Změny v průběhu výstavby dodatek č.5
R:	07	VO- Dodávka a protažení kabelu do chráničky a dopočet délky trasy podél chodníku k ul. Bezručově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2 vývody pro 2 ks VO : 45-2		43,00000		
5	460200164RT2.1	Výkop kabelové rýhy 40/100 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	19,00000		obchodní tajemství
		včetně odovzu a likvidace přebytečné zeminy na skládku (dle skládky nebo recyklačního dvora zhotovitele), včetně recyklačního poplatku nebo poplatku za skládku. Zemní práce pro položení chráničky s kabelem pro 6 ks VO : délka výkopku odpočet výměry z SOD : -110		-110,00000		
		SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90-4		86,00000		
		SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2 vývody pro 2 ks VO : 45-2		43,00000		
6	460570164R00.1	Zához rýhy 40/100 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	19,00000		obchodní tajemství
		Zemní práce pro položení chráničky s kabelem pro 6 ks VO : délka výkopku odpočet výměry z SOD : -110		-110,00000		
		SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO podél komunikace SO 101+ 4 vývody pro 4 ks VO : 90-4		86,00000		
		SKUTEČNÁ DÉLKA TRASY - VO pod pod zpomalovacím prahem k 2 ks VO podél chodníku k Bezručově ul. +2 vývody pro 2 ks VO : 45-2		43,00000		

## Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

<b>Zpracovatel změnového listu:</b>	zhotovitel – AF Stav Krnov s.r.o., IČO: 05091632
<b>Číslo změny závazku ze smlouvy:</b>	Změnový list č. 2
<b>Název změny závazku ze smlouvy:</b>	1. Odpočet zpomalovacího prahu č.5 2. VO- Dodávka a protažení kabelu do chráničky
<b>Datum:</b>	1. 7. 2021
<b>Název smlouvy:</b>	SOD ze dne 22. 5. 2020

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
<b>Zhotovitel:</b>	AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

### **Obsah:**

- 1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
- 2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu**
  - 2.1 Popis změny
- 3. Finanční plnění**
- 4. Podklady k návrhu změny**
  - 4.1 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
  - 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
  - 4.3 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
  - 4.4 Zápisy a stanoviska ostatní
- 5. Závěr**
- 6. Stanovisko zhotovitele stavby**

### **1. Zařazení změny závazku ze smlouvy**

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 1. etapa** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

### **2. Předmět změny**

#### **2.1. Odpočet zpomalovacího prahu č.5**

##### **2.1.a. Popis změny:**

Zpomalovací práh č. 5, nebude realizován z důvodu nově probíhající výstavby bytových domů TGA SO-06, TGA SO-07, a TGA SO-08.

##### **2.1.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:**

Z důvodu probíhající výstavby bytových domů developerské firmy, nebude zpomalovací práh č. 5, realizován s ohledem na velký pohyb těžké techniky, potřebné při výstavbě bytových domů.

#### **Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:**

- a) Tato změna vznikla na základě skutečnosti na stavbě, kterou zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.





Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

<p><b>Za Zhotovitele:</b> Datum:</p> <p><b>Tomáš Fousek</b> Digitálně podepsal Tomáš Fousek Datum: 2021.08.06 18:40:07 +02'00'</p>	<p><b>Za Objednatele:</b> Datum:</p> <p><b>Bc. Martina Marčanová</b> Digitálně podepsal Bc. Martina Marčanová Datum: 2021.08.04 14:54:54 +02'00'</p>
--	--