

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
 se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 IČO: 00259322
 DIČ: CZ00259322
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 19-862175349/0800
 zastoupen: Alexandr Terek, starosta
*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
 Zveřejněno na profilu

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
 se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 405 23 284
 DIČ: CZ40523284
 bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary, č.ú.: 1003063044/5500
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
 zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti
*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „občanský zákoník“)* tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec

sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 14 uvedených v příloze tohoto dodatku ,která je jeho nedílnou součástí

ZL č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

ZL č.2 - Magnety šatny

ZL č.3 - Napájení nouzových světel

ZL č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

ZL č.5 - TZB a elektro

ZL č.6 - Dveře

ZL č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

ZL č.8 - Změna desek pod umyvadla

ZL č.9 - Plastové dveře

ZL č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

ZL č.11 - VZT

ZL č.12 - Schody atrium

ZL č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

ZL č.14 - Odpočtový list

čl. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dílní cena Dodatku č. 1 | 27.379,21 Kč |
| Cena díla dle původní SOD | 4 700 539,26 Kč |
| Cena celkem za provedení díla | 4 727 918,47 Kč |

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Horním Slavkově dne 28.6.2021

V Karlových Varech dne 28.6.2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-2-


.....

Za objednatele
Alexandr Terek, starosta


.....

za zhotovitele
Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov - Bezbariérové úpravy - 2. etapa**Rekapitulace změnových listů**

| Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov - Bezbariérové úpravy - 2. etapa - změny | odpočty | přípočty | celkem |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| ZL č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | 31 776,19 | 31 776,19 |
| ZL č.2 - Magnety šatny | | 21 375,03 | 21 375,03 |
| ZL č.3 - Napájení nouzových světel | | 3 210,92 | 3 210,92 |
| ZL č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | | 16 036,10 | 16 036,10 |
| ZL č.5 - TZB a elektro | -63 439,71 | 12 488,74 | 50 950,97 |
| ZL č.6 - Dvěře | -33 756,78 | 212 131,47 | 178 374,69 |
| ZL č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | 11 045,33 | 11 045,33 |
| ZL č.8 - Změna desek pod umyvadla | -6 780,10 | 17 520,91 | 10 740,81 |
| ZL č.9 - Plastové dveře | -18 717,32 | 59 533,41 | 40 816,09 |
| ZL č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | -216 484,21 | | 216 484,21 |
| ZL č.11 - VZT | -6 464,00 | 6 453,93 | 10,07 |
| ZL č.12 - Schody atrium | -53 632,64 | 19 214,44 | 34 418,20 |
| ZL č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | 29 256,75 | 29 256,75 |
| ZL č.14 - Odpočtový list | -13 389,25 | | 13 389,25 |
| | -412 664,01 | 440 043,22 | 27 379,21 |

| | |
|-------------|--------------|
| SoD | 4 700 539,26 |
| dodatek č.1 | 27 379,21 |
| | 4 727 918,47 |

hds



Titulní list změnového listu číslo 1

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ | |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 | |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov | |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary | |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov | |
| Předmět změnového listu: | | |
| Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | | |
| Globál | | |
| Popis změny, popis technického řešení: | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Pouze demontáž stávajících radiátorů a montáž v zázemí telocvičny | | |
| Nové řešení: | | |
| Nové otopné tělesa nahrazeny litimnovými panelové dvoudeskové Korado Klasik R22/550/1200 | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Požadavek investora | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | |
| Nemá vliv. | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu díla: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 31 776,19 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 31 776,19 Kč |
| DPH 21% | | 6 673,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 38 449,19 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |
| Úplnost změnového listu za investora zkontroloval: | | |
| Monika Volfová a Alexandr Terek | | |
| Podpis: | | |
| Datum: 28.6.2021 | | |

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 31 776,19 |
| DPH: | 6 673,00 |
| Cena s daní: | 38 449,19 |

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

31 776,19

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|-----------|----------|--------------|
| Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | | |
| 003 Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | 31 776,19 | 6 673,00 | 38 449,19 |
| 001 Ústřední vytápění - armatury | 10 626,37 | 2 231,54 | 12 857,91 |
| 002 Ústřední vytápění - otopná tělesa | 21 149,82 | 4 441,46 | 25 591,28 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 31 776,19 | 6 673,00 | 38 449,19 |
| Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 31 776,19 | 6 673,00 | 38 449,19 | |
|--|-----------|--|-----|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | | | | | | | | |
| Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů | | | | | | 31 776,19 | 6 673,00 | 38 449,19 | |
| Ústřední vytápění - armatury | | | | | | 10 626,37 | 2 231,54 | 12 857,91 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | KUS | 4 | 258 | 1 032,00 | 21,00 | 216,72 | 1 248,72 |
| 002 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | KUS | 4 | 281 | 1 124,00 | 21,00 | 236,04 | 1 360,04 |
| 003 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | T | 0,00139 | 989 | 1,37 | 21,00 | 0,29 | 1,66 |
| 004 | O310 | Doprava materiálu v používání, nové připojení z podlahy, demontáž, montáž, podružný materiál, doprava, autogen | KČ | 1 | 8469 | 8 469,00 | 21,00 | 1 778,49 | 10 247,49 |
| Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | 21 149,82 | 4 441,46 | 25 591,28 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 173 | 735151579 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1838 W - R 22 | KUS | 4 | 4855 | 19 420,00 | 21,00 | 4 078,20 | 23 498,20 |
| 174 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | T | 0,169273 | 1200 | 203,13 | 21,00 | 42,66 | 245,78 |
| 175 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | M2 | 2,88 | 13,8 | 39,74 | 21,00 | 8,35 | 48,09 |
| 176 | 735119140 | Montáž otopného tělesa | M2 | 2,88 | 458 | 1 319,04 | 21,00 | 277,00 | 1 596,04 |
| 177 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles vodou | M2 | 2,88 | 58,3 | 167,90 | 21,00 | 35,26 | 203,16 |

Titulní list změnového listu číslo 2

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Magnety šatny u požárních dveří

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení PD nebylo požadováno ani řešeno.

Nové řešení:

Nově realizované přídržné magnety s kloubem do podlahy a dveří s tlačítkem, požadavek ředitelky ZŠ.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 21 375,03 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 21 375,03 Kč |
| DPH 21% | 4 488,76 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 25 863,79 Kč |

| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš/Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 21 375,03 |
| DPH: | 4 488,76 |
| Cena s daní: | 25 863,79 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | 21 375,03 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov**Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny****Rekapitulace**

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|------------------|-----------------|---------------------|
| Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny | | | |
| 004 Změnový list č.2 - Magnety šatny | 21 375,03 | 4 488,76 | 25 863,79 |
| 001 Elektromontážní materiál | 12 285,03 | 2 579,86 | 14 864,89 |
| 002 Elektromontážní práce | 7 840,00 | 1 646,40 | 9 486,40 |
| 003 Ostatní náklady | 1 250,00 | 262,50 | 1 512,50 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 21 375,03 | 4 488,76 | 25 863,79 |
| Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 21 375,03 | 4 488,76 | 25 863,79 | |
|--|---------|---|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny | | | | | | | | | |
| Změnový list č.2 - Magnety šatny | | | | | | 21 375,03 | 4 488,76 | 25 863,79 | |
| Elektromontážní materiál | | | | | | 12 285,03 | 2 579,86 | 14 864,89 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Kombinovaný detektor, nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé - SD-283ST | KUS | 2 | 1125 | 2 250,00 | 21,00 | 472,50 | 2 722,50 |
| 002 | | Přidržený magnet 40kg s nohou 325mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem - GTR048A010-325 | KUS | 2 | 2175 | 4 350,00 | 21,00 | 913,50 | 5 263,50 |
| 003 | | Stykač - Z-SCH24/24-22 | KUS | 1 | 935 | 935,00 | 21,00 | 196,35 | 1 131,35 |
| 004 | | Jistič - PL6-B6/1 | KUS | 1 | 96,25 | 96,25 | 21,00 | 20,21 | 116,46 |
| 005 | | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | M | 110 | 13,75 | 1 512,50 | 21,00 | 317,63 | 1 830,13 |
| 006 | | Zdroj 12V - HDR-15-12 15W 12V | KUS | 1 | 343,75 | 343,75 | 21,00 | 72,19 | 415,94 |
| 007 | | Zdroj 24V - HDR-30-24 36W 24V | KUS | 1 | 543,75 | 543,75 | 21,00 | 114,19 | 657,94 |
| 008 | | Drobný materiál | kpl | 1 | 937,5 | 937,50 | 21,00 | 196,88 | 1 134,38 |
| 009 | | Skladová a manipulační přírážka | % | 12 | 109,69 | 1 316,28 | 21,00 | 276,42 | 1 592,70 |
| Elektromontážní práce | | | | | | 7 840,00 | 1 646,40 | 9 486,40 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Montážní práce, zapojení | hod | 16 | 490 | 7 840,00 | 21,00 | 1 646,40 | 9 486,40 |
| Ostatní náklady | | | | | | 1 250,00 | 262,50 | 1 512,50 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Funkční zkoušky | kpl | 1 | 1250 | 1 250,00 | 21,00 | 262,50 | 1 512,50 |

Titulní list změnového 3 listu číslo

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Napájení nouzových světel, nebylo uvažováno v PD

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení PD nebylo požadováno ani řešeno.

Nové řešení:

Nově realizované napájení k nouzovému osvětlení.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|--------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 3 210,92 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 3 210,92 Kč |
| DPH 21% | 674,29 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 3 885,21 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |
| Úplnost změnového listu za investora zkontroloval: | | |
| Monika Volfová a Alexandr Terek | | |
| Podpis: | | |
| Datum: 28.6.2021 | | |

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Cena - celkem: | 3 210,92 |
| DPH: | 674,29 |
| Cena s daní: | 3 885,21 |

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 3 210,92

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov**Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel****Rekapitulace**

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|-----------------|---------------|---------------------|
| Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel | | | |
| 005 Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel | 3 210,92 | 674,29 | 3 885,21 |
| 001 Elektromontážní materiál | 1 250,92 | 262,69 | 1 513,61 |
| 002 Elektromontážní práce | 1 960,00 | 411,60 | 2 371,60 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 3 210,92 | 674,29 | 3 885,21 |
| Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 3 210,92 | | 674,29 | 3 885,21 |
|--|---------|---------------------------------|-----|-------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel | | | | | | | | | |
| Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel | | | | | | 3 210,92 | | 674,29 | 3 885,21 |
| Elektromontážní materiál | | | | | | 1 250,92 | | 262,69 | 1 513,61 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 | | Kabel CYKYLo 3x1,5 | M | 55 | 16,9 | 929,50 | 21,00 | 195,20 | 1 124,70 |
| 008 | | Drobný materiál | kpl | 1 | 187,5 | 187,50 | 21,00 | 39,38 | 226,88 |
| 009 | | Skladová a manipulační přírážka | % | 12 | 11,16 | 133,92 | 21,00 | 28,12 | 162,04 |
| Elektromontážní práce | | | | | | 1 960,00 | | 411,60 | 2 371,60 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Montážní práce, zapojení | hod | 4 | 490 | 1 960,00 | 21,00 | 411,60 | 2 371,60 |

Titulní list změnového listu číslo 4

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Část díla dotčená změnovým listem:

EL - globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stávající rozvaděče Základní školy.

Nové řešení:

Nové rozvaděče nevyhovovaly parametrům dodávky dle PD a požadavek na nové zásuvky v šatnách.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 16 036,10 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 16 036,10 Kč |
| DPH 21% | 3 367,58 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 19 403,68 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 16 036,10 |
| DPH: | 3 367,58 |
| Cena s daní: | 19 403,68 |

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

16 036,10

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 30.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 03.05.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|-----------|----------|--------------|
| Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | | | |
| 006 Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | 16 036,10 | 3 367,58 | 19 403,68 |
| 001 Elektromontážní materiál | 8 281,10 | 1 739,03 | 10 020,13 |
| 002 Elektromontážní práce | 7 755,00 | 1 628,55 | 9 383,55 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 16 036,10 | 3 367,58 | 19 403,68 |
| Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | | 16 036,10 | 3 367,58 | 19 403,68 |
|--|---------|---------------------------------|-----|-------|---------|----------|-----------|----------|--------------|
| Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | | | | | | | | | |
| Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny | | | | | | | 16 036,10 | 3 367,58 | 19 403,68 |
| Elektromontážní materiál | | | | | | | 8 281,10 | 1 739,03 | 10 020,13 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Rozvodnice 24 pozic do zdi | KUS | 1 | 850 | 850,00 | 21,00 | 178,50 | 1 028,50 |
| 002 | | Kombichránič PFL6-10/1N/B/003 | KUS | 2 | 1543,75 | 3 087,50 | 21,00 | 648,38 | 3 735,88 |
| 003 | | Kombichránič PFL6-16/1N/B/003 | KUS | 1 | 1162,5 | 1 162,50 | 21,00 | 244,13 | 1 406,63 |
| 004 | | Zásuvka 230V UNICA MGU3.039.18 | KUS | 2 | 112,5 | 225,00 | 21,00 | 47,25 | 272,25 |
| 005 | | Kabel CYKY 3x2,5 | M | 46 | 28,63 | 1 316,98 | 21,00 | 276,57 | 1 593,55 |
| 008 | | Drobný materiál | kpl | 1 | 754 | 754,00 | 21,00 | 158,34 | 912,34 |
| 009 | | Skladová a manipulační přírážka | % | 12 | 73,76 | 885,12 | 21,00 | 185,88 | 1 071,00 |
| Elektromontážní práce | | | | | | | 7 755,00 | 1 628,55 | 9 383,55 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Montážní práce, zapojení | hod | 12 | 490 | 5 880,00 | 21,00 | 1 234,80 | 7 114,80 |
| 002 | | Demontáž rozvaděče | kpl | 1 | 1875 | 1 875,00 | 21,00 | 393,75 | 2 268,75 |

Titulní list změnového listu číslo 5

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravv - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

TZB a elektro

Část díla dotčená změnovým listem:

EL - globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešené.

Nové řešení:

Nové revizní dvířka v šatně, oprava topení v podlaze, doplnění autonomních detektorů požáru, neprovedené práce nebo částečné odečty nebo změny dle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr, požadavek investora a změna PBŘ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|-----------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 12 488,74 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 63 439,71 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - 50 950,97 Kč |
| DPH 21% | - 10 699,70 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - 61 650,67 Kč |

| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cena - celkem: | -50 950,97 |
| DPH: | -10 699,70 |
| Cena s daní: | -61 650,67 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | -50 950,97 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro | | | |
| 007 Změnový list č.5 - TZB a elektro | -50 950,97 | -10 699,70 | -61 650,67 |
| 002 Přípočet | 12 488,74 | 2 622,64 | 15 111,38 |
| 002 Nové revizní dvířka v šatně | 3 124,17 | 656,08 | 3 780,25 |
| 001 Elektroinstalace - silnoproud | 9 364,57 | 1 966,56 | 11 331,13 |
| 001 Elektroinstalace - slaboproud | -63 439,71 | -13 322,34 | -76 762,05 |
| 001 Odpočet | -73 561,82 | -15 447,98 | -89 009,80 |
| 002 Přípočet | 10 122,11 | 2 125,64 | 12 247,75 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | -50 950,97 | -10 699,70 | -61 650,67 |
| Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -50 950,97 | -10 699,70 | -61 650,67 | |
|--|-----------|--|-----|-------|---------|------------|------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro | | | | | | | | | |
| Změnový list č.5 - TZB a elektro | | | | | | -50 950,97 | -10 699,70 | -61 650,67 | |
| Přípočet | | | | | | 12 488,74 | 2 622,64 | 15 111,38 | |
| Nové revizní dvířka v šatně | | | | | | 3 124,17 | 656,08 | 3 780,25 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 590301600 | klapka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 400x400mm | KUS | 1 | 2490 | 2 490,00 | 21,00 | 522,90 | 3 012,90 |
| 002 | 763171112 | Montáž revizních klapek vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny | KUS | 1 | 588 | 588,00 | 21,00 | 123,48 | 711,48 |
| 003 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 30,78 | 1,5 | 46,17 | 21,00 | 9,70 | 55,87 |
| Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | 9 364,57 | 1 966,56 | 11 331,13 | |
| Elektromontážní materiál | | | | | | 3 484,57 | 731,76 | 4 216,33 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Kombinovaný detektor, nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé - SD-283ST | KUS | 2 | 1125 | 2 250,00 | 21,00 | 472,50 | 2 722,50 |
| 005 | | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | M | 55 | 13,75 | 756,25 | 21,00 | 158,81 | 915,06 |
| 008 | | Drobný materiál | kpl | 1 | 105 | 105,00 | 21,00 | 22,05 | 127,05 |
| 009 | | Skladová a manipulační přírážka | % | 12 | 31,11 | 373,32 | 21,00 | 78,40 | 451,72 |
| Elektromontážní práce | | | | | | 5 880,00 | 1 234,80 | 7 114,80 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | | Montážní práce, zapojení | hod | 12 | 490 | 5 880,00 | 21,00 | 1 234,80 | 7 114,80 |
| Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | -63 439,71 | -13 322,34 | -76 762,05 | |
| Odpočet | | | | | | -73 561,82 | -15 447,98 | -89 009,80 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 742-x29 | D+M Bzučák do krabice pod om. | KUS | -4 | 1520,46 | -6 081,84 | 21,00 | -1 277,19 | -7 359,03 |
| 003 | 742-x11 | D+M El.zámek 12V | KUS | -1 | 645,8 | -645,80 | 21,00 | -135,62 | -781,42 |

| 005 742-x27 | D+M Kontrolní modul s alarmem pod om. | KUS | -4 | 5182,24 | -20 728,96 | 21,00 | -4 353,08 | -25 082,04 | |
|-----------------|--|------|-----|---------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|
| 006 742-x7 | D+M Modul spínací řadový | KUS | -1 | 645,8 | -645,80 | 21,00 | -135,62 | -781,42 | |
| 007 742-x10 | D+M Modul tlač.doplňkový dvounás. | KUS | -1 | 423,73 | -423,73 | 21,00 | -88,98 | -512,71 | |
| 008 742-x9 | D+M Modul tlač.základní dvounás. | KUS | -1 | 423,73 | -423,73 | 21,00 | -88,98 | -512,71 | |
| 010 742-x24 | D+M Ovládač koncový šňůrový konektor Jack | KUS | -2 | 1919,27 | -3 838,54 | 21,00 | -806,09 | -4 644,63 | |
| 011 742-x21 | D+M Panel signalizační 6 LED do krabice pod om. | KUS | -4 | 3958,63 | -15 834,52 | 21,00 | -3 325,25 | -19 159,77 | |
| 014 742-x23 | D+M Signální tlačítko s konekt.Jack pod om. do krabice | KUS | -2 | 3059,04 | -6 118,08 | 21,00 | -1 284,80 | -7 402,88 | |
| 015 742-x6 | D+M Spínací modul vestavný | KUS | -1 | 645,8 | -645,80 | 21,00 | -135,62 | -781,42 | |
| 016 742-x1 | D+M Tablo 3tlač.video venkovní, na om.,ušlechtilá ocel | KUS | -4 | 3398,93 | -13 595,72 | 21,00 | -2 855,10 | -16 450,82 | |
| 018 742-x8 | D+M Transformátor přídatný řadový | KUS | -1 | 181,28 | -181,28 | 21,00 | -38,07 | -219,35 | |
| 019 742-x5 | D+M Vnější rozdělovač videosignálu řadový | KUS | -1 | 645,8 | -645,80 | 21,00 | -135,62 | -781,42 | |
| 023 742-x35 | D+M Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství | M | -46 | 81,57 | -3 752,22 | 21,00 | -787,97 | -4 540,19 | |
| Přípočet | | | | | 10 122,11 | | 2 125,64 | 12 247,75 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 742-x22 | D+M Tahové signální tlačítko pod om. do krabice | KUS | 2 | 3650,46 | 7 300,92 | 21,00 | 1 533,19 | 8 834,11 | |
| 006 742-x10 | D+M Modul tlač.doplňkový dvounás. | KUS | 3 | 423,73 | 1 271,19 | 21,00 | 266,95 | 1 538,14 | |
| 007 742250001 | D+M Digitální telefon | KUS | 1 | 1550 | 1 550,00 | 21,00 | 325,50 | 1 875,50 | |

Titulní list změnového listu číslo 6

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Dveře

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nové ocelové dveře a zárubně pro dodatečnou montáž EI30 C Sm DP1 ve vybraném RAL 9003 s panikovou hrazdou a klikou, kováním závirače včetně ramínka a protipožárním prosklením ze 2/3 dveří.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|----------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 212 131,47 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 33 756,78 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 178 374,69 Kč |
| DPH 21% | 37 458,68 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 215 833,37 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cena - celkem: | 178 374,69 |
| DPH: | 37 458,68 |
| Cena s daní: | 215 833,37 |

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

178 374,69

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.05.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|------------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře | | | |
| 008 Změnový list č.6 - Dveře | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 |
| 001 Odpočet | -33 756,78 | -7 088,92 | -40 845,70 |
| 002 Přípočet | 212 131,47 | 44 547,61 | 256 679,07 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 |
| Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 | |
|--|-----------|--|-----|--------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře | | | | | | | | | |
| Změnový list č.6 - Dveře | | | | | | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 | |
| Odpočet | | | | | | -33 756,78 | -7 088,92 | -40 845,70 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 766-x1 | Výroba, dodávka a montáž - dveře č.1 vč. zárubně, kování a dalšího příslušenství - přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří | KUS | -3 | 11252,26 | -33 756,78 | 21,00 | -7 088,92 | -40 845,70 |
| Připočet | | | | | | 212 131,47 | 44 547,61 | 256 679,07 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 | 553411840 | dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1100x1970mm | KUS | 3 | 12800 | 38 400,00 | 21,00 | 8 064,00 | 46 464,00 |
| 006 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 3 | 3700 | 11 100,00 | 21,00 | 2 331,00 | 13 431,00 |
| 007 | 553314390 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | KUS | 3 | 3120 | 9 360,00 | 21,00 | 1 965,60 | 11 325,60 |
| 008 | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 3 | 3660 | 10 980,00 | 21,00 | 2 305,80 | 13 285,80 |
| 009 | 787617338 | Zasklívání oken a dveří PC profilem plným tl 17 mm | M2 | 3,5763 | 3140 | 11 229,58 | 21,00 | 2 358,21 | 13 587,79 |
| 010 | 634371540 | sklo protipožární tl 17mm EW45, EI30 | M2 | 3,5763 | 31400 | 112 295,82 | 21,00 | 23 582,12 | 135 877,94 |
| 011 | 742320011 | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí | KUS | 3 | 2650 | 7 950,00 | 21,00 | 1 669,50 | 9 619,50 |
| 012 | 766660734 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | KUS | 3 | 1960 | 5 880,00 | 21,00 | 1 234,80 | 7 114,80 |
| 015 | 783344101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 4,536 | 105 | 476,28 | 21,00 | 100,02 | 576,30 |
| 016 | 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 4,536 | 119 | 539,78 | 21,00 | 113,35 | 653,14 |
| 017 | 24629116 | hmota nátěrová PUR samozákladující na kovy | KG | 5 | 390 | 1 950,00 | 21,00 | 409,50 | 2 359,50 |
| 018 | 24613582 | hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy RAL 9003 | KG | 5 | 394 | 1 970,00 | 21,00 | 413,70 | 2 383,70 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 | |
|--|-----------|--|-----|--------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře | | | | | | | | | |
| Změnový list č.6 - Dveře | | | | | | 178 374,69 | 37 458,68 | 215 833,37 | |
| Odpočet | | | | | | -33 756,78 | -7 088,92 | -40 845,70 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 766-x1 | Výroba, dodávka a montáž - dveře č.1 vč. zárubně, kování a dalšího příslušenství - přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří dveře 1100x197 DP3/DP1, EI30 C Sm, paniková klíka+hrazda protipožární sklo 0,25x0,25cm protipožární zárubeň pro zdění - bez povrchové úpravy | KUS | -3 | 11252,26 | -33 756,78 | 21,00 | -7 088,92 | -40 845,70 |
| Připočet | | | | | | 212 131,47 | 44 547,61 | 256 679,07 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 | 553411840 | dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1100x1970mm | KUS | 3 | 12800 | 38 400,00 | 21,00 | 8 064,00 | 46 464,00 |
| 006 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 3 | 3700 | 11 100,00 | 21,00 | 2 331,00 | 13 431,00 |
| 007 | 553314390 | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | KUS | 3 | 3120 | 9 360,00 | 21,00 | 1 965,60 | 11 325,60 |
| 008 | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku | KUS | 3 | 3660 | 10 980,00 | 21,00 | 2 305,80 | 13 285,80 |
| 009 | 787617338 | Zasklívání oken a dveří PC profilem plným tl 17 mm | M2 | 3,5763 | 3140 | 11 229,58 | 21,00 | 2 358,21 | 13 587,79 |
| 010 | 634371540 | sklo protipožární tl 17mm EW45, EI30 0,91*1,31*3=3,576300 | M2 | 3,5763 | 31400 | 112 295,82 | 21,00 | 23 582,12 | 135 877,94 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|------|----------|-------|----------|----------|
| 011 742320011 | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí | KUS | 3 | 2650 | 7 950,00 | 21,00 | 1 669,50 | 9 619,50 |
| 012 766660734 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | KUS | 3 | 1960 | 5 880,00 | 21,00 | 1 234,80 | 7 114,80 |
| 015 783344101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí (1,1+1,97+1,97)*0,3*3=4,536000 | M2 | 4,536 | 105 | 476,28 | 21,00 | 100,02 | 576,30 |
| 016 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 4,536 | 119 | 539,78 | 21,00 | 113,35 | 653,14 |
| 017 24629116 | hmota nátěrová PUR samozákladující na kovy | KG | 5 | 390 | 1 950,00 | 21,00 | 409,50 | 2 359,50 |
| 018 24613582 | hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy RAL 9003 | KG | 5 | 394 | 1 970,00 | 21,00 | 413,70 | 2 383,70 |

Titulní list změnového listu číslo 7

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Změna kolem dveří rampy do atria

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace nebylo řešené.

Nové řešení:

Nové provedení úpravy kolem dveří pro stavební připravenost rampy do atria, zásahy do podlahy, fasády, klempířských konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a v PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 11 045,33 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 11 045,33 Kč |
| DPH 21% | 2 319,52 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 13 364,85 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgt. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 11 045,33 |
| DPH: | 2 319,52 |
| Cena s daní: | 13 364,84 |

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 11 045,33

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 21.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria
Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|-----------|----------|--------------|
| Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | |
| 009 Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 |
| 001 Připočet | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 |
| 001 Povlakové krytiny | 4 994,01 | 1 048,74 | 6 042,75 |
| 004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 948,22 | 1 039,13 | 5 987,35 |
| 001 Ostatní konstrukce a práce, bourání | 734,90 | 154,33 | 889,23 |
| 003 Přesun sutě | 281,60 | 59,14 | 340,74 |
| 002 Přesun hmot | 86,60 | 18,18 | 104,78 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 |
| Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
|---|-----------|--|----|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | | | | | | | |
| Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
| Přípočet | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
| Povlakové krytiny | | | | | | 4 994,01 | 1 048,74 | 6 042,75 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 762511226 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených | M2 | 1,54 | 666 | 1 025,64 | 21,00 | 215,38 | 1 241,02 |
| 002 | 712363357 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm | M | 2 | 365 | 730,00 | 21,00 | 153,30 | 883,30 |
| 003 | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii přilepenou v plné ploše | M2 | 1,4 | 339 | 474,60 | 21,00 | 99,67 | 574,27 |
| 004 | 712362701 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii zesílením spojů páskem | M | 5,6 | 155 | 868,00 | 21,00 | 182,28 | 1 050,28 |
| 005 | 712363210 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem | M2 | 1,4 | 256 | 358,40 | 21,00 | 75,26 | 433,66 |
| 007 | 712399095 | Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | M2 | 1,66 | 20,58 | 34,16 | 21,00 | 7,17 | 41,34 |
| 008 | 712311115 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena tmelem asfaltovým | M2 | 1,4 | 28,36 | 39,70 | 21,00 | 8,34 | 48,04 |
| 009 | 712811111 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena suspenzí asfaltovou | M2 | 1,4 | 28 | 39,20 | 21,00 | 8,23 | 47,43 |
| 011 | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše | M2 | 0,26 | 364 | 94,64 | 21,00 | 19,87 | 114,51 |
| 012 | 712862701 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce zesílením spojů páskem fólie | M2 | 0,13 | 103,9 | 13,51 | 21,00 | 2,84 | 16,34 |
| 013 | 712964703 | Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólii | M | 6,9 | 186 | 1 283,40 | 21,00 | 269,51 | 1 552,91 |
| 014 | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | T | 0,027295 | 1200 | 32,75 | 21,00 | 6,88 | 39,63 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 4 948,22 | 1 039,13 | 5 987,35 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |

| 047 006-x1 | Oprava KZS po výměně dveří vstupu do tělocvičen z venkovního prostředí | | SOUBOR | 1 | 4948,22 | 4 948,22 | 21,00 | 1 039,13 | 5 987,35 |
|--|--|---|--------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 734,90 | | 154,33 | 889,23 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 083 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | M2 | 6 | 107,1 | 642,60 | 21,00 | 134,95 | 777,55 |
| 084 | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m ³ | M3 | 0,065 | 1420 | 92,30 | 21,00 | 19,38 | 111,68 |
| Přesun sutě | | | | | | 281,60 | | 59,14 | 340,74 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 084 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,12675 | 445,34 | 56,45 | 21,00 | 11,85 | 68,30 |
| 085 | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 0,12675 | 103,36 | 13,10 | 21,00 | 2,75 | 15,85 |
| 086 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,12675 | 231,95 | 29,40 | 21,00 | 6,17 | 35,57 |
| 087 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,16875 | 10,14 | 32,13 | 21,00 | 6,75 | 38,88 |
| 092 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,12675 | 1187,57 | 150,52 | 21,00 | 31,61 | 182,13 |
| Přesun hmot | | | | | | 86,60 | | 18,18 | 104,78 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 94 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | 0,25 | 346,38 | 86,60 | 21,00 | 18,18 | 104,78 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
|---|-----------|---|----|-------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | | | | | | | |
| Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
| Přípočet | | | | | | 11 045,33 | 2 319,52 | 13 364,84 | |
| Povlakové krytiny | | | | | | 4 994,01 | 1 048,74 | 6 042,75 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 762511226 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených 2*0,7*1,1=1,540000 | M2 | 1,54 | 666 | 1 025,64 | 21,00 | 215,38 | 1 241,02 |
| 002 | 712363357 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm | M | 2 | 365 | 730,00 | 21,00 | 153,30 | 883,30 |
| 003 | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii přilepenou v plné ploše | M2 | 1,4 | 339 | 474,60 | 21,00 | 99,67 | 574,27 |
| 004 | 712362701 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii zesilením spojů páskem 0,7*2=1,400000 0,3*2=0,600000 0,2*2=0,400000 1,2=1,200000 2=2,000000 | M | 5,6 | 155 | 868,00 | 21,00 | 182,28 | 1 050,28 |
| 005 | 712363210 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž pochozi střešní fólie horkovzdušným svarem 2*0,7=1,400000 | M2 | 1,4 | 256 | 358,40 | 21,00 | 75,26 | 433,66 |
| 007 | 712399095 | Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | M2 | 1,66 | 20,58 | 34,16 | 21,00 | 7,17 | 41,34 |
| 008 | 712311115 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena tmelem asfaltovým | M2 | 1,4 | 28,36 | 39,70 | 21,00 | 8,34 | 48,04 |

| 087 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,12675*25=3,168750 | t | 3,16875 | 10,14 | | 32,13 | 21,00 | 6,75 | 38,88 |
|--------------------|---|--|---------|---------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 092 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,12675 | 1187,57 | | 150,52 | 21,00 | 31,61 | 182,13 |
| Přesun hmot | | | | | | 86,60 | | 18,18 | 104,78 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 94 998018002 | | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | 0,25 | 346,38 | 86,60 | 21,00 | 18,18 | 104,78 |

Titulní list změnového 8 listu číslo

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Změna desek pod umyvadla

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nový výběr desek pod umyvadlo včetně skrytých konzolí.

Zdůvodnění změny:

Výběr investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 17 520,91 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 6 780,10 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 10 740,81 Kč |
| DPH 21% | 2 255,57 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 12 996,38 Kč |

| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |
| Úplnost změnového listu za investora zkontroloval: | | |
| Monika Volfová a Alexandr Terek | | |
| Podpis: | | |
| Datum: 28.6.2021 | | |

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 10 740,81 |
| DPH: | 2 255,57 |
| Cena s daní: | 12 996,37 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | 10 740,81 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | |
| 010 Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 |
| 001 Odpočet | -6 780,10 | -1 423,82 | -8 203,92 |
| 002 Připočet | 17 520,91 | 3 679,39 | 21 200,30 |
| 001 Dokončovací práce - obklady | 4 021,27 | 844,47 | 4 865,74 |
| 002 Svislé konstrukce | 740,03 | 155,41 | 895,44 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 |
| Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
|---|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | | | | |
| Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
| Odpočet | | | | | | -6 780,10 | -1 423,82 | -8 203,92 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 148 | 725-x7 | D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora | M | -6,505 | 1042,2905 | -6 780,10 | 21,00 | -1 423,82 | -8 203,92 |
| Připočet | | | | | | 17 520,91 | 3 679,39 | 21 200,30 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 002 | 624320620 | D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora | M | 6,51 | 1960 | 12 759,60 | 21,00 | 2 679,52 | 15 439,12 |
| Dokončovací práce - obklady | | | | | | 4 021,27 | 844,47 | 4 865,74 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | M | 7,56 | 54,43 | 411,49 | 21,00 | 86,41 | 497,90 |
| 002 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 2,52 | 39,22 | 98,83 | 21,00 | 20,76 | 119,59 |
| 003 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | M | 4,8 | 148,45008 | 712,56 | 21,00 | 149,64 | 862,20 |
| 004 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | M2 | 3,6168 | 247,41002 | 894,83 | 21,00 | 187,91 | 1 082,75 |
| 005 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | M2 | 3,288 | 34,639982 | 113,90 | 21,00 | 23,92 | 137,81 |
| 006 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | M2 | 3,288 | 544,3 | 1 789,66 | 21,00 | 375,83 | 2 165,49 |
| Svislé konstrukce | | | | | | 740,03 | 155,41 | 895,44 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | M | 1,26 | 106,73993 | 134,49 | 21,00 | 28,24 | 162,74 |
| 002 | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | M2 | 0,756 | 800,97962 | 605,54 | 21,00 | 127,16 | 732,70 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rozpočet s poznámkou

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
|---|-----------|---|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | | | | |
| Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
| Odpočet | | | | | | -6 780,10 | -1 423,82 | -8 203,92 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 148 | 725-x7 | D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora | M | -6,505 | 1042,2905 | -6 780,10 | 21,00 | -1 423,82 | -8 203,92 |
| Přípočet | | | | | | 17 520,91 | 3 679,39 | 21 200,30 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 002 | 624320620 | D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora deska kompaktní laminátová jádro bílé tl 5mm | M | 6,51 | 1960 | 12 759,60 | 21,00 | 2 679,52 | 15 439,12 |
| Dokončovací práce - obklady | | | | | | 4 021,27 | 844,47 | 4 865,74 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | M | 7,56 | 54,43 | 411,49 | 21,00 | 86,41 | 497,90 |
| 002 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 2,52 | 39,22 | 98,83 | 21,00 | 20,76 | 119,59 |
| 003 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | M | 4,8 | 148,45008 | 712,56 | 21,00 | 149,64 | 862,20 |
| 004 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | M2 | 3,6168 | 247,41002 | 894,83 | 21,00 | 187,91 | 1 082,75 |
| 005 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | M2 | 3,288 | 34,639982 | 113,90 | 21,00 | 23,92 | 137,81 |

| 006 781474115 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | M2 | 3,288 | 544,3 | 1 789,66 | 21,00 | 375,83 | 2 165,49 | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| Svislé konstrukce | | | | | 740,03 | | 155,41 | 895,44 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 342291121 | | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | M | 1,26 | 106,73993 | 134,49 | 21,00 | 28,24 | 162,74 |
| | | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | | | | | | | |
| 002 346272256 | | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | M2 | 0,756 | 800,97962 | 605,54 | 21,00 | 127,16 | 732,70 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
|---|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | | | | |
| Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla | | | | | | 10 740,81 | 2 255,57 | 12 996,37 | |
| Odpočet | | | | | | -6 780,10 | -1 423,82 | -8 203,92 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 148 | 725-x7 | D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora | M | -6,505 | 1042,2905 | -6 780,10 | 21,00 | -1 423,82 | -8 203,92 |
| Připočet | | | | | | 17 520,91 | 3 679,39 | 21 200,30 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 002 | 624320620 | D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora | M | 6,51 | 1960 | 12 759,60 | 21,00 | 2 679,52 | 15 439,12 |
| Dokončovací práce - obklady | | | | | | 4 021,27 | 844,47 | 4 865,74 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem 0,6*4=2,400000 0,18*2=0,360000 1,2*4=4,800000 | M | 7,56 | 54,43 | 411,49 | 21,00 | 86,41 | 497,90 |
| 002 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 0,63*4=2,520000 | % | 2,52 | 39,22 | 98,83 | 21,00 | 20,76 | 119,59 |
| 003 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 1,2*4=4,800000 | M | 4,8 | 148,45008 | 712,56 | 21,00 | 149,64 | 862,20 |
| 004 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 0,6*1,2*4*1,1=3,168000 0,17*1,2*2*1,1=0,448800 | M2 | 3,6168 | 247,41002 | 894,83 | 21,00 | 187,91 | 1 082,75 |
| 005 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu 0,6*1,2*4=2,880000 0,17*1,2*2=0,408000 | M2 | 3,288 | 34,639982 | 113,90 | 21,00 | 23,92 | 137,81 |

| 006 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | M2 | 3,288 | 544,3 | 1 789,66 | 21,00 | 375,83 | 2 165,49 | |
|--------------------------|---|--|-------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| Svislé konstrukce | | | | | 740,03 | | 155,41 | 895,44 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 342291121 | | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 0,63*2=1,260000 | M | 1,26 | 106,73993 | 134,49 | 21,00 | 28,24 | 162,74 |
| 002 346272256 | | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm 0,63*0,6*2=0,756000 | M2 | 0,756 | 800,97962 | 605,54 | 21,00 | 127,16 | 732,70 |

Titulní list změnového listu číslo 9

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Plastové dveře

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Dodávka většího rozměru plastových dveří s nadsvětlíkem, dveřního zavírače s ramínkem a aretací a elektrického zámku s funkcí aretace, chyba PD - chyběl nadsvětlík a vybavení dveří

Zdůvodnění změny:

Pro splnění vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 59 533,41 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 18 717,32 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 40 816,09 Kč |
| DPH 21% | 8 571,38 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 49 387,47 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 40 816,10 |
| DPH: | 8 571,38 |
| Cena s daní: | 49 387,48 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | 40 816,10 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|------------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | |
| 011 Změnový list č.9 - Plastové dveře | 40 816,10 | 8 571,38 | 49 387,48 |
| 001 Odpočet | -18 717,32 | -3 930,64 | -22 647,95 |
| 001 Konstrukce truhlářské | -18 717,32 | -3 930,64 | -22 647,95 |
| 002 Přípočet | 59 533,41 | 12 502,02 | 72 035,43 |
| 001 Konstrukce truhlářské | 59 533,41 | 12 502,02 | 72 035,43 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 40 816,10 | 8 571,38 | 49 387,48 |
| Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|----------|----------|------------|---------|-----------|--------------|
| | | | | | | 40 816,10 | | 8 571,38 | 49 387,48 |
| Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | | | | | | | |
| Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | | | | 40 816,10 | | 8 571,38 | 49 387,48 |
| Odpočet | | | | | | -18 717,32 | | -3 930,64 | -22 647,95 |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | -18 717,32 | | -3 930,64 | -22 647,95 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 178 | 766660451 | Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | KUS | -1 | 3242,62 | -3 242,62 | 21,00 | -680,95 | -3 923,57 |
| 179 | 766-x1 | dveře plastové dvoukřídle 1600x2100mm vč. kování, madla a kontrastního rozlišení - spec. dle výpisu dveří - ozn. 4 | KUS | -1 | 15287,96 | -15 287,96 | 21,00 | -3 210,47 | -18 498,43 |
| 189 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | -174,521 | 1,07 | -186,74 | 21,00 | -39,21 | -225,95 |
| Přípočet | | | | | | 59 533,41 | | 12 502,02 | 72 035,43 |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | 59 533,41 | | 12 502,02 | 72 035,43 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 766660461 | Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | KUS | 1 | 3940 | 3 940,00 | 21,00 | 827,40 | 4 767,40 |
| 003 | 382229006 | zámek elektrický s aretací | KUS | 1 | 577 | 577,00 | 21,00 | 121,17 | 698,17 |
| 004 | 382229005 | Dveřní zavírač Geze TS 4000 V, EN1-6, s rámečkem s aretací | KUS | 1 | 5137 | 5 137,00 | 21,00 | 1 078,77 | 6 215,77 |
| 005 | 766660716 | Montáž samozavírače | KUS | 1 | 195 | 195,00 | 21,00 | 40,95 | 235,95 |
| 006 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 589,0315 | 1,07 | 630,26 | 21,00 | 132,36 | 762,62 |
| 007 | 61140506 | dveře dvoukřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | M2 | 4,5845 | 10700 | 49 054,15 | 21,00 | 10 301,37 | 59 355,52 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 40 816,10 | 8 571,38 | 49 387,48 | |
|---|-----------|--|-----|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | | | | | | | |
| Změnový list č.9 - Plastové dveře | | | | | | 40 816,10 | 8 571,38 | 49 387,48 | |
| Odpočet | | | | | | -18 717,32 | -3 930,64 | -22 647,95 | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | -18 717,32 | -3 930,64 | -22 647,95 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 178 | 766660451 | Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva Rampa z venkovního prostředí do tělocvičny -1=-1,000000 | KUS | -1 | 3242,62 | -3 242,62 | 21,00 | -680,95 | -3 923,57 |
| 179 | 766-x1 | dveře plastové dvoukřídle 1600x2100mm vč. kování, madla a kontrastního rozlišení - spec. dle výpisu dveří - ozn. 4 | KUS | -1 | 15287,96 | -15 287,96 | 21,00 | -3 210,47 | -18 498,43 |
| 189 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | -174,521 | 1,07 | -186,74 | 21,00 | -39,21 | -225,95 |
| Připočet | | | | | | 59 533,41 | 12 502,02 | 72 035,43 | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | 59 533,41 | 12 502,02 | 72 035,43 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 766660461 | Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | KUS | 1 | 3940 | 3 940,00 | 21,00 | 827,40 | 4 767,40 |
| 003 | 382229006 | zámek elektrický s aretací | KUS | 1 | 577 | 577,00 | 21,00 | 121,17 | 698,17 |
| 004 | 382229005 | Dveřní zavírač Geze TS 4000 V, EN1-6, s ramínkem s aretací | KUS | 1 | 5137 | 5 137,00 | 21,00 | 1 078,77 | 6 215,77 |
| 005 | 766660716 | Montáž samozavírače | KUS | 1 | 195 | 195,00 | 21,00 | 40,95 | 235,95 |
| 006 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 589,0315 | 1,07 | 630,26 | 21,00 | 132,36 | 762,62 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 007 61140506 | dveře dvoukřídle plastové bílé piné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 plastové dvoukřídlové dveře 1730x2650mm Práh Zámek Secury vícebodový kluzná lišta pro široké křídlo klíka/koule imobilní madlo z interiéru 3* trojsklo Stratobel 33.2 Rw=35dB 2* Sendvičová deska hladká bílá tl.24mm Uw 1,3 W/m2K Nadsvětlik 1730mm x 550mm | M2 | 4,5845 | 10700 | 49 054,15 | 21,00 | 10 301,37 | 59 355,52 |
|--------------|--|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

Titulní list změnového listu číslo 10

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Změna podlah a obklady a dlažby

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Stávající mazaniny pro jejich adekvátní technický stav byly zachovány. Došlo k doplnění nivelačních stěrek pro vyrovnání podlahy po zjištění výškových poměrů a nerovností. Změna nastala také v obkladech a dlažbách kdy byly navázány na přepočítání skutečných rozměrů.

Zdůvodnění změny:

Narovnání rozsahu dodávky dle skutečností a z technického hlediska některé práce nebyly prováděny a proto byly odečteny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

| | | |
|---|---|---------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | - | 216 484,21 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 216 484,21 Kč |
| DPH 21% | - | 45 461,68 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - | 261 945,89 Kč |


| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021



KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Cena - celkem: | -216 484,21 |
| DPH: | -45 461,68 |
| Cena s daní: | -261 945,90 |

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

-216 484,21

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|-------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | |
| 012 Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 |
| 001 Dokončovací práce - obklady | 17 437,47 | 3 661,87 | 21 099,33 |
| 002 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 16 375,78 | 3 438,91 | 19 814,69 |
| 004 Podlahy z dlaždic | 25 575,89 | 5 370,94 | 30 946,82 |
| 007 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | -7 451,49 | -1 564,81 | -9 016,30 |
| 006 Přesun sutě | -101 463,42 | -21 307,32 | -122 770,74 |
| 005 Přesun hmot | -27 911,65 | -5 861,45 | -33 773,09 |
| 003 Ostatní konstrukce a práce, bourání | -139 046,78 | -29 199,82 | -168 246,60 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 |
| Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 | |
|---|-----------|--|----|----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | | | | | | | |
| Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | | | | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 | |
| Dokončovací práce - obklady | | | | | | 17 437,47 | 3 661,87 | 21 099,33 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | M2 | 23,0584 | 544,3 | 12 550,69 | 21,00 | 2 635,64 | 15 186,33 |
| 002 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | M2 | 20,54574 | 247,41002 | 5 083,22 | 21,00 | 1 067,48 | 6 150,70 |
| 003 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 168,7388 | 3,34 | 563,59 | 21,00 | 118,35 | 681,94 |
| 004 | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 23,2284 | 34,639982 | 804,63 | 21,00 | 168,97 | 973,60 |
| 005 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | M | -10,54 | 148,44996 | -1 564,66 | 21,00 | -328,58 | -1 893,24 |
| Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | 16 375,78 | 3 438,91 | 19 814,69 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 094 | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | M2 | 2,2282 | 228,58001 | 509,32 | 21,00 | 106,96 | 616,28 |
| 095 | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy | M2 | 48,5724 | 325,48998 | 15 809,83 | 21,00 | 3 320,06 | 19 129,89 |
| 096 | 24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | KG | 76,2009 | 103,91001 | 7 918,04 | 21,00 | 1 662,79 | 9 580,82 |
| 097 | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | M | -63,17 | 56,689992 | -3 581,11 | 21,00 | -752,03 | -4 333,14 |
| 098 | 28355022 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm | M | -66,329 | 71,650002 | -4 752,47 | 21,00 | -998,02 | -5 750,49 |
| 102 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 159,0361 | 2,9689314 | 472,17 | 21,00 | 99,16 | 571,32 |
| Podlahy z dlaždic | | | | | | 25 575,89 | 5 370,94 | 30 946,82 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 207 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | M2 | 2,6332 | 34,639988 | 91,21 | 21,00 | 19,15 | 110,37 |
| 208 | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | M2 | 2,6332 | 415,65 | 1 094,49 | 21,00 | 229,84 | 1 324,33 |

| 209 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | M | 107,29 | 74,220041 | 7 963,07 | 21,00 | 1 672,24 | 9 635,31 |
|---|-----------|--|-----|----------|-----------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 210 | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | M2 | -12,2202 | 440,39001 | -5 381,65 | 21,00 | -1 130,15 | -6 511,79 |
| 214 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 253,2526 | 0,9896451 | 250,63 | 21,00 | 52,63 | 303,26 |
| 215 | 59761281 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD | KUS | 393,3967 | 54,799979 | 21 558,13 | 21,00 | 4 527,21 | 26 085,34 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | | | | | | -7 451,49 | | -1 564,81 | -9 016,30 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm | M2 | 294,88 | 611 | 180 171,68 | 21,00 | 37 836,05 | 218 007,73 |
| 006 | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | -30,537 | 3480,2001 | -106 274,87 | 21,00 | -22 317,72 | -128 592,59 |
| 007 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | -0,721 | 3702,0943 | -2 669,21 | 21,00 | -560,53 | -3 229,74 |
| 008 | 634112114 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm | M | -234,186 | 21,190006 | -4 962,40 | 21,00 | -1 042,10 | -6 004,51 |
| 009 | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | M2 | -10,932 | 220,3101 | -2 408,43 | 21,00 | -505,77 | -2 914,20 |
| 010 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | M3 | -30,537 | 464,24 | -14 176,50 | 21,00 | -2 977,06 | -17 153,56 |
| 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | M3 | -30,537 | 140,99 | -4 305,41 | 21,00 | -904,14 | -5 209,55 |
| 012 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | M3 | -0,721 | 928,47 | -669,43 | 21,00 | -140,58 | -810,01 |
| 013 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -1,758 | 29668,328 | -52 156,92 | 21,00 | -10 952,95 | -63 109,87 |
| Přesun sutě | | | | | | -101 463,42 | | -21 307,32 | -122 770,74 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 84 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | -68,58 | 445,34 | -30 541,42 | 21,00 | -6 413,70 | -36 955,11 |
| 85 | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | -68,58 | 103,36 | -7 088,43 | 21,00 | -1 488,57 | -8 577,00 |
| 86 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -68,58 | 231,95 | -15 907,13 | 21,00 | -3 340,50 | -19 247,63 |
| 87 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -1714,5 | 10,14 | -17 385,03 | 21,00 | -3 650,86 | -21 035,89 |
| 88 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | -68,58 | 445,34 | -30 541,42 | 21,00 | -6 413,70 | -36 955,11 |

| Přesun hmot | | | | | | -27 911,65 | -5 861,45 | -33 773,09 | |
|-------------------------------------|-----------|---|----|---------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 94 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | -80,581 | 346,38 | -27 911,65 | 21,00 | -5 861,45 | -33 773,09 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | -139 046,78 | -29 199,82 | -168 246,60 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 65 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | M3 | -31,173 | 2733,1001 | -85 198,93 | 21,00 | -17 891,78 | -103 090,70 |
| 67 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | M3 | -36,173 | 1488,62 | -53 847,85 | 21,00 | -11 308,05 | -65 155,90 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Rožpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 |
|---|-----------|--|----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | | | | | | | |
| Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby | | | | | | | -216 484,21 | -45 461,68 | -261 945,90 |
| Dokončovací práce - obklady | | | | | | | 17 437,47 | 3 661,87 | 21 099,33 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 175,3234=175,323400 -152,265=-152,265000 | M2 | 23,0584 | 544,3 | 12 550,69 | 21,00 | 2 635,64 | 15 186,33 |
| 002 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 175,3234*1,1=192,855740 -172,31=-172,310000 | M2 | 20,54574 | 247,41002 | 5 083,22 | 21,00 | 1 067,48 | 6 150,70 |
| 003 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 168,7388 | 3,34 | 563,59 | 21,00 | 118,35 | 681,94 |
| 004 | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu WC kabina 2. a 3.NP ((1,75+1,75+2,43+2,43)*2)*2,26=37,787200 1,15*0,15*2=0,345000 -(0,9*1,97)*2=-3,546000 Mezisoučet Zázemí tělocvičny 11,526+11,3+9,3564+9,1756+6,1698+0,3842+2,4182+12,2492+11,526+0,957+0,3696=75,432000 -(3,152+4,872)=-8,024000 11,8424+1,2656+11,526+9,3564+9,8084+6,1698+0,3842+2,4182+12,1136+11,8424+0,957+0,3696+3,2996=81,353200 -(3,152+4,872)=-8,024000 -152,095=-152,095000 | M2 | 23,2284 | 34,639982 | 804,63 | 21,00 | 168,97 | 973,60 |
| 005 | 781494511 | Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem | M | -10,54 | 148,44996 | -1 564,66 | 21,00 | -328,58 | -1 893,24 |

WC kabina 2. a 3.NP
 $(1,15+0,15+1,5)*2=5,600000$
 Zázemí tělocvičny
 $1,45+1,12+1,45+1,45+1,12+1,45+1,45+1,12+1,45+2,26+2,26+2,26+2,26+2,26+2,02+2,02+0,9+2,02+2,02+0,9=35,500000$
 $2,26+2,26+2,26+2,26+1,45+1,12+1,45+1,45+1,12+1,45+1,45+1,12+1,45+2,26+2,26+2,26+2,26+2,02+2,02+0,9+2,02+2,02+0,9=45,990000$
 $-97,63=-97,630000$

| Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | 16 375,78 | 3 438,91 | 19 814,69 | |
|---------------------------------------|-----------|---|----|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 094 | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy Zázemí tělocvičny $12,75+0,12+0,12+13,821+0,17-0,11375-0,11375=26,753500$ $13,362+0,12+0,12+14,0432+0,17-0,11375-0,11375=27,587700$ $-52,113=-52,113000$ | M2 | 2,2282 | 228,58001 | 509,32 | 21,00 | 106,96 | 616,28 |
| 095 | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy WC kabina 2. a 3.NP $((1,75+1,75+2,43+2,43)*2)*2,26=37,787200$ $1,15*0,15*2=0,345000$ $-(0,9*1,97)*2=-3,546000$ Mezisoučet Zázemí tělocvičny $11,526+11,3+9,3564+9,1756+6,1698+0,3842+2,4182+12,2492+11,526+0,957+0,3696=75,432000$ $-(3,152+4,872)=-8,024000$ $11,8424+1,2656+11,526+9,3564+9,8084+6,1698+0,3842+2,4182+12,1136+11,8424+0,957+0,3696+3,2996=81,353200$ $-(3,152+4,872)=-8,024000$ $-126,751=-126,751000$ | M2 | 48,5724 | 325,48998 | 15 809,83 | 21,00 | 3 320,06 | 19 129,89 |
| 096 | 24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená $(54,3412+175,3234)*1,5=344,496900$ $-268,296=-268,296000$ | KG | 76,2009 | 103,91001 | 7 918,04 | 21,00 | 1 662,79 | 9 580,82 |
| 097 | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaža - stěna | M | -63,17 | 56,689992 | -3 581,11 | 21,00 | -752,03 | -4 333,14 |

| | | Zázemí tělocvičny 3,64-1+2,71+2,71+5,1+5,1-0,9-0,9+2,5+2,5- 1+5,1+5,1+24,86=55,520000 0,56+0,73+0,73+3,64-1+2,68+2,68+5,24+5,24-0,9- 0,9+2,55+2,55-1+5,24+5,24+29,38=62,660000 -181,35=-181,350000 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|----|----------|-----------|------------------|---------|-----------------|------------------|
| 098 | 28355022 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm 118,18*1,05=124,089000 -190,418=-190,418000 | M | -66,329 | 71,650002 | -4 752,47 | 21,00 | -998,02 | -5 750,49 |
| 102 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 159,0361 | 2,9689314 | 472,17 | 21,00 | 99,16 | 571,32 |
| Podlahy z dlaždic | | | | | | 25 575,89 | | 5 370,94 | 30 946,82 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 207 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu Šatny I. stupně 294,88=294,880000 WC kabina 2. a 3.NP (4,2525+0,135)*2=8,775000 Zázemí tělocvičny 12,75+0,12+0,12+13,821+0,17-0,11375- 0,11375=26,753500 13,362+0,12+0,12+14,0432+0,17-0,11375- 0,11375=27,587700 -355,363=-355,363000 | M2 | 2,6332 | 34,639988 | 91,21 | 21,00 | 19,15 | 110,37 |
| 208 | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 357,9962=357,996200 -355,363=-355,363000 | M2 | 2,6332 | 415,65 | 1 094,49 | 21,00 | 229,84 | 1 324,33 |
| 209 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm Šatny I. stupně 3,26+19,77+0,2+0,34-1,1+0,2- 3+0,34+0,2+0,1+3,5+1,4+1,3+0,2+0,6+6,1+0,72+1,3+1,5 +3,3+3+1,2+0,75+18,5+0,6+1,9+1,4+0,47+0,62+0,2+0,3 +0,81+5,57+0,77+0,46+0,31+2,3+2,3+0,45+0,45+0,9+1, 4+2,3+2,3+0,9+2,55+2,55+0,9+1,4+0,9+2,35+2,35+1,3+ 1,3+0,4+0,9=107,290000 | M | 107,29 | 74,220041 | 7 963,07 | 21,00 | 1 672,24 | 9 635,31 |
| 210 | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 357,9962*1,1=393,795820 -406,016=-406,016000 | M2 | -12,2202 | 440,39001 | -5 381,65 | 21,00 | -1 130,15 | -6 511,79 |

| 214 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 253,2526 | 0,9896451 | 250,63 | 21,00 | 52,63 | 303,26 |
|---|-----------|---|-----|----------|-----------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 215 | 59761281 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD (107,29/0,3)*1,1=393,396667 | KUS | 393,3967 | 54,799979 | 21 558,13 | 21,00 | 4 527,21 | 26 085,34 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | | | | | | -7 451,49 | | -1 564,81 | -9 016,30 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 005 | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm Šatny I. stupně 294,88=294,880000 | M2 | 294,88 | 611 | 180 171,68 | 21,00 | 37 836,05 | 218 007,73 |
| 006 | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 -30,537=-30,537000 | M3 | -30,537 | 3480,2001 | -106 274,87 | 21,00 | -22 317,72 | -128 592,59 |
| 007 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 -0,721=-0,721000 | M3 | -0,721 | 3702,0943 | -2 669,21 | 21,00 | -560,53 | -3 229,74 |
| 008 | 634112114 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm -234,186=-234,186000 | M | -234,186 | 21,190006 | -4 962,40 | 21,00 | -1 042,10 | -6 004,51 |
| 009 | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním -10,932=-10,932000 | M2 | -10,932 | 220,3101 | -2 408,43 | 21,00 | -505,77 | -2 914,20 |
| 010 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | M3 | -30,537 | 464,24 | -14 176,50 | 21,00 | -2 977,06 | -17 153,56 |
| 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | M3 | -30,537 | 140,99 | -4 305,41 | 21,00 | -904,14 | -5 209,55 |
| 012 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | M3 | -0,721 | 928,47 | -669,43 | 21,00 | -140,58 | -810,01 |
| 013 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -1,758=-1,758000 | t | -1,758 | 29668,328 | -52 156,92 | 21,00 | -10 952,95 | -63 109,87 |
| Přesun sutě | | | | | | -101 463,42 | | -21 307,32 | -122 770,74 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--------|------------|-------|-----------|------------|
| 84 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | -68,58 | 445,34 | -30 541,42 | 21,00 | -6 413,70 | -36 955,11 |
| 85 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | -68,58 | 103,36 | -7 088,43 | 21,00 | -1 488,57 | -8 577,00 |
| 86 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -68,58 | 231,95 | -15 907,13 | 21,00 | -3 340,50 | -19 247,63 |
| 87 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -68,58*25=-1714,500000 | t | -1714,5 | 10,14 | -17 385,03 | 21,00 | -3 650,86 | -21 035,89 |
| 88 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | -68,58 | 445,34 | -30 541,42 | 21,00 | -6 413,70 | -36 955,11 |

Přesun hmot

-27 911,65 -5 861,45 -33 773,09

| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
|--------|-----------|--|----|---------|---------|------------|---------|-----------|--------------|
| 94 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | -80,581 | 346,38 | -27 911,65 | 21,00 | -5 861,45 | -33 773,09 |

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-139 046,78 -29 199,82 -168 246,60

| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
|--------|-----------|---|----|---------|-----------|------------|---------|------------|--------------|
| 65 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 -31,173=-31,173000 | M3 | -31,173 | 2733,1001 | -85 198,93 | 21,00 | -17 891,78 | -103 090,70 |
| 67 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | M3 | -36,173 | 1488,62 | -53 847,85 | 21,00 | -11 308,05 | -65 155,90 |

Titulní list změnového listu číslo 11

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

VZT

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Demontáž stávajícího nefunkčního VZT potrubí včetně likvidace.

Zdůvodnění změny:

Místo očištění, obroušení a nátěru stávajícího nefunkčního VZT potrubí, se potrubí demontovalo a zlikvidovalo.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|-------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 6 453,93 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 6 464,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - 10,07 Kč |
| DPH 21% | - 2,11 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - 12,18 Kč |

| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cena - celkem: | -10,07 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|-------------|--------------|
| DPH: | -2,11 |
|-------------|--------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Cena s daní: | -12,18 |
|---------------------|---------------|

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -10,07

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 26.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 10.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT | | | |
| 017 Změnový list č.11 - VZT | -10,07 | -2,11 | -12,18 |
| 001 Odpočet | -6 464,00 | -1 357,44 | -7 821,44 |
| 001 Dokončovací práce - nátěry | -6 464,00 | -1 357,44 | -7 821,44 |
| 002 Připočet | 6 453,93 | 1 355,33 | 7 809,26 |
| 001 Vzduchotechnika | 6 453,93 | 1 355,33 | 7 809,26 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | -10,07 | -2,11 | -12,18 |
| Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | | -10,07 | -2,11 | -12,18 |
|--|-----------|---|--------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT | | | | | | | | | |
| Změnový list č.11 - VZT | | | | | | | -10,07 | -2,11 | -12,18 |
| Odpočet | | | | | | | -6 464,00 | -1 357,44 | -7 821,44 |
| Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -6 464,00 | -1 357,44 | -7 821,44 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 251 | 783-x2 | Očištění, obroušení a 2x nátěr stávající vzduchotechniky v šatnách I. stupně | SOUBOR | -1 | 6464 | -6 464,00 | 21,00 | -1 357,44 | -7 821,44 |
| Přípočet | | | | | | | 6 453,93 | 1 355,33 | 7 809,26 |
| Vzduchotechnika | | | | | | | 6 453,93 | 1 355,33 | 7 809,26 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 001 | 751510867 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,5 m2 | M | 12,63 | 511 | 6 453,93 | 21,00 | 1 355,33 | 7 809,26 |

Titulní list změnového listu číslo 12

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Schody atrium

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nové řešení venkovního schodiště v atriu, venkovní stěny boků marmolit a vnitřní stěny boků fasádní nátěr, neprovedení obrubníků a částečně zemních prací.

Zdůvodnění změny:

V rozsahu zadání nebylo nutné provádět v plném rozsahu z technického hlediska prací, došlo k narovnání dle skutečně provedených prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | | |
|--|---|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 19 214,44 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | 53 632,64 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 34 418,20 Kč |
| DPH 21% | - | 7 227,82 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - | 41 646,02 Kč |

| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zlýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |
| Úplnost změnového listu za investora zkontroloval: | | |
| Monika Volfová a Alexandr Terek | | |
| Podpis: | | |
| Datum: 28.6.2021 | | |

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cena - celkem: | -34 418,21 |
| DPH: | -7 227,82 |
| Cena s daní: | -41 646,03 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | -34 418,21 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 20.05.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 12.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Rekapitulace

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium | | | |
| 014 Změnový list č.12 - Schody atrium | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 |
| 001 Odpočet | -53 632,64 | -11 262,86 | -64 895,50 |
| 001 Podlahy z kamene | -38 699,03 | -8 126,80 | -46 825,83 |
| 002 Dokončovací práce - obklady z kamene | -7 827,38 | -1 643,75 | -9 471,13 |
| 001 Ostatní konstrukce a práce, bourání | -7 106,23 | -1 492,31 | -8 598,54 |
| 002 Připočet | 19 214,44 | 4 035,03 | 23 249,47 |
| 001 Podlahy z kamene | 19 214,44 | 4 035,03 | 23 249,47 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 |
| Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 | |
|---|-----------|---|----|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium | | | | | | | | | |
| Změnový list č.12 - Schody atrium | | | | | | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 | |
| Odpočet | | | | | | -53 632,64 | -11 262,86 | -64 895,50 | |
| Podlahy z kamene | | | | | | -38 699,03 | -8 126,80 | -46 825,83 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 215 | 772231811 | Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do malty | M2 | -5,04 | 148,32937 | -747,58 | 21,00 | -156,99 | -904,57 |
| 216 | 772231821 | Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | -2,94 | 162,97959 | -479,16 | 21,00 | -100,62 | -579,78 |
| 217 | 772522811 | Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | -6,732 | 177,28015 | -1 193,45 | 21,00 | -250,62 | -1 444,07 |
| 218 | 772-x1 | Chemické očištění ponechaných kamenných desek | M2 | -11,7696 | 841,19966 | -9 900,58 | 21,00 | -2 079,12 | -11 979,71 |
| 219 | 772231312 | Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | M | -16,8 | 397,01012 | -6 669,77 | 21,00 | -1 400,65 | -8 070,42 |
| 220 | 772231423 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | M | -21 | 290,56 | -6 101,76 | 21,00 | -1 281,37 | -7 383,13 |
| 221 | 772521240 | Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm | M2 | -6,732 | 653,08972 | -4 396,60 | 21,00 | -923,29 | -5 319,89 |
| 222 | 58381112 | deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm | M2 | -3,0601 | 2394,9412 | -7 328,75 | 21,00 | -1 539,04 | -8 867,79 |
| 223 | 998772202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m | % | -372,029 | 5,0570789 | -1 881,38 | 21,00 | -395,09 | -2 276,47 |
| Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | | | -7 827,38 | -1 643,75 | -9 471,13 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 237 | 782631811 | Demontáž obkladů parapetů z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | -3,3 | 314,17879 | -1 036,79 | 21,00 | -217,73 | -1 254,52 |
| 238 | 782-x1 | Chemické očištění ponechaných kamenných desek | M2 | -2,64 | 831,29924 | -2 194,63 | 21,00 | -460,87 | -2 655,50 |
| 239 | 782632112 | Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm | M2 | -3,3 | 844,65152 | -2 787,35 | 21,00 | -585,34 | -3 372,69 |
| 240 | 58381112 | deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm | M2 | -0,66 | 2394,9394 | -1 580,66 | 21,00 | -331,94 | -1 912,60 |
| 241 | 998782202 | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m | % | -76,78 | 2,9688721 | -227,95 | 21,00 | -47,87 | -275,82 |

| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | -7 106,23 | -1 492,31 | -8 598,54 | |
|-------------------------------------|-----------|--|----|----------|-----------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 79 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | -28,11 | 150,54998 | -4 231,96 | 21,00 | -888,71 | -5 120,67 |
| 80 | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | M | -29,516 | 97,380065 | -2 874,27 | 21,00 | -603,60 | -3 477,87 |
| Přípočet | | | | | | 19 214,44 | | 4 035,03 | 23 249,47 |
| Podlahy z kamene | | | | | | 19 214,44 | | 4 035,03 | 23 249,47 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 217 | 772522811 | Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | 7,5 | 177,28015 | 1 329,60 | 21,00 | 279,22 | 1 608,82 |
| 223 | 998772202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m | % | 182,8901 | 5,06 | 925,42 | 21,00 | 194,34 | 1 119,76 |
| 224 | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | M2 | 7,5 | 46,53 | 348,98 | 21,00 | 73,28 | 422,26 |
| 227 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | M2 | 1,05 | 387 | 406,35 | 21,00 | 85,33 | 491,68 |
| 228 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | M2 | 1,05 | 107 | 112,35 | 21,00 | 23,59 | 135,94 |
| 229 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,042 | 3702,0943 | 155,49 | 21,00 | 32,65 | 188,14 |
| 230 | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | M2 | 7,5 | 252 | 1 890,00 | 21,00 | 396,90 | 2 286,90 |
| 231 | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn | M2 | 7,5 | 559 | 4 192,50 | 21,00 | 880,43 | 5 072,93 |
| 232 | 783817521 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | M2 | 7,5 | 238 | 1 785,00 | 21,00 | 374,85 | 2 159,85 |
| 233 | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém | M2 | 7,5 | 14,5 | 108,75 | 21,00 | 22,84 | 131,59 |
| 234 | 596211230 | Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm do 50 m2 | M2 | 20 | 398 | 7 960,00 | 21,00 | 1 671,60 | 9 631,60 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 | |
|---|-----------|---|----|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium | | | | | | | | | |
| Změnový list č.12 - Schody atrium | | | | | | -34 418,21 | -7 227,82 | -41 646,03 | |
| Odpočet | | | | | | -53 632,64 | -11 262,86 | -64 895,50 | |
| Podlahy z kamene | | | | | | -38 699,03 | -8 126,80 | -46 825,83 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 215 | 772231811 | Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*1,2=-5,040000 | M2 | -5,04 | 148,32937 | -747,58 | 21,00 | -156,99 | -904,57 |
| 216 | 772231821 | Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*(0,14*5)=-2,940000 | M2 | -2,94 | 162,97959 | -479,16 | 21,00 | -100,62 | -579,78 |
| 217 | 772522811 | Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*1,36=-5,712000 -(1,5*0,34)*2=-1,020000 | M2 | -6,732 | 177,28015 | -1 193,45 | 21,00 | -250,62 | -1 444,07 |
| 218 | 772-x1 | Chemické očištění ponechaných kamenných desek Schodiště z atria do šaten I. stupně -(5,04+2,94+6,732)*0,8=-11,769600 | M2 | -11,7696 | 841,19966 | -9 900,58 | 21,00 | -2 079,12 | -11 979,71 |
| 219 | 772231312 | Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude použito stávajících, 20% nových -4,2*4=-16,800000 | M | -16,8 | 397,01012 | -6 669,77 | 21,00 | -1 400,65 | -8 070,42 |
| 220 | 772231423 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude použito stávajících, 20% nových -4,2*5=-21,000000 | M | -21 | 290,56 | -6 101,76 | 21,00 | -1 281,37 | -7 383,13 |

| 80 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | M | -29,516 | 97,380065 | -2 874,27 | 21,00 | -603,60 | -3 477,87 | |
|-------------------------|--|--|---------|-----------|------------------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| Připočet | | | | | 19 214,44 | | 4 035,03 | 23 249,47 | |
| Podlahy z kamene | | | | | 19 214,44 | | 4 035,03 | 23 249,47 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 217 772522811 | | Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty 0,8*1*2=1,600000 1,9*1*2=3,800000 0,3*2,1*2=1,260000 0,4*2,1=0,840000 | M2 | 7,5 | 177,28015 | 1 329,60 | 21,00 | 279,22 | 1 608,82 |
| 223 998772202 | | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m | % | 182,8901 | 5,06 | 925,42 | 21,00 | 194,34 | 1 119,76 |
| 224 622131121 | | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | M2 | 7,5 | 46,53 | 348,98 | 21,00 | 73,28 | 422,26 |
| 227 273351121 | | Zřízení bednění základových desek 0,5*2,1=1,050000 | M2 | 1,05 | 387 | 406,35 | 21,00 | 85,33 | 491,68 |
| 228 273351122 | | Odstranění bednění základových desek 0,5*2,1=1,050000 | M2 | 1,05 | 107 | 112,35 | 21,00 | 23,59 | 135,94 |
| 229 631311115 | | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,4*2,1*0,05=0,042000 | M3 | 0,042 | 3702,0943 | 155,49 | 21,00 | 32,65 | 188,14 |
| 230 622331101 | | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | M2 | 7,5 | 252 | 1 890,00 | 21,00 | 396,90 | 2 286,90 |
| 231 622511111 | | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn | M2 | 7,5 | 559 | 4 192,50 | 21,00 | 880,43 | 5 072,93 |
| 232 783817521 | | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | M2 | 7,5 | 238 | 1 785,00 | 21,00 | 374,85 | 2 159,85 |
| 233 783897611 | | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém | M2 | 7,5 | 14,5 | 108,75 | 21,00 | 22,84 | 131,59 |
| 234 596211230 | | Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm do 50 m2 | M2 | 20 | 398 | 7 960,00 | 21,00 | 1 671,60 | 9 631,60 |

Titulní list změnového listu číslo 13

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Ochranné lišty na rohy stěn

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Montáž a dodávka ochranných Al rohů v šatně.

Zdůvodnění změny:

V PD ani v rozpočtu nebylo řešené, požadavek investora ředitelky ZŠ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

| | |
|--|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 29 256,75 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 29 256,75 Kč |
| DPH 21% | 6 143,92 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 35 400,67 Kč |

| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvína | Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena - celkem: | 29 256,75 |
| DPH: | 6 143,92 |
| Cena s daní: | 35 400,67 |

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

29 256,75

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov**Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn****Rekapitulace**

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|------------------|-----------------|---------------------|
| Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | |
| 018 Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 |
| Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 | |
|---|-----------|--|----|--------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | | | | | | | |
| Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | | | | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 004 | 953966122 | Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek | M | 97,5 | 150 | 14 625,00 | 21,00 | 3 071,25 | 17 696,25 |
| 005 | 283420400 | profil ochranný rohový Al, 40x40x1500mm | M | 97,5 | 150 | 14 625,00 | 21,00 | 3 071,25 | 17 696,25 |
| 006 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | 0,0195 | 346,38 | 6,75 | 21,00 | 1,42 | 8,17 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 | |
|---|-----------|--|----|--------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | | | | | | | |
| Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn | | | | | | 29 256,75 | 6 143,92 | 35 400,67 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 004 | 953966122 | Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek 65*1,5=97,500000 | M | 97,5 | 150 | 14 625,00 | 21,00 | 3 071,25 | 17 696,25 |
| 005 | 283420400 | profil ochranný rohový Al, 40x40x1500mm | M | 97,5 | 150 | 14 625,00 | 21,00 | 3 071,25 | 17 696,25 |
| 006 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | T | 0,0195 | 346,38 | 6,75 | 21,00 | 1,42 | 8,17 |

Titulní list změnového listu číslo 14

Identifikace akce:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název akce: | „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“ |
| Číslo akce objednatel/zhotovitel: | 11-OMI/2021 / 21-024 |
| Objednatel: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov |
| Zhotovitel: | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary |
| Projektant: | CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov |

Předmět změnového listu:

Odpočtový list

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Neprovedené práce.

Zdůvodnění změny:

Z technického hlediska nebylo nutné provádět práce, které jsou obsahem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

| | |
|---|----------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | 13 389,25 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - 13 389,25 Kč |
| DPH 21% | - 2 811,74 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - 16 200,99 Kč |

| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| Ing. Luboš Zýka | Ing. Leoš Ledvina | Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 | Datum: 28.6.2021 |

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cena - celkem: | -13 389,25 |
| DPH: | -2 811,74 |
| Cena s daní: | -16 200,99 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | 1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | -13 389,25 |

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 15.06.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov**Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list****Rekapitulace**

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|--|------------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | |
| 015 Změnový list č.14 - Odpočtový list | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 |
| 001 Odpočet | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 |
| 003 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | -1 229,30 | -258,15 | -1 487,45 |
| 001 Ústřední vytápění - armatury | -340,24 | -71,45 | -411,69 |
| 002 Ústřední vytápění - otopná tělesa | -48,51 | -10,19 | -58,70 |
| 002 Zemní práce | -7 073,63 | -1 485,46 | -8 559,09 |
| 001 Zakládání | -4 697,58 | -986,49 | -5 684,07 |
| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 |
| Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 | |
|--|-----------|--|-----|---------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | | | | | | | |
| Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | | | | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 | |
| Odpočet | | | | | | -13 389,25 | -2 811,74 | -16 200,99 | |
| Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | -1 229,30 | -258,15 | -1 487,45 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 169 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | M | -3,6 | 23,47 | -84,49 | 21,00 | -17,74 | -102,24 |
| 170 | 733-x1 | Zaslepení připojovacího potrubí radiátorů | KUS | -4 | 276,11 | -1 104,44 | 21,00 | -231,93 | -1 336,37 |
| 171 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | -12,014 | 3,36 | -40,37 | 21,00 | -8,48 | -48,84 |
| Ústřední vytápění - armatury | | | | | | -340,24 | -71,45 | -411,69 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 172 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2 | KUS | -4 | 85,06 | -340,24 | 21,00 | -71,45 | -411,69 |
| Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | -48,51 | -10,19 | -58,70 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 173 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | M2 | -1,484 | 32,69 | -48,51 | 21,00 | -10,19 | -58,70 |
| Zemní práce | | | | | | -7 073,63 | -1 485,46 | -8 559,09 | |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 1 | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | M2 | -33,162 | 79,060069 | -2 621,79 | 21,00 | -550,58 | -3 172,37 |
| 2 | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | M3 | -1,584 | 333,41856 | -528,14 | 21,00 | -110,91 | -639,04 |
| 3 | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | M3 | -3,6585 | 482,45046 | -1 765,05 | 21,00 | -370,66 | -2 135,70 |
| 4 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | M3 | -5,2425 | 136,94039 | -717,91 | 21,00 | -150,76 | -868,67 |
| 5 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | -5,2425 | 256,53982 | -1 344,91 | 21,00 | -282,43 | -1 627,34 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|-----------|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 6 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 | -5,2425 | 18,280401 | -95,84 | 21,00 | -20,13 | -115,96 |
| Zakládání | | | | | | -4 697,58 | | -986,49 | -5 684,07 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 8 | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | M3 | -1,584 | 2965,6408 | -4 697,58 | 21,00 | -986,49 | -5 684,07 |

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov | | | | | | -13 389,25 | | -2 811,74 | -16 200,99 |
|--|-----------|--|-----|---------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|
| Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | | | | | | | |
| Změnový list č.14 - Odpočtový list | | | | | | -13 389,25 | | -2 811,74 | -16 200,99 |
| Odpočet | | | | | | -13 389,25 | | -2 811,74 | -16 200,99 |
| Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | -1 229,30 | | -258,15 | -1 487,45 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 169 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | M | -3,6 | 23,47 | -84,49 | 21,00 | -17,74 | -102,24 |
| 170 | 733-x1 | Zaslepení přípojovacího potrubí radiátorů | KUS | -4 | 276,11 | -1 104,44 | 21,00 | -231,93 | -1 336,37 |
| 171 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | -12,014 | 3,36 | -40,37 | 21,00 | -8,48 | -48,84 |
| Ústřední vytápění - armatury | | | | | | -340,24 | | -71,45 | -411,69 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 172 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | KUS | -4 | 85,06 | -340,24 | 21,00 | -71,45 | -411,69 |
| Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | -48,51 | | -10,19 | -58,70 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 173 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | M2 | -1,484 | 32,69 | -48,51 | 21,00 | -10,19 | -58,70 |
| Zemní práce | | | | | | -7 073,63 | | -1 485,46 | -8 559,09 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 1 | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně -33,162=-33,162000 | M2 | -33,162 | 79,060069 | -2 621,79 | 21,00 | -550,58 | -3 172,37 |
| 2 | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně -1,584=-1,584000 | M3 | -1,584 | 333,41856 | -528,14 | 21,00 | -110,91 | -639,04 |

| 3 | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně -3,6585=-3,658500 | M3 | -3,6585 | 482,45046 | -1 765,05 | 21,00 | -370,66 | -2 135,70 |
|------------------|-----------|---|----|---------|-----------|------------------|---------|----------------|------------------|
| 4 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | M3 | -5,2425 | 136,94039 | -717,91 | 21,00 | -150,76 | -868,67 |
| 5 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | -5,2425 | 256,53982 | -1 344,91 | 21,00 | -282,43 | -1 627,34 |
| 6 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 | -5,2425 | 18,280401 | -95,84 | 21,00 | -20,13 | -115,96 |
| Zakládání | | | | | | -4 697,58 | | -986,49 | -5 684,07 |
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 8 | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 -1,584=-1,584000 | M3 | -1,584 | 2965,6408 | -4 697,58 | 21,00 | -986,49 | -5 684,07 |