

Cenová nabídka

Množství	Popis	Jednotková cena	Cena bez DPH	Cena s DPH
136	Položení koberce	60,00 Kč	8 160,00 Kč	9 873,60 Kč
144	Koberec	247,00 Kč	35 568,00 Kč	43 037,28 Kč
1	Doprava a přesun hmot	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
1	Obšití koberce	6 570,00 Kč	6 570,00 Kč	7 949,70 Kč

Rekapitulace

Sazba DPH	DPH	Základ
21 %	10 878,00 Kč	51 798,00 Kč
Celkem k úhradě		62 676,00 Kč

LEPO - PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
LUKÁŠ VĚŽNÍK
NERUDOVA 484/4, TŘEBÍČ 674 01
DIČ: CZ8707095001 IČ: 75964210
TEL.: 721 800 618



Položky u nichž není udáno množství, budou dopočítány dodatečně dle skutečné spotřeby. Zadavatel musí zamezit přímému slunečnímu svitu do místností. Je důležité, aby teplota v objektu po dobu 72 hodin zůstávala konstantní a nebyly zde velké výkyvy, kdy lepidlo zasychá. Teplota vzduchu i podkladu při montáži musí být minimálně 18 stupňů a po dobu 72 hodin nesmí klesnout. Nerovnost betonu max. 2mm/2m, vlhkost do 1,8%. Cenová nabídka počítaná z plánů je pouze orientační. Stěrka je kalkulovaná na 2-3mm, vyúčtování dle skutečnosti. Veškeré přídatné materiály (penetrace, sponkování, opravné hmoty atd.) jsou odhadovány a budou účtovány dle skutečného spotřebovaného množství. Obvodové zdi musí být připraveny k pokládce podlahoviny a olištování tím, že budou rovné, vůči podlaze kolmé a rohy nebudou poškozené.