

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, OŘ východní Čechy	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	12.7.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	492 359,16	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště				0,00
2		Montáž	1 590 986,94	9	Bez pevné podl.	14	VRN 2				0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy				0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy				0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5				0,00
6		Montáž	10 000,00			18	NUS z rozpočtu				6 653,90
7	ZRN (r. 1-6)		2 093 346,10	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)				6 653,90
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady				0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Součet 7, 12, 19-22
			2 100 000,00
Datum a podpis	Razítko	24	DP % z 0,00
		H	0,00
Objednatel		25	DP % z 2 100 000,00
		H	441 000,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			2 541 000,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
Zhotovitel			Dodávky objednatele
			0,00
			Klouzavá doložka
			0,00
			Zvýhodnění
			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ

Datum: 12.7.2021

Objednatel: Lesy ČR, OŘ východní Čechy

Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Zpracoval: Vrzáň

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N21051-00	Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ	2 100 000,00	0,00	441 000,00	2 541 000,00	0,00	2 093 346,10	0,00	6 653,90	0,00
Dolany5prec islovany	Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)	2 100 000,00	0,00	441 000,00	2 541 000,00	0,00	2 093 346,10	0,00	6 653,90	0,00
Dolany SO1	SO 1 Rekonstrukce opevnění v ř. km 0,0656 - 0,361	1 621 175,10	0,00	340 446,77	1 961 621,87	0,00	1 621 175,10	0,00	0,00	0,00
Dolany SO2	SO 2 Oprava stávajícího opevnění v ř. km 0,000 - 0,0656	366 797,62	0,00	77 027,50	443 825,12	0,00	366 797,62	0,00	0,00	0,00
Dolany SO3	SO 3 Čištění stávající přehrážky	63 779,53	0,00	13 393,70	77 173,23	0,00	63 779,53	0,00	0,00	0,00
Dolany SO4	SO 4 Odstranění dřevin	17 593,85	0,00	3 694,71	21 288,56	0,00	17 093,85	0,00	500,00	0,00
Dolany VV	Vedlejší rozpočtové náklady	30 653,90	0,00	6 437,32	37 091,22	0,00	24 500,00	0,00	6 153,90	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>441 000,00</u>	<u>2 541 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 093 346,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6 653,90</u>	<u>0,00</u>

Nabídkový rozpočet

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ

Objekt: Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)

Část: SO 1 Rekonstrukce opevnění v ř. km 0,0656 - 0,361

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 12.7.2021

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 513 753,60

1 Zemní práce 340 582,69

1	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,186	38 186,70	7 102,73
2	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	151,037	8,70	1 314,02
3	1122111R1	Ekologická likvidace pařezů dle platné legislativy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

Předpoklad odvoz, složení, likvidací a poplatků za likvidaci. Naložení je součástí pol. Odstranění pařezů.

4	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	330,99	3 309,90
5	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	12,000	626,39	7 516,68
6	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	39,352	231,94	9 127,30
7	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárci od hlíny nebo písku	m3	39,352	290,89	11 447,10
8	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárci podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	39,352	320,72	12 620,97
9	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	17,800	237,76	4 232,13
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,700	228,51	1 074,00
11	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	515,138	117,20	60 374,17
12	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,105	867,07	17 432,44
13	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,925	479,30	10 987,95
14	1627511R2	Likvidace přebytečné zeminy dle platné legislativy	m3	436,519	200,00	87 303,80

Likvidace dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad naložení, vodorovné přemístění, složení, uložení na skládce příp. skládkovné přebytečné zeminy

15	171103R6	Převedení vody včetně čerpání po dobu výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	----------	------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad zřízení a odstranění hrázek, čerpání vody - odvodnění zajímkovaných prostorů, převedení vody potrubím DN 300 mm.

16	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	464,715	39,15	18 193,59
17	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	83,179	117,74	9 793,50
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,545	127,25	1 978,10
19	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,420	486,37	1 663,39
20	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	6,840	223,00	1 525,32
21	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	127,880	14,74	1 884,95
22	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	639,400	5,79	3 702,13
23	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,591	102,00	978,28
24	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	464,715	13,92	6 468,83
25	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,971	89,90	626,69
26	182251101	Svahování násypů	m2	464,715	60,09	27 924,72

27	184807R4	Ochrana 10 kusů stromů bedněním zřízením a odstranění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
28	1858031R5	Likvidace zelené hmoty	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Naložení, přemístění, složení a likvidace zelené hmoty, příp. poplatky za likvidaci.

5 Komunikace pozemní 15 002,76

29	5647821R8	Zajištění přístupu k toku	m2	654,000	22,94	15 002,76
----	-----------	---------------------------	----	---------	-------	-----------

a) Opevnění vibrovaným štěrkem v tl. 150 mm, dl. 218 m zpevnění přístupové cesty v dl. 218 m bude z kameniva – vibrovaného štěrku tl. prům. po zhutnění 150 mm – skladba zpevnění:

1) vrchní uzavírací vrstva – kamenivo těžené fr. 0-4 mm, spotřeba 40 kg /m2 vozovky

2) konstrukční vrstva - směs z následujícího kameniva a vody, zhotovená na místě:

- kamenivo drcené fr. 0-4 mm – 40 kg/m2 zpevnění
- kamenivo drcené fr. 4-8 mm – 40 kg/m2 zpevnění
- kamenivo drcené fr. 32-63 mm – 268 kg/m2 zpevnění

b) obnova 2 svodnic z kamenné rovnaniny š. 1m, dl. 6,6 + 7,3m, kameny hm. 200-500 kg.

8 Trubní vedení 10 217,86

30	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	19,000	67,32	1 279,08
31	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	19,285	45,30	873,61
32	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm	m	34,900	32,38	1 130,06
33	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	13,300	81,47	1 083,55
34	PPL.100PN 106	Trubka vodovodní hrdlovaná Pipelife 110x4,2x6 PN 10 PVC	kus	4,120	955,64	3 937,24
35	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	192,58	770,32
36	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000	286,00	1 144,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 815,10

37	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně	m3	11,401	1 890,72	21 556,10
38	9660611R7	Eologická likvidace sutí a vybouranch hmot dle platné legislativy	t	6,295	200,00	1 259,00

Položka zahrnuje naložení, vodorovný přesun, složení likvidaci a poplatky za likvidaci.

998 Přesun hmot 125 135,19

39	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	790,444	158,31	125 135,19
----	-----------	--------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

4 Vodorovné konstrukce 1 107 421,50

40	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,140	1 155,80	1 317,61
41	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	11,461	1 779,38	20 393,47
42	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	44,512	96,33	4 287,84
43	462514161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně	m3	3,663	1 691,44	6 195,74
44	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	6,105	88,15	538,16
45	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	239,696	2 603,69	624 094,08
46	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	137,774	2 699,28	371 890,60
47	4632111R9	Oprava rovnaniny z lomového kamene	m3	39,352	2 000,00	78 704,00

V položce je počítáno s použitím stávajícího kameniva, s dodáním 10% kameniva nového.

Celkem 1 621 175,10

Nabídkový rozpočet

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaU

Objekt: Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)

Část: SO 2 Oprava stávajícího opevnění v ř. km 0,000 - 0,0656

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 12.7.2021

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 110 263,06

1 Zemní práce 75 598,15

1	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,025	38 186,70	954,67
2	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	63,750	8,70	554,63
3	112211R1	Ekologická likvidace pařezů dle platné legislativy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

Předpoklad - odvoz, složení, likvidaci a poplatek za likvidaci. Naložení je součástí pol. Odstranění pařezů.

4	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	330,99	330,99
5	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	626,39	626,39
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	228,51	914,04
7	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	125,335	117,20	14 689,26
8	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,400	479,30	1 150,32
9	1627511R2	Likvidace přebytečné zeminy dle platné legislativy	m3	87,310	200,00	17 462,00

Likvidace dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad naložení, vodorovné přemístění, složení, uložení na skládce a skládkovné přebytečné zeminy.

10	171103R6	Převedení vody včetně čerpání po dobu výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	----------	------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad zřízení a odstranění hráze, čerpání vody - odvodnění zajímkovaných prostorů, převedení vody potrubím DN 300 mm.

11	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	141,961	39,15	5 557,77
12	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	38,025	117,74	4 477,06
13	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	62,000	14,74	913,88
14	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	310,000	5,79	1 794,90
15	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,650	102,00	474,30
16	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	141,961	13,92	1 976,10
17	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,129	89,90	191,40
18	182251101	Svahování násypů	m2	141,961	60,09	8 530,44
19	184807R4	Ochrana 2 kusů stromů bedněním zřízení a odstranění (ochrana 2 ks stromů)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
20	1858031R5	Likvidace zelené hmoty	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Naložení, přemístění, složení a likvidace zelené hmoty, příp. poplatek za likvidaci.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 596,49

21	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně	m3	0,414	1 890,72	782,76
22	9660611R7	Ekologická likvidace sutí a vybouranch hmot dle platné legislativy	t	0,228	200,00	45,60

Položka zahrnuje naložení, vodorovný přesun, složení, likvidaci a příp. poplatek za likvidaci.

23	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	2,100	2 270,54	4 768,13
----	-----------	----------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

998 Přesun hmot 29 068,42

24	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	160,670	180,92	29 068,42
----	-----------	--------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

4 Vodorovné konstrukce 246 534,56

25	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	11,698	1 779,38	20 815,19
26	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	84,900	96,33	8 178,42
27	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	35,574	2 603,69	92 623,67
28	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	46,278	2 699,28	124 917,28

M Práce a dodávky M 10 000,00

21-M Elektromontáže 10 000,00

29	21081R9	Zajištění a úprava vedení CETIN v toku	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---------	----------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

-v km 0,0222 kříží koryto kabel CETIN, uložený v obnažené chrániče, zasahující do průtočného profilu toku. Jedná se o telefonní přípojku, její úprava byla konzultována se zástupcem CETIN p. Ďurišem. Provede se ruční okopání kabelu CETIN v místě kolize, s rozšířením cca 1,0 m mimo úpravy na každou stranu a chránička se položí hlouběji, pod zamýšlené opevnění. Práce budou prováděny ve spolupráci se zástupci CETIN. Před zasypáním kabelu nebo v případě kolize bude přizván zástupce CETIN, pan Ďuriš, tel. 602 482 995, k odsouhlasení.

Celkem

366 797,62

Nabídkový rozpočet

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ

Objekt: Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)

Část: SO 3 Čištění stávající přehrážky

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 12.7.2021

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce

63 779,53

1	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	196,667	97,36	19 147,50
2	1227036R1	Ruční odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	3,333	750,08	2 500,02
3	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	66,667	31,98	2 132,01
4	1627511R2	Likvidace vytěženého sedimentu v souladu s platnou legislativou	m3	200,000	200,00	40 000,00

Položka obsahuje naložení, vodorovné přemístění, složení, uložení na skládce a skládkovné, ev. likvidaci jiným zákonným způsobem.

Celkem

63 779,53

Nabídkový rozpočet

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÜ

Objekt: Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)

Část: SO 4 Odstranění dřevin

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 12.7.2021

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 17 093,85

1 Zemní práce 17 093,85

1	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	128,000	77,83	9 962,24
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	11,000	161,45	1 775,95
3	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	8,000	289,94	2 319,52
4	1121111R1	Ekologická likvidace odstraněných křovin a větví z pokácených a ořezaných stromů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Položka obsahuje naložení, vodorovný přesun, složení a likvidaci, včetně příp. poplatku.

5	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m	kus	21,000	49,34	1 036,14
---	-----------	------------------------------------------------	-----	--------	-------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00

6	14R	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.*	soubor	1,000	500,00	500,00
---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------

Celkem 17 593,85

Nabídkový rozpočet

Stavba: Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ

Objekt: Dolanský potok, ř.km 0,000-0,400 (rekonstrukce)

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 12.7.2021

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 653,90

1	1R	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	----	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

2	3R	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00
---	----	----------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.

3	4R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

Vyvěšení informačního štítku stavby.
Zajištění a zabezpečení staveniště - označení staveniště výstražnými tabulkami Pozor stavba, vstup zakázán, ohraničení staveniště výstražnou páskou nebo jinými zábranami.
Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.
Pořízení fotodokumentace před započátkem prací.

4	10R	Obnovení mezníků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	-----	------------------	--------	-------	----------	----------

Obnovení poškozených hraničních mezníků

5	11R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	500,00	500,00
---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Uspořádání komunikací před a po stavbě, pořízení fotodokumentace příjezdových cest a přístupových pozemků před zahájením a po dokončení prací, výprava případného poškození použitých příjezdových cest, protokolární předání příjezdových komunikací a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací mezi zhotovitelem a vlastníky pozemků a komunikací.

6	13R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 153,90	6 153,90
---	-----	--------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Zaměření bude zpracováno do DSP včetně příčných a podélných řezů. Bude pořízena fotodokumentace stavby.

Celkem

30 653,90


ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název **Dolanský potok ř.km 0,000 - 0,400 rek. + OaÚ**

tis. Kč

	měsíc / rok	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	2021
SO 01	Rekonstrukce opevnění v ř. km 0,0656 - 0,361		600	750	271		1 621
SO 02	Oprava stávajícího opevnění v ř. km 0,000 - 0,0656	200	167				367
SO 03	Čištění stávající přehrážky				64		64
SO 04	Odstranění dřevin				17		17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18			13		31
	Součty	218	767	750	365	0	2 100

V Hradci Králové
29. července 2021



Ing. Vladimír Pražák
jednatel

