

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022**

Číslo smlouvy: **S 640 031 300 21**

Číslo objednávky: **2**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 9. 2021	TÚ Kunčice n. L. - Hostinné	Očistění skalních ploch, montáž ocelových sítí a injektáž skály v úseku Kunčice n. L. - Hostinné	17N 31. 7. - 16. 8. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		12 617 491,00 Kč
Celková cena							12 617 491,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Objekt:

Odstranění vegetace ze skalních ploch v TÚ Hostinné - Kunčice n. L.

Místo:

Objednatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

CTB, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3			
11	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3			
36	K	155213614	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 5 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus			
			Úsek 1 - 663 ks., úsek 2 - 247 ks. (vč. 25% rezervy k profilaci)				
40	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2			
			Úsek 1 - 2332 m2., úsek 2 - 869 m2 ks. (vč. 10% rezervy překryvy a terénní nerovnosti)				
50	K	155214112	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2			
			Úsek 1 - 605 m2., úsek 2 - 869 m2 ks. (vč. 10% rezervy překryvy a terénní nerovnosti)				
51	M	69321026	<i>geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 170kN/m</i>	<i>m2</i>			
			Úsek 1 - 605 m2., úsek 2 - 869 m2 ks. (vč. 10% rezervy překryvy a terénní nerovnosti)				
56	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m			
76	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod			
77	M	58525321	<i>cement portlandský bílý CEM I 52,5MPa</i>	<i>t</i>			
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
79	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
81	K	R2871001 11	Práce horolezeckým způsobem ve skalní stěně, zajišťovací prvky, kotevní systém	hod			
82	M	R2839050 49	<i>Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm</i>	<i>ks</i>			
108	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
124	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			

125	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3			
R	M	R31319180	<i>kompletní systém: síť na skálu z vysokopevnostní oceli, sk 2, tř B dle EAD-230025-00-0106, o_{min}=220kN/m, oko D=143mm</i>	m2			
			<i>Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 2, třída B dle EAD-230025-00-0106, role 3,9x30 m, Zahrnuje: síť, obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.</i>				
			Úsek 1 - 2332 m2., úsek 2 - 869 m2 ks. (vč. 10% rezervy překryvy a terénní nerovnosti)				

Celkem HSV

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl			
PP			Geodetické práce po výstavbě				
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kpl			
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl			
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl			
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
5	K	041903000	Dozor jiné osoby	hod			

PP Dozor jiné osoby
P Poznámka k položce:
Geotechnický dozor stavby.

Celkem VRN

Celkem

12 617 491,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1902036

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 397f1bf8-b371-4b9b-9942-b68e3398a0b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2021 10:55:02



e03f59ae-f590-4cac-8373-ad63b7806377