

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	131351203.	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	M3	321,860	324,980	3,120	650,90	209 498,67	211 529,48	2 030,81	0,97
17	132251104.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	M3	876,000	899,400	23,400	433,58	379 816,08	389 961,85	10 145,77	2,67
19	13220120R.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	396,950	410,210	13,260	10,40	4 128,28	4 266,18	137,90	3,34
22	16110110R.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	1 115,760	1 142,280	26,520	88,90	99 191,06	101 548,69	2 357,63	2,38
23	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	56 216,860	56 243,380	26,520	199,64	11 223 133,93	11 228 428,38	5 294,45	0,05
24	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	843 252,900	843 650,700	397,800	15,13	12 758 416,38	12 764 435,09	6 018,71	0,05
30	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	13 674,760	13 701,280	26,520	12,83	175 447,17	175 787,42	340,25	0,19
31	997013873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	30 084,472	30 142,816	58,344	155,97	4 692 275,10	4 701 375,01	9 099,91	0,19
32	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	275,600	289,640	14,040	122,91	33 874,00	35 599,65	1 725,66	5,09
33	58331200R.	zásypový materiál	T	578,760	608,244	29,484	246,95	142 924,78	150 205,86	7 281,07	5,09
34	175101201.	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	M3	262,500	272,460	9,960	433,65	113 833,13	118 152,28	4 319,15	3,79
35	58331200.	šterkopisek netříděný zásypový	T	525,000	544,920	19,920	246,95	129 648,75	134 567,99	4 919,24	3,79
36	181951112.	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	15 526,300	15 543,900	17,600	22,67	351 981,22	352 380,21	398,99	0,11
43	273311124.	Základové desky z betonu prostého C 12/15	M3	8,300	8,700	0,400	3 635,11	30 171,41	31 625,46	1 454,04	4,82
63	451576121.	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	M2	717,000	719,000	2,000	221,22	158 614,74	159 057,18	442,44	0,28

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	871350320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	71,000	90,500	19,500	164,75	11 697,25	14 909,88	3 212,63	27,46
91	28617026.	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	M	71,000	90,500	19,500	974,79	69 210,09	88 218,50	19 008,41	27,46
101	895941111.	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	12,000	14,000	2,000	4 484,01	53 808,12	62 776,14	8 968,02	16,67
102	59223852.	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	12,000	14,000	2,000	519,89	6 238,68	7 278,46	1 039,78	16,67
103	59223864.	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	12,000	14,000	2,000	207,95	2 495,40	2 911,30	415,90	16,67
104	59223858.	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	KUS	12,000	14,000	2,000	467,90	5 614,80	6 550,60	935,80	16,67
105	59223854.	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	KUS	12,000	14,000	2,000	545,88	6 550,56	7 642,32	1 091,76	16,67
117	899204112.	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	15,000	17,000	2,000	779,83	11 697,45	13 257,11	1 559,66	13,33
119	28661938.	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	KUS	3,000	5,000	2,000	6 498,57	19 495,71	32 492,85	12 997,14	66,67
120	59223874.	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	KUS	12,000	14,000	2,000	649,86	7 798,32	9 098,04	1 299,72	16,67
163	966008112.	Bourání trubního propustku do DN 500	M	87,000	90,000	3,000	2 014,56	175 266,72	181 310,40	6 043,68	3,45
170	997013501.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	8 781,005	8 782,980	1,975	181,70	1 595 508,61	1 595 867,47	358,86	0,02
172	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	210 744,120	210 791,520	47,400	7,95	1 675 415,75	1 675 792,58	376,83	0,02
173	997013601.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	394,409	396,384	1,975	210,55	83 042,81	83 458,65	415,84	0,50
180	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	44 302,154	44 354,203	52,049	47,53	2 105 681,38	2 108 155,27	2 473,89	0,12
181	998225194.	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	44 302,154	44 354,203	52,049	22,98	1 018 063,50	1 019 259,58	1 196,09	0,12

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
200	167151101.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	M3	0,000	26,520	26,520	187,73	0,00	4 978,60	4 978,60	100,00
201	810351811.	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	M	0,000	19,500	19,500	196,00	0,00	3 822,00	3 822,00	100,00
202	877425121.	Výřez a montáž tvarovky z PVC na bet. potrubí DN 600	KUS	0,000	1,000	1,000	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	100,00
203	286971042.	spojka in situ DN 200 (těsnící napojovací manžeta pro PP potrubí)	KUS	0,000	1,000	1,000	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00
Celkem								37 350 539,85	37 478 486,48	127 946,63	0,34

Za zhotovitele:

Datum: 9.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 10.8.2021