

## stavební rozpočet

Název stavby:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU HŘBITOVA - DRAHOTUŠE</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Římskokatolická farnost Drahotuše
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.Petr Kavina
Lokalita:	HRANICE IV - DRAHOTUŠE	Konec výstavby:		Zhotovitel:	PKD projekt s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.7.2021	Zpracoval:	Ing.Lenka Dornicová

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>8 503,37</b>	<b>8 503,37</b>	
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,22	1 428,00	0,00	7 458,73	7 458,73	RTS I / 2020
2	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,22	200,00	0,00	1 044,64	1 044,64	RTS I / 2020
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>913,46</b>	<b>913,46</b>	
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,00	176,00	0,00	352,56	352,56	RTS I / 2020
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,00	280,00	0,00	560,90	560,90	RTS I / 2020
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>389,62</b>	<b>389,62</b>	
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,22	121,00	0,00	389,62	389,62	RTS I / 2020
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>5 788,65</b>	<b>1 664,13</b>	<b>7 452,78</b>	
6	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2020
7	28697910	Blok vsakovací PP Rain Bloc 300 l dl. 1200mm černý	kus	3,00	1 842,00	5 526,00	0,00	5 526,00	RTS I / 2020
8	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	6,84	24,50	3,45	164,13	167,58	RTS I / 2020
9	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	10,37	25,00	259,20	0,00	259,20	RTS I / 2020
	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>590,43</b>	<b>319,40</b>	<b>909,83</b>	
10	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,62	1 477,00	590,43	319,40	909,83	RTS I / 2020
	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>97,28</b>	<b>232,32</b>	<b>329,60</b>	
11	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	3,20	103,00	97,28	232,32	329,60	RTS I / 2020
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>9 019,38</b>	<b>20 798,57</b>	<b>29 817,95</b>	
12	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	1,06	4 300,00	2 778,06	1 800,15	4 578,21	RTS I / 2020
13	310236251R00	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	1,00	279,00	135,08	143,92	279,00	RTS I / 2020
14	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	134,20	186,00	6 106,23	18 854,50	24 960,74	RTS I / 2020
	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>12 074,22</b>	<b>9 610,36</b>	<b>21 684,58</b>	
15	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	2,68	2 945,00	6 221,65	1 676,84	7 898,49	RTS I / 2020
16	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení	m2	12,71	408,00	1 154,41	4 033,11	5 187,52	RTS I / 2020
17	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	12,71	96,00	0,00	1 220,59	1 220,59	RTS I / 2020
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,12	42 480,00	3 157,78	1 850,19	5 007,97	RTS I / 2020
19	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,07	34 700,00	1 540,38	829,63	2 370,01	RTS I / 2020
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>3 121,97</b>	<b>27 487,59</b>	<b>30 609,56</b>	
20	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	72,02	425,00	3 121,97	27 487,59	30 609,56	RTS I / 2020
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>10 508,06</b>	<b>33 766,76</b>	<b>44 274,82</b>	
21	622421143R00	Omítky vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	62,18	499,00	2 973,51	28 051,82	31 025,33	RTS I / 2020
22	622412301R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2	m2	62,18	48,60	1 653,57	1 368,13	3 021,71	RTS I / 2020
23	622412316R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 vápenný	m2	62,18	164,50	5 880,98	4 346,81	10 227,79	RTS I / 2020
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 774,15</b>	<b>6 289,85</b>	<b>10 064,00</b>	
24	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	32,00	314,50	3 774,15	6 289,85	10 064,00	RTS I / 2020
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>3 753,07</b>	<b>2 254,87</b>	<b>6 007,93</b>	
25	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	32,00	12,00	214,41	169,59	384,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta: 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP</i>							
26	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	32,00	167,50	3 538,65	1 821,35	5 360,00	RTS I / 2020

Varianta: 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral									
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	69,46	3,80	0,00	263,93	263,93	RTS I / 2020
<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>1 010,46</b>	<b>470,71</b>	<b>1 481,16</b>	
28	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	1,00	1 001,00	761,62	239,38	1 001,00	RTS I / 2020
29	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm vč.tvarovek	m	1,00	462,50	248,84	213,66	462,50	RTS I / 2020
30	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	10,39	1,70	0,00	17,66	17,66	RTS I / 2020
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>43 051,97</b>	<b>35 626,60</b>	<b>78 678,57</b>	
31	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 50 cm	m2	51,84	23,30	0,00	1 207,87	1 207,87	RTS I / 2020
32	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	21,27	223,50	122,21	4 631,63	4 753,85	RTS I / 2020
33	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,33	6 475,00	2 120,95	0,00	2 120,95	RTS I / 2020
34	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	51,81	223,50	297,69	11 281,85	11 579,54	RTS I / 2020
35	60515218	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	1,09	8 680,00	9 497,92	0,00	9 497,92	RTS I / 2020
36	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	51,84	66,30	0,00	3 436,99	3 436,99	RTS I / 2020
37	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	21,27	79,70	0,00	1 695,22	1 695,22	RTS I / 2020
38	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz (palubky)	m2	50,87	125,50	0,00	6 383,93	6 383,93	RTS I / 2020
39	61189997	Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	55,95	486,00	27 194,03	0,00	27 194,03	RTS I / 2020
40	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	1,09	2 830,00	0,00	3 096,67	3 096,67	RTS I / 2020
41	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,82	1 354,00	3 819,17	0,00	3 819,17	RTS I / 2020
42	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	589,76	6,60	0,00	3 892,43	3 892,43	RTS I / 2020
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>37 707,62</b>	<b>52 019,68</b>	<b>89 727,31</b>	
43	764904010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	50,87	1 330,00	25 585,68	42 068,76	67 654,44	RTS I / 2020
44	764904203R00	Lindab rov.plech, štítové lemování vrchní	m	20,22	353,00	4 468,86	2 668,80	7 137,66	RTS I / 2020
45	764904205R00	Lindab rovinné plechy, okapový plech	m	10,80	250,00	2 093,08	606,92	2 700,00	RTS I / 2020
46	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	10,80	547,00	3 853,57	2 054,03	5 907,60	RTS I / 2020
47	764908102R00	Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	1,00	516,00	281,19	234,81	516,00	RTS I / 2020
48	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	2,50	716,00	1 425,24	364,76	1 790,00	RTS I / 2020
49	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	6,80	54,00	0,00	367,20	367,20	RTS I / 2020
50	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	664,44	5,50	0,00	3 654,41	3 654,41	RTS I / 2020
<b>765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>					<b>7 162,21</b>	<b>17 744,67</b>	<b>24 906,88</b>	
51	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr., do suti	m2	51,84	237,50	0,00	12 312,00	12 312,00	RTS I / 2020
52	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	50,87	72,00	0,00	3 662,50	3 662,50	RTS I / 2020
53	765-001VD	Pojistná hydroizolace BauderTOP UDS 1.5	m2	55,95	128,00	7 162,21	0,00	7 162,21	
54	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	200,93	8,81	0,00	1 770,17	1 770,17	RTS I / 2020
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>36 002,41</b>	<b>12 698,29</b>	<b>48 700,70</b>	
55	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	9,94	520,00	151,15	5 015,57	5 166,72	RTS I / 2020
56	611916871	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 96 mm A/B	m2	10,93	362,00	3 956,52	0,00	3 956,52	RTS I / 2020
57	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	32,40	98,00	453,06	2 722,14	3 175,20	RTS I / 2020
58	766621262R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 0,81 m2	kus	2,00	500,00	641,69	358,31	1 000,00	RTS I / 2020
59	766-001VD	Okno dřevěné 550 x 1200 mm	kus	2,00	9 850,00	19 700,00	0,00	19 700,00	
60	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00	456,00	0,00	456,00	456,00	RTS I / 2020
61	766-002VD	Dveře dřevěné 1-kř 900 x 2100 mm vč.zárubně	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
62	766662132R00	Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm	kus	1,00	691,00	0,00	691,00	691,00	RTS I / 2020
63	766-003VD	Dveře dřevěné 2-kř 1385 x 2100 mm vč.zárubně	kus	1,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	
64	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	628,23	5,50	0,00	3 455,26	3 455,26	RTS I / 2020
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>16 012,54</b>	<b>2 363,27</b>	<b>18 375,81</b>	
65	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	1,32	1 500,00	12,54	1 967,46	1 980,00	RTS I / 2020
66	767-001VD	Mříž na okna 550 x 1200 mm vč.nátěru - kovářské provedení	kus	2,00	8 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
67	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	79,16	5,00	0,00	395,81	395,81	RTS I / 2020
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>5 068,89</b>	<b>14 840,85</b>	<b>19 909,75</b>	
68	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	39,22	65,30	296,75	2 264,52	2 561,27	RTS I / 2020
69	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	32,00	245,50	2 999,62	4 856,38	7 856,00	RTS I / 2020
70	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	9,94	161,50	291,89	1 312,78	1 604,66	RTS I / 2020
71	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	42,64	185,00	1 480,64	6 407,17	7 887,81	RTS I / 2020
<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>748,94</b>	<b>4 458,28</b>	<b>5 207,23</b>	
72	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	72,02	72,30	748,94	4 458,28	5 207,23	RTS I / 2020

<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					<b>185,33</b>	<b>74,67</b>	<b>260,00</b>	
73	871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 vč.tvarovek <i>Varianta: včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000</i>	m	2,50	104,00	185,33	74,67	260,00	RTS I / 2020	
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 120,27</b>	<b>4 342,53</b>	<b>6 462,80</b>		
74	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,40	107,00	2 120,27	4 342,53	6 462,80	RTS I / 2020	
<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>43,86</b>	<b>3 652,14</b>	<b>3 696,00</b>		
75	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,00	115,50	43,86	3 652,14	3 696,00	RTS I / 2020	
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>211,89</b>	<b>2 299,52</b>	<b>2 511,41</b>		
76	968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,91	218,50	65,11	570,40	635,51	RTS I / 2020	
77	968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,89	231,50	49,56	387,98	437,54	RTS I / 2020	
78	968062244R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,32	246,50	65,23	260,15	325,38	RTS I / 2020	
79	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2	kus	2,00	9,70	0,00	19,40	19,40	RTS I / 2020	
80	966077111R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	2,00	107,50	0,02	214,98	215,00	RTS I / 2020	
81	962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,12	786,00	31,98	846,62	878,59	RTS I / 2020	
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>855,49</b>	<b>2 769,08</b>	<b>12 719,09</b>		
82	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	72,02	84,29	0,00	84,29	6 070,78	RTS I / 2020	
83	978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	62,18	64,79	0,00	64,79	4 028,32	RTS I / 2020	
84	970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,00	2 620,00	855,49	2 620,00	2 620,00	RTS I / 2020	
<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>365,51</b>	<b>8 491,26</b>		
85	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	23,23	365,50	0,00	365,51	8 491,26	RTS I / 2020	
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 310,20</b>	<b>29 377,95</b>		
86	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,23	220,00	0,00	220,00	2 691,02	RTS I / 2020	
87	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	354,73	15,70	0,00	15,70	5 569,18	RTS I / 2020	
88	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,23	305,50	0,00	305,50	3 736,85	RTS I / 2020	
89	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,46	34,00	0,00	34,00	831,77	RTS I / 2020	
90	979990201R00 Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	1,14	2 500,00	0,00	2 500,00	2 851,25	RTS I / 2020	
91	979990108R00 Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	11,09	1 235,00	0,00	1 235,00	13 697,88	RTS I / 2020	
<b>Celkem:</b>							<b>511 463,41</b>		

Poznámka: