

**ZADÁNÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  
**„VÝMĚNA VÝTAHU V BUDOVĚ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA ADRESE RUDOLFOVSKÁ 493/80,**  
**ČESKÉ BUDĚJOVICE“**

**1. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni PD pro stavební povolení včetně získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
2. Výměna stávajícího výtahu za nový do stávající výtahové šachty dle PD zpracované v bodě č. 1 včetně demontáže stávajícího výtahu, likvidace vzniklého odpadu a všech potřebných stavebních úprav na šachtě a strojovně výtahu.
3. Dodání veškeré dokumentace k novému výtahu, provedení všech revizí a zkoušek a vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů pro kolaudaci stavby.

**2. POŽADOVANÉ PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU A ÚDAJE O STAVEBNÍM PROSTORU**

**2.1 Šachta a strojovna**

- **Provedení šachty:** betonová uvnitř půdorysu budovy
- **Rozměry:** 1760 mm x 2370 mm (š x h)
- **Zdvih:** 23,1 m
- **Přejezd horní:** 3990 mm
- **Prohlubeň dolní:** 1190 mm
- **Osvětlení šachty:** Ano
- **Počet stanic:** 8, všechny neprůchozí
- **Strojovna:** Samostatná místnost nad šachtou
- **Šachetní dveře:** Automatické teleskopické dvoukřídlové, nerez
- **Prostředí výtahu:** Suché a bezprašné +5 až +40 st.C

**2.2 Požadované parametry výtahu**

- **Evakuační:** Ne
- **Invalidní:** Ano
- **Nosnost:** cca 1000 kg
- **Rychlost:** 1 m/s
- **Řízení:** obousměrný sběr
- **Pohon:** elektrický trakční, plynulý rozběh a dojezd
- **Umístění:** strojovna nad šachtou
- **Nosné prvky:** ploché pásy
- **Počet startů:** předpoklad max. 120/hod
- **Ukazatel polohy a směru:** Ve všech stanicích
- **Záruční doba:** min. 24 měsíců
- **Kabina:** Barevné provedení standard dle katalogu výrobce

Ovládací panel nerez s úpravou pro nevidomé  
Okopní lišty  
Zrcadlo  
Sklopné sedátko v celonerezovém provedení  
GSM brána pro přivolání pomoci  
Hlasové ohlašování stanic  
Vizuální značení stanic  
Signalizace přetížení  
LED osvětlení  
Madlo  
Kabina bude umožňovat instalaci ochranné plachty  
Ochranná plachta bude součástí dodávky výtahu a bude umožňovat instalaci na kabinu výtahu.

- **Požární charakteristika:** EW 60  
Sjezd do nejbližší stanice při výpadku proudu  
Bez napojení na EPS

### **3. PODROBNÝ OBSAH ZADÁNÍ**

#### **3.1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni PD pro stavební povolení vč. získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů obsahuje zejména:**

- Stavebně technický průzkum stávajícího stavu šachty a strojovny včetně revize všech rozměrů
- Dokumentace stávajícího stavu šachty a strojovny
- Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení, v rozsahu a obsahu dle §2 Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně požárně bezpečnostního řešení a návrhu všech úprav a přemístění, vzešlých ze stavebně technického průzkumu a zaručujících uvedení stavu po rekonstrukci výtahu do souladu s legislativou
- Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy
- Zpracování výkazu výměr v některém z programů užívajících některou cenovou soustavu (ÚRS/RTS), jehož uchazečem oceněný exemplář bude přílohou smlouvy.

#### **3.2 Výměna stávajícího výtahu za nový dle PD zpracované v bodě č. 3.1 včetně demontáže stávajícího výtahu, likvidace vzniklého odpadu a všech potřebných stavebních úprav na šachtě a strojovně výtahu obsahuje zejména**

- Veškeré činnosti související s demontáží stávajícího výtahu a prvků umístěných ve strojovně nebo šachtě v rozporu s legislativou, včetně zajištění likvidace vybouraných hmot v souladu se zák. 541/2020 Sb. v platném znění
- Veškeré pomocné činnosti, konstrukce nutné k provedení díla, veškerá doprava vnitřní i vnější jak suti, tak prvků nového výtahu. Veškerý denní hrubý úklid veřejně přístupných prostor
- Veškerá opatření BOZP dle zák. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 325/2005 Sb. a veškeré další legislativy, a to např. včetně zajištění požární hlídky po svařování apod.
- Vlastní instalace nového výtahu dle PD zpracované v bodě č. 3.1 a jeho funkční zprovoznění

- Instalace bude probíhat za provozu objektu, hlučné činnosti budou prováděny výhradně po pracovní době a po domluvě se správou budovy.

### **3.2 Dodání veškeré dokumentace k novému výtahu, provedení všech revizí a zkoušek a vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů pro kolaudaci stavby obsahuje zejména**

- Zpracování dokumentace skutečného provedení
- Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů pro kolaudaci stavby
- Provedení a dodání veškerých revizních a funkčních zkoušek
- Provedení proškolení budoucí obsluhy včetně protokolu a návodu k obsluze
- Doložení technických listů a certifikátů
- Doložení provozní knihy výtahu
- Doložení dokladů o naložení s odpady v souladu se zák. 541/2020 Sb.

### **4. NAVRHOVANÝ ZPŮSOB PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

- Cena zpracována v členění za body 1 - 3 odst. 1, bez DPH a s DPH; cena celková bez DPH a s DPH
- Rozhodující kritérium – nejnižší celková cena bez DPH
- Doložení splnění kvalifikačních předpokladů
- Podepsaný závazný návrh smlouvy vytvořený zadavatelem
- Do nabídky vložit návrh servisní smlouvy s cenou za veškeré úkony a prohlídky dle aktuálně platných právních předpisů a norem po dobu záruční lhůty, tj. za 2 roky, plně reflektující povinná ustanovení servisní smlouvy požadovaná zadavatelem