

910/23/910-907



AICES spol. s r.o., Londýnská 67/182, 120 00, Praha 2,
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
odůl C, vložka 45104
IČO 65415981, DIČ CZ65415981
Mobilní telefony: +420 xxxx
E-mail: xxxx@alces.cz <http://www.alces.cz>

Datum: 19.7.2021

Vyřizuje: xxxx

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2

IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Věc: Nabídka na doplnění chlazení pracoven 2.33 a 2.34 v objektu 1.LF UK -
U Nemocnice 4, Praha 2

Vážení,

předkládáme nabídku na doplnění FCU chlazení pro pracovny 2.33 a 2.34 v budově U Nemocnice
4, Praha 2. Podkladem pro podání nabídky je poptávka a specifikace zařízení objednatele.

**SOUPIS PRACÍ a TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DOPLNĚNÍ
CHLAZENÍ PRACOVEN 2.33 a 2.34 V OBJEKTU 1.LF UK - U
Nemocnice 4, Praha 2**

Termín prací - září až říjen 2021

| č.p. | Položka: | Mn: | Mj.: | Cena za j. | Celkem: |
|------|---|-----|------|--------------|-----------|
| | Montážní práce a dodávky | | | | |
| 1 | FCU FLEX GEKO GF83 - pouze chlazení, včetně opláštění | 3 | ks | 32 381,00 Kč | 97 143,00 |
| 2 | Ventil třífázový 230V včetně termického pohonu | 3 | ks | 3 746,00 Kč | 11 238,00 |
| 3 | Nástěnný ovladač s termostatem | 3 | ks | 2 315,00 Kč | 6 945,00 |
| 4 | Konzole na zavěšení | 3 | ks | 1 648,00 Kč | 4 944,00 |
| 5 | Montážní a spojovací materiál uzavírací ventily, sada šroubení, nerezový vlnovec včetně matic, objímky atd. | 3 | kpl | 25 810,00 Kč | 77 430,00 |
| 6 | kaučuková izolace | 15 | m | 256,00 Kč | 3 840,00 |

DIČ: CZ65415981

IČO:65415981

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----|-----|--------------|-------------------|
| 7 | Montáž chladivová trasa | 64 | hod | 560,00 Kč | 35 840,00 |
| 8 | Montáž FCU | 64 | hod | 560,00 Kč | 35 840,00 |
| 9 | Zprovoznění + elektro | 32 | hod | 560,00 Kč | 17 920,00 |
| 10 | Lešení | 1 | kpl | 9 900,00 Kč | 9 900,00 |
| 11 | Stavební, bourací a SDK práce | 1 | kpl | 40 000,00 Kč | 40 000,00 |
| Celkem bez DPH: | | | | | 341 040,00 |

Položky 1 - 11 zejména obsahují :

Doplnění chlazení do pracoven (m.č.2.33 a 2.34) v budově U Nemocnice 4, 2NP - FCU ve výšce 4390 mm. V budově je centrální chlazení s chladicím strojem umístěným ve dvoře, chladicí médium směs vody a glykolu. Napojení chl. rozvodu od stávajících klima jednotek (DAIKIN - pouze pro chlazení) z m.č. 235 (viz příloha).

EL. rozvaděč na chodbě proti pracovním.

Termín realizace 2021 - září-říjen.

Děkujeme za poptávku. V případě jakýchkoliv nejasností či doplnění jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

xxxx

ALCES spol. s r.o.
Londýnská 67/182
120 00, Praha 2
+420
XXXXs@alces.cz