

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043

Odbor hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(dále jen „Výzva“)

Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce.


„ÚP Čáslav Odstranění plísně v místnosti č. 309, oprava balkónu (havarijní stav)“

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ.



Identifikace zadavatele

Zadavatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:

 - vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení a ve věcech technických:

 referent - investiční technik Oddělení hospodářské správy
telefon:  GSM:  e-mail: 

Vymezení plnění předmětu VZMR

Předmět VZMR

Předmětem VZMR jsou stavební práce spojené s opravou hydroizolace balkónu, který sousedí s místností č. 309 na ÚP v Čáslavi a opravy zdí v této kanceláři které jsou silně napadené plísní. V rámci této opravy se rovnou zajistí i ochrana volně vedoucích střešních trámů, které velmi rychle degradují díky svému vystavení povětrnostním vlivům. Dále se upraví odvodňovací potrubí na balkóně, které je nefunkční a tak díky tomu se vlhkost lehce dostává do přilehlých zdí. Vše bude zakončené finálními malovacími pracemi opravou dotčených zdí.

Současný stav

Stávající stav hydroizolace terasy je na konci své životnosti, odvodní potrubí je nefunkční a dlažba je poškozená, z části prasklá. Chybí dostatečný spád podlahy a odvodní potrubí je zcela nefunkční. Obkladový pásek je velmi nízký a tak se dešťová voda dostává do kontaktu s obvodovou zdí a dochází k vnikání vody do zdí. Díky současnému stavu terasy dochází k průniku dešťové vody do čelní stěny místnosti č. 309 a vzniku ložisek plísně na stěnách díky vnitřní vlhkosti stěn.

Nový stav

Navržena je kompletní výměna hydroizolace, nové odvodňovací potrubí a položení nové mrazuvzdorné dlažby. Dále zednické zapravení vlhkostí poškozených zdí v kanceláři a obložení dvou střešních trámů, které jsou poškozeny díky svému vystavení venkovním vlivům. Opravy zdí budou vč. malovacích prací a balkón bude zakryt sítí proti ptactvu.

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 4 týdnů od předání staveniště.

K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 7-8/2021

Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 249, Čáslav 286 01

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, při které bude mít účastník možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky.

Prohlídka místa je možná pouze po předešlé domluvě na uvedeném telefonním čísle či mailové adrese. Sraz účastníků prohlídky bude vždy před vstupem do budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 249, Čáslav 286 01.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),
- záruční listy k dodanému materiálu,
- doklad o odborné likvidaci odpadu,

Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve **po převzetí všech provedených** stavebních prací objednatel a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a potvrzený o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je **21 dnů**. Záruka na dílo **36 měsíců**.

Cenovou nabídku prosím zašlete nejpozději do **7.7.2021 12:00 hodin** na níže uvedenou emailovou adresu:



Cenová nabídka musí obsahovat:

1. vyplněný krycí list rozpočtu včetně rozpočtu s výkazem výměr (příloha č. 1),
2. čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č. 2).

Vítěznému uchazeči bude předložena smlouva o dílo.



Čj: 43453/21/7321-50280-209686

vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj