

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Karla Hynka Máchy 2256
35601 Sokolov

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 10.08.2021
Datum dodání: 31.08.2021
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603

Objednáváme u Vás k akci: ZŠ B. Němcové - oprava rampy u jídelny

Množství	Popis		Cena bez DPH
1.00	ZŠ B.Němcové - oprava rampy u jídelny		
	Předpokládaná cena za práce	do	81166,38 Kč
		Celková cena s DPH:	do ... 98211,32 Kč

Předmětem zakázky je oprava rampy u jídelny v ZŠ B.Němcové – oprava vnějšího povrchu rampy, schodů a zábradlí (závady z prohlídky BOZP); vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do 31.8.2021.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 9.8.2021 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl. 16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců za podmínky, že epoxidový nátěr betonových povrchů bude vždy nejpozději za 24 měsíců opraven/obnoven.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady vzniklé nedodržením výše uvedeného termínu opravy/obnovy nátěru betonového povrchu a vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha : Cenová nabídka/rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava rampy ZŠ B.Němcové	Objednatel:	Město Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	stavebně udržovací práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ B.Němcové Sokolov	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČ/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	16.08.2021	Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	ing.Částka	Datum:	09.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	19 119,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	26 517,73	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	9 764,62	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	4 180,17			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 591,12			0,00	NUS celkem		3 865,07
Přesun hmot a sutí		15 128,41	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		77 301,31	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	81 166,38	Celkem bez DPH	81 166,38
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	17 044,94	Celkem včetně DPH	98 211,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	RUNAKO SOKOLOV s.r.o. Město Sokolov
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby **Oprava rampy ZŠ B.Němcové**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: stavebně udržovací práce

Začátek výstavby: 16.08.2021 Projektant:

Lokalita: ZŠ B.Němcové Sokolov

Konec výstavby:

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 09.08.2021 Zpracoval: ing.Částka

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		43	Schodiště				1 257,12	2 512,08	3 769,20		1,0232
1		434311116R00	Stupně schodišťové z betonu C 25/30 - oprava ,sanace	m	9	418,80	1 257,12	2 512,08	3 769,20	0,1137	1,0232
		62	Úprava povrchů vnější				11 231,13	9 821,76	21 052,88		0,4128
2		622477125RT1	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 50 %,SMS	m2	12,87	304,50	835,13	3 083,78	3 918,92	0,0121	0,1553
3		622474105RT2	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm	m2	18,32	377,01	3 781,80	3 125,03	6 906,82	0,0097	0,1779
4		622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná,penetrace	m2	12,87	794,65	6 614,20	3 612,95	10 227,15	0,0062	0,0795
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 622,89	1 852,09	6 474,98		3,7370
5		631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,48	4 374,99	4 622,89	1 852,09	6 474,98	2,5250	3,7370
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 031,76	1 792,16	6 823,92		0,1446
6		767200001RA0	Zábradlí schodišťové, repase, nátěry	m	8	852,99	5 031,76	1 792,16	6 823,92	0,0181	0,1446
		783	Nátěry				4 732,86	2 388,01	7 120,87		0,0063
7		783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	13,32	534,60	4 732,86	2 388,01	7 120,87	0,0005	0,0063
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 008,12	4 570,00	6 578,12		0,1594
8		953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	8	367,99	132,56	2 811,36	2 943,92	0,0140	0,1123
9		953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	6	124,50	128,16	618,84	747,00	0,0000	0,0002
10		953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	10	288,72	1 747,40	1 139,80	2 887,20	0,0047	0,0468
		96	Bourání konstrukcí				0,00	4 352,02	4 352,02		3,2560
11		965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,48	2 940,55	0,00	4 352,02	4 352,02	2,2000	3,2560
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 409,79	3 409,79		0,8336

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
12		978036361R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 50 %	m2	12,87	68,31	0,00	879,17	879,17	0,0340	0,4376
13		976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	8	244,27	0,00	1 954,14	1 954,14	0,0370	0,2960
14		976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	10	57,65	0,00	576,48	576,48	0,0100	0,1000
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 142,66	2 142,66		0,0000
15		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,12	418,49	0,00	2 142,66	2 142,66	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	12 985,75	12 985,75		0,0000
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,09	330,00	0,00	1 349,70	1 349,70	0,0000	0,0000
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,8	23,55	0,00	1 926,39	1 926,39	0,0000	0,0000
18		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,09	824,00	0,00	3 370,16	3 370,16	0,0000	0,0000
19		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, keramiky, atd.	t	4,09	1 550,00	0,00	6 339,50	6 339,50	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				2 591,12	0,00	2 591,12		0,0068
20		42972852	Mřížka čtyřhranná 150x150, do zdi	kus	4	381,52	1 526,08	0,00	1 526,08	0,0010	0,0040
21		42972855	Mřížka čtyřhranná 200x200, do zdi	kus	1	496,08	496,08	0,00	496,08	0,0013	0,0013
22		42972859	Mřížka čtyřhranná 250x250, do zdi	kus	1	568,96	568,96	0,00	568,96	0,0016	0,0016

Celkové náklady 77 301,31 Kč

