





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č.13

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	ODPOČET ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM OBJEKTU SO.01	
Objekt:	Pro SO.01	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 bude nutné provést odpočet zpevněných ploch kolem objektu SO.01. Důvodem je nemožnost v následující etapě (SO.01) realizovat odkopávky pro drenáže, provedení svislých hydroizolací, napojení dešťových svodů. V případě, kdyby tyto odpočty nebyly provedeny, došlo by v II. Etapě k poškození již dokončených zpevněných ploch a tím i prodražení následujících prací. Z tohoto důvodu se zpevněné plochy, které přímo navazují na objekt SO.01 nebudou realizovat.	
Technické řešení změny:	zpevněné plochy, které přímo navazují na objekt SO.01 nebudou realizovány	
Dokumentace:	Dokumentace předána GP KANIA	
Přílohy ZL:	Položkový rozpočet – Příloha číslo 1	
Dopad do smluvní ceny - MĚNĚPRÁCE (bez DPH):	-1.143.118,65Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: Bez dopadu do termínu dokončení díla		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.4.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 17.27	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 17/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-179_exp8-01b_IO1

Stavba: PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

KSO: 801 13

Místo: Bohnice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264

Datum: 17. 1. 2020

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

-1 143 118,65

Sazba daně

21,00%

Základ daně

-1 143 118,65

15,00%

0,00

Výše daně

-240 054,92

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 383 173,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUJISÍ PRACÍ

Kód: ZL13 - odpočty komunikací

Stavba: PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Místo: Bohnice Datum: 17. 1. 2020
Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

IO 01	Zpevněné plochy	-1 143 118,65	-1 383 173,57
IO 01_I.	Zpevněné plochy _ I ETAPA	-1 143 118,65	-1 383 173,57
IO		-849 321,53	-1 027 679,05
01_I._sanac	Sanace podloží _ I ETAPA	-293 797,12	-355 494,52
e			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I. - Zpevněné plochy _ I ETAPA

KSO:

801 13

Místo:

Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

-849 321,53

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-849 321,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-178 357,52
0,00

Cena s DPH

V CZK

-1 027 679,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I. - Zpevněné plochy _ I ETAPA

Místo:

Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

17. 1. 2020

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	21 383,53
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	56 635,64
2 - Zakládání	-2 244,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-356 412,33
4 - Vodovodné konstrukce	-5 972,03
5 - Komunikace pozemní	-264 467,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-142 323,80
998 - Přesun hmot	-29 055,90
Ostatní - Ostatní	-70 230,00
OST1 - Ostatní skladby a konstrukce	-108 000,00
OST11 - Doplňující informace _ VŘ01	37 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PN BOHNIČE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I. - Zpevněné plochy _ I ETAPA

Místo:

Bohniče

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNIČE

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

17. 1. 2020

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-849 321,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

-779 091,53

D 1 Zemní práce

1	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	-203,430	36,00	21 383,53	SoD
			"viz navrhované kapacity_TZ"					
			"konstrukce ZP_živičné" (-2735,0+2498,0)*0,41		-97,170			
			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)*0,42		-35,280			
			"konstrukce ZP_kamenné pochůzi" (-663,0+386,0)*0,24		-66,480			
			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)*0,24		-1,200			
			"viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" 0,5*0,6*(-711,0+700,0)		-3,300			
			(nutná kontrola při realizaci)					
			Součet		-203,430			
2	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkoku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-203,430	80,00	-16 274,40	SoD
			"viz navrhované kapacity_TZ"					
			"konstrukce ZP_živičné" (-2735,0+2498,0)*0,41		-97,170			
			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)*0,42		-35,280			
			"konstrukce ZP_kamenné pochůzi" (-663,0+386,0)*0,24		-66,480			
			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)*0,24		-1,200			
			"viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" 0,5*0,6*(-711,0+700,0)		-3,300			
			(nutná kontrola při realizaci)					
			Součet		-203,430			
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-203,430	12,00	-2 441,16	SoD
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-3,300	72,00	-237,60	SoD
			"viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" 0,5*0,6*(-711,0+700,0)		-3,300			
			Součet		-3,300			
5	M	56343930	kamenivo drcené drenážní frakce do 32 mm	t	-5,775	434,00	-2 506,35	SoD
			-3,3*1,75*Přepočtené koeficientem množství		-5,775			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-646,912	10,00	-6 469,12	SoD
			"konstrukce ZP_živičné" -2735,0+2498,0		-237,000			
			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)		-84,000			
			"konstrukce ZP_kamenné pochůzi" (-663,0+386,0)		-277,000			
			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)		-5,000			
			Mezisoučet		-603,000			

PČ	Typ	Kód	ř popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" -(1,1*19,9)-(1,1*20,02)					
W			Součet					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				56 635,64	
7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	502,000	21,00	10 542,00	SoD
W			"viz navrhované kapacity_TZ" -7138,0+7640,0		502,000			
W			Součet		502,000			
8	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	502,000	36,00	18 072,00	SoD
9	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,200	90,00	4 518,00	SoD
W			"zpeřné přemístění ornici vrstvy z mezideponie" (-7138+7640,0)*0,1		50,200			
W			Součet		50,200			
10	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1a až 4	m3	50,200	30,00	1 506,00	SoD
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	502,000	19,00	9 538,00	SoD
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,060	94,00	1 415,64	SoD
W			502*0,03 Přepočtené koeficientem množství		15,060			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	502,000	7,00	3 514,00	SoD
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	502,000	10,00	5 020,00	SoD
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	502,000	5,00	2 510,00	SoD
	D	2	Zakládání				-2 244,00	
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-11,000	204,00	-2 244,00	SoD
W			"viz navrhované kapacity_TZ" -711,0+700,0		-11,000			
W			Součet		-11,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-356 412,33	
17	K	339921R12	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 1 m	kus	-92,000	553,00	-50 876,00	SoD
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přílmo souvisejících prací a dodávek					
W			"viz navrhované kapacity_TZ" -92,0		-92,000			
W			Součet		-92,000			
18	M	59228R55	palisáda z řezané žuly 160x200 x 400-800 mm	kus	-92,000	638,00	-58 696,00	SoD
19	K	380326242	Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 (XF2, XD1, XC4, XA3) tl do 300 mm	m3	-19,403	2 933,00	-56 909,00	SoD
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12"		-9,273			
W			-(0,9*0,2*19,9)+(1,43*0,2*19,9))		-10,130			
W			-(0,9*0,2*20,02)+(1,63*0,2*20,02))		-19,403			
W			Součet		-19,403			
20	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	-124,177	455,00	-56 500,54	SoD
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12"		-124,177			
W			-(2,52*2*10,1)+(1,83*2*20,02))		-124,177			
W			Součet		-124,177			
21	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	-124,177	157,00	-19 495,79	SoD
22	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	-64,874	961,00	-62 343,91	SoD
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12"		-64,874			
W			-(1,63*2*19,9)		-64,874			
W			Součet		-64,874			
23	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	-64,874	128,00	-8 303,87	SoD
24	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	-1,940	22 313,00	-43 287,22	SoD

PČ	Typ	Kód	ř popis	MJ	v/ložství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12"					
W			"NUTNÁ KONTROLA" -1,940					
W			Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
25	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	-43,912	136,00	-5 972,03	SoD
W			"opěrné stěny_viz v.č. IO01-12"					
W			-((1,1*19,9)+(1,1*20,02))					
W			Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
26	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 30-40 mm	m2	-366,000	21,00	-7 686,00	SoD
W			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)					
W			"konstrukce ZP_kamenné pochozí" (-663,0+386,0)					
W			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)					
W			Součet					
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-924,000	119,00	-109 956,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" (-2735,0+2498,0)*2					
W			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)*2					
W			"konstrukce ZP_kamenné pochozí" (-663,0+386,0)					
W			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)					
W			Součet					
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-237,000	387,00	-91 719,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" -2735,0+2498,0					
W			Součet					
29	K	573111112	Postřik živichný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-237,000	15,00	-3 555,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" -2735,0+2498,0					
W			Součet					
30	K	573211106	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-237,000	14,00	-3 318,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" -2735,0+2498,0					
W			Součet					
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-237,000	221,00	-52 377,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" -2735,0+2498,0					
W			Součet					
32	K	591241R11	Kladení dlažby z kamenných odseků na MC	m2	126,000	580,00	73 080,00	SoD
W			"konstrukce ZP_živichné" -2735,0+2498,0					
W			Součet					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek					
W			KOREKCE_ROZDĚLENÍ PLOCH					
W			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" +487,0					
W			Mezisoučet					
W			"konstrukce ZP_kamenné pojizdná" (-487,0+403,0)					
W			"konstrukce ZP_kamenné pochozí" -663,0+386,0					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
33	M	56384661R	nepravidelný divoký kámen _ žulové odseky	m2	132,300	900,00	119 070,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce:</i> -specifikace materiálu viz TZ a PD !/ (skladby pojizdné+pochozí) _ nutno doložit vzorek k odsouhlasení					
W			126*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
34	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-5,000	162,00	-810,00	SoD
W			"konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" (-17,0+12,0)					
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	59245006	dlažba skladebná betonová kontrastní reliéfní tl. 6 cm	m2	-5,000	400,00	-2 000,00	SoD
<i>Poznámka k položce:</i> (ztrátě a prolezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky) -specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelům.								
36	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-366,000	162,00	-59 292,00	SoD
<i>KOREKCE _ ROZDĚLENÍ PLOCH</i> "konstrukce ZP_betonové pojezdnié" kompletní odpočet Součet								
37	M	59245030	dlažba skladebná betonová tl. 8 cm	m2	-366,000	344,00	-125 904,00	SoD
<i>Poznámka k položce:</i> (ztrátě a prolezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky) -specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelům.								
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
38	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	-16,000	238,00	-3 808,00	SoD
"viz navrhované kapacity_TZ"- 99,0+63,0 Součet								
39	M	592195840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	-32,000	58,00	-1 856,00	SoD
<i>Poznámka k položce:</i> (ztrátě a prolezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky) -specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelům. -16*2 Přepočtené koeficientem množství								
40	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2	m	-19,000	281,00	-5 339,00	SoD
"viz navrhované kapacity_TZ"-666,0+667,0 Součet								
41	M	59380124	kostka dlažební žula drobná	t	-0,380	3 200,00	-1 216,00	SoD
-19*0,02 Přepočtené koeficientem množství								
42	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2	m	-147,000	264,00	-38 808,00	SoD
KOREKCE "viz navrhované kapacity_TZ"-301,0+154,0 Součet								
43	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	-147,000	85,00	-12 495,00	SoD
<i>Poznámka k položce:</i> (ztrátě a prolezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky) -specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelům.								
44	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-68,000	264,00	-17 952,00	SoD
"viz navrhované kapacity_TZ" (-99,0+83)+(-658+610,0)+(-150,0+146) Součet								
45	M	59380007	obrubník řezaný kamenný OP6, žula, 15x25	m	-70,400	808,00	-56 883,20	SoD
46	M	59380374	obrubník řezaný kamenný OP7, žula, 12x25	m	-4,400	731,00	-3 216,40	SoD
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-24,200	31,00	-750,20	SoD
"viz navrhované kapacity_TZ_drenážní systém" (0,5+0,6)*2*(-711,0+700,0) Součet								
D 998				Přesun hmot				
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	-581,118	50,00	-29 055,90	SoD
D				Ostatní				
				-70 230,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	OST1		Ostatní skladby a konstrukce				-108 000,00		
49	K	OST1_R03	Dodávka a montáž systémového bezpečnostního zábradlí	m	-30,000	3 600,00	-108 000,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i> ----- "viz navrhované kapacity_TZ_ rozsan a specifikace viz v.č. IO01-13" (-60,0+30,0) Součet						
W					-30,000				
W					-30,000				
D	OST11		Doplňující informace_VŘ01				37 770,00		
50	K	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého	m2	30,000	519,00	15 570,00	SoD	
W			"konstrukce ZP_okapový chodník" (-40,0+70,0)		30,000				
W			Součet		30,000				
51	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	6,000	3 200,00	19 200,00	SoD	
W			30*0,2 Přepočtené koeficientem množství		6,000				
D	VRN		VRN				3 000,00	SoD	
			Ocenění výkazu výměr	h	4,000	750,00	3 000,00	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I._sanace - Sanace podloží _ I ETAPA

KSO:

801 13

Místo:

Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací pihě odkazují.

Cena bez DPH

-293 797,12

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-293 797,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-61 697,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

-355 494,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I._sanace - Sanace podloží_ I ETAPA

Místo:

Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

17. 1. 2020

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

-44 622,00

5 - Komunikace pozemní

-224 316,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 296,98

998 - Přesun hmot

-4 562,14

-293 797,12

-293 797,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

IO 01 - Zpevněné plochy

Soupis:

IO 01_I._sanace - Sanace podloží_ I ETAPA

Místo:

Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

17. 1. 2020

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-293 797,12	
D	1		Zemní práce				-44 622,00	
1	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	-301,500	36,00	-10 854,00	SoD
	W		"viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ"					
	W		-(237,0+84,0+277,0+5,0)*0,5		-301,500			
	W		Součet		-301,500			
2	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-301,500	80,00	-24 120,00	SoD
	W		"viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ"					
	W		-(237,0+84,0+277,0+5,0)*0,5		-301,500			
	W		Součet		-301,500			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-301,500	12,00	-3 618,00	SoD
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-603,000	10,00	-6 030,00	SoD
	W		"viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ"					
	W		-(237,0+84,0+277,0+5,0)		-603,000			
	W		Součet		-603,000			
D	5		Komunikace pozemní				-224 316,00	
5	K	564871111	Podklad ze šterkodtře ŠD tl 250 mm	m2	-1 206,000	186,00	-224 316,00	SoD
	W		"viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ"					
	W		-(237,0+84,0+277,0+5,0)*2		-1 206,000			
	W		Součet		-1 206,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-20 296,98	
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-663,300	30,60	-20 296,98	SoD
	W		"viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ"					
	W		-(237,0+84,0+277,0+5,0)*1,1		-663,300			
	W		Součet		-663,300			
D	998		Přesun hmot				-4 562,14	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	-570,267	8,00	-4 562,14	SoD