





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č.12

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO.01	
Objekt:	Pro SO.01	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 bude nutné provést drobné stavební úpravy v objektu SO.01. Tyto úpravy jsou nutné pro provedení rozvodů připojovacích médií a montáž technologií pro funkční zprovoznění novostavby SO.02. Tyto stavební úpravy nebyly součástí výkazu výměr pro SO.02	
Technické řešení změny:		
Dokumentace:	Dokumentace předána GP KANIA	
Přílohy ZL:	Položkový rozpočet – Příloha číslo 1	
Dopad do smluvní ceny - MĚNĚPRÁCE (bez DPH):	1.346.902,1Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: Bez dopadu do termínu dokončení díla		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20.5.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20.5.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián Ing. Ondřej Fabián  <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.05.18 11:22:09 +02'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20.5.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 20.5.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

SO 01 - Pavilon 36

Soupis:

1 - ZMĚNA_REVIZE 1,PP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Bohnice

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 346 902,10

DPH základní
snížená

Základ daně
1 346 902,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
282 849,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 629 751,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

SO 01 - Pavilon 36

Soupis:

1 - ZMĚNA_REVIZE 1.PP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Bohnice

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 346 902,10

1 047 702,16

1 - Zemní práce	98 193,55
2 - Zakládání	1 423,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	84 756,87
4 - Vodotrvné konstrukce	16 174,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	297 657,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	263 021,53
997 - Přesun sutě	171 814,97
998 - Přesun hmot	114 659,16
PSV - Práce a dodávky PSV	220 808,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 654,19
767 - Konstrukce zámečnické	28 171,61
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	15 235,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	138 748,14
Ostatní - Ostatní	40 891,00
OST01 - Ostatní prvky a výrobky	40 891,00

Vedlejší rozpočtové náklady

37 500,00

VRN

37 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PN BOHNIČE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

SO 01 - Pavilon 36

Soupis:

1 - ZMĚNA_REVIZE 1.PP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Bohniče

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNIČE

Projektant: KANJA a.s., Ostrava

Uchazeč:

Výplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 346 902,10	
D	1		Zemní práce				98 193,55	
1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	73,745	1 090,00	80 382,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vnější spodní stavba" (1,4*2,45*(21,5))		73,745			
	VV		Součet		73,745			
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,503	2 060,00	1 036,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základové kce vnitřní" (0,3*0,5*3,35)		0,503			
	VV		Součet		0,503			
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením	m3	0,503	567,00	285,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základové kce vnitřní" (0,3*0,5*3,35)		0,503			
	VV		Součet		0,503			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,503	84,00	42,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základové kce vnitřní" (0,3*0,5*3,35)		0,503			
	VV		Součet		0,503			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,006	91,30	91,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,503*2. Přepočtené koeficientem množství		1,006			
6	K	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,943	90,40	1 712,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základové kce vnitřní" (0,3*0,5*3,35)		0,503			
	VV		"vnější spodní stavba" (18,44)		18,440			
	VV		Součet		18,943			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	55,305	218,00	12 056,49	CS ÚRS 2021 01
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	53,366	45,00	2 401,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))		39,976			
	VV		"podlahová skladba_P2a" (13,39)		13,390			
	VV		Součet		53,366			
9	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	0,503	369,00	185,61	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJiožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				1 423,49	
10	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	0,503	2 830,00	1 423,49	CS ÚRS 2021 01
	WV		"základové kee vnitřní" (0,3*0,5*3,35)		0,503			
	WV		Součet		0,503			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				84 756,87	
11	K	311231117	Zdivo nosné a zazdivky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	7,542	5 060,00	38 162,52	CS ÚRS 2021 01
12	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	15,275	740,00	11 303,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		(2,35*(3,35+3,15))		15,275			
	WV		Součet		15,275			
13	K	342291121	Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	16,450	109,00	1 793,05	CS ÚRS 2021 01
14	K	346244381	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	49,700	674,00	33 497,80	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				16 174,88	
15	K	451572111	Lože otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,440	1 210,00	4 162,40	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vnější spodní stavba" (0,8*0,2*(21,5))		3,440			
	WV		Součet		3,440			
16	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,128	2 910,00	12 012,48	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vnější spodní stavba" 21,5*((0,8*0,15)+(0,6*0,12))		4,128			
	WV		Součet		4,128			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				297 657,71	
17	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	240,765	796,00	191 648,94	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Sanační omítka vnitřních ploch stěn a stropů pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, sanační postřik + tl. jádrové omítky do 30 mm ručně + štuková vrstva					
	WV		"viz zděné konstrukce" (2*(15,275+7,78+2,34))		50,790			
	WV		"sanace_N2" (2,35*(60,5))		142,175			
	WV		"sanace_N2" (47,8)		47,800			
	WV		Součet		240,765			
18	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků a překladů pleťvem	m2	49,700	179,00	8 896,30	CS ÚRS 2021 01
19	K	6221350R2	Výrovnání podkladu vnějších stěn rychlovtavnou těsnicí maltou cementovou tl do 10 mm	m2	6,450	340,00	2 193,00	CS VLASTNÍ
20	K	631362021	Výztuž mazanin a potěrů svařovanými sítěmi Kari	t	0,202	26 250,00	5 302,50	SoD
	WV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+14,14)*((3,03*1,25)/1000)		0,151			
	WV		"podlahová skladba_P2a" ((13,39)*1*(3,03*1,25)/1000)		0,051			
	WV		Součet		0,202			
21	K	632451101	Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí _ CT-C30-F7_flouštky do 5 mm	m2	64,440	246,00	15 852,24	CS ÚRS 2021 01
	WV		"podlahová skladba_P2" (64,44)		64,440			
	WV		Součet		64,440			
22	K	6324512R1	Potěr CT_C30_F6_AR6 tl do 50 mm	m2	53,366	650,00	34 687,90	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
	WV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))		39,976			
	WV		"podlahová skladba_P2a" ((13,39))		13,390			
	WV		Součet		53,366			
23	K	6324512R2	Potěr CT_C30_F5 tl do 30 mm	m2	32,220	390,00	12 565,80	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	...ložství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek</i>					
VV			"podlahová skladba_P2" (64,44)*0,5		32,220			
VV			Součet		32,220			
24	K	6324512R3	Potěr CT_C40_F7 tl 5 mm	m2	7,200	290,00	2 088,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek</i>					
VV			"podlahová skladba_P2c" (1,0*(0,45)*16)		7,200			
VV			Součet		7,200			
25	K	63245129R	Příplatek k cementovému potěru ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	187,072	29,00	5 425,09	CS VLASTNÍ
VV			"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))*2		79,952			
VV			"podlahová skladba_P2a" (13,39)*8		107,120			
VV			Součet		187,072			
26	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhuštěním	m3	10,673	1 780,00	18 997,94	CS ÚRS 2021 01
VV			"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))*0,2		7,995			
VV			"podlahová skladba_P2a" (13,39)*0,2		2,678			
VV			Součet		10,673			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				263 021,53	
27	K	952902121	Čištění budov zamezení dřsných podlah	m2	64,440	3,58	230,70	CS ÚRS 2021 01
VV			"podlahová skladba_P2" (64,44)		64,440			
VV			Součet		64,440			
28	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,850	1 290,00	4 966,50	CS ÚRS 2021 01
29	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,640	2 860,00	16 130,40	CS ÚRS 2021 01
VV			"podlahová rýha" (43,06)*0,1*0,6		2,584			
VV			"BP_podlahové sklady" (30,56*0,1)		3,056			
VV			Součet		5,640			
30	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svaťovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,640	1 580,00	8 911,20	CS ÚRS 2021 01
31	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	11,279	441,00	4 974,04	CS ÚRS 2021 01
VV			"podlahová rýha" (43,06)*0,6*0,2		5,167			
VV			"BP_podlahové sklady" (30,56*0,2)		6,112			
VV			Součet		11,279			
32	K	968062R00	Vybourání výplně otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	0,980	340,00	333,20	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -vyvážení křidel (v případě otevíracích výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) -vybourání pevných (neotevíracích) výplní bez rozlišení</i>					
			<i>-demonitáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků</i>					
			<i>-veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně</i>					
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			(0,7*0,35*4)		0,980			
VV			Součet		0,980			
33	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní	m2	1,805	307,00	554,14	CS ÚRS 2021 01
34	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	961,00	961,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,260	2 840,00	3 578,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJložství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,630	5 640,00	3 553,20	CS ÚRS 2021 01
37	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	7,630	7 510,00	57 301,30	CS ÚRS 2021 01
38	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,225	10 200,00	2 295,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	86,120	231,00	19 893,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová rýha" (43,06)*2		86,120			
	VV		Součet		86,120			
40	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	123,970	108,00	13 388,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sanace_N1" (31,0*1,0)+(37,67*7,5)		76,170			
	VV		"sanace_N2" (47,8)		47,800			
	VV		Součet		123,970			
41	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	342,536	84,90	29 081,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sanace_N1" (2,35*(11,06+26,58+22,0+25,62))		200,361			
	VV		"sanace_N2" (2,35*(60,5))		142,175			
	VV		Součet		342,536			
42	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	7,200	259,00	1 864,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2c" (1,0*(0,45)*16)		7,200			
	VV		Součet		7,200			
43	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	32,220	367,00	11 824,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2" (64,44)*0,5		32,220			
	VV		Součet		32,220			
44	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí	m2	342,536	157,00	53 778,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sanace_N1" (2,35*(11,06+26,58+22,0+25,62))		200,361			
	VV		"sanace_N2" (2,35*(60,5))		142,175			
	VV		Součet		342,536			
45	K	985132311	Ruční dočištění ploch podhledů ocelových kartáčí	m2	123,970	181,00	22 438,57	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sanace_N1" (31,0*1,0)+(37,67*7,5)		76,170			
	VV		"sanace_N2" (47,8)		47,800			
	VV		Součet		123,970			
46	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,200	967,00	6 962,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2c" (1,0*(0,45)*16)		7,200			
	VV		Součet		7,200			
D		997	Přesun sutě				171 814,97	
47	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot v do 6 m ručně	t	62,752	801,00	50 264,35	CS ÚRS 2021 01
48	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	62,752	1 400,00	87 852,80	SoD
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů					
49	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu do 1 km	t	62,752	165,00	10 354,08	SoD
50	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vyburaných hmot po suchu	t	1 255,040	11,00	13 805,44	SoD
	VV		62,752*20 Přepočtené koeficientem množství 1 255,040		1 255,040			
51	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vyburaných hmot	t	62,752	152,00	9 538,30	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				114 659,16	
52	K	998018001	Přesun hmot ruční v do 6 m	t	86,863	1 320,00	114 659,16	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				220 808,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 654,19	
53	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	25,836	21,20	547,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová rýha" (43,06)*0,6		25,836			
	VV		Součet		25,836			
54	K	711161222	Isolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	52,675	42,00	2 212,35	SoD
	VV		"vnější spodní stavba" (2,45*(21,5))		52,675			
	VV		Součet		52,675			
55	K	711161383	Isolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	21,500	150,00	3 225,00	SoD
56	K	71147105R	Dodávka a provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě fólií PVC tl. 1,0 mm	m2	53,366	357,00	19 051,66	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
	VV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))		39,976			
	VV		"podlahová skladba_P2a" (13,39)		13,390			
	VV		Součet		53,366			
57	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	39,976	43,20	1 726,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))		39,976			
	VV		Součet		39,976			
58	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	41,975	18,70	784,93	SoD
	VV		39,976*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,975			
59	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	13,390	43,20	578,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2a" (13,39)		13,390			
	VV		Součet		13,390			
60	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	14,060	40,60	570,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		13,39*1,05 Přepočtené koeficientem množství		14,060			
61	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	53,366	52,80	2 817,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)+(14,14))		39,976			
	VV		"podlahová skladba_P2a" (13,39)		13,390			
	VV		Součet		53,366			
62	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	56,034	18,70	1 047,84	SoD
	VV		53,366*1,05 Přepočtené koeficientem množství		56,034			
63	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	52,675	92,50	4 872,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vnější spodní stavba" (2,45*(21,5))		52,675			
	VV		Součet		52,675			
64	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	55,309	18,70	1 034,28	SoD
	VV		52,675*1,05 Přepočtené koeficientem množství		55,309			
65	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,092	2 000,00	184,00	SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				28 171,61	
66	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukci	kg	310,374	88,00	27 312,91	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:</i></p> <p>-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrhobné úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce</p> <p><i>P</i></p> <p>-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedením -předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátého) a provedení / jsou obsaženy v jednotkové ceně</p>								
67	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce	t	0,310	2 770,00	858,70	SoD
					310,374			
					310,374			
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				15 235,00	
68	K	782015R01	Opravy kamenného pískovcového vnějšího ostění soklu	kus	11,000	1 385,00	15 235,00	
<p><i>P</i></p> <p><i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a obdávек</i></p>								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				138 748,14	
69	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	240,765	39,50	9 510,22	CS ÚRS 2021 01
			"viz zděné konstrukce" (2*(15,275+7,78+2,34))		50,790			
			"sanace_N2" (2,35*(60,5))		142,175			
			"sanace_N2" (47,8)		47,800			
			Součet		240,765			
70	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	240,765	156,00	37 559,34	CS ÚRS 2021 01
<p><i>P</i></p> <p><i>Poznámka k položce: -s obsahem draselného vodního skla</i></p>								
71	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	m2	64,440	49,00	3 157,56	SoD
			"podlahová skladba_P2" (64,44)		64,440			
			Součet		64,440			
72	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	71,640	55,70	3 990,35	CS ÚRS 2021 01
			"podlahová skladba_P2" (64,44)		64,440			
			"podlahová skladba_P2c" (1,0*(0,45)*16)		7,200			
			Součet		71,640			
73	K	78393715R	Dvojnásobný nízkoviskózní hydrofobní nátěr na bázi siloxanu včetně přípravy a penetrace podkladu	m2	276,531	180,00	49 775,58	CS VLASTNÍ
<p><i>P</i></p> <p><i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a obdávек (JC obsahující také náklady na vytváření nátěrového systému na svislé konstrukce)</i></p>								
			"sanace_N1" (2,35*(11,06+26,58+22,0+25,62))		200,361			
			"sanace_N1" (31,0*1,0)+(37,67*7,5)		76,170			
			Součet		276,531			
74	K	78393716R	Dvojnásobný hydrofobní nátěr na bázi siloxanu včetně přípravy a penetrace podkladu _ betonové podlahy	m2	111,616	246,00	27 457,54	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (JC obsahuje také náklady na vytažení nátěrového systému na svíslé konstrukce)</i>					
VV			"podlahová skladba_P2b" ((43,06*0,6)*+(14,14))		39,976			
VV			"podlahová skladba_P2" (64,44)		64,440			
VV			"podlahová skladba_P2c" (1,0*(0,45)*16)		7,200			
VV			Součet		111,616			
75	K	78393717R	Dvojnásobný PU elastický vodotěsný nátěr včetně přípravy a penetrace podkladu _ betonové podlahy	m2	13,390	545,00	7 297,55	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (JC obsahuje také náklady na vytažení nátěrového systému na svíslé konstrukce)</i>					
VV			"podlahová skladba_P2a" (13,39)		13,390			
VV			Součet		13,390			
D	Ostatní	Ostatní					40 891,00	
D	Ost01	Ostatní prvky a výrobky					40 891,00	
76	K	OST_R01	D+M_ON1 _ okno 700/350 mm	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
77	K	OST_R02	D+M_Z03 _ ocelová mříž 700/350 mm	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
78	K	OST_R03	D+M_Z04 _ zakrytí otvoru _ 1100/1500 mm	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
79	K	OST_R04	D+M _ dveře vnitřní _ DV03 _ 800/1970 mm	ks	1,000	9 547,00	9 547,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
80	K	OST_R05	D+M _ dveře vnitřní _ DV02 _ 900/1970 mm	ks	1,000	9 947,00	9 947,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
81	K	OST_R06	D+M _ dveře vnitřní _ DV04 _ 800/1970 mm	ks	1,000	7 347,00	7 347,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					37 500,00	
		VRN					37 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	...ořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K		Ocenění výkazu výměr	h	5,000	750,00	3 750,00	
28	K		Koordinální a kompletační činnost	h	10,000	750,00	7 500,00	
29	K		Průzkumné práce	h	35,000	750,00	26 250,00	