




PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| Smlouva o dílo: | ze dne 12.11.2020 | | |
| Navrhovatel změny: | dodavatel KONSIT a.s. | | |
| Název změnového listu: | PŘELOŽKA V.O., ODSTRANĚNÍ STARÝCH OBJEKTŮ POD KOMUNIKACÍ | | |
| Objekt: | Pro SO.02 | | |
| Důvod a popis změny: | Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byly v rámci přípravy zemních prací pro budoucí komunikaci severně nad objektem SO.02 objeveny 3kolizní místa: 1. kolize se sloupem a zemním rozvodem pro veřejné osvětlení, 2. kolize je se stávající revizní betonovou šachtou splaškové kanalizace, 3. kolize je nepoužívaný podzemní objekt areálových rozvodů vodovodu. | | |
| Technické řešení změny: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bude provedena přeložka kabelu pro veřejné osvětlení včetně dodání nového sloupu. 2. Stávající šachta bude rozebrána a ponížena, následně opětovně seskládána na požadovanou výšku nové komunikace. 3. Podzemní objekt bude odkopán, zbourán, suť z objektu bude odvezena na skládku, jáma po objektu bude dosypána a zhutněna na požadovanou únosnost pod komunikaci | | |
| Dokumentace/ příloha ZL: | | | |
| Cenová kalkulace/příloha ZL: | Položkový rozpočet – | | PŘÍLOHA ČÍSLO 1 |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE | 70.617,37Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: | ANO/ NE | |
| | Dopad do konečného termínu: | ANO / NE | |
| Zdůvodnění dopadu do termínu: | | | |
| Vyjádření zhotovitele: | souhlasí / nesouhlasí | | |
| | dne: 15.7.21 | jméno: Pavel Pohořalý |  |
| Vyjádření projektanta: | souhlasí / nesouhlasí | | |
| | dne: | jméno: Ing. Ondřej Fabián | Ing. Ondřej Fabián <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.07.09 13:37:40 +0200'</small> |
| Vyjádření technického dozoru: | souhlasí / nesouhlasí | | |
| | dne: | jméno: Ing. Pavel Richter |  |
| Vyjádření objednatele: | schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje | | |
| | dne: 15/7/2021 | jméno: Ing. Jaroslav Novák |  |

ZL-25_PŘELOŽKA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ODSTRANĚNÍ STARÝCH OBJEKTŮ POD KOMUNIKACÍ

| Přeložka VO | mj | počet | jednotková cena | cena celkem |
|---------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
| Demontáž stávajícího sloupu | kpl | 1 | 3 850,20 | 3 850,20 |
| Demontáž stávajícího kabelu | kpl | 1 | 1 725,00 | 1 725,00 |
| AYKY 4x16 | m | 50 | 79,70 | 3 985,00 |
| Trubka Kopoflex 63 | m | 50 | 56,80 | 2 840,00 |
| Montáž sloupu | kpl | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž svítidla | ks | 1 | 405,00 | 405,00 |
| Nová patka 1m3 betonu + výkop | ks | 1 | 5 175,00 | 5 175,00 |
| Spojka 4x16 | ks | 1 | 287,50 | 287,50 |
| Připojení nového sloupu, spojka | kpl | 1 | 2 012,50 | 2 012,50 |
| Nový sloup | ks | 1 | 3 558,00 | 3 558,00 |
| Nový výložník | ks | 1 | 1 705,00 | 1 705,00 |
| Jeřáb | hod | 4 | 850,00 | 3 400,00 |
| CELKEM | | | | 32 443,20 |

| Bourání a zásyp šachty | mj | počet | jednotková cena | cena celkem |
|--|-----|-------|-----------------|------------------|
| Bourání konstrukci z betonu prostého ve výkopáv., bagrem s kladivem | m3 | 9,05 | 1 872,20 | 14 741,36 |
| Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | m3 | 32 | 62,00 | 800,00 |
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 32 | 190,00 | 2 720,00 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 19,91 | 250,00 | 4 977,50 |
| Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 19,91 | 51,00 | 816,31 |
| Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 398,2 | 8,00 | 1 991,00 |
| CELKEM | | | | 26 046,17 |
| Plastová drenážní šachta Dn 600 - Úprava | mj | počet | jednotková cena | cena celkem |
| Varianta -plastová šachta DN 1000 | | | | |
| poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním | kus | 1 | 5 525,00 | 5 525,00 |
| Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100kg | kus | 1 | 600,00 | 600,00 |
| odkopání, demontáž, konusu a skruže, zpětní montáž konusu | kus | 1 | 6 003,00 | 6 003,00 |
| CELKEM | | | | 12 128,00 |
| CELKEM BEZ DPH | | | | 70 617,37 |