

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno

Objekt: R04 - Infrastruktura - práce

Místo: Zst. Jihlávka

Datum: 03.08.2021

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
2	K	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	2 656,000		0,00	2630+26
13	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru	kus	10,000		0,00	
51	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm <sup>2</sup> - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	17,000		0,00	
81	K	7492555010	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	7 977,000		0,00	Cu 7x4 mm <sup>2</sup>
94	K	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-til žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	20,000		0,00	
98	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zalažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	2 656,000		0,00	2630+26
464	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	
465	K	7498150525	Vynotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každý další i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	4,000		0,00	
467	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	1,000		0,00	
468	K	7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	4,000		0,00	
475	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,00	
494	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	4,000		0,00	
495	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	2,000		0,00	
<b>Celkem:</b>							<b>2 387 445,10</b>	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno

Objekt: R02 - Stavební část - práce

Místo: žst. Jihlávka

Datum: 03.08.2021

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
22	K	132312112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	331,810		0,00	315,60+10,36+5,85
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
26	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	394,500		0,00	2630 x 0,15
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ušlechtilého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15... Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 kategorie 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o svažování svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné bez použití leteckých technik. V případě použití leteckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
61	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	2 630,000		0,00	
70	K	174111211	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se zhutněním	m3	331,810		0,00	315,60+10,36+5,85
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
73	K	141721212	Řízený zemní proltek délky proltačky do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proltačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	26,000		0,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z proltačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrch, b) úpravu čela potrubí pro proltačení, c) bentonitovou směs, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení proltačky (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, sloužit-li proltačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k proltačení, toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytvoření směru proltačky a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svažování, řezání apod.) předcházející vlastnímu proltačení potrubí.					
<b>Celkem:</b>							<b>754 288,64</b>	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno

Objekt: R03 - Infrastruktura - materiál

Místo: Žst. Jihlávka

Datum: 03.08.2021

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena Kč/zk	Cena celkem Kč/zk	Poznámka
6	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	2 656,000		0,00	2630+26
32	M	7491201210	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250 rozvodná	kus	10,000		0,00	
96	M	7492502120	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)	m	7 977,000		0,00	
277	M	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus	17,000		0,00	
596	M	7592700655	Упрожотлована, зпакы навесту означуцц мсто на трап F-011е вьстразпа сьверпа сзаченн (УМ0673000002024)	m	2 656,000		0,00	2630+26
<b>Celkem:</b>							<b>667 829,30</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1917788

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 80cad56c-7c88-43ad-9011-87d197cae621

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2021 13:02:01



323c6863-9fa4-4870-9aeb-c52886ad4260