

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opava přivaděče Podhradní Lhota-Ščurka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Opava vodovodu	Začátek výstavby:	02.08.2021 Projektant:
Lokalita:	Podhradní Lhota	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	22.07.2021 Zpracoval: xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0							xxx	xxx	xxx		0,00	
Všeobecné konstrukce a práce												
1		072535331R00	Napojení vodovodu	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		072535332R00	Zařízení staveniště	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
13							xxx	xxx	xxx		0,00	
Hloubené vykopávky												
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	97,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	65,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
15							xxx	xxx	xxx		0,21	
Roubení												
5		151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	210,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,21	RTS II / 2020
6		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	210,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2020
16							xxx	xxx	xxx		0,00	
Přemístění výkopku												
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	65,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
17							xxx	xxx	xxx		9,86	
Konstrukce ze zemin												
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopísku	m3	5,80	xxx	xxx	xxx	xxx	1,70	9,86	RTS II / 2016
18							xxx	xxx	xxx		0,00	
Povrchové úpravy terénu												
10		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	480,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2020
89							xxx	xxx	xxx		0,00	
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení												
11		891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 63	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		891185321R00	Montáž WAGA spojek	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		891173111R00	Montáž spojky ISO	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
H27							xxx	xxx	xxx		0,00	
Vedení trubní dálková a přípojná												
14		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,70	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
M46							xxx	xxx	xxx		0,25	
Zemní práce při montážích												
15		460400061R00	Pažení jam púdorysu do 16 m2, hloubky do 2 m	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,12	0,25	RTS II / 2020
16		460400161RT6	Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 2 m	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2020
Ostatní materiál							xxx	xxx	xxx		0,29	
17		286134463	Trubka SDR 11 63 x 5,8 mm návin voda	m	250,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,26	RTS II / 2016
18		28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100	kus	7,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		28613046.M	Spojka ISO	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
20		42227101	Šoupátko pro dom. přípojky DN63	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,03	RTS II / 2016
21		3457114674	Trubka kabelová chránička PVC CWS 110/3,2/6000 tř3	kus	42,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:										xxx		