Nabídka na stavební práce na opravu podezdívky na budově ZŠ

projekt ***ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48, Praha 3*** 25.07.2021

objednatel **PaedDr. Stanislav Šebl**

zhotovitel **Jaroslav Malý**
Provádění staveb jejich změn a odstraňování

IČ.: 65221770

číslo položky	popis	MJ	množství	cena za jedn.	částka
01	Oprava podezdívky - škrábaní, penetrace, natažení lepidlem s vloženou perlinkou, penetrace, natažení finální venkovní fasádou hnědé barvy ve výšce 65cm od země	mb	19,00	550,00	10 450,00 Kč
02	Oprava podezdívky - škrábaní, penetrace, natažení lepidlem s vloženou perlinkou, penetrace, natažení finální venkovní fasádou hnědé barvy ve výšce 110cm od země	mb	10,20	850,00	8 670,00 Kč
03	Oprava předsazené podezdívky - demontáž stávající konstrukce, montáž nové konstrukce - .CW50, zapláštění deskou Rigidur 12,5mm, penetrace, natažení lepidlem s vloženou perlinkou, penetrace, natažení finální venkovní fasádou hnědé barvy ve výšce 65cm od země	mb	31,40	1370,00	43 018,00 Kč
04	Montáž ptačí mřížky na spodní hranu předsazené podezdívky	mb	31,40	95,00	2 983,00 Kč
05	Režije, doprava materiálu, odvoz a likvidace odpadu				4 200,00 Kč
	celkem zakázka bez DPH				**69 321 Kč**

250

Poznámka V ceně ja zahrnuta montáž, materiál, doprava, odvoz a likvidace odpadu. V ceně není zahrnuto DPH.

Vypracoval : Jaroslav Malý
Tel.: 777 142 820
Email : jaroslavmaly@email.cz