

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16012 Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád

Objednatel: IČO:
DIČ:


Zhotovitel: **FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO** IČO: **44961219**
DIČ: **CZ44961219**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 956 406,96
PSV			1 271 992,32
MON			176 319,44
Vedlejší náklady			294 581,00
Ostatní náklady			12 830,00
Celkem			10 712 129,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	10 712 129,72 CZK
Snížená DPH	15 %	1 606 819,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH 12 318 949,18 CZK

v



Za zhotovitele

dne

09.02.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Tučkova 30 - k Polárce	4 928 738		739 311	5 668 049	46
01	Stavebně-technologické řešení	4 928 738		739 311	5 668 049	46
SO02	Tučkova 32 - k Severce	5 482 237		822 336	6 304 573	51
01	Stavebně-technologické řešení	5 482 237		822 336	6 304 573	51
SO03	Betonová zídka a předzahrádka	301 154		45 173	346 327	3
01	Stavebně-technologické řešení	301 154		45 173	346 327	3
Celkem za stavbu		10 712 129		1 606 819	12 318 948	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 916,05	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			70 010,29	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 223,56	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			466 217,39	4
5	Komunikace	HSV			17 070,37	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			616 451,86	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			358 214,18	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 996 930,84	28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 912,24	0
64	Výplně otvorů	HSV			3 033 871,58	28
8	Trubní vedení	HSV			290,29	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 079,62	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			763 080,43	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			109 244,49	1
97	Prorážení otvorů	HSV			19 258,38	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			158 622,53	1
711	Izolace proti vodě	PSV			14 614,32	0
712	Živičné krytiny	PSV			182 126,03	2

713	Izolace tepelné	PSV			69 229,56	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 281,78	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 723,84	0
728	Vzduchotechnika	PSV			9 250,60	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			401 096,05	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 774,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			309 013,46	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			117 393,71	1
783	Nátěry	PSV			2 966,67	0
784	Malby	PSV			122 521,80	1
M21	Elektromontáže	MON			141 287,84	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			35 031,60	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			195 012,86	2
VN	Vedlejší náklady	VN			294 581,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			12 830,00	0
Cena celkem					10 712 129,72	100

Položkový rozpočet

S:	16012	Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
O:	SO01	Tučkova 30 - k Polárce
R:	01	Stavebně-technologické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				8 880,16	
	1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65	m2	20,20000	45,08	910,62
			okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65		14,43000		
			okapový chodník D2 : 11,54/2		5,77000		
	2	113107310	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	0,53400	76,59	40,90
			Upliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56*0,1		0,53400		
	3	113108305	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,34000	89,60	478,46
			Upliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56		5,34000		
	4	113201111	Výtrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	8,92000	99,86	890,75
			Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9)		8,92000		
	5	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. okapový chodník D1 - stávající angl. dvorky : 4*(0,15*(2*0,55+1,5)*0,3)	m3	0,46800	5 324,45	2 491,84
					0,46800		
	6	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2	m3	3,17500	668,11	2 121,25
			okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2		2,02100		
			okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2		1,15400		
	7	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2	m3	3,17500	152,49	484,16
			okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2		2,02100		
			okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2		1,15400		
	8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2	m3	3,17500	195,33	620,17
			okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2		2,02100		
			okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2		1,15400		
	9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2	m3	3,17500	265,20	842,01
			okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2		2,02100		
			okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2		1,15400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 257,99	
	10	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP :	m2	6,72000	834,37	5 606,97
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			2NP :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			3NP :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			4NP :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			5NP :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			6NP :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
			Podkrovní :				
			schodišťový prostor : 6*0,16		0,96000		
	11	380941113	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, sanace zdiva zadního pohledu	m	14,00000	1 117,93	15 651,02
			Uliční pohled : 8*1		8,00000		
			6*1		6,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				233 015,62	
	12	411354171	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP :	m2	65,10000	158,61	10 325,51
			schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
			2NP :				
			schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
			3NP :				
			schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
			4NP :				

		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
13	411354172	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	65,10000	41,21	2 682,77
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5		9,30000		
14	434121425	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	63,00000	568,14	35 792,82
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
15	409900001V1	Zajištění horního schodišťového stupně proti sesunutí	kus	42,00000	662,99	27 845,58
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
16	430010V	Betonový stupeň klínový schodišťový, l=150cm, h=150, š=300, povrhová úprava Teraco, dle původního vzhledu	kus	42,00000	3 723,07	156 368,94
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		

		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 6		6,00000		
Díl: 5		Komunikace				301,39
17	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5+0,2))	m2	1,87000	161,17	301,39
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				268 573,44
18	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm NEZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : fasáda : 3,52+55,41 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 odpočet otvorů : -8,28 Dvorní pohled : fasáda : 45,32+1,58 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 Pohled od divadla : zábradlí terasy : 16,32*2*1,2 ZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : 339,05+25,64 Odpočet otvorů : -66,17 Dvorní pohled : 395,3+18,83 Odpočet otvorů : -76,44 Pohled od divadla : 185,4+51,23 Odpočet otvorů : -40,12	m2	1 018,30200	230,52	234 738,98
19	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*34 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*28 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O9 : (0,9+0,9*2)*2 O11 : (1,31+1,45*2)*1 O13 : (1,3+2,0*2)*2 DV1 : (1,7+2,12*2)*1 DV2 : (1,7+2,12*2)*1 Konec provozního součtu 381,55*0,2 Začátek provozního součtu NEZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : fasáda : 3,52+55,41 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 odpočet otvorů : -8,28 Dvorní pohled : fasáda : 45,32+1,58 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 Pohled od divadla : zábradlí terasy : 16,32*2*1,2 ZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : 339,05+25,64 Odpočet otvorů : -66,17 Dvorní pohled : 395,3+18,83 Odpočet otvorů : -76,44 Pohled od divadla : 185,4+51,23 Odpočet otvorů : -40,12 Konec provozního součtu 1018,3020	m2	1 094,61200	30,91	33 834,46
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				146 021,39

20	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi O1 : (1,16+0,58*2)*3*0,5 O2 : (1,31+1,45*2)*34*0,5 O3 : (2,05+1,45*2)*8*0,5 O4 : (1,87+1,45*2)*28*0,5 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,5 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,5 O9 : (0,9+0,9*2)*2*0,5 O11 : (1,31+1,45*2)*1*0,5 O13 : (1,3+2,0*2)*2*0,5 DV1 : (1,7+2,12*2)*1*0,5 DV2 : (1,7+2,12*2)*1*0,5 O20 : (2,3+1,3*2)*1*0,5 O21 : (1,5+1,3*2)*3*0,5 O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1*0,5	m2	204,20500	588,54	120 182,81	
21	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Uliční pohled : fasáda : 3,52+55,41 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 odpočet otvorů : -8,28 Dvorní pohled : fasáda : 45,32+1,58 zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2 Pohled od divadla : zábradlí terasy : 16,32*2*1,2	m2	185,58200	139,23	25 838,58	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 513 444,44	
22	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení O1 : 1,16*0,58*3 O2 : 1,31*1,45*34 O3 : 2,05*1,45*8 O4 : 1,87*1,45*28 O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2 O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2 O9 : 0,9*0,9*2 O11 : 1,31*1,45*1 O13 : 1,3*2,0*2 DV1 : 1,7*2,12*1 DV2 : 1,7*2,12*1 O20 : (2,3*1,3)*1 O21 : (1,5*1,3)*3 O22 : 13,0*1	m2	218,20090	38,76	8 457,47	
23	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem Zateplení fasády EPS šedý 120 : Uliční pohled : 339,05+25,64 Dvorní pohled : 395,3+18,83 Pohled od divadla : 185,4+51,23 Zateplení fasády EPS šedý s prolisy : Uliční pohled : 49,27 Zateplení fasády XPS s marmolitem : Uliční pohled : 0,99+3,89 Dvorní pohled : 11,09+0,40+1,14	m2	1 082,23000	131,07	141 847,89	
24	622311523	Kontaktní zateplovací syst., sokl, XPS tl. 120 mm, lambda=0,039W/mK, s omítkou z kamenné drtě střednězrně 3mm Uliční pohled : 0,99+3,89 Dvorní pohled : 11,09+0,40+1,14 Odpočet otvorů : -2,02	m2	15,49000	1 115,89	17 285,14	BAUMIT, spol.s r.o.
25	622311333	Zatepl. systém ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Uliční pohled : 339,05+25,64 Odpočet otvorů : -66,17 Dvorní pohled : 395,3+18,83 Odpočet otvorů : -76,44 Pohled od divadla : 185,4+51,23 Odpočet otvorů : -40,12	m2	832,72000	920,05	766 144,04	BAUMIT, spol.s r.o.

26	622391112	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	1 082,23000	31,82	34 436,56	BAUMIT, spol.s r.o.
		Zateplení fasády EPS šedý 120 :					
		Uliční pohled : 339,05+25,64		364,69000			
		Dvorní pohled : 395,3+18,83		414,13000			
		Pohled od divadla : 185,4+51,23		236,63000			
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :					
		Uliční pohled : 49,27		49,27000			
		Zateplení fasády XPS s marmolitem ? :					
		Uliční pohled : 0,99+3,89		4,88000			
		Dvorní pohled : 11,09+0,40+1,14		12,63000			
27	622311111	Dilatační profil KZS průběžný E	m	39,62000	204,51	8 102,69	BAUMIT, spol.s r.o.
		Uliční pohled : 19,28		19,28000			
		Dvorní pohled : 20,34		20,34000			
28	622390711	Povrch.úprava ostění KZS s EPS;lišty,stěrka,omítka	m2	81,68200	799,69	65 320,28	
		Začátek provozního součtu					
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000			
		O2 : (1,31+1,45*2)*34		143,14000			
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000			
		O4 : (1,87+1,45*2)*28		133,56000			
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O9 : (0,9+0,9*2)*2		5,40000			
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000			
		O13 : (1,3+2,0*2)*2		10,60000			
		DV1 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000			
		DV2 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000			
		O20 : (2,3+1,3*2)*1		4,90000			
		O21 : (1,5+1,3*2)*3		12,30000			
		O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1		9,66000			
		Konec provozního součtu					
		408,41*0,2		81,68200			
29	622424321	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 30 %	m2	185,58200	263,67	48 932,41	
		Uliční pohled :					
		fasáda : 3,52+55,41		58,93000			
		zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2		24,43200			
		odpočet otvorů : -8,28		-8,28000			
		Dvorní pohled :					
		fasáda : 45,32+1,58		46,90000			
		zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2		24,43200			
		Pohled od divadla :					
		zábradlí terasy : 16,32*2*1,2		39,16800			
30	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 267,81200	75,48	95 694,45	
		Zateplení fasády EPS šedý 120 :					
		Uliční pohled : 339,05+25,64		364,69000			
		Dvorní pohled : 395,3+18,83		414,13000			
		Pohled od divadla : 185,4+51,23		236,63000			
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :					
		Uliční pohled : 49,27		49,27000			
		Zateplení fasády XPS s marmolitem ? :					
		Uliční pohled : 0,99+3,89		4,88000			
		Dvorní pohled : 11,09+0,40+1,14		12,63000			
		NEZATEPLENÁ FASÁDA :					
		Uliční pohled :					
		fasáda : 3,52+55,41		58,93000			
		zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2		24,43200			
		odpočet otvorů : -8,28		-8,28000			
		Dvorní pohled :					
		fasáda : 45,32+1,58		46,90000			
		zábradlí terasy : (9,1+1,08)*2*1,2		24,43200			
		Pohled od divadla :					
		zábradlí terasy : 16,32*2*1,2		39,16800			
31	28301V1	Vyřezání šambrány do EPS zateplení, 10x75 mm	m	224,64000	224,40	50 409,22	
		R4 : 4,36*17		74,12000			
		R5 : 5,1*4		20,40000			
		R6 : 4,92*20		98,40000			

		R7 : 4,36*2		8,72000			
		R8 : 5,45*2		10,90000			
		R9 : 6,05*2		12,10000			
32	622311113	Dilatační profil KZS, rohový V	m	32,38000	204,51	6 622,03	BAUMIT, spol.s r.o.
		Uliční pohled : 15,59		15,59000			
		Dvorní pohled : 16,79		16,79000			
33	622311333VN1	Zatepl. systém EPS šedý, fasáda, EPS F plus tl. 120 mm, s vyřezanými fasádními prvky (nuty), s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	38,89000	1 275,04	49 586,31	BAUMIT, spol.s r.o.
		Uliční pohled : 49,27		49,27000			
		Odpčet otvorů : -10,38		-10,38000			
34	62231583RT0V	Zatepl. syst. pohled, miner. desky PV 20mm s omítkou silik. hlazenou 3mm, včetně provedení okrasných obrub	m2	14,04000	1 275,02	17 901,28	BAUMIT, spol.s r.o.
		Balkonové plochy : 4*(1,3*2,7)		14,04000			
35	622392181R00V1	Fasádní dekorační profil - provedení montáže říms	m	161,68000	153,00	24 737,04	
		R1 : 7,08*1		7,08000			
		R2 : 1,46*2		2,92000			
		R3 : 2,2*2		4,40000			
		R10 : 1,46*3		4,38000			
		R11 : 2,2*1		2,20000			
		R12 : 2,02*2		4,04000			
		R13 : 2,03*2		4,06000			
		R14 : 24,9		24,90000			
		R16 : 41,9		41,90000			
		R17 : 52,1		52,10000			
		R18 : 13,7		13,70000			
36	28350147	Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400mm, APU lišta, samolepicí	kus	178,67938	35,60	6 360,99	BAUMIT, spol.s r.o.
		Začátek provozního součtu					
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000			
		O2 : (1,31+1,45*2)*34		143,14000			
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000			
		O4 : (1,87+1,45*2)*28		133,56000			
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O9 : (0,9+0,9*2)*2		5,40000			
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000			
		O13 : (1,3+2,0*2)*2		10,60000			
		DV1 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000			
		DV2 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000			
		O20 : (2,3+1,3*2)*1		4,90000			
		O21 : (1,5+1,3*2)*3		12,30000			
		O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1		9,66000			
		Konec provozního součtu					
		408,41/2,4*1,05		178,67938			
37	28374300RV1	Profil dekorační fasádní, prvek R1, 180x285mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m	7,08000	1 085,72	7 686,90	DEKORA STUCK s.r.o.
		R1 : 7,08*1		7,08000			
38	28374300RV2	Profil dekorační fasádní, 85x160mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m	7,32000	691,56	5 062,22	DEKORA STUCK s.r.o.
		R2 : 1,46*2		2,92000			
		R3 : 2,2*2		4,40000			
39	28374300RV3	Profil dekorační fasádní 115x837mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m	4,06000	1 652,42	6 708,83	DEKORA STUCK s.r.o.
		R13 : 2,03*2		4,06000			
40	28374301RV1	Profil dekorační fasádní průběžný 240x100mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m	52,10000	397,80	20 725,38	DEKORA STUCK s.r.o.
		R17 : 52,1		52,10000			
41	28374370RV1	Profil dekorační fasádní průběžný 180x350mm, polystyren s disperzní omítkou, dl. 1 m	m	41,90000	1 047,76	43 901,14	DEKORA STUCK s.r.o.
		R16 : 41,9		41,90000			
42	283743RV1	Profil dekorační fasádní, 20x200mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m	10,62000	728,31	7 734,65	DEKORA STUCK s.r.o.
		R10 : 1,46*3		4,38000			
		R11 : 2,2*1		2,20000			

43	28374447RV	R12 : 2,02*2 Profil dekorační fasádní průběžný 50x120mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren EPS + diperní omítka	m	4,04000 24,90000	418,60	10 423,14	DEKORA STUCK s.r.o.
44	28375930	R14 : 24,9 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm Začátek provozního součtu Zateplení fasády EPS šedý 120 : Uliční pohled : 339,05+25,64 Dvorní pohled : 395,3+18,83 Pohled od divadla : 185,4+51,23 Zateplení fasády EPS šedý s prolisy : Uliční pohled : 49,27 Zateplení fasády XPS s marmolitem : Uliční pohled : 0,99+3,89 Dvorní pohled : 11,09+0,40+1,14 Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	24,90000 1 136,34150	31,62	35 931,12	BAUMIT, spol.s r.o.
45	58551117.A	množství vyrovnávacího izolantu : 1082,23*1,05 disperzní silikonová omítková hmota roztíraná, balení 25 kg, spotřeba 4,0 kg/m2 Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*34 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*28 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O9 : (0,9+0,9*2)*2 O11 : (1,31+1,45*2)*1 O13 : (1,3+2,0*2)*2 DV1 : (1,7+2,12*2)*1 DV2 : (1,7+2,12*2)*1 O20 : (2,3+1,3*2)*1 O21 : (1,5+1,3*2)*3 O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1 Konec provozního součtu	kg	1 136,34150 343,06440	62,22	21 345,47	BAUMIT, spol.s r.o.
46	58551210.A	408,41*0,2*4,0*1,05 suchá lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy, spotřeba 8,4 kg/m2 Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*34 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*28 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O9 : (0,9+0,9*2)*2 O11 : (1,31+1,45*2)*1 O13 : (1,3+2,0*2)*2 DV1 : (1,7+2,12*2)*1 DV2 : (1,7+2,12*2)*1 O20 : (2,3+1,3*2)*1 O21 : (1,5+1,3*2)*3 O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1 Konec provozního součtu	kg	343,06440 720,43524	14,38	10 359,86	BAUMIT, spol.s r.o.
47	63127290	408,41*0,2*8,4*1,05 Tkanina skelná 520110 VT1 š. 1000 mm, spotřeba 1,15 m2/m2 Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*34 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*28 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2	m2	720,43524 87,75650	19,69	1 727,93	BAUMIT, spol.s r.o.

		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O9 : (0,9+0,9*2)*2		5,40000		
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000		
		O13 : (1,3+2,0*2)*2		10,60000		
		DV1 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000		
		DV2 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000		
		O20 : (2,3+1,3*2)*1		4,90000		
		O21 : (1,5+1,3*2)*3		12,30000		
		O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1		9,66000		
		Konec provozního součtu				
		381,55*0,2*1,15		87,75650		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 205,64
48	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,28050	3 009,06	844,04
		Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5+0,2))*0,15		0,28050		
49	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,00598	26 896,35	172,80
		Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5+0,2))*0,0032		0,00598		
50	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	25,20000	266,22	6 708,74
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
51	639571110	Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.100	m2	20,20000	123,93	2 503,39
		okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65		14,43000		
		okapový chodník D2 : 11,54/2		5,77000		
52	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	20,20000	48,35	976,67
		okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65		14,43000		
		okapový chodník D2 : 11,54/2		5,77000		
Díl: 64		Výplně otvorů				1 444 176,36
53	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	123,98000	172,23	21 353,08
		P1 : 1,16*3		3,48000		
		P2 : 1,31*30		39,30000		
		P3 : 2,05*6		12,30000		
		P4 : 1,87*28		52,36000		
		P6 : 1,35*2		2,70000		
		P7 : 1,31*4		5,24000		
		P8 : 2,05*2		4,10000		
		P9 : 1,35*2		2,70000		
		P11 : 0,9*2		1,80000		
54	6400DV1	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2120mm	m2	7,20800	11 106,00	80 052,05
		DV1 : (1,7*2,12)*2		7,20800		
55	6400DV2	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2120mm	m2	7,20800	11 106,00	80 052,05
		DV2 : (1,7*2,12)*2		7,20800		
56	6400O1	D+M JEDNOKŘÍDLÉ EUROOKNO ROZMĚRU 1160x580 mm	m2	2,01840	8 896,00	17 955,69
		O1 : 3*(1,16*0,58)		2,01840		
57	6400O11	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1310x1450 mm	m2	1,89950	5 108,00	9 702,65
		O11 : (1,31*1,45)*1		1,89950		
58	6400O13	D+M DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE 1300x2000 mm	m2	5,20000	6 397,00	33 264,40
		O13 : (1,3*2,0)*2		5,20000		

HT
Windoor,s.r.o.HT
Windoor,s.r.o.HT
Windoor,s.r.o.HT
Windoor,s.r.o.HT
Windoor,s.r.o.

59	6400O2	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1310x1450 mm O2 : (1,31*1,45)*34	m2	64,58300	5 910,00	381 685,53	HT Windoos,s.r.o.
60	6400O20	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM ROZMĚRU 2300x1300 mm O20 : (2,3*1,3)*1	m2	2,99000	5 151,00	15 401,49	HT Windoos,s.r.o.
61	6400O21	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1500x1300 mm O21 : (1,5*1,3)*3	m2	5,85000	6 224,00	36 410,40	HT Windoos,s.r.o.
62	6400O22	D+M BALKONOVÁ SESTAVA EUROOKNO PĚTIDÍLNÉ LOMENNÁ CELKOVÉHO ROZMĚRU 6510x2250 mm O22 : 13	m2	13,00000	3 831,00	49 803,00	HT Windoos,s.r.o.
63	6400O3	D+M EUROOKNO TROJKŘÍDLÉ ROZMĚRU 2050x1450 mm O3 : 8*(2,05*1,45)	m2	23,78000	5 958,00	141 681,24	HT Windoos,s.r.o.
64	6400O4	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1870x1450 mm O4 : (1,87*1,45)*28	m2	75,92200	5 498,00	417 419,16	HT Windoos,s.r.o.
65	6400O6	BALKONOVÁ SESTAVA: EUROOKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 1350x1450 mm, DVEŘE ROZMĚRU 700x2250 mm O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2	m2	7,06500	6 066,00	42 856,29	HT Windoos,s.r.o.
66	6400O7	BALKONOVÁ SESTAVA: EUROOKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 1350x1450 mm, DVEŘE ROZMĚRU 700x2250 mm O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2	m2	7,06500	6 066,00	42 856,29	HT Windoos,s.r.o.
67	6400O9	D+M EUROOKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 900x900 mm O9 : (0,9*0,9)*2	m2	1,62000	7 497,00	12 145,14	HT Windoos,s.r.o.
68	60775376	Parapet interiér PVC š. 500 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P17 : 1,87*1*1,05	m	1,96350	336,00	659,74	
69	60775377	Parapet interiér PVC š. 600 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P7 : 1,31*4*1,05 P8 : 2,05*2*1,05	m	9,80700	399,00	3 912,99	
70	60775386RV1	Parapet interiér PVC š. 550 mm barevný, komůrkový, s nosem 40 mm P1 : 1,16*3*1,05 P2 : 1,31*30*1,05 P3 : 2,05*6*1,05 P4 : 1,87*28*1,05 P6 : 1,35*2*1,05 P9 : 1,35*2*1,05 P11 : 0,9*2*1,05	m	120,37200	444,00	53 445,17	
71	60775551	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá P1 : 3*2 P2 : 30*2 P3 : 6*2 P4 : 28*2 P6 : 2*2 P7 : 4*2 P8 : 2*2 P9 : 2*2 P11 : 2*2 P17 : 1*2	kus	160,00000	22,00	3 520,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 072,11	
72	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou okapový chodník D2 : 20,1/2 Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9)	m	18,97000	129,03	2 447,70	
73	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Upliční pohled - vstupní chodník : 1,5	m	1,50000	75,48	113,22	
74	59217330	Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9)*1,1 okapový chodník D2 : 20,1/2*1,1	kus	20,86700	72,42	1 511,19	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				361 895,59	
75	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m Uliční pohled : 520,55	m2	1 255,38000	57,73	72 473,09	

		Dvorní pohled : 440,38+21,55 Pohled od divadla : 272,9		461,93000 272,90000		
76	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 4 měsíce :	m2	5 021,52000	33,25	166 965,54
		Uliční pohled : 520,55*4 Dvorní pohled : (440,38+21,55)*4 Pohled od divadla : 272,9*4		2 082,20000 1 847,72000 1 091,60000		
77	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 255,38000	40,80	51 219,50
		Uliční pohled : 520,55 Dvorní pohled : 440,38+21,55 Pohled od divadla : 272,9		520,55000 461,93000 272,90000		
78	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 255,38000	13,48	16 897,41
		Uliční pohled : 520,55 Dvorní pohled : 440,38+21,55 Pohled od divadla : 272,9		520,55000 461,93000 272,90000		
79	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 4 měsíce :	m2	5 021,52000	8,36	41 979,91
		Uliční pohled : 520,55*4 Dvorní pohled : (440,38+21,55)*4 Pohled od divadla : 272,9*4		2 082,20000 1 847,72000 1 091,60000		
80	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 255,38000	8,06	10 118,36
		Uliční pohled : 520,55 Dvorní pohled : 440,38+21,55 Pohled od divadla : 272,9		520,55000 461,93000 272,90000		
81	944945013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00000	164,73	988,38
		Pohled uliční : 3,0 Pohled dvorní : 3,0		3,00000 3,00000		
82	944945193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	24,00000	40,70	976,80
		Pohled uliční : 3,0*4 Pohled dvorní : 3,0*4		12,00000 12,00000		
83	944945813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00000	46,10	276,60
		Pohled uliční : 3,0 Pohled dvorní : 3,0		3,00000 3,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 576,15
84	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	6,67500	178,50	1 191,49
		R10 : 1,46*3*0,2 R11 : 2,2*1*0,2 R12 : 2,02*2*0,2 R14 : 24,9*0,12 R17 : 52,1*0,03		0,87600 0,44000 0,80800 2,98800 1,56300		
85	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	10,14922	230,52	2 339,60
		R1 : 7,08*1*0,285 R2 : 1,46*2*0,16 R3 : 2,2*2*0,16 R13 : 2,03*2*0,837 R17 : 13,7*0,26		2,01780 0,46720 0,70400 3,39822 3,56200		
86	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	183,00000	7,24	1 324,92
		O1 : 1*3 O2 : 2*34 O3 : 3*8 O4 : 2*28 O6 : 3*2 O7 : 3*2 O9 : 1*2 O11 : 1*1 O13 : 2*2 O20 : 1*2 O21 : 3*2 O22 : 1*5		3,00000 68,00000 24,00000 56,00000 6,00000 6,00000 2,00000 1,00000 4,00000 2,00000 6,00000 5,00000		
87	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	207,09290	115,26	23 869,53
		O1 : 1,16*0,58*3 O2 : 1,31*1,45*34 O3 : 2,05*1,45*8 O4 : 1,87*1,45*28 O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		2,01840 64,58300 23,78000 75,92200 7,06500		

		O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		7,06500		
		O9 : 0,9*0,9*2		1,62000		
		O11 : 1,31*1,45*1		1,89950		
		O13 : 1,3*2,0*2		5,20000		
		O20 : 1,3*1,15*2		2,99000		
		O21 : 1,3*0,75*2		1,95000		
		O22 : 13,0		13,00000		
88	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 DV1 : 2*1 DV2 : 2*1	kus	4,00000	21,32	85,28
89	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 DV1 : 1,7*2,12*1 DV2 : 1,7*2,12*1	m2	7,20800	218,79	1 577,04
90	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2 O20 : (2,3*1,3)*1 O21 : (1,5*1,3)*3 O22 : 13	m2	21,84000	124,44	2 717,77
91	968091001	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm P1 : 1,16*3 P2 : 1,31*30 P3 : 2,05*6 P4 : 1,87*28 P6 : 1,35*2 P7 : 1,31*4 P8 : 2,05*2 P9 : 1,35*2 P11 : 0,9*2	m	123,98000	38,96	4 830,26
92	963042800RV1	Demontáž schodišťových stupňů betonových, do suti Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP : schodišťový prostor : 6*1,5 2NP : schodišťový prostor : 6*1,5 3NP : schodišťový prostor : 6*1,5 4NP : schodišťový prostor : 6*1,5 5NP : schodišťový prostor : 6*1,5 6NP : schodišťový prostor : 6*1,5 Podkroví : schodišťový prostor : 6*1,5	m	63,00000	153,02	9 640,26
Díl:	97	Prorážení otvorů				12 940,74
93	973031334	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP : schodišťový prostor : 6 2NP : schodišťový prostor : 6 3NP : schodišťový prostor : 6 4NP : schodišťový prostor : 6 5NP : schodišťový prostor : 6 6NP : schodišťový prostor : 6 Podkroví : schodišťový prostor : 6	kus	42,00000	176,97	7 432,74
94	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 odsekání soklového obkladu : 1NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15 chodba : 14*0,15	m2	30,00000	183,60	5 508,00

		2NP :					
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15		2,34000			
		chodba : 14*0,15		2,10000			
		3NP :					
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15		2,34000			
		chodba : 14*0,15		2,10000			
		4NP :					
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15		2,34000			
		chodba : 14*0,15		2,10000			
		5NP :					
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15		2,34000			
		chodba : 14*0,15		2,10000			
		6NP :					
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15		2,34000			
		chodba : 14*0,15		2,10000			
		Podkroví :					
		schodišťový prostor : (12,0+2*0,15*10)*0,15		2,25000			
		chodba : 7,4*0,15		1,11000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					68 114,25
95	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	78,19427	871,09		68 114,25
Díl: 711		Izolace proti vodě					7 512,88
96	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	12,48000	459,97		5 740,43
		BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4		12,48000			
97	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm	m	10,40000	141,78		1 474,51
		BALKONOVÁ PLOCHA : 2,6*4		10,40000			
98	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	72,14000	4,13		297,94
Díl: 713		Izolace tepelné					12 898,16
99	713133112	Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla	m	88,43000	86,90		7 684,57
		Uliční pohled : 1,34+4,8+9,6+13,75		29,49000			
		Dvorní pohled : 11,68+0,45+9,65+4,67+1,2		27,65000			
		Pohled od divadla : 16,84+14,45		31,29000			
100	553927393	Profil soklový ETICS š. 120 mm, lišta soklová Al	kus	48,63650	100,98		4 911,31
		Začátek provozního součtu					
		Uliční pohled : 1,34+4,8+9,6+13,75		29,49000			
		Dvorní pohled : 11,68+0,45+9,65+4,67+1,2		27,65000			
		Pohled od divadla : 16,84+14,45		31,29000			
		Konec provozního součtu					
		88,43/2,0*1,1		48,63650			
101	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	125,95000	2,40		302,28
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					8 472,23
102	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00000	1 940,00		7 760,00
103	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,00000	137,70		550,80
		Uliční pohled : 2		2,00000			
		Dvorní pohled : 2		2,00000			
104	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	83,21000	1,94		161,43
Díl: 722		Vnitřní vodovod					3 361,92
105	722110815	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 125	m	8,00000	420,24		3 361,92
		Uliční pohled - svodné potrubí : 2*2,0		4,00000			
		Dvorní pohled - svodné potrubí : 2*2,0		4,00000			
Díl: 728		Vzduchotechnika					4 630,31
106	728415114	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	1,00000	466,65		466,65
		ZM3 : 1		1,00000			
107	728415115	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	2,00000	551,82		1 103,64
		ZM1 : 1		1,00000			
		ZM2 : 1		1,00000			
108	42972875RV	Mřížka čtyřhranná vel. 500x250, prvek ZM3, včetně kotvícího materiálu	kus	1,00000	459,00		459,00
109	42972885RV	Mřížka čtyřhranná vel. 1275x250, prvek ZM2, včetně kotvícího materiálu	kus	1,00000	1 224,01		1 224,01
110	42973071Rv	Mřížka vel. 900x400, prvek ZM1, včetně kotvícího materiálu	kus	1,00000	1 377,01		1 377,01
Díl: 764		Konstrukce klempířské					189 020,38
111	764421280	Oplechování fims z Pz plechu, rš 600 mm	m	41,95000	371,79		15 596,59
		K29 : 41,95		41,95000			
112	764454203	Odpaďní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	8,00000	329,97		2 639,76

		Uliční pohled - svodné potrubí : 2*2,0		4,00000		
		Dvorní pohled - svodné potrubí : 2*2,0		4,00000		
113	764454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	82,60000	123,93	10 236,62
		Uliční pohled : 20,0+21,0		41,00000		
		Dvorní pohled : 20,6+21,0		41,60000		
114	764374121	Profil okapní Al pro ukončení balkonů Standard	m	20,00000	308,55	6 171,00
		Balkonové plochy : 4*(2*1,2+2,6)		20,00000		
115	764321820	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	110,75000	26,32	2 914,94
		K25 : 24,8		24,80000		
		K26 : 14,9		14,90000		
		K27 : 11,8		11,80000		
		K29 : 41,95		41,95000		
		K45 : 17,3		17,30000		
116	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	131,30000	37,84	4 968,39
		K1 : 12*1,46		17,52000		
		K2 : 2*2,2		4,40000		
		K3 : 18*2,02		36,36000		
		K5 : 2*1,425		2,85000		
		K7 : 16*1,31		20,96000		
		K8 : 4*2,05		8,20000		
		K9 : 8*1,87		14,96000		
		K11 : 2*1,35		2,70000		
		K14 : 2*1,05		2,10000		
		K15 : 2*1,46		2,92000		
		K16 : 1*2,2		2,20000		
		K17 : 3*1,46		4,38000		
		K18 : 1*2,2		2,20000		
		K19 : 2*2,02		4,04000		
		K20 : 1*1,31		1,31000		
		K33 : 4,2		4,20000		
117	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	35,60000	39,37	1 401,57
		K30.1 : 3,5*4+3,35*2+3,15*2		27,00000		
		K30.2 : 5*0,6+1,4*4		8,60000		
118	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	82,60000	28,36	2 342,54
		Uliční pohled : 20,0+21,0		41,00000		
		Dvorní pohled : 20,6+21,0		41,60000		
119	76401	Revize střešní krytiny při střešním okapu + provedení	soubor	1,00000	15 800,00	15 800,00
		dílčích oprav, (fakturovat dle skutečnosti)				
120	764410230R00V	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 190 mm	m	110,05000	435,51	47 927,88
		K1 : 12*1,46		17,52000		
		K2 : 2*2,2		4,40000		
		K3 : 18*2,02		36,36000		
		K5 : 2*1,425		2,85000		
		K7 : 16*1,31		20,96000		
		K8 : 4*2,05		8,20000		
		K9 : 8*1,87		14,96000		
		K11 : 2*1,35		2,70000		
		K14 : 2*1,05		2,10000		
121	764410230R00v2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 210 mm	m	4,20000	499,10	2 096,22
		K33 : 4,2		4,20000		
122	764410240R00V1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 240 mm	m	10,62000	525,59	5 581,77
		K17 : 3*1,46		4,38000		
		K18 : 1*2,2		2,20000		
		K19 : 2*2,02		4,04000		
123	764410240R00V2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 275 mm	m	5,12000	552,08	2 826,65
		K15 : 2*1,46		2,92000		
		K16 : 1*2,2		2,20000		
124	764410240R00V3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 290 mm	m	1,31000	564,78	739,86
		K20 : 1*1,31		1,31000		
125	764421220R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 130 mm	m	14,90000	369,82	5 510,32
		K26 : 14,9		14,90000		
126	764421230R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 180 mm	m	11,80000	418,57	4 939,13
		K27 : 11,8		11,80000		
127	764421250R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 310 mm	m	24,80000	446,12	11 063,78
		K25 : 24,8		24,80000		
128	764421270R0V	Oplechování říms z Pz plechu, rš 450 mm	m	17,30000	637,91	11 035,84

129	764430230R00V1	K45 : 17,3 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 390 mm K30.1 : 3,5*4+3,35*2+3,15*2	m	17,30000 27,00000	631,56	17 052,12
130	764430240R00V1	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 490 mm K30.2 : 5*0,6+1,4*4	m	8,60000 8,60000	732,22	6 297,09
131	5534426210	Objímka kulatého svodu 120 Uliční pohled : 20+21 Dvorní pohled : 21+21	kus	83,00000 41,00000 42,00000	96,49	8 008,67
132	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 851,50000	2,09	3 869,64
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 774,50
133	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami restaurace severka : 6,0+6,9	m2	12,90000 12,90000	136,17	1 756,59
134	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	17,56000	1,02	17,91
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				124 934,98
135	76701V	D+M Balkonová stříška Z1	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
136	76703V	D+M Balkonové zábradlí Z3	kus	4,00000	24 500,00	98 000,00
137	767584811RV1	Demontáž ventilačních mřížem ZM1 : 1 ZM2 : 1 ZM3 : 1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	153,00	459,00
138	776972100V	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm, střídavě Al. profily a pryžové vlnovce Čistící rohož před hlavním vstupem : 1,5*0,9	m2	1,35000 1,35000	6 080,00	8 208,00
139	776976101	Rám pro zapuštění z Al profilů L, včetně montáže Čistící rohož před hlavním vstupem : 2*(0,9+1,5)	m	4,80000 4,80000	448,00	2 150,40
140	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 223,17000	2,14	2 617,58
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				58 618,04
141	771101111	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4	m2	12,48000 12,48000	122,91	1 533,92
142	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4	m2	12,48000 12,48000	401,88	5 015,46
143	771471013	Obklad soklíků keram.rovných do MC, 15x15 cm 1NP : chodba : 14 2NP : chodba : 14 3NP : chodba : 14 4NP : chodba : 14 5NP : chodba : 14 6NP : chodba : 14 Podkroví : chodba : 7,4 Balkonová plocha : 4*2,55	m	101,60000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 7,40000 10,20000	99,25	10 083,80
144	771471033	Obklad soklíků keram.stupňov.do MC, 15x15 cm 1NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 2NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 3NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 4NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 5NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 6NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) Podkroví : schodišťový prostor : (12,0+2*0,15*10)	m	108,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,60000 15,00000	150,96	16 394,26
145	58581730	balkonový potěr, tl10mm, spotřeba suché směsi 21 kg/m2	kg	26,20800	6,22	163,01
146	585822032	BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4*0,1*21 lepidlo pro tenkovrstvé lepení Standard	kg	26,20800 62,40000	6,22	388,13

147	597623102	BALKONOVÁ PLOCHA : (3,12*4)*5 Dlaždice 15x15 šedá mat odsekání soklového obkladu : 1NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 2NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 3NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 4NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 5NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 6NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1 Podkroví : schodišťový prostor : (12,0+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 7,4*0,15*1,1 Balkonová plocha : 4*2,55*0,15*1,1	m2	62,40000 34,68300	471,75	16 361,71
148	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	14,35200	300,00	4 305,60
149	998771203	BALKONOVÁ PLOCHA : (3,12*4)*1,15 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	542,45000	8,06	4 372,15
Díl: 784		Malby				60 389,58
150	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x O1 : (1,16+0,58*2)*3*0,75 O2 : (1,31+1,45*2)*34*0,75 O3 : (2,05+1,45*2)*8*0,75 O4 : (1,87+1,45*2)*28*0,75 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,75 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,75 O9 : (0,9+0,9*2)*2*0,75 O11 : (1,31+1,45*2)*1*0,75 O13 : (1,3+2,0*2)*2*0,75 DV1 : (1,7+2,12*2)*1*0,75 DV2 : (1,7+2,12*2)*1*0,75 O20 : (2,3+1,3*2)*1*0,75 O21 : (1,5+1,3*2)*3*0,75 O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1*0,75 Vnitřní prostory - chodby : 1NP : chodba : 26,5*2,75 2NP : chodba : 14*2,75 3NP : chodba : 14*2,75 4NP : chodba : 14*2,75 5NP : chodba : 14*2,75 6NP : chodba : 14*2,75 Podkroví : chodba : 7,4*2,75 Vnitřní prostory - schodiště : 1NP : schodišťový prostor : 12,6*3*2 2NP : schodišťový prostor : 12,6*3*2 3NP : schodišťový prostor : 12,6*3*2	m2	1 121,23250	14,79	16 583,03

		4NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
151	784195112	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	1 121,23250	39,07	43 806,55
		O1 : (1,16+0,58*2)*3*0,75		5,22000		
		O2 : (1,31+1,45*2)*3*0,75		107,35500		
		O3 : (2,05+1,45*2)*8*0,75		29,70000		
		O4 : (1,87+1,45*2)*28*0,75		100,17000		
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,75		9,82500		
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2*0,75		9,82500		
		O9 : (0,9+0,9*2)*2*0,75		4,05000		
		O11 : (1,31+1,45*2)*1*0,75		3,15750		
		O13 : (1,3+2,0*2)*2*0,75		7,95000		
		DV1 : (1,7+2,12*2)*1*0,75		4,45500		
		DV2 : (1,7+2,12*2)*1*0,75		4,45500		
		O20 : (2,3+1,3*2)*1*0,75		3,67500		
		O21 : (1,5+1,3*2)*3*0,75		9,22500		
		O22 : (2,25+3,25+1,91+1,35+0,9)*1*0,75		7,24500		
		Vnitřní prostory - chodby :				
		1NP :				
		chodba : 26,5*2,75		72,87500		
		2NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		3NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		4NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		5NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		6NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		Podkroví :				
		chodba : 7,4*2,75		20,35000		
		Vnitřní prostory - schodiště :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
Díl:	M21	Elektromontáže				69 464,68
152	210220212	Týč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky jímací tyče JT 1.5	kus	1,00000	810,00	810,00
153	07387 TOV	Demontáž jímacího vedení hromosvodu	hod	5,00000	370,00	1 850,00
154	07387R01	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00
		D.1.1.b_18 - Řez A-A', Řez B-B' - Bourací práce : 1		1,00000		
155	210220010	Nátěr zemního pásku do 120 mm2	m	2,00000	17,60	35,20
		Dvorní pohled : 2		2,00000		
156	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	34,10000	230,78	7 869,60
		Dvorní pohled : 34,10		34,10000		
157	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00000	113,22	1 132,20
		Dvorní pohled - SS : 5		5,00000		
		Dvorní pohled - SZ : 1		1,00000		

158	210220302	Dvorní pohled - SO : 4 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000 1,00000		124,64	124,64
159	210220372	Dvorní pohled SR3a : 1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,00000 1,00000		404,18	404,18
160	210220401	Dvorní pohled : 1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	1,00000 1,00000		51,00	51,00
161	M21010V	Dvorní pohled : 1 D+M zvonkové tablo (dle původního provedení), prvek ZT1, včetně demont. původního a nového napojení, předsazen na zateplení fasády	ks	1,00000		16 320,00	16 320,00
162	M2101V	Demontáž hromosvodu	hod	7,00000		320,00	2 240,00
163	901	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00000		415,00	830,00
164	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,00000		620,00	6 200,00
165	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	143,22000		87,98	12 600,50
166	24617220	Dvorní pohled : 34,10*1,05*4 Lak dehtový speciál bal. po 5 kg	kg	0,20000 0,20000		119,20	23,84
167	35441400V1	Dvorní pohled : 2*0,1 Podpěra vedení hromosvodu na fasádě, set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)	kus	27,00000		340,43	9 191,61
168	35441470	Dvorní pohled : 27 Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	8,00000		85,43	683,44
169	35441830	Dvorní pohled : 8 Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	1,00000		369,75	369,75
170	35441840	Dvorní pohled : 1 Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	3,00000		87,98	263,94
171	35441885	Dvorní pohled : 3 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	5,00000		70,13	350,65
172	35441905	Dvorní pohled : 5 Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,00000		82,88	331,52
173	35441925	Dvorní pohled : 4 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	1,00000		62,48	62,48
174	35441996	Dvorní pohled : 1 Svorka SR 3a	kus	1,00000		70,13	70,13
Díl: M46		Zemní práce při montážích					18 434,10
175	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4	m2	5,34000		550,00	2 937,00
176	460030061	Uliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56 Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	5,34000 20,20000		750,00	15 150,00
177	460650015	okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65 okapový chodník D2 : 11,54/2 Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m3	14,43000 5,77000 0,53400		650,00	347,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					83 126,49
178	979011219	Upliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56*0,1 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	178,64719		231,03	41 272,86
179	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,77453		177,99	5 299,57
180	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,87265		15,30	2 277,75
181	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,77453		226,95	6 757,33
182	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	178,64719		25,30	4 519,77
183	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	29,77453		483,99	14 410,57
184	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,05059		408,00	8 588,64
Díl: VN		Vedlejší náklady					137 995,00
185	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		15 300,00	15 300,00
186	004111020V	Vypracování výrobní dokumentace	Soubor	1,00000		97 195,00	97 195,00
187	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		25 500,00	25 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady					6 630,00
188	ON02	Provedení odtrhových zkoušek včetně vyhodnocení	soubor	1,00000		5 100,00	5 100,00
189	ON01	Revize hydrantů	kus	6,00000		255,00	1 530,00
Celkem						4 928 738,52	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16012	Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
O:	SO02	Tučkova 32 - k Severce
R:	01	Stavebně-technologické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 1						8 879,96	
		Zemní práce					
	1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65 okapový chodník D2 : 11,54/2	m2	20,20000 14,43000 5,77000	45,08	910,62
	2	113107310	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm Uliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56*0,1	m2	0,53400 0,53400	76,59	40,90
	3	113108305	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm Uliční pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56	m2	5,34000 5,34000	89,56	478,25
	4	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9)	m	8,92000 8,92000	99,86	890,75
	5	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk. okapový chodník D1 - stávající angl. dvorky : 4*(0,15*(2*0,55+1,5)*0,3)	m3	0,46800 0,46800	5 324,47	2 491,85
	6	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2 okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2	m3	3,17500 2,02100 1,15400	668,11	2 121,25
	7	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2 okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2	m3	3,17500 2,02100 1,15400	152,49	484,16
	8	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2 okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2	m3	3,17500 2,02100 1,15400	196,33	620,17
	9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 okapový chodník D1 : (11,56+8,65)*0,20/2 okapový chodník D2 : 11,54*0,20/2	m3	3,17500 2,02100 1,15400	265,20	842,01
Díl: 3						27 965,57	
	10	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP : schodišťový prostor : 6*0,16 2NP : schodišťový prostor : 6*0,16 3NP : schodišťový prostor : 6*0,16 4NP : schodišťový prostor : 6*0,16 5NP : schodišťový prostor : 6*0,16 6NP : schodišťový prostor : 6*0,16 Podkroví : schodišťový prostor : 6*0,16	m2	6,72000 0,96000 0,96000 0,96000 0,96000 0,96000 0,96000	834,37	5 606,97
	11	380941113	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, sanace zdiva zadního pohledu Uliční pohled : 4*1 pohled od Severky : 8*1 2*4	m	20,00000 4,00000 8,00000 8,00000	1 117,93	22 358,60
Díl: 4						232 981,58	
	12	411354171	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP : schodišťový prostor : 2*3,1*1,5 2NP : schodišťový prostor : 2*3,1*1,5 3NP : schodišťový prostor : 2*3,1*1,5	m2	65,10000 9,30000 9,30000 9,30000	158,10	10 292,31

13	411354172	4NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		5NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		6NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		Podkroví :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	65,10000	41,21	2 682,77
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		2NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		3NP :		9,30000		
		schodišťový prostor : 2*3,1*1,5				
		4NP :		9,30000		
schodišťový prostor : 2*3,1*1,5						
5NP :		9,30000				
schodišťový prostor : 2*3,1*1,5						
6NP :		9,30000				
schodišťový prostor : 2*3,1*1,5						
Podkroví :		9,30000				
schodišťový prostor : 2*3,1*1,5						
14	434121425	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	63,00000	568,14	35 792,82
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		2NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		3NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		4NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		5NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		6NP :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		Podkroví :		9,00000		
		schodišťový prostor : 6*1,5				
		15	409900001V1	Zajištění horního schodišťového stupně proti sesunutí	kus	42,00000
Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :						
1NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
2NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
3NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
4NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
5NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
6NP :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
Podkroví :				6,00000		
schodišťový prostor : 6						
16	430010V			Betonový stupeň klínový schodišťový, l=150cm, h=150, š=300, povrhová úprava Teraco, dle původního vzhledu	kus	42,00000
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :		6,00000		
		schodišťový prostor : 6				
		2NP :		6,00000		
		schodišťový prostor : 6				
		3NP :		6,00000		
		schodišťový prostor : 6				

		4NP : schodišťový prostor : 6		6,00000		
		5NP : schodišťový prostor : 6		6,00000		
		6NP : schodišťový prostor : 6		6,00000		
		Podkroví : schodišťový prostor : 6		6,00000		
Díl:	5	Komunikace				53,18
17	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5*0,2))	m2	0,33000 0,33000	161,15	53,18
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				342 092,20
18	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 : Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36 Odpočet otvorů : -68,09 Dvorní pohled : 4,33+265,82 Odpočet otvorů : -56,55 Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05 Odpočet otvorů : -41,95 ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 : Uliční pohled : Dvorní pohled : 31,93 Odpočet otvorů : -14,28 Zateplení fasády EPS šedý s prolisy : Uliční pohled : 49,95 Odpočet otvorů : -10,38 NEZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 fasáda : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 odpočet otvorů : -32,69 Dvorní pohled : 45,32+1,58 fasáda : 45,32+1,58 Pohled od restaurace : 50,2*2+18,08+100,85 odpočet otvorů : -42,8	m2	1 277,42000	230,52	294 470,86
19	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*36 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*15 O5 : (1,2+2,495*2)*1 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O8 : (1,87+1,26*2)*1 O10 : (1,2+1,45*2)*1 O11 : (1,31+1,45*2)*1 O12 : (1,6+2,55*2)*4 O14 : (3,76+2*1,45)*1 O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1 O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1 O17 : (3,0+1,75*2)*4 O18 : (3,0+0,45*2)*4 O19 : (3,0+0,45*2)*1 DV1 : (1,7*2,12*2)*1 DV2 : (1,7*2,12*2)*1 DV3 : (2,9+3,4*2)*1 DV4 : (1,7+2,4)*1 DV5 : (0,9+2,12)*1 DV6 : (1,7+3,2)*1 O23 : (1,9+2,0*2)*1 Konec provozního součtu 457,426*0,2 Začátek provozního součtu ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :	m2	1 540,64520	30,91	47 621,34

		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36 Odpočet otvorů : -68,09 Dvorní pohled : 4,33+265,82 Odpočet otvorů : -56,55 Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05 Odpočet otvorů : -41,95 ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 : Uliční pohled : Dvorní pohled : 31,93 Odpočet otvorů : -14,28 Zateplení fasády EPS šedý s prolisy : Uliční pohled : 49,95 Odpočet otvorů : 10,38 NEZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 fasáda : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 odpočet otvorů : 32,69 Dvorní pohled : 45,32+1,58 fasáda : 45,32+1,58 Pohled od restaurace : 50,2*2+18,08+100,85 odpočet otvorů : 42,8 Konec provozního součtu 1449,16		355,12000 -68,09000 270,15000 -56,55000 205,44000 -41,95000 31,93000 -14,28000 49,95000 10,38000 159,22000 159,22000 32,69000 46,90000 46,90000 219,33000 42,80000 1 449,16000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			212 192,79	
20	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Začátek provozního součtu O1 : (1,16+0,58*2)*3 O2 : (1,31+1,45*2)*35 O3 : (2,05+1,45*2)*8 O4 : (1,87+1,45*2)*16 O5 : (1,2+2,495*2)*1 O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2 O8 : (1,87+1,26*2)*1 O10 : (1,2+1,45*2)*1 O11 : (1,31+1,45*2)*1 O12 : (1,6+2,55*2)*4 O14 : (3,76+2*1,45)*1 O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1 O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1 O17 : (3,0+1,75*2)*4 O18 : (3,0+0,45*2)*3 O19 : (3,0+0,45*2)*1 DV1 : (1,7*2,12*2)*1 DV2 : (1,7*2,12*2)*1 DV3 : (2,9+3,4*2)*1 DV4 : (1,7+2,4)*1 DV5 : (0,9+2,12)*1 DV6 : (1,7+3,2)*1 O23 : (1,9+2,0*2)*1 Konec provozního součtu 457,98*0,5	m2	228,99000 6,96000 147,35000 39,60000 76,32000 6,19000 13,10000 13,10000 4,39000 4,10000 4,21000 26,80000 6,66000 10,72000 10,95000 26,00000 11,70000 3,90000 7,20800 7,20800 9,70000 4,10000 3,02000 4,90000 5,90000 228,99000	588,54	134 769,77
21	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu NEZATEPLENÁ FASÁDA : Uliční pohled : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 fasáda : 73,07+4,26+38,9*2+4,09 odpočet otvorů : -32,69 Dvorní pohled : 45,32+1,58 fasáda : 45,32+1,58 Pohled od restaurace : 50,2*2+18,08+100,85 odpočet otvorů : -42,8	m2	556,08000 159,22000 159,22000 -32,69000 46,90000 46,90000 219,33000 -42,80000	139,23	77 423,02
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			1 420 251,30	
22	620991121	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení O1 : 1,16*0,58*3 O2 : 1,31*1,45*35	m2	256,80410 2,01840 66,48250	38,76	9 953,73

		O3 : 2,05*1,45*8		23,78000		
		O4 : 1,87*1,45*16		43,38400		
		O5 : 1,2*2,495*1		2,99400		
		O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		7,06500		
		O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		7,06500		
		O8 : 1,87*1,26*1		2,35620		
		O10 : 1,2*1,45*1		1,74000		
		O11 : 1,31*1,45*1		1,89950		
		O12 : 1,6*2,55*4		16,32000		
		O14 : 3,76*1,45*1		5,45200		
		O15 : (1,12+3,3)*1,45+0,8*2,75		8,60900		
		O16 : (1,2+1,15*3)*1,45+0,8*2,75		8,94250		
		O17 : 3,0*1,75*4		21,00000		
		O18 : 3,0*0,45*3		4,05000		
		O19 : 3,0*0,45*1		1,35000		
		DV1 : 1,7*2,12*1		3,60400		
		DV2 : 1,7*2,12*1		3,60400		
		DV3 : 2,9*3,4*1		9,86000		
		DV4 : 1,7*2,4*1		4,08000		
		DV5 : 0,9*2,12*1		1,90800		
		DV6 : 1,7*3,2*1		5,44000		
		O23 : 1,9*2,0*1		3,80000		
23	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	738,66000	131,07	96 816,17
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :				
		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36		355,12000		
		Odpočet otvorů : -68,09		-68,09000		
		Dvorní pohled : 4,33+265,82		270,15000		
		Odpočet otvorů : -56,55		-56,55000		
		Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05		205,44000		
		Odpočet otvorů : -41,95		-41,95000		
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 :				
		Uliční pohled :				
		Dvorní pohled : 31,93		31,93000		
		Odpočet otvorů : -14,28		-14,28000		
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :				
		Uliční pohled : 49,95		49,95000		
		Odpočet otvorů : -10,38		-10,38000		
		Uliční pohled : 5,73+2,79		8,52000		
		Dvorní pohled : 10,82		10,82000		
		Odpočet otvorů : -2,02		-2,02000		
24	622311523	Kontaktní zateplovací syst., sokl, XPS tl. 120 mm, lambda=0,039W/mK, s omítkou z kamenné drtě střednězrně 3mm	m2	17,32000	1 115,89	19 327,21
		Uliční pohled : 5,73+2,79		8,52000		
		Dvorní pohled : 10,82		10,82000		
		Odpočet otvorů : -2,02		-2,02000		
25	622311333	Zatepl.systém ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	664,12000	920,06	611 030,25
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :				
		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36		355,12000		
		Odpočet otvorů : -68,09		-68,09000		
		Dvorní pohled : 4,33+265,82		270,15000		
		Odpočet otvorů : -56,55		-56,55000		
		Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05		205,44000		
		Odpočet otvorů : -41,95		-41,95000		
26	622391112	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	759,42000	31,52	24 164,74
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :				
		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36		355,12000		
		Odpočet otvorů : -68,09		-68,09000		
		Dvorní pohled : 4,33+265,82		270,15000		
		Odpočet otvorů : -56,55		-56,55000		
		Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05		205,44000		
		Odpočet otvorů : -41,95		-41,95000		
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 :				
		Uliční pohled :				
		Dvorní pohled : 31,93		31,93000		

BAUMIT, spol.
s r.o.

BAUMIT, spol.
s r.o.

BAUMIT, spol.
s r.o.

		Odpočet otvorů : -14,28		-14,28000		
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :				
		Uliční pohled : 49,95		49,95000		
		Odpočet otvorů : 10,38		10,38000		
		ZATEPLENÍ STĚN XPS :				
		Uliční pohled : 5,73+2,79		8,52000		
		Dvorní pohled : 10,82		10,82000		
		Odpočet otvorů : -2,02		-2,02000		
27	622311111	Dilatační profil KZS průběžný E	m	39,62000	204,51	8 102,69
		Uliční pohled : 19,28		19,28000		
		Dvorní pohled : 20,34		20,34000		
28	622390711	Povrch.úprava ostění KZS s EPS;lišty,stěrka,omítka	m2	90,81800	799,69	72 626,25
		Začátek provozního součtu				
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000		
		O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000		
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000		
		O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000		
		O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000		
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000		
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000		
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000		
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000		
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000		
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000		
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000		
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000		
		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000		
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000		
		DV1 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV2 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000		
		DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000		
		DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000		
		DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000		
		O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000		
		Konec provozního součtu				
		454,09*0,2		90,81800		
29	622424321	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 30 %	m2	556,08000	263,67	146 621,61
		NEZATEPLENÁ FASÁDA :				
		Uliční pohled : 73,07+4,26+38,9*2+4,09		159,22000		
		fasáda : 73,07+4,26+38,9*2+4,09		159,22000		
		odpočet otvorů : -32,69		-32,69000		
		Dvorní pohled : 45,32+1,58		46,90000		
		fasáda : 45,32+1,58		46,90000		
		Pohled od restaurace : 50,2*2+18,08+100,85		219,33000		
		odpočet otvorů : -42,8		-42,80000		
30	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 294,74000	75,48	97 726,98
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :				
		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36		355,12000		
		Odpočet otvorů : -68,09		-68,09000		
		Dvorní pohled : 4,33+265,82		270,15000		
		Odpočet otvorů : -56,55		-56,55000		
		Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05		205,44000		
		Odpočet otvorů : -41,95		-41,95000		
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 :				
		Uliční pohled :				
		Dvorní pohled : 31,93		31,93000		
		Odpočet otvorů : -14,28		-14,28000		
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :				
		Uliční pohled : 49,95		49,95000		
		Odpočet otvorů : -10,38		-10,38000		
		Uliční pohled : 5,73+2,79		8,52000		
		Dvorní pohled : 10,82		10,82000		

		Odpočet otvorů : -2,02		-2,02000		
		NEZATEPLENÁ FASÁDA :				
		Uliční pohled : 73,07+4,26+38,9*2+4,09		159,22000		
		fasáda : 73,07+4,26+38,9*2+4,09		159,22000		
		odpočet otvorů : -32,69		-32,69000		
		Dvorní pohled : 45,32+1,58		46,90000		
		fasáda : 45,32+1,58		46,90000		
		Pohled od restaurace : 50,2*2+18,08+100,85		219,33000		
		odpočet otvorů : -42,8		-42,80000		
31	28301V1	Vyřezání šambrány do EPS zateplení, 10x75 mm	m	287,54000	224,40	64 523,98
		R4 : 4,36*19		82,84000		
		R5 : 5,1*4		20,40000		
		R6 : 4,92*35		172,20000		
		R9 : 6,05*2		12,10000		
32	622311113	Dilatační profil KZS, rohový V	m	47,67000	204,51	9 748,99 BAUMIT, spol .s r.o.
		Uliční pohled : 16,83		16,83000		
		Dvorní pohled : 17,2		17,20000		
		Pohled od restaurace : 13,64		13,64000		
33	622311333VN1	Zatepl.systém EPS šedý, fasáda, EPS F plus tl.120 mm, s vyřezanými fasádními prvky (nuty), s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	39,57000	1 275,01	50 452,15 BAUMIT, spol .s r.o.
		Uliční pohled : 49,95		49,95000		
		Odpočet otvorů : -10,38		-10,38000		
34	62231583RTOV	Zatepl. syst. pohled, miner. desky PV 20mm s omítkou silik.hlazenou 3mm, včetně provedení okrasných obrub	m2	14,04000	1 275,01	17 901,14 BAUMIT, spol .s r.o.
		Balkonové plochy : 4*(1,3*2,7)		14,04000		
35	622392181R00V1	Fasádní dekorační profil - provedení montáže říms	m	150,34000	153,00	23 002,02 BAUMIT, spol .s r.o.
		R1 : 7,08*1		7,08000		
		R2 : 1,46*2		2,92000		
		R3 : 2,2*2		4,40000		
		R10 : 1,46*3		4,38000		
		R11 : 2,2*1		2,20000		
		R12 : 2,02*2		4,04000		
		R13 : 2,03*2		4,06000		
		R14 : 24,9		24,90000		
		R15 : 31,36		31,36000		
		R17 : 51,2		51,20000		
		R18 : 13,8		13,80000		
36	28350147	Profil okenní a dveřní přípojovací 6 mm l=2400mm, APU lišta, samolepicí	kus	198,66437	35,60	7 072,45 BAUMIT, spol .s r.o.
		Začátek provozního součtu				
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000		
		O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000		
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000		
		O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000		
		O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000		
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000		
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000		
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000		
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000		
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000		
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000		
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000		
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000		
		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000		
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000		
		DV1 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV2 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000		
		DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000		
		DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000		
		DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000		
		O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000		

		Konec provozního součtu							
		454,09/2,4*1,05			198,66438				
37	28374300RV1	Profil dekorační fasádní, prvek R1, 180x285mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		7,08000	1 085,69		7 686,69	DEKORA STUCK s.r.o.
		R1 : 7,08*1			7,08000				
38	28374300RV2	Profil dekorační fasádní, 85x160mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		7,32000	691,56		5 062,22	DEKORA STUCK s.r.o.
		R2 : 1,46*2			2,92000				
		R3 : 2,2*2			4,40000				
39	28374300RV3	Profil dekorační fasádní 115x837mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		4,06000	1 625,39		6 599,08	DEKORA STUCK s.r.o.
		R13 : 2,03*2			4,06000				
40	28374301RV1	Profil dekorační fasádní průběžný 240x100mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		51,20000	397,80		20 367,36	DEKORA STUCK s.r.o.
		R17 : 51,2			51,20000				
41	28374301RV2	Profil dekorační fasádní průběžný 180x180mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		31,40000	1 047,73		32 898,72	DEKORA STUCK s.r.o.
		R15 : 31,4			31,40000				
42	28374301RV3	Profil dekorační fasádní průběžný 270x260mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		13,80000	728,29		10 050,40	DEKORA STUCK s.r.o.
		R18 : 13,8			13,80000				
43	283743RV1	Profil dekorační fasádní, 20x200mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren s disperzní omítkou	m		10,62000	619,04		6 574,20	DEKORA STUCK s.r.o.
		R10 : 1,46*3			4,38000				
		R11 : 2,2*1			2,20000				
		R12 : 2,02*2			4,04000				
44	28374447	Profil dekorační fasádní průběžný 50x120mm. včetně finál. povrchové úpravy, polystyren EPS + disperzní omítka	m		24,90000	418,61		10 423,39	DEKORA STUCK s.r.o.
		R14 : 24,9			24,90000				
45	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2		775,59300	31,62		24 524,25	DEKORA STUCK s.r.o.
		Začátek provozního součtu							
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 120 :							
		Uliční pohled : 310,04+33,72+11,36			355,12000				
		Odpočet otvorů : -68,09			-68,09000				
		Dvorní pohled : 4,33+265,82			270,15000				
		Odpočet otvorů : -56,55			-56,55000				
		Pohled od restaurace : 11,37+141,87+7,15+45,05			205,44000				
		Odpočet otvorů : -41,95			-41,95000				
		ZATEPLENÁ FASÁDA EPS 160 :							
		Uliční pohled :							
		Dvorní pohled : 31,93			31,93000				
		Odpočet otvorů : -14,28			-14,28000				
		Zateplení fasády EPS šedý s prolisy :							
		Uliční pohled : 49,95			49,95000				
		Odpočet otvorů : -10,38			-10,38000				
		Uliční pohled : 5,73+2,79			8,52000				
		Dvorní pohled : 10,82			10,82000				
		Odpočet otvorů : -2,02			-2,02000				
		Mezisoučet			738,66000				
		Konec provozního součtu							
		množství vyrovnávacího izolantu : 738,66*1,05			775,59300				
46	58551117.A	disperzní silikonová omítková hmota roztíraná, balení 25 kg, spotřeba 4,0 kg/m2	kg		381,43560	62,22		23 732,92	BAUMIT, spol .s r.o.
		Začátek provozního součtu							
		O1 : (1,16+0,58*2)*3			6,96000				
		O2 : (1,31+1,45*2)*35			147,35000				
		O3 : (2,05+1,45*2)*8			39,60000				
		O4 : (1,87+1,45*2)*16			76,32000				
		O5 : (1,2+2,495*2)*1			6,19000				
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2			13,10000				

		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000			
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000			
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000			
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000			
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000			
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000			
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000			
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000			
		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000			
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000			
		DV1 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800			
		DV2 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800			
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000			
		DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000			
		DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000			
		DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000			
		O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000			
		Konec provozního součtu					
		454,09*0,2*4,0*1,05		381,43560			
47	58551210.A	suchá lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy, spotřeba 8,4 kg/m2	kg	801,01476	14,38	11 518,59	BAUMIT, spol. s r.o.
		Začátek provozního součtu					
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000			
		O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000			
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000			
		O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000			
		O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000			
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000			
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000			
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000			
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000			
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000			
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000			
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000			
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000			
		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000			
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000			
		DV1 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800			
		DV2 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800			
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000			
		DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000			
		DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000			
		DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000			
		O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000			
		Konec provozního součtu					
		454,09*0,2*8,4*1,05		801,01476			
48	63127290	Tkanina skelná 520110 VT1 š. 1000 mm, spotřeba 1,15 m2/m2	m2	104,44070	16,69	1 743,12	BAUMIT, spol. s r.o.
		Začátek provozního součtu					
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000			
		O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000			
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000			
		O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000			
		O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000			
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000			
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000			
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000			
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000			
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000			
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000			
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000			
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000			
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000			

		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000		
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000		
		DV1 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV2 : (1,7*2,12*2)*1		7,20800		
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000		
		DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000		
		DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000		
		DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000		
		O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000		
		Konec provozního součtu				
		454,09*0,2*1,15		104,44070		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 368,38
49	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,04950	3 009,10	148,95
		Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5*0,2))*0,15		0,04950		
50	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,00106	28 896,27	30,63
		Vstupní rohož : ((0,9+0,2)*(1,5*0,2))*0,0032		0,00106		
51	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	25,20000	266,22	6 708,74
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 6*1,5*0,4		3,60000		
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
52	639571110	Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku tl.100	m2	20,20000	123,93	2 503,39
		okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65		14,43000		
		okapový chodník D2 : 11,54/2		5,77000		
53	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	20,20000	48,35	976,67
		okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65		14,43000		
		okapový chodník D2 : 11,54/2		5,77000		
Díl: 64		Výplně otvorů				1 589 695,22
54	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	131,50000	172,23	22 648,25
		P1 : 1,16*3		3,48000		
		P2 : 1,31*32		41,92000		
		P3 : 2,05*6		12,30000		
		P4 : 1,87*15		28,05000		
		P5 : 1,21*1		1,21000		
		P6 : 1,35*2		2,70000		
		P7 : 1,31*4		5,24000		
		P8 : 2,05*2		4,10000		
		P9 : 1,35*2		2,70000		
		P10 : 1,87*1		1,87000		
		P12 : 1,2*1		1,20000		
		P13 : 3,86*1		3,86000		
		P14 : (1,05+3,3)*1		4,35000		
		P15 : (3,45+1,2)*1		4,65000		
		P16 : 3,0*4		12,00000		
		P17 : 1,87*1		1,87000		
55	6400DV1	VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2120mm	m2	3,60400	11 108,00	40 033,23
		DV1 : (1,7*2,12)*1		3,60400		
56	6400DV2	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2120mm	m2	3,60400	11 108,00	40 033,23
		DV2 : (1,7*2,12)*1		3,60400		

HT
Windoar,s.r.
o.

HT
Windoar,s.r.
o.

57	6400DV3	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL	m2	8,82000	5 958,00	52 549,56	HT
		DV3 : 2,8*3,15*1		8,82000			Windoors, s.r.o.
58	6400DV4	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2400mm	m2	4,08000	8 263,00	33 713,04	HT
		DV4 : 1,7*2,4*1		4,08000			Windoors, s.r.o.
59	6400DV5	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 900x2120mm	m2	1,90800	14 543,00	27 748,04	HT
		DV5 : 0,9*2,12*1		1,90800			Windoors, s.r.o.
60	6400DV6	D+M VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ EUROPROFIL 1700x2120 mm	m2	5,44000	7 299,00	39 706,56	HT
		DV6 : 1,7*3,2*1		5,44000			Windoors, s.r.o.
61	6400O1	D+M JEDNOKŘÍDLÉ EUROOKNO ROZMĚRU 1160x580 mm	m2	2,01840	8 895,00	17 953,67	HT
		O1 : 3*(1,16*0,58)		2,01840			Windoors, s.r.o.
62	6400O10	D+M DVOUDÍLNÉ EUROOKNO ROZMĚRU 1200x1450 mm	m2	1,74000	6 666,00	11 598,84	HT
		O10 : 1,2*1,45*1		1,74000			Windoors, s.r.o.
63	6400O11	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1310x1450 mm	m2	1,89950	5 107,00	9 700,75	HT
		O11 : (1,31*1,45)*1		1,89950			Windoors, s.r.o.
64	6400O12	D+M PROSKLENÁ STĚNA BALKONOVÉ DVEŘE ROZMĚRU 600x1900	m2	16,32000	6 506,00	106 177,92	HT
		O12 : 1,6*2,55*4		16,32000			Windoors, s.r.o.
65	6400O14	D+M TROJDÍLNÉ EUROOKNO ROZMĚRU	m2	5,45200	4 413,00	24 059,68	HT
		O14 : 3,76*1,45*1		5,45200			Windoors, s.r.o.
66	6400O15	D+M BALKONOVÁ SESTAVA EUROOKNO PĚTIDÍLNÉ ROZMĚRU 5220x1450 mm VČETNĚ ROHOVÉHO SLOUPKU	m2	8,60900	4 719,00	40 625,87	HT
		O15 : (1,12+3,3)*1,45+0,8*2,75		8,60900			Windoors, s.r.o.
67	6400O16	D+M BALKONOVÁ SESTAVA EUROOKNO PĚTIDÍLNÉ ROZMĚRU 5450x1450 mm JEDNO POLE OTEVÍRAVÉ I SKLÁPĚCÍ	m2	8,94250	4 719,00	42 199,66	HT
		O16 : (1,2+1,15*3)*1,45+0,8*2,75		8,94250			Windoors, s.r.o.
68	6400O17	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM A MEZISKELNÍ ROZMĚRU 3000x1750 mm	m2	21,00000	4 473,00	93 933,00	HT
		O17 - PRO SEVERKU : 3,0*1,75*4		21,00000			Windoors, s.r.o.
69	6400O18	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM A MEZISKELNÍ ROZMĚRU 3000x450 mm	m2	4,05000	9 739,00	39 442,95	HT
		O18 : 3,0*0,45*3		4,05000			Windoors, s.r.o.
70	6400O19	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM A MEZISKELNÍ ROZMĚRU 3000x450 mm	m2	1,35000	9 739,00	13 147,65	HT
		O19 : 3,0*0,45*1		1,35000			Windoors, s.r.o.
71	6400O2	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1310x1450 mm	m2	66,48250	5 908,00	392 778,61	HT
		O2 : (1,31*1,45)*35		66,48250			Windoors, s.r.o.
72	6400O23	D+M DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE 1900x2000 mm	m2	3,80000	5 251,00	19 953,80	HT
		O23 : 1,9*2,0*1		3,80000			Windoors, s.r.o.
73	6400O3	D+M EUROOKNO TROJKŘÍDLÉ ROZMĚRU 2050x1450 mm	m2	23,78000	6 184,00	147 055,52	HT
		O3 : 8*(2,05*1,45)		23,78000			Windoors, s.r.o.
74	6400O4	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1870x1450 mm	m2	43,38400	4 673,00	202 733,43	HT
		O4 : (1,87*1,45)*16		43,38400			Windoors, s.r.o.

75	640006	BALKONOVÁ SESTAVA: EUROOKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 1350x1450 mm, DVEŘE ROZMĚRU 700x2250 mm O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2	m2	7,06500	6 279,00	44 361,14	HT Windoors, s.r. o.
76	640007	BALKONOVÁ SESTAVA: EUROOKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 1350x1450 mm, DVEŘE ROZMĚRU 700x2250 mm O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2	m2	7,06500	6 279,00	44 361,14	HT Windoors, s.r. o.
77	640008	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM A MEZISKELNÍ MŘÍŽKOU ROZMĚRU 1870x1260 mm O8 : 1,87*1,26*1	m2	2,35620	6 383,00	15 039,62	HT Windoors, s.r. o.
78	64005	D+M EUROOKNO DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚRU 1200x2495 mm S DÉLÍCI PŘÍČKOU (1,21*2,495)*1	m2	3,01895	5 486,00	16 561,96	HT Windoors, s.r. o.
79	60775372RV7	Parapet interiér PVC š. 230 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P13 : 3,86*1 P14 : (1,05+3,3)*1 P15 : (3,45+1,2)*1	m	12,86000	336,00	4 320,96	
80	60775374	Parapet interiér PVC š. 350 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P5 : 1,21*1 P10 : 1,87*1	m	3,08000	232,00	714,56	
81	60775376	Parapet interiér PVC š. 500 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P16 : 3,0*4 P17 : 1,87*1	m	13,87000	336,00	4 660,32	
82	60775377	Parapet interiér PVC š. 600 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P7 : 1,31*4 P8 : 2,05*2	m	9,34000	399,00	3 726,66	
83	60775386RV1	Parapet interiér PVC š. 550 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P1 : 1,16*3 P2 : 1,31*32 P3 : 2,05*6 P4 : 1,87*15 P6 : 1,35*2 P9 : 1,35*2 P12 : 1,2*1	m	92,35000	376,00	34 723,60	
84	60775551	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá P1 : 3*2 P2 : 32*2 P3 : 6*2 P4 : 15*2 P5 : 1*2 P6 : 2*2 P7 : 4*2 P8 : 2*2 P9 : 2*2 P10 : 1*2 P12 : 1*2 P13 : 1*2 P14 : 1*2 P15 : 1*2 P16 : 4*2 P17 : 2*2	kus	156,00000	22,00	3 432,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 007,51	
85	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou okapový chodník D2 : 20,1/2 Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9)	m	18,97000	129,03	2 447,70	
86	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Upliční pohled - vstupní chodník : 1,5	m	1,50000	75,48	113,22	
87	59217330	Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm Uliční pohled - vstupní chodník : 2*(3,56+0,9) okapový chodník D2 : 20,1*1,1/2	kus	19,97500	72,42	1 446,59	

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				401 184,84
88	941941042	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m Uliční pohled : 540,97+21,90 Dvorní pohled : 305,32+81,05+37,45 Pohled od restaurace : 405,83	m2	1 392,52000 562,87000 423,82000 405,83000	57,73	80 390,18
89	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 4 měsíce : Uliční pohled : (540,97+21,90)*4 Dvorní pohled : (305,32+81,05+37,45)*4 Pohled od restaurace : (405,83)*4	m2	5 570,08000 2 251,48000 1 695,28000 1 623,32000	33,25	185 205,16
90	941941842	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m Uliční pohled : 540,97+21,90 Dvorní pohled : 305,32+81,05+37,45 Pohled od restaurace : 405,83	m2	1 392,52000 562,87000 423,82000 405,83000	40,80	56 814,82
91	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Uliční pohled : 540,97+21,90 Dvorní pohled : 305,32+81,05+37,45 Pohled od restaurace : 405,83	m2	1 392,52000 562,87000 423,82000 405,83000	13,46	18 743,32
92	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 4 měsíce : Uliční pohled : (540,97+21,90)*4 Dvorní pohled : (305,32+81,05+37,45)*4 Pohled od restaurace : (405,83)*4	m2	5 570,08000 2 251,48000 1 695,28000 1 623,32000	8,36	46 565,87
93	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Uliční pohled : 540,97+21,90 Dvorní pohled : 305,32+81,05+37,45 Pohled od restaurace : 405,83	m2	1 392,52000 562,87000 423,82000 405,83000	8,06	11 223,71
94	944945013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Pohled uliční : 3,0 Pohled dvorní : 3,0	m	6,00000 3,00000 3,00000	164,73	988,38
95	944945193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 Pohled uliční : 3,0*4 Pohled dvorní : 3,0*4	m	24,00000 12,00000 12,00000	40,70	976,80
96	944945813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Pohled uliční : 3,0 Pohled dvorní : 3,0	m	6,00000 3,00000 3,00000	46,10	276,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50 003,07
97	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm R10 : 1,46*3*0,2 R11 : 2,2*1*0,2 R12 : 2,02*2*0,2 R14 : 24,9*0,12 R17 : 51,2*0,03	m2	6,64800 0,87600 0,44000 0,80800 2,98800 1,53600	178,50	1 186,67
98	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm R1 : 7,08*1*0,285 R2 : 1,46*2*0,16 R3 : 2,2*2*0,16 R13 : 2,03*2*0,837 R18 : 13,74*0,26	m2	10,15962 2,01780 0,46720 0,70400 3,39822 3,57240	230,52	2 342,00
99	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 O1 : 1*3 O2 : 2*35 O3 : 3*8 O4 : 2*16 O5 : 2*1 O6 : 3*2 O7 : 3*2 O8 : 2*1 O9 : O10 : 2*1 O11 : 1*1 O12 : 2*4 O13 : O14 : 1*1 O15 : 1*1	kus	178,00000 3,00000 70,00000 24,00000 32,00000 2,00000 6,00000 6,00000 2,00000 2,00000 1,00000 8,00000 1,00000 1,00000	7,24	1 288,72

		O16 : 2*1		2,00000		
		O17 : 2*4		8,00000		
		O18 : 2*3		6,00000		
		O19 : 2*1		2,00000		
		O23 : 2*1		2,00000		
100	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	224,50810	115,26	25 876,80
		O1 : 1,16*0,58*3		2,01840		
		O2 : 1,31*1,45*35		66,48250		
		O3 : 2,05*1,45*8		23,78000		
		O4 : 1,87*1,45*16		43,38400		
		O5 : 1,2*2,495*1		2,99400		
		O6 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		7,06500		
		O7 : (1,35*1,45+0,7*2,25)*2		7,06500		
		O8 : 1,87*1,26*1		2,35620		
		O9 : 0				
		O10 : 1,2*1,45*1		1,74000		
		O11 : 1,31*1,45*1		1,89950		
		O12 : 1,6*2,55*4		16,32000		
		O13 : 0				
		O14 : 3,76*1,45*1		5,45200		
		O15 : (1,12+3,3)*1,45+0,8*2,75		8,60900		
		O16 : (1,2+1,15*3)*1,45+0,8*2,75		8,94250		
		O17 : 3,0*1,75*4		21,00000		
		O18 : 3,0*0,45*3		4,05000		
		O19 : 3,0*0,45*1		1,35000		
101	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00000	21,32	85,28
		DV1 : 2*1		2,00000		
		DV2 : 2*1		2,00000		
102	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,20800	218,79	1 577,04
		DV1 : 1,7*2,12*1		3,60400		
		DV2 : 1,7*2,12*1		3,60400		
103	968083004	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	26,80350	107,61	2 884,32
		O14 : 3,76*1,45*1		5,45200		
		O15 : (1,12+3,3)*1,45+0,8*2,75		8,60900		
		O16 : (1,2+1,15*3)*1,45+0,8*2,75		8,94250		
		O23 : 1,9*2,0*1		3,80000		
104	968091001	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	131,50000	38,96	5 123,24
		P1 : 1,16*3		3,48000		
		P2 : 1,31*32		41,92000		
		P3 : 2,05*6		12,30000		
		P4 : 1,87*15		28,05000		
		P5 : 1,21*1		1,21000		
		P6 : 1,35*2		2,70000		
		P7 : 1,31*4		5,24000		
		P8 : 2,05*2		4,10000		
		P9 : 1,35*2		2,70000		
		P10 : 1,87*1		1,87000		
		P12 : 1,2*1		1,20000		
		P13 : 3,86*1		3,86000		
		P14 : (1,05+3,3)*1		4,35000		
		P15 : (3,45+1,2)*1		4,65000		
		P16 : 3,0*4		12,00000		
		P17 : 1,87*1		1,87000		
105	963042800RV1	Demontáž schodišťových stupňů betonových, do suti	m	63,00000	153,00	9 639,00
		Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		

		6NP : schodišťový prostor : 6*1,5 Podkroví : schodišťový prostor : 6*1,5		9,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů		9,00000		6 317,64
106	973031334	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm Pro výměnu poškozeného schodišťového stupně : 1NP : schodišťový prostor : 6 2NP : schodišťový prostor : 6 3NP : schodišťový prostor : 6 4NP : schodišťový prostor : 6 5NP : schodišťový prostor : 6 6NP : schodišťový prostor : 6 Podkroví : schodišťový prostor : 6	kus	42,00000	150,42	6 317,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 172,37
107	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	95,48080	871,09	83 172,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 101,44
108	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4	m2	12,48000	428,31	5 345,31
109	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm BALKONOVÁ PLOCHA : 2,6*4	m	10,40000	141,78	1 474,51
110	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	68,19000	4,13	281,62
Díl: 712		Živičné krytiny				182 126,03
111	712300831	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 159,18+41,75	m2	200,93000	15,10	3 034,04
112	712300841	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 159,18+41,75	m2	200,93000	17,44	3 504,22
113	712373111	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 159,18+41,75	m2	200,93000	469,20	94 276,36
114	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K42 : 34,2	m	34,20000	115,77	3 959,33
115	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K43 : 8,9	m	8,90000	122,40	1 089,36
116	712378008	Pásek RŠ 50 mm, z poplastovaného plechy výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K46 : 18,2+36,2	m	54,40000	97,82	5 321,41
117	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2 výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 159,18+41,75	m2	200,93000	36,72	7 378,15
118	712964703	Zesílení koutů, rohů a hran fólií výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 53,6+4,7+4,2+23,9	m	86,40000	110,67	9 561,89
119	721210822	Demontáž střešní vpustí DN 100 výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 3	kus	3,00000	122,40	367,20
120	28322103.A	Fólie střešní PVC-P hydroizolační tl.1,5, střešní šedá výměna střešní krytiny nad rest. Severka : (159,18+41,75)*1,13	m2	227,05090	199,92	45 392,02
121	998712204	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	1 738,83000	4,74	8 242,05
Díl: 713		Izolace tepelné				56 331,40
122	713133112	Montáž základací lišty pro izolaci, piná cihla Zakládací profil 120 : Uliční pohled : 13,78+10,1+8,6+4,78 Dvorní pohled : 0,54+11,39 Pohled od restaurace : 17,78+11,49+4,95 Zakládací profil 160 : Dvorní pohled : 1,95	m	85,36000	86,90	7 417,78

123	713141125	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 159,18+41,75	m2	200,93000 200,93000	101,49	20 392,39
124	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka : (159,18+41,75)*0,05*1,08	m3	10,85022 10,85022	2 080,00	22 568,46
125	553927393	Profil soklový ETICS š. 120 mm, lišta soklová Al Zakládací profil 120 : Začátek provozního součtu Uliční pohled : 13,78+10,1+8,6+4,78 Dvorní pohled : 0,54+11,39 Pohled od restaurace : 17,78+11,49+4,95 Konec provozního součtu 83,41/2,0*1,1	kus	45,87550 37,26000 11,93000 34,22000 45,87550	100,98	4 632,51
126	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	550,11000	2,40	1 320,26
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				19 594,97
127	721234143	Vtok střešní pro plochou střechu, s PVC povrchem a límcem, D110 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 3	kus	3,00000 3,00000	3 585,34	10 756,02
128	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00000	1 978,81	7 915,24
129	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 Uliční pohled : 2 Dvorní pohled : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	137,70	550,80
130	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	192,22000	1,94	372,91
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 361,92
131	722110815	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 125 Uliční pohled - svodné potrubí : 2*2,0 Dvorní pohled - svodné potrubí : 2*2,0	m	8,00000 4,00000 4,00000	420,24	3 361,92
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 620,29
132	728415114	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 ZM3 : 1	kus	1,00000 1,00000	466,65	466,65
133	728415115	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 ZM1 : 1 ZM2 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	551,82	1 103,64
134	42972875RV	Mřížka čtyřhranná vel. 500x250, prvek ZM3, včetně kotvicího materiálu	kus	1,00000	450,00	450,00
135	42972885RV	Mřížka čtyřhranná vel. 1275x250, prvek ZM2, včetně kotvicího materiálu	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
136	42973071Rv	Mřížka vel. 900x400, prvek ZM1, včetně kotvicího materiálu	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				212 075,67
137	764311241	Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 30°, plocha do 25 m2 výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K41 : 0,87*1,25	m2	1,08750 1,08750	944,54	1 027,19
138	764421270	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm K36 : 20,1 K45 : 17,4	m	37,50000 20,10000 17,40000	349,86	13 119,75
139	764421280	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K40 : 13,0	m	13,00000 13,00000	371,79	4 833,27
140	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K46 : 11,2 Uliční pohled - svodné potrubí : 2*2,0 Dvorní pohled - svodné potrubí : 2*2,0	m	19,20000 11,20000 4,00000 4,00000	329,97	6 335,42
141	764454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových Uliční pohled : 20,0+21,0 Dvorní pohled : 20,6+21,0	m	82,60000 41,00000 41,60000	123,93	10 236,62
142	764374121	Profil okapní Al pro ukončení balkonů Standard Balkonové plochy : 4*(2*1,2+2,6)	m	20,00000 20,00000	308,55	6 171,00
143	764321820	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° K25 : 24,8 K26 : 14,9 K27 : 13,8 K28 : 31,06 K32 : 2 K33 : 4,2 K36 : 20,1	m	133,76000 24,80000 14,90000 13,80000 31,06000 2,00000 4,20000 20,10000	26,32	3 520,56

		K37 : 9,9		9,90000		
		K40 : 13		13,00000		
144	764331830	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° výměna střešní krytiny nad rest. Severka : 26,1	m	26,10000	17,54	457,79
145	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	122,31000	37,84	4 628,21
		K1 : 14*1,46		20,44000		
		K2 : 2*2,2		4,40000		
		K3 : 14*2,02		28,28000		
		K4 : 1*1,21		1,21000		
		K6 : 2*1,425		2,85000		
		K7 : 16*1,31		20,96000		
		K8 : 4*2,05		8,20000		
		K10 : 2*1,350		2,70000		
		K12 : 1*2,02		2,02000		
		K13 : 1*1,2		1,20000		
		K15 : 2*1,46		2,92000		
		K16 : 1*2,2		2,20000		
		K17 : 3*1,46		4,38000		
		K18 : 1*2,2		2,20000		
		K19 : 2*2,02		4,04000		
		K20 : 1*1,31		1,31000		
		K21 : 1*3,76		3,76000		
		K22 : 1*(1,29+3,3)		4,59000		
		K23 : 1*(3,45+1,2)		4,65000		
146	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm K38 : 35,5 K39 : 2,3	m	37,80000	39,37	1 488,19
147	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka : K38 : 35,5	m	35,50000	39,37	1 397,64
148	764430850	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka : K39 : 2,3	m	2,30000	43,76	100,65
149	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K45 : 11,2	m	11,20000	28,36	317,63
150	76401	Revize střešní krytiny při střešním okapu + provedení dílků oprav, (fakturovat dle skutečnosti)	soubor	1,00000	15 300,00	15 300,00
151	764410230R00V	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 190 mm K1 : 14*1,46 K2 : 2*2,2 K3 : 14*2,02 K5 : 2*1,425 K7 : 16*1,31 K8 : 4*2,05 K10 : 2*1,35	m	87,83000	356,35	31 298,22
152	764410230R00v2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 210 mm K33 : 4,2	m	4,20000	408,37	1 715,15
153	764410230R00v3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm K21 : 1*3,76 K22 : 1*(1,29+3,3) K23 : 1*(3,45+1,2)	m	13,00000	416,17	5 410,21
154	764410230R00v4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 240 mm K29 : 4*3,26	m	13,04000	430,04	5 607,72
155	764410240R00V1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 240 mm K17 : 3*1,46 K18 : 1*2,2 K19 : 2*2,02	m	10,62000	430,04	4 567,02
156	764410240R00V2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 275 mm K15 : 2*1,46 K16 : 1*2,2	m	5,12000	451,72	2 312,81
157	764410240R00V3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 290 mm K20 : 1*1,31	m	1,31000	462,13	605,39
158	764421220R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 130 mm K26 : 14,9 K32 : 2,0	m	16,90000	302,59	5 113,77
159	764421230R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 180 mm	m	13,80000	342,48	4 726,22

		K27 : 13,8		13,80000		
160	764421230R0V	Oplechování říms z Pz plechu, rš 210 mm K33 : 4,2	m	4,20000	342,47	1 438,37
				4,20000		
161	764421240R0V	Oplechování říms z Pz plechu, rš 230 mm K34 : 3,16*1	m	3,16000	355,45	1 123,32
				3,16000		
162	764421250R00V1	Oplechování říms z Pz plechu, rš 310 mm K25 : 24,8	m	24,80000	365,02	9 052,50
				24,80000		
163	764421250RV4	Oplechování říms z Pz plechu, rš 350 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K37 : 9,9	m	9,90000	485,54	4 806,85
				9,90000		
164	764421250RV5	Oplechování říms z Pz plechu, rš 360 mm K35 : 7,38*1	m	7,38000	494,20	3 647,20
				7,38000		
165	764421270R0V	Oplechování říms z Pz plechu, rš 540 mm K28 : 31,1	m	31,10000	546,23	16 987,75
				31,10000		
166	764430230R00V1	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 390 mm K31 : 20,55	m	20,55000	516,75	10 619,21
				20,55000		
167	764430230RV4	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 380 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K38 : 35,5	m	35,50000	511,55	18 160,03
				35,50000		
168	764430240RV4	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 530 mm výměna střešní krytiny nad rest. Severka, K39 : 2,3	m	2,30000	546,23	1 256,33
				2,30000		
169	5534426210	Objímka kulatého svodu 120 Uliční pohled : 20+21 Dvorní pohled : 21+21	kus	83,00000	96,50	8 009,50
				41,00000		
				42,00000		
170	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm Uliční pohled : 20,0+21,0 Dvorní pohled : 20,6+21,0	m	82,60000	28,36	2 342,54
				41,00000		
				41,60000		
171	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 077,34000	2,09	4 341,64
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				161 239,05
172	76701V	D+M Balkonová stříška Z1	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
173	76702V	D+M Okenní mříž Z2	kus	1,00000	11 220,00	11 220,00
174	76703V	D+M Balkonové zábradlí Z3	kus	4,00000	6 200,00	24 800,00
175	76704V	D+M Balkonové zábradlí Z4	kus	4,00000	24 500,00	98 000,00
176	767584811RV1	Demontáž ventilačních mříží ZM1 : 1 ZM2 : 1 ZM3 : 1	kus	3,00000	122,40	367,20
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
177	776972100V	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm, střídavě Al. profily a pryžové vlnovce Čistící rohož před hlavním vstupem : 1,5*0,9	m2	1,35000	5 795,00	7 823,25
				1,35000		
178	776976101	Rám pro zapuštění z Al profilů L, včetně montáže Čistící rohož před hlavním vstupem : 2*(0,9+1,5)	m	4,80000	448,00	2 150,40
				4,80000		
179	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 578,60000	2,14	3 378,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				58 775,67
180	771101111	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4	m2	12,48000	122,91	1 533,92
				12,48000		
181	771212112	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	12,48000	361,08	4 506,28
				12,48000		
182	771471013	BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4 Obklad soklíků keram.rovných do MC, 15x15 cm 1NP : chodba : 14 2NP : chodba : 14 3NP : chodba : 14 4NP : chodba : 14 5NP : chodba : 14 6NP : chodba : 14 Podkroví : chodba : 14 Balkonová plocha : 4*2,55	m	108,20000	99,25	10 738,85
				14,00000		
				14,00000		
				14,00000		
				14,00000		
				14,00000		
				14,00000		
				14,00000		
				10,20000		
183	771471033	Obklad soklíků keram.stupňov.do MC, 15x15 cm 1NP : schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 2NP :	m	108,60000	150,96	16 394,26
				15,60000		

		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 3NP :		15,60000		
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 4NP :		15,60000		
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 5NP :		15,60000		
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) 6NP :		15,60000		
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10) Podkroví :		15,60000		
184	58581730	schodišťový prostor : (12,0+2*0,15*10) balkonový potěr, tl10mm, spotřeba suché směsi 21 kg/m2	kg	26,20800	6,22	163,01
185	585822032	BALKONOVÁ PLOCHA : 3,12*4*0,1*21 lepidlo pro tenkovrstvé lepení Standard	kg	26,20800 62,40000	6,22	388,13
186	597623102	BALKONOVÁ PLOCHA : (3,12*4)*5 Dlaždice 15x15 šedá mat odsekání soklového obkladu :	m2	62,40000 34,68300	471,75	16 361,71
		1NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : (12,6+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 14*0,15*1,1		2,57400 2,31000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : (12,0+2*0,15*10)*0,15*1,1 chodba : 7,4*0,15*1,1		2,47500 1,22100		
187	59764203	Balkonová plocha : 4*2,55*0,15*1,1 Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	1,68300 14,35200	300,00	4 305,60
188	998771203	BALKONOVÁ PLOCHA : (3,12*4)*1,15 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	14,35200	8,06	4 383,91
Díl:	784	Malby				62 132,22
189	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x Začátek provozního součtu	m2	1 153,58750	14,79	17 061,56
		O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000		
		O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000		
		O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000		
		O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000		
		O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000		
		O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000		
		O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000		
		O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000		
		O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000		
		O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000		
		O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000		
		O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000		
		O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000		
		O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000		
		O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000		
		O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000		
		DV1 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000		
		DV2 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000		
		DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000		

	DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000	
	DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000	
	DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000	
	O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000	
	Konec provozního součtu			
	451,55*0,75		338,66250	
	Vnitřní prostory - chodby :			
	1NP :			
	chodba : 26,5*2,75		72,87500	
	2NP :			
	chodba : 14*2,75		38,50000	
	3NP :			
	chodba : 14*2,75		38,50000	
	4NP :			
	chodba : 14*2,75		38,50000	
	5NP :			
	chodba : 14*2,75		38,50000	
	6NP :			
	chodba : 14*2,75		38,50000	
	Podkroví :			
	chodba : 7,4*2,75		20,35000	
	Vnitřní prostory - schodiště :			
	1NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	2NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	3NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	4NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	5NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	6NP :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
	Podkroví :			
	schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000	
190 784195112	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	1 153,58750	39,07
	Začátek provozního součtu			
	O1 : (1,16+0,58*2)*3		6,96000	
	O2 : (1,31+1,45*2)*35		147,35000	
	O3 : (2,05+1,45*2)*8		39,60000	
	O4 : (1,87+1,45*2)*16		76,32000	
	O5 : (1,2+2,495*2)*1		6,19000	
	O6 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000	
	O7 : (1,45+2,05+2,25+0,8)*2		13,10000	
	O8 : (1,87+1,26*2)*1		4,39000	
	O10 : (1,2+1,45*2)*1		4,10000	
	O11 : (1,31+1,45*2)*1		4,21000	
	O12 : (1,6+2,55*2)*4		26,80000	
	O14 : (3,76+2*1,45)*1		6,66000	
	O15 : (1,3*2+1,45*2+5,22)*1		10,72000	
	O16 : (1,3*2+1,45*2+5,45)*1		10,95000	
	O17 : (3,0+1,75*2)*4		26,00000	
	O18 : (3,0+0,45*2)*3		11,70000	
	O19 : (3,0+0,45*2)*1		3,90000	
	DV1 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000	
	DV2 : (1,7+2,12*2)*1		5,94000	
	DV3 : (2,9+3,4*2)*1		9,70000	
	DV4 : (1,7+2,4)*1		4,10000	
	DV5 : (0,9+2,12)*1		3,02000	
	DV6 : (1,7+3,2)*1		4,90000	
	O23 : (1,9+2,0*2)*1		5,90000	
	Konec provozního součtu			
	451,55*0,75		338,66250	
	Vnitřní prostory - chodby :			
	1NP :			

		chodba : 26,5*2,75		72,87500		
		2NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		3NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		4NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		5NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		6NP :				
		chodba : 14*2,75		38,50000		
		Podkroví :				
		chodba : 7,4*2,75		20,35000		
		Vnitřní prostory - schodiště :				
		1NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		2NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		3NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		4NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		5NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		6NP :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
		Podkroví :				
		schodišťový prostor : 12,6*3*2		75,60000		
Díl:	M21	Elektromontáže				71 823,16
191	210220212	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky jímací tyče JT 1.5	kus	1,00000	701,00	701,00
192	07387 T0V	Demontáž jímacího vedení hromosvodu	hod	5,00000	320,00	1 600,00
193	07387R01	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
		D.1.1.b_18 - Řez A-A', Řez B-B' - Bourací práce : 1		1,00000		
194	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	6,00000	15,30	91,80
		Dvorní pohled : 2		2,00000		
		Střecha restaurace Severka : 2*2		4,00000		
195	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	43,40000	230,00	9 982,00
		Dvorní pohled : 34,10		34,10000		
		střecha restaurace Severka : 2*4,65		9,30000		
196	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	20,00000	113,22	2 264,40
		Dvorní pohled - SS : 5		5,00000		
		Dvorní pohled - SZ : 1		1,00000		
		Dvorní pohled - SO : 4		4,00000		
		Střecha restaurace severka - SS : 6		6,00000		
		Střecha restaurace severka - SZ : 2		2,00000		
		Střecha restaurace severka - SO : 2		2,00000		
197	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00000	153,00	459,00
		Dvorní pohled SR3a : 1		1,00000		
		Střecha restaurace Severka SR3a : 2		2,00000		
198	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	3,00000	414,17	1 242,51
		Dvorní pohled : 1		1,00000		
		Střecha restaurace Severka : 2		2,00000		
199	210220401	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	3,00000	51,00	153,00
		dvorní pohled : 1		1,00000		
		Střecha restaurace Severka : 2		2,00000		
200	M21010V	D+M zvonkové tablo (dle původního provedení), prvek ZT1, včetně demont. původního a nového napojení, předsazen na zateplení fasády	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
201	M2101V	Demontáž hromosvodu	hod	10,00000	320,00	3 200,00
202	M2150R	D+M Vedení hromosvodu vodorovně, včetně podložek (položky osadit na 2x PVC fólii), s napojením na stávající vedení a konstrukce	m	74,50000	146,63	10 923,94
		Střecha restaurace Severka : 53,9+18,0+2,6		74,50000		
203	901	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00000	415,00	830,00
204	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,00000	620,00	6 200,00

205	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm Dvorní pohled : 34,10*1,05*4 Střecha restaurace Severka : 3,6*1,05*4	kg	158,34000 143,22000 15,12000	38,51	6 097,67
206	24617220	Lak dehtový speciál bal. po 5 kg Dvorní pohled : 2*0,1 Střecha restaurace Severka : 4*0,1	kg	0,60000 0,20000 0,40000	119,22	71,53
207	35441400V1	Podpěra vedení hromosvodu na fasádě, set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm) Dvorní pohled : 27 Střecha restaurace Severka : 8	kus	35,00000 27,00000 8,00000	172,12	6 024,20
208	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 Dvorní pohled : 8	kus	8,00000 8,00000	50,00	400,00
209	35441830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm Dvorní pohled : 1 Střecha restaurace Severka : 2	kus	3,00000 1,00000 2,00000	214,20	642,60
210	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdíva Dvorní pohled : 3 Střecha restaurace Severka : 6	kus	9,00000 3,00000 6,00000	37,23	335,07
211	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm Dvorní pohled : 5 Střecha restaurace Severka : 6	kus	11,00000 5,00000 6,00000	11,10	122,10
212	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm Dvorní pohled : 4 Střecha restaurace Severka : 2	kus	6,00000 4,00000 2,00000	33,28	199,68
213	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm Dvorní pohled : 1 Střecha restaurace Severka : 2	kus	3,00000 1,00000 2,00000	53,17	159,51
214	35441996	Svorka SR 3a Dvorní pohled : 1 Střecha restaurace Severka : 2	kus	3,00000 1,00000 2,00000	41,05	123,15
Díl: M46		Zemní práce při montážích				16 597,50
215	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4 Uplíchní pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56	m2	5,34000 5,34000	650,00	3 471,00
216	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5 okapový chodník D1 : 11,56/2+8,65 okapový chodník D2 : 11,54/2	m2	20,20000 14,43000 5,77000	630,00	12 726,00
217	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku Uplíchní pohled - vstupní chodník : 1,5*3,56*0,1	m3	0,53400 0,53400	750,00	400,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				88 156,23
218	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,45000	1 224,00	1 774,80
219	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	185,64240	231,03	42 888,96
220	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,94040	177,98	5 506,77
221	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,70200	15,30	2 366,94
222	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,94040	226,96	7 022,23
223	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	185,64240	25,30	4 696,75
224	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	30,94040	483,99	14 974,84
225	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,87486	408,00	8 924,94
Díl: VN		Vedlejší náklady				142 936,00
226	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 300,00	15 300,00
227	004111020V	Vypracování výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	102 136,00	102 136,00
228	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				6 200,00
229	ON02	Provedení odtrhových zkoušek včetně vyhodnocení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
230	ON01	Revize hydrantů	kus	6,00000	200,00	1 200,00

Celkem

5 482 237,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16012	Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
O:	SO03	Betonová zídka a předzahrádka
R:	01	Stavebně-technologické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 155,93
1	073844136	Provedení nátěru antikorozního maltou cementovou Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco (z 5 % plochy) : ((4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15)*0,05	m2	5,27170	45,08	237,65
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho předzahrádka restaurace Severka : 44,5	m2	44,50000	76,60	3 408,70
3	113107310	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm předzahrádka restaurace Severka : 44,5	m2	44,50000	668,10	29 730,45
4	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 odvodnění předzahrádky restaurace Severka : 8,95*0,3*0,7	m3	1,87950	929,22	1 746,47
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm odvodnění předzahrádky restaurace Severka : 8,95*0,3*0,5	m3	1,34250	24,33	32,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				70 010,29
6	216903111	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco : (4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15	m2	105,43400	531,42	56 029,74
7	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco : (4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15	m2	105,43400	132,60	13 980,55
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				220,19
8	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm odvodnění předzahrádky restaurace Severka : 8,95*0,3*0,1	m3	0,26850	820,08	220,19
Díl: 5		Komunikace				16 715,80
9	564831111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm předzahrádka restaurace Severka : 44,5	m2	44,50000	11,69	520,21
10	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby teracové přírodní 30/30/3 cm předzahrádka restaurace Severka : 44,5	m2	44,50000	149,94	6 672,33
11	597092211	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15,B125, šířka 185 mm, stavební výška 210-210 mm odvodnění předzahrádky restaurace Severka : 3	kus	3,00000	2 703,01	8 109,03
12	597092231	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	1,00000	442,17	442,17
13	597092232	Čelo žlabu pro přípojku DN150, V 150 S	kus	1,00000	972,06	972,06
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 786,22
14	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFI Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco : (4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15	m2	105,43400	54,88	5 786,22
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				63 235,10
15	622432112	Omítka stěn, dekorativní omítka střednězrná Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco : (4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15	m2	105,43400	599,76	63 235,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 338,22
16	632477127	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace, (včetně sanace trhlin sponkováním)	m2	15,81510	1 286,00	20 338,22

		Betonová zídka s povrchovou úpravou Teraco (z 15 % plochy) : ((4,55+35,64+24,48+4,70)+(6,64+24,72)*1,15)*0,15		15,81510		
Díl: 8		Trubní vedení				290,29
17	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	59,77	59,77
18	28651755.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC	kus	1,00000	230,52	230,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 665,27
19	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm předzahrádka restaurace Severka : 44,5*0,1	m3	4,45000	2 621,41	11 665,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 335,91
20	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	26,24843	279,48	7 335,91
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 214,58
21	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm odvodnění předzahrádky restaurace Severka : 8,95	m	8,95000	574,26	5 139,63
22	721242116	Lapač střešních splavenin litinový DN 125 předzahrádka restaurace severka : 1	kus	1,00000	1 814,58	1 814,58
23	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 předzahrádka restaurace severka : 1	kus	1,00000	137,70	137,70
24	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	70,91000	1,73	122,67
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 839,43
25	76701V	D+M Mříž Z6 (včetně demontáže původního prvku)	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00
26	76702V	D+M Poklop Z7 (včetně demontáže původního prvku)	kus	1,00000	7 140,00	7 140,00
27	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	224,40000	1,78	399,43
Díl: 783		Nátěry				2 966,67
28	783103811	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním zábradlí betonové zídky : 12,2	m2	12,20000	23,46	286,21
29	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zábradlí betonové zídky : 12,2	m2	12,20000	173,91	2 121,70
30	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly zábradlí betonové zídky : 12,2	m2	12,20000	45,80	558,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 730,14
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,74617	177,99	4 582,56
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,73085	15,30	1 969,58
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,74617	226,95	5 843,09
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	154,47702	25,30	3 908,27
35	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,20254	408,00	7 426,64
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 650,00
36	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 100,00	5 100,00
37	004111020V	Vypracování výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem

301 154,04

Poznámky uchazeče k zadání