

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
Objekt: SP.Č.10-2021 Odstranění defektoskopických závad v obvodu PS TO Krnov
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: srpen 2021

4,5.8.2021 7:40 - 17:40 výluka
 Brantice - Milotice
 16,17.8.2021 5:15 - 13:35 výluka
 Skrochovice - Krnov

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

170	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	
171	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	
249	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	
251	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	
356	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
357	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
360	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
361	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	

70,000	
35,500	
38,000	
1,000	
785,000	
100,000	
785,000	
100,000	
40,000	
96,000	

D	OST	Ostatní

	0,00
--	------

VON

	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
Objekt: SP.č.13-2021 Oprava kolejového roštu v žst. Krnov
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: srpen 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
56	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	10,000
58	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	5,000
60	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	9,000
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,000
140	5906130090	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,009
247	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000
318	5909010020	Ojedinele ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	12,000
331	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	10,000
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	30,000
648	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	17,000

D OST

Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
776	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	17,000
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,160
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	15,000

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: SP.č.11-2021 Pročištění blátivých míst na trati Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: srpen 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
41	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2		105,000	
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2		60,000	
48	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		6,000	
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		6,000	
319	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus		42,000	
330	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčlých pražců	kus		5,000	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		20,000	
292	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus		40,000	
665	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus		40,000	
667	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus		40,000	
694	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus		40,000	
648	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t		10,000	

D OST

Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
776	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		10,000	
778	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t		0,040	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		0,000	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		10,040	

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		0,020	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		0,010	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: SP.č.12-2021 Odstranění plevelu a buřiny na trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: srpen 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
41	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2		450,000	
48	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		6,000	
60	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m		250,000	
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		6,000	
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		50,000	
648	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t		10,000	

D OST

Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
776	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		10,000	
778	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t		0,000	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		0,000	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		15,000	

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		0,020	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		0,010	